



场馆地板拆除与更换
场馆面积:844.9m²

原训练馆地面减震层详图

改造后训练馆地面减震层详图

附图4

- 拆除部分:**
1. 踢脚线: 长度119.8m
 2. 旧地板(12mm厚): 面积844.9m²
 3. 原有地板龙骨层: 体积194.23m³
- 更换部分:**
1. 橡胶减震垫: 规格: 100mm×100mm×50mm厚 合计使用2400个 安装间距600mm×600mm
 2. 木龙骨: 80mm×80mm×3000mm长 合计使用1000根
 3. 实木多层板: 规格: 2440mm×1220mm×15mm厚 合计使用290张
 4. 地板: 铺装面积: 844.9m²
 5. 木纹铝合金地板收边: 规格: 270mm×20mm×8mm 使用数量: 46支
 6. 枫桦木C级实木地板: 规格: 1810mm×85mm×22mm厚 铺装面积: 844.9m² 预计使用: 5522块×1.2损耗=6627块
 7. 安装后地面打磨涂刷面漆: 面积844.9m²
 8. 使用专用划线漆画出篮球场、羽毛球场及其他运动区界限: 划线面积844.9m²

建设单位	逊克县消防救援大队
项目名称	逊克县消防救援大队维修改造项目
PROJECT	
图名	消防救援大队训练馆改造大样图
NAME	
图号	XK-XF-XLG-2
CODE	
图号	XLG-X2
DWG NO	

第02张
SHEET

共22张
TOT