



楼体西侧窗户共计57扇
 需要更换的数量合计57扇
 窗户总面积合计274.68m²
 窗口拆除后的破损部份需重新抹灰，
 窗口恢复后需在室内的施工处刷内墙涂料三遍，
 在室外的施工处刷外墙涂料三遍。



窗户类型A：面积5.04m²
 合计52扇，共计面积262.08m²



窗户类型B：面积2.52m²
 合计5扇，共计面积12.6m²

第04张
 SHEET
 共22张
 TOT

建设单位	逊克县消防救援大队
项目名称	逊克县消防救援大队维修改造项目
图系名称	消防救援大队主楼西侧立面图
图系代码	XK-XF-ZL-2
图号	ZL-22
DWG NO	