

黑河市逊克县消防救援大队维
修改造项目

工程

招标工程量清单

招标人： _____ (盖章)

年 月 日

工程名称： 黑河市逊克县消防救援大队维修改造项目

标段名称： 黑河市逊克县消防救援大队维修改造项目

招标工程量清单

编制人： (造价专业人员签字及盖章)

审核人： (签字及盖章)

编制单位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招标人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：

单位工程清单汇总表

工程名称：黑河市逊克县消防救援大队维修改造项目 标段：黑河市逊克县消防救援大队维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
(一)	分部分项工程费	
(A1)	其中：计费人工费	
(C1)	其中：施工机具使用费	
(二)	措施项目费	
(1)	安全生产措施费	
(2)	通用措施项目费	
(3)	专业措施项目费	
(A2)	其中：计费人工费	
(C2)	其中：施工机具使用费	
(三)	其他项目费	
(4)	暂列金额	
(5)	专业工程暂估价	
(6)	计日工	
(7)	总承包服务费	
(8)	优质工程增加费	
(9)	市政干扰施工增加费	
(10)	合同中约定的其他项目	
(四)	增值税	
	合 计	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；
 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黑河市逊克县消防救援大队维修改造项目 标段：黑河市逊克县消防救援大队
维修改造项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
		特勤班、灭火救援班、干部备勤室、站务部、政治指导员						
1	010808001001	门框安装	1. 门套安装：利旧	m2	15.34			
2	010808003001	石材门窗套	1. 白色大理石窗套 2. 深度260mm，边框宽60mm	m2	27.29			
3	010809001002	窗台板	1. 白色大理石窗台板	m2	10.61			
4	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒	m	40.68			
5	011102003003	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：30MM水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：20MM水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格：800*800*12MM地砖 4. 勾缝材料种类：铺贴时留缝2MM，做美缝	m2	262.52			
6	011105004003	塑料板踢脚线	1. 踢脚线安装	m	14.7			
7	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：墙板龙骨 2. 面层材料品种、规格：浅灰色集成墙板 3. 压条材料种类、规格：黑色铝合金压边条	m2	165.73			
8	011205001003	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：墙板龙骨 2. 面层材料品种、规格：白色集成墙板	m2	405.48			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黑河市逊克县消防救援大队维修改造项目 标段：黑河市逊克县消防救援大队
维修改造项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
9	011302001002	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格:铝制白色蜂窝大板 3. 压条材料种类、规格:黑色蜂窝大板 铝制收边条	m ²	257.42		
10	011501004001	成品柜	1. 成品柜: 2.2*0.88*0.55M	套	11		
11	011501004002	成品床及床垫	1. 成品床及床垫	套	40		
12	030412001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG-20 3. 配置形式:明敷设	m	227.68		
13	030412004004	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ2.5 4. 材质:铜芯	m	407.46		
14	030412004005	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ4 4. 材质:铜芯	m	275.58		
15	030412006002	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:钢质 3. 安装形式:明装	个	36		
16	030413002002	装饰灯	1. 名称:白色筒灯 2. 型号:24W 3. 规格:8寸 4. 安装方式:嵌入式	套	118		
17	030413002004	装饰灯	1. 名称:发光灯条 2. 安装方式:嵌入式	m	123.06		
18	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:单开单控开关 2. 规格:86系列 10A 3. 安装方式:暗装	套	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黑河市逊克县消防救援大队维修改造项目 标段：黑河市逊克县消防救援大队
维修改造项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
19	030413014004	插座	1. 名称:10 孔 (五孔 ×2) 带双 USB 插座 2. 材质:阻燃面板, 铜端子 3. 规格:10A 250V, USB 5V/2A, 暗装 4. 安装方式:暗装	套	28			
20	011601001001	地面拆除	1. 地板、地膜拆除 2. 渣土外运: 自行考虑	m2	262.52			
21	011601001002	踢脚线拆除及外运	1. 踢脚线拆除 2. 渣土外运: 自行考虑	m2	14.7			
22	011601001003	门框拆除	1. 门套拆除	套	8			
23	011601001004	休息室1桌 (1400*500*750) 2椅		套	7			
24	011601001005	暖气罩拆除及外运	1. 暖气罩拆除及外运	m2	38.12			
25	011601001006	墙裙拆除	1. 木墙裙拆除 2. 渣土外运: 自行考虑	m2	138.12			
26	031009001001	水暖改造	1. 旧暖气拆除, 并运送至建设单位指定地点 2. 安装新600mm高钢制柱式暖气片每组12片, 共计13组 3. 部份管改造, 暂按DN25镀锌钢管26m计算, 结算以实际发生为准	项	1			
		塑钢窗更换						
27	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:2.1*2.4 2. 窗类型: 铝塑铝三玻窗	m2	474.26			
28	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数: 窗口处三遍乳胶漆	m2	462.44			
29	011601001007	塑钢窗拆除	1. 塑钢窗拆除及外运	m2	474.26			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黑河市逊克县消防救援大队维修改造项目 标段：黑河市逊克县消防救援大队
维修改造项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
30	011601001008	窗口破拆恢复抹灰	1. 拆除外窗重新安装导致窗口抹灰破损，恢复窗口抹灰破损 2. 尺寸：2.4m*2.1m 3. 含人工，材料，搅拌，运输等	m2	85			
31	011601001009	窗口破拆恢复抹灰	1. 拆除外窗重新安装导致窗口抹灰破损，恢复窗口抹灰破损 2. 尺寸：2.4m*1.61m 3. 含人工，材料，搅拌，运输等	m2	9			
32	011601001010	窗口破拆恢复抹灰	1. 拆除外窗重新安装导致窗口抹灰破损，恢复窗口抹灰破损 2. 尺寸：2.4m*1.61m 3. 含人工，材料，搅拌，运输等	m2	6			
		训练馆更换运动地板						
33	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 橡胶减震垫、规格:100MM*100MM*50MM厚，安装间距:600MM*600MM 2. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:80MM*80MM的木龙骨间距600MM 3. 基层材料种类、规格:实木多层板2440MM*1200MM*15MM厚 4. 地膜 5. 面层材料品种、规格:枫桦木C级实木地板1810MM*85MM*22MM 6. 防护材料种类:安装后地面打磨涂刷面漆	m2	853.03			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黑河市逊克县消防救援大队维修改造项目 标段：黑河市逊克县消防救援大队
维修改造项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
34	011502001001	成品装饰线条	1. 地板收边	m	128.8		
35	040205007001	标线	1. 球场画线	项	1		
36	011601001011	旧地板拆除	1. 12MM厚的旧地板拆除 2. 15MM厚的多层板拆除 3. 80MM*80MM的双向木方拆除 4. 80MM*80MM*50MM的木质垫块拆除 5. 拆除物外运：自行考虑	m ²	853.03		
37	011601001012	踢脚线拆除	1. 运动地板踢脚线拆除及外运	m ²	130.62		
		食堂维修改造					
38	010401002001	实心砖墙	1. 补砌砖墙	m ³	1.17		
39	010809001001	窗台板	1. 理石窗台板	m ²	10.18		
40	010810002002	窗帘盒	1. 窗帘盒	m	14.16		
41	011102003002	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：30MM水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：50MM水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格：800*800*12MM地砖 4. 勾缝材料种类：铺贴时留缝2MM，做美缝	m ²	173.43		
42	011105004001	塑料板踢脚线	1. 踢脚线安装	m	67.67		
43	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：墙板龙骨 2. 面层材料品种、规格：灰色墙面集成墙板 3. 铺贴高度1000MM 4. 黑色铝使金压边条	m ²	40.28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黑河市逊克县消防救援大队维修改造项目 标段：黑河市逊克县消防救援大队
维修改造项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
44	011205001004	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 墙板龙骨 2. 面层材料品种、规格: 白色墙面集成墙板 3. 铺贴高度2500MM	m ²	100.7		
45	011302001001	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格: 铝制白色蜂窝大板 3. 压条材料种类、规格: 黑色蜂窝大板铝制收边条	m ²	82.13		
46	011501003001	装饰台	1. 3*0.8M理石台面 多功能自助餐台	m ²	2.79		
47	030412001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG-20 3. 配置形式: 明敷设	m	95.43		
48	030412004001	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: Wdz-BYJ2.5 4. 材质: 铜芯	m	286.28		
49	030412006001	接线盒	1. 名称: 开关(插座)盒 2. 材质: 钢质 3. 安装形式: 明装	个	10		
50	030413002001	装饰灯	1. 名称: 白色筒灯 2. 型号: 24W 3. 规格: 8寸 4. 安装方式: 嵌入式	套	48		
51	030413002003	装饰灯	1. 名称: 发光灯条 2. 安装方式: 嵌入式	m	56.24		
52	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称: 四联开关 2. 规格: 86系列 10A 3. 安装方式: 暗装	套	1		
53	030413014007	插座	1. 名称: 五孔插座 2. 规格: 86系列 10A 3. 安装方式: 暗装	套	9		
54	011601001013	踢脚线拆除及外运	1. 踢脚线拆除	m	67.67		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黑河市逊克县消防救援大队维修改造项目 标段：黑河市逊克县消防救援大队
维修改造项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	011601001014	暖气罩拆除及外运	1. 暖气罩拆除及外运	m2	14.08		
56	011601001015	墙体拆除	1. 墙体拆除 2. 渣土外运：自行考虑	m2	0.45		
57	011601001016	窗口包大理石	1. 窗口包大理石 2. 深度：260MM 3. 边框宽度：60MM	m2	8.45		
58	011601001017	拆除垫层	1. 清除水泥砂土层 2. 渣土外运：自行考虑	m2	13.87		
59	011601001018	天棚龙骨及饰面拆除	1. 拆除部位：室内天棚； 2. 龙骨材质：轻钢龙骨、木龙骨（烘干防腐）； 3. 饰面材质：600M M*600MM矿石棉板 4. 龙骨规格：38×50mm（轻钢）； 5. 拆除方式：人工拆除 6. 渣土外运：自行考虑	m2	83.92		
60	011601001019	墙面墙板拆除	1. 墙板拆除 2. 渣土外运：自行考虑	m2	100.7		
61	011601001020	地面拆除	1. 地砖面层、粘贴层、找平层拆除 2. 渣土外运：自行考虑	m2	173.43		
62	011601001021	窗台板拆除	1. 理石窗台板拆除	m2	10.18		
63	031009001002	水暖改造	1. 旧暖气拆除，并运送至建设单位指定地点 2. 安装新600mm高钢制柱式暖气片每组12片，共计5组 3. 部份管改造，暂按DN25镀锌钢管10m计算，结算以实际发生为准	项	1		
本页小计							
合 计							

