

蕉岭县南礲镇石寨村中心小公园及周边乡村风貌提升项目
(一期)

预 算 价

预 算 价 (小写) : 3,897,690.58

(大写) : 叁佰捌拾玖万柒仟陆佰玖拾元伍角捌分

建 设 单 位: (单位盖章)



编 制 单 位: (单位盖章)



编 制 人: (造价人员签字盖专用章)



编 制 时 间: 2025年4月1日

建设项目预算价汇总表

工程名称：蕉岭县南礲镇石寨村中心小公园及周边乡村风貌提升项目(一期)

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	蕉岭县南礲镇石寨村中心小公园及周边乡村风貌提升项目(一期)	3897690.58	115000.00	263446.87	
1.1	装饰部分	1901520.73		226518.01	
1.2	市政部分	776959.90	115000.00	17965.17	
1.3	安装部分	981352.79		13787.09	
1.4	绿化部分	237857.16		5176.60	
合计		3897690.58	115000	263446.87	

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单位工程预算汇总表

工程名称：装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	1473782.93	
2	措施合计	226518.01	
2.1	绿色施工安全防护措施费	226518.01	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	44213.49	—
3.1	暂列金额	44213.49	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	1744514.43	
5	增值税销项税额	157006.30	—
6	总造价	1901520.73	
7	人工费	607474.33	
预算价合计=1+2+3+5		1,901,520.73	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰部分

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	011606003001	拆除旧铁皮瓦	1. 拆除旧铁皮瓦 2. 废料运距: 5km	m2	904.15	11.37	10280.19	
2	010901002001	型材屋面	1. 瓦品种、规格: 树脂瓦 2. 镀锌钢骨架: 骨架40*80*3, 檩条40*60*2	m2	904.15	120.10	108588.42	
3	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 原有墙面块料及找平40mm厚 2. 废料外运: 5km	m2	6049.44	11.01	66604.33	
4	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比: 15mm厚DP M15水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比: 10mm厚DP M20水泥砂浆面	m2	6049.44	43.64	263997.56	
5	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 挂镀锌金属网	m2	6049.44	17.71	107135.58	
6	010903002001	墙面涂膜防水	1. 2厚聚合物水泥基防水涂料	m2	6049.44	33.61	203321.68	
7	011406001001	抹灰面油漆	1. 真石漆 2. 刮外墙耐水腻子二遍	m2	6082.24	64.94	394980.67	
8	010901001001	瓦屋面	1. 土瓦屋面修补 (50%) 2. 一层底瓦搭七留三铺装, 一层盖瓦搭八留二铺装	m2	1128.78	99.56	112381.34	
9	010807005001	成品铝艺防盗网	1. 成品铝艺防盗网	m2	428.5	350.00	149975.00	
10	011404007001	其他木材面	1. 木门窗油漆 2. 刷调和漆二遍 3. 刷调和底漆一遍	m2	49.56	45.23	2241.60	
11	010901001002	树脂瓦披檐	1. 瓦品种、规格: 树脂瓦 2. 镀锌钢骨架: 骨架40*60*1.5+铝塑板骨架30*30*1.0+檩条40*40*1.5 3. 树脂瓦脊、滴水瓦	m2	173.57	295.25	51246.54	
12	011302001001	铝塑板吊顶	1. 4mm厚白色铝塑板吊顶	m2	53.8	56.32	3030.02	
		分部分项合计					1473782.93	
		措施项目						
13	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架	m2	6527.5	24.09	157247.48	
本页小计							1631030.41	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰部分

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 装饰部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	44213.49		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	44213.49		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 装饰部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 装饰部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 装饰部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

标段:

第 1 页 共 1 页

预算价合计=1+2+3+5

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政部分

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		桥面人行道改造						
1	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600*300*30厚火烧面芝麻灰花岗岩 2. 20厚1:2水泥砂浆结合层	m ²	104.36	172.15	17965.57	
2	040203007002	水泥混凝土	1. 100厚钢筋混凝土路面 2. 混凝土强度等级:C25 3. 配筋Φ12@150双向	m ²	104.36	109.43	11420.11	
3	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1. 1000*160*150黄锈石花岗岩侧平石 2. 20厚1:2防水砂浆黏贴	m	122.78	82.14	10085.15	
4	040901008001	植筋	1. 路面植筋 2. L=200 Φ18钢筋@300 3. 植入深度:100mm	根	409	38.58	15779.22	
5	011204001001	石材墙面	1. 火烧面芝麻灰花岗岩1000*150*20	m ²	18.42	153.79	2832.81	
6	010403006001	仿大理石栏杆	1. 仿大理石栏杆	m	122.78	577.11	70857.57	
		桥面人行道改造合计					128940.43	
		小公园						
7	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600*300*30厚荔枝面黄锈石花岗岩 2. 30厚1:2.5水泥砂浆黏贴 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C25素混凝土垫层	m ²	267.3	222.31	59423.46	
8	040202011002	级配碎石基层	1. 150厚天然级配砂石基层	m ²	290.868	30.63	8909.29	
9	011102001001	芝麻灰花岗岩贴面收边	1. 600*300*30厚荔枝面芝麻灰花岗岩贴面收边 2. 30厚1:2.5水泥砂浆黏贴 3. 100厚C25素混凝土垫层	m	78.56	103.91	8163.17	
10	040204004001	预制混凝土侧石	1. 600*300*150预制混凝土立侧石 2. 30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 100厚C20混凝土垫层 4. C20细石混凝土后座	m	47.65	64.89	3092.01	
本页小计							208528.36	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政部分

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	040204004002	花岗岩侧石	1. 600*300*150火烧面芝麻灰花岗岩 2. 30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 100厚C20混凝土垫层 4. C20细石混凝土后座	m	35.46	112.73	3997.41	
12	040204007001	花池坐凳	1. ϕ 3000花池 2. 面贴430*120*50樟子松防腐木 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 4. M7.5水泥砂浆砌MU10仿古小青砖 5. 底部C30钢筋混凝土梁配筋10 ϕ 12, ϕ 8@150 6. 100厚C20混凝土垫层 7. 侧面喷白色真石漆	个	5	2449.20	12246.00	
13	04B001	健身器材	1. 健身器材	套	9	1200.00	10800.00	
14	04B002	成品石桌凳1000圆桌+4凳	1. 成品石桌凳1000圆桌+4凳	套	2	2000.00	4000.00	
15	04B003	成品石木混合长凳	1. 成品石木混合长凳	套	4	1000.00	4000.00	
16	04B004	创意垃圾桶	1. 垃圾桶	个	2	200.00	400.00	
17	04B005	垃圾收集亭	1. 垃圾收集亭	套	3	4500.00	13500.00	
		小公园合计					128531.34	
		村标						
18	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：5m 内	m3	286.06	6.69	1913.74	
19	040103001001	墙后回填砂	1. 回填砂	m3	50.11	123.05	6166.04	
20	010201001001	换填垫层	1. 垫层底换填石屑	m3	27.18	102.30	2780.51	
21	040103002001	余方弃置	1. 余方弃置 2. 运距：5km	m3	244.52	20.47	5005.32	
22	040305001001	水泥石屑垫层	1. 6%水泥石屑垫层30cm厚	m2	59.76	60.40	3609.50	
23	010504004001	浆砌片石挡土墙	1. 浆砌片石挡土墙 2. M10水泥砂浆砌MU30片石	m3	157.08	374.69	58856.31	
24	011201003001	墙面勾缝	1. 墙面1:2水泥砂浆勾凸缝	m2	167.65	23.69	3971.63	
本页小计							131246.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政部分

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
25	040303016001	墙顶水泥砂浆抹面	1. 墙顶1:3水泥砂浆抹面	m3	28.66	15.32	439.07	
26	040402017001	沥青木板分缝	1. 沥青木板分缝	m	5.81	121.81	707.72	
27	040309009001	泄水孔	1. 材料品种:PVC泄水孔 2. 管径:DN110	m	22.55	14.15	319.08	
28	060105005001	反滤盲沟	1. 反滤盲沟 2. 砂石 3. 0.5m*0.5m	m	27.4	51.78	1418.77	
29	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm 3. 麻袋养生	m2	127.69	116.31	14851.62	
30	040202011001	级配碎石基层	1. 150厚天然级配砂石基层	m2	127.69	30.63	3911.14	
		村标合计					103950.45	
		沿路防护设施						
31	040309003001	仿木栏杆	1. 预制混凝土仿木栏杆（全包） 2. 含基础	m	419.04	381.78	159981.09	
32	040309001001	仿竹篱笆	1. 不锈钢仿竹篱笆（含基础全包）	m	271.59	106.54	28935.20	
33	011210002001	金属隔断	1. 彩钢板隔断	m2	119	100.86	12002.34	
		沿路防护设施合计					200918.63	
		分部分项合计					562340.85	
		措施项目						
34	041101001001	墙面脚手架	1. 综合脚手架(钢管) 高度(m以内) 4.5	m2	167.648	14.76	2474.48	
35	041102001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	4.082	40.10	163.69	
36	011702001001	基础梁模板	1. 基础梁模板	m2	8.164	57.24	467.31	
		单价措施合计					3105.48	
本页小计							225671.51	
合 计							565446.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8	15490.69			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
								结算时据实 结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效 费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
6	粤0411090080 01	赶工措施费	分部分项人工 费+分部分项机 具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+ 施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1 式中: δ = 合同工 期/定额工 期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
合 计					15490.69			

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	16870.23		明细详见表-12-1
2	暂估价	115000.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	115000.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	131870.23		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030412007001	一般路灯	1. 名称: 太阳能路灯（带中国结） 2. 规格: 6m杆 3. 含控制器、蓄电池、太阳能电池板、预埋件及接地	套	350	2199.70	769895.00	
2	030412007003	一般路灯	1. 名称: 太阳能路灯（壁挂） 2. 含控制器、蓄电池、太阳能电池板	套	30	541.87	16256.10	
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	70	425.94	29815.80	
4	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 $\Phi 25$ 以内	t	2.71	4065.43	11017.32	
5	010515001002	现浇构件箍筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 圆钢 $\Phi 10$ 以内	t	1.106	5628.98	6225.65	
		分部分项合计					833209.87	
		措施项目						
6	031302007001	高层施工增加		项	1			
7	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
8	011702001001	基础模版	1. 基础模版	m2	560	50.59	28330.40	
		单价措施合计					28330.40	
本页小计							861540.27	
合 计							861540.27	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	13787.09			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期/定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 安装部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	24996.30		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	24996.30		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 安装部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 安装部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

单位工程预算汇总表

工程名称: 绿化部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计	206835.90	
2	措施合计	5176.60	
2.1	绿色施工安全防护措施费	5176.60	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	6205.08	—
3.1	暂列金额	6205.08	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	218217.58	
5	增值税销项税额	19639.58	—
6	总造价	237857.16	
7	人工费	39024.76	
预算价合计=1+2+3+5		237,857.16	0.00

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化部分

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	050102001001	栽植乔木	1. 串钱柳 2. 胸径: 7-9cm, 冠幅: 2-2.5m, 高度: 2-3m 3. 养护期: 6个月	株	31	536.17	16621.27	
2	050102002001	栽植灌木	1. 小叶紫薇 2. 冠幅: 120-150cm 3. 苗高: 150-180cm 4. 养护期: 6个月	株	29	346.50	10048.50	
3	050102002002	栽植灌木	1. 红叶石楠 2. 冠幅: 120-150cm 3. 苗高: 120-150cm 4. 养护期: 6个月	株	53	345.63	18318.39	
4	050102002003	栽植灌木	1. 红檵木球 2. 冠幅: 120-150cm 3. 苗高: 120-150cm 4. 养护期: 6个月	株	17	309.23	5256.91	
5	050102002004	栽植灌木	1. 水红勒杜鹃球 2. 冠幅: 120-150cm 3. 苗高: 120-150cm 4. 养护期: 6个月	株	120	312.83	37539.60	
6	050102005001	栽植绿篱	1. 种类: 毛杜鹃 2. 养护期: 6个月 3. 单位面积株数: 36株/m ²	m ²	107	118.48	12677.36	
7	050102005002	栽植绿篱	1. 种类: 变形木 2. 养护期: 6个月 3. 单位面积株数: 25株/m ²	m ²	156	124.89	19482.84	
8	050102005003	栽植绿篱	1. 种类: 翠芦莉 2. 养护期: 6个月 3. 单位面积株数: 36株/m ²	m ²	39	88.90	3467.10	
9	050102005004	栽植绿篱	1. 种类: 红檵木 2. 养护期: 6个月 3. 单位面积株数: 36株/m ²	m ²	89	149.93	13343.77	
10	050102005005	栽植绿篱	1. 种类: 肾蕨 2. 养护期: 6个月 3. 单位面积株数: 49株/m ²	m ²	365	142.05	51848.25	
本页小计							188603.99	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化部分

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	050102003001	栽植竹类	1. 黄金竹 2. 高度:1.8-2.5m, 冠幅:0.25-0.3m 3. 养护期:6个月 4. 单位面积株数:16株/m2	m2	19	421.52	8008.88	
12	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填厚度:30cm 2. 回填土质要求:种植土	m3	232.5	43.97	10223.03	
		分部分项合计					206835.90	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							18231.91	
合 计							206835.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	5176.60			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) \times$ 分部分项的 (人工费+施工机具费) $\times 0.58$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ = 合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY000000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					5176.60			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 绿化部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	6205.08		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	6205.08		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称: 绿化部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 绿化部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 绿化部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):



中群设计集团有限公司

经营、开业、在册

统一社会信用代码: 91440233MA558J0G78

注册号:

法定代表人: 敬洪福

登记机关: 龙岗局

成立日期: 2020年09月04日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息 | 公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码: 91440233MA558J0G78

注册号:

类型: 有限责任公司

注册资本: 5000.000000万人民币

登记机关: 龙岗局

住所: 深圳市龙岗区坂田街道坂田社区女人街25号201

企业名称: 中群设计集团有限公司

法定代表人: 敬洪福


成立日期: 2020年09月04日

核准日期: 2023年04月04日

登记状态: 存续 (在营、开业、在册)

经营范围: 一般经营项目是: 工程管理服务; 招投标代理服务; 劳务服务 (不含劳务派遣); 平面设计; 专业设计服务; 机械设备销售; 建筑材料销售; 建筑装饰材料销售; 电线、电缆经营; (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动); 机械租赁; 企业管理咨询; 以自有资金从事投资活动; 信息技术咨询服务; 财务咨询; 税务服务; 基础地质勘查; 地质勘查技术服务; 社会调查风险评估; 政府采购代理服务; 土石方工程施工。 (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动); 许可经营项目是: 建设工程设计; 建设工程监理; 水利工程建设; 公路工程监理; 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验; 水运工程监埋; 建设工程设计; 住宅室内装饰装修; 建筑劳务分包; 施工专业作业; 工程造价咨询业务。 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准); 资产评估; 电气安装服务; 消防设施工程施工。 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将按照营业执照公示内容作相应调整, 详见https://gkml.samr.gov.cn/nsjg/djzcj/202209/t20220901_349745.html



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91440233MA558J0G78



名称 中群设计集团有限公司
类型 有限责任公司
法定代表人 敬洪斌

成立日期 2020年09月04日

住所 深圳市龙岗区坂田街道坂田社区女人街25号201

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关



2022年07月26日

