

逊克县第二中学校危房  
改造建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：逊克县第二中学校-教学楼主体加固工程

标段：逊克县第二中学校危房改造建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 因加固地基人工保护性挖出土方 2. 详见图纸设计	m3	1597.12			
2	010103001001	回填方	1. 因加固地基人工保护性挖出土方后回填 2. 详见图纸设计	m3	1597.12			
3	010103002001	余方弃置	1. 因加固地基人工保护性挖出土方后倒运至院内堆土，加固结束后运回 2. 详见图纸设计	m3	1597.12			
		分部小计						
		拆除工程						
4	011605001001	平面块料拆除	1. 因加固地基拆除地砖面层 2. 渣土外运5km 3. 详见图纸设计	m2	1170.44			
5	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 因加固地基拆除地砖找平层 2. 渣土外运5km 3. 详见图纸设计	m2	1170.44			
6	011605002001	立面块料拆除	1. 踢脚拆除 2. 渣土外运5km 3. 详见图纸设计	m2	145.1			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：逊克县第二中学校-教学楼主体加固工程
 标段：逊克县第二中学校危房改造建设项目
 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 凿去原有墙面的抹灰层； 2. 原墙面碱蚀或有松散部分, 应先将其清除； 3. 所有灰缝剔深10mm, 然后用钢丝刷刷除墙面灰粉, 并用清水冲洗干净。 4. 剔除墙面抹灰层时不得使用重锤、风镐等振动较大的工具, 也不得用力过猛, 以免损坏墙体。 5. 渣土外运5km 6. 详见图纸设计	m2	2218.18			
8	011608002001	铲除涂料面	1. 因加固墙面拆除墙面涂料面层 2. 渣土外运5km 3. 详见图纸设计	m2	7340.25			
9	01B001	讲台拆除重做	1. 讲台拆除重做 2. 详见图纸设计	项	6			
10	01B002	窗台拆除重做	1. 窗台拆除重做 2. 详见图纸设计	项	122			
		分部小计						
		新建工程						
11	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 新建混凝土带形基础垫层 2. 混凝土强度等级: C15	m3	1.35			
12	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类: 新建混凝土带形基础 2. 混凝土强度等级: C30	m3	3.62			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：逊克县第二中学校-教学楼主体加固工程
 标段：逊克县第二中学校危房改造建设项目
 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：非烧结黏土实心砖强度MU10 2. 砂浆强度等级、配合比：砌筑砂浆采用 M7.5 混合砂浆	m3	12.51			
		分部小计						
		加固工程						
14	010501003001	基础加固	1. 混凝土种类：基础部分采用高强灌浆料加固 2. 详见图纸设计	m3	119.89			
15	010504001001	墙面加固	1. 混凝土种类：墙面采用高强灌浆料加固 2. 厚度：60mm 3. 详见图纸设计	m3	126.15			
16	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：墙体加固钢筋Φ6	t	1.126			
17	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：墙体加固钢筋Φ8	t	7.117			
18	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：墙体加固钢筋Φ12	t	34.863			
19	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：墙体加固钢筋Φ14	t	19.94			
20	040901008001	植筋	1. 材料规格：墙体加固钢筋Φ6 2. 植入深度：详见图纸设计 3. 植筋胶品种：植筋采用A级植筋胶	根	23054			
		分部小计						
		恢复工程						
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：逊克县第二中学校-教学楼主体加固工程
 标段：逊克县第二中学校危房改造建设项目
 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	011102003001	块料楼地面	1、8厚地砖(800*800)DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝 2、30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉。 3、一层地面80厚C20混凝土垫层,回填土夯实,夯实系数大于93%	m2	1170.44			
22	011105003001	块料踢脚线	1. 工程做法23J909, 4-6, 踢3A 瓷砖踢脚颜色采用深色, 由建设单位选定	m2	145.1			
23	011407001001	墙面喷刷涂料	1、粉刷白色无机环保涂料(耐火等级A级)两遍 2、底层涂料 3、3后耐水腻子分遍刮平 4、10厚PD M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆) 5、加固后墙面	m2	2218.18			
24	011407001002	墙面喷刷涂料	1、粉刷白色无机环保涂料(耐火等级A级)两遍 2、既有饰面层砂纸打磨	m2	2565.7			
25	011407002001	天棚喷刷涂料	1、粉刷白色无机环保涂料(耐火等级A级)两遍 2、既有饰面层砂纸打磨	m2	2556.37			
		分部小计						
		其他						
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：逊克县第二中学校-教学楼主体加固工程

标段：逊克县第二中学校危房改造建设项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	01B003	家具保护性移动	1. 室内加固施工前可移动家具及物品搬移，不可移动家具及物品保护。施工后按原位置恢复并清扫室内。	项	1			
27	01B004	地面保护措施	1. 二、三层加固教室地面需采取保护措施，地面装修不动	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
28	011702001001	基础	1. 带型基础模板	m2	2.68			
29	011702001002	基础	1. 垫层模板	m2	2.21			
30	011702001003	基础	1. 基础增大模板	m2	1197.14			
31	011702011001	直形墙	1. 墙体加固模板	m2	2143.09			
		分部小计						
本页小计								
合    计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：逊克县第二中学校-教学楼主体加固工程

标段：逊克县第二中学校危房改造  
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价 措施项目费-分部分 项设备费-单价措施 项目设备费	2.55				
2	011707002001	夜间施工费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.12				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.12				
4	011707005002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人 工预算价+分部分项 冬季施工机具预算价 +单价措施冬季施工 人工预算价+单价措 施冬季施工机具预算 价	5				
5	011707005001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.11				
6	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.11				
7	01B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.08				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：逊克县第二中学校-教学楼主体加固工程

标段：逊克县第二中学校危房改造建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



### 暂列金额明细表

工程名称：逊克县第二中学校-教学楼主体加固工程

标段：逊克县第二中学校危房改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额	备注
1	暂列金额	项	90624.52	计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%。市政维修养护定额：计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10%。
合    计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

