

F-1： 招标工程量清单封面

红河县甲寅镇阿撒村委会基础设施建设
项目

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

F-2：招标工程量清单扉页

红河县甲寅镇阿撒村委会基础设施建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

F-11：编制说明

编制说明

工程名称：红河县甲寅镇阿撒村委会基础设施建设项目

建设内容：红河县甲寅镇阿撒村委会3个村子做基础设施提升改造。共计修建挡土墙1732.2立方米，挡土墙边修建安全防护围挡共计192米，共计道路修复875平方米。

一、编制依据：

1. 甲方提供的图纸及其它资料；
2. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；
3. 《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》（DBJ53/T-58-2020）；
4. 《云南省园林绿化工程计价标准》（DBJ53/T-60-2020）；
5. 《云南省建筑工程计价标准》（DBJ53/T-61-2020）；
6. 《云南省通用安装工程计价标准》（DBJ53/T-63-2020）；
7. 《云南省装配式建筑工程计价标准》（DBJ53/T-110-2020）；
8. 《云南省城市地下综合管廊工程计价标准》（DBJ53/T-111-2020）；
9. 《云南省绿色建筑工程计价标准》（DBJ53/T-112-2020）；
10. 《云南省市政工程计价标准》（DBJ53/T-59-2020）；
11. 《云南省建设厅关于将意外伤害保险、安全文明施工费列入建安工程造价的通知》（云建标[2005]661号文）；
12. 《云南省住房和城乡建设厅关于重新调整云南省建设工程造价计价依据中税金综合税率的通知》（云建科函[2019]62号）；
13. 《云南省住房和城乡建设厅关于重新调整云南省建设工程造价计价标准调整定额人工费的通知》（云建科(2023)54号）。

二、其他需要说明的问题：

1. 工程量清单应与招标文件、投标报价须知、合同条款、现行技术规范、验收规范等文件结合起来阅读与理解；
2. 本工程采用工程量清单综合单价的计价方式，综合单价包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润风险费用；
3. 工程量清单中的工程数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据，具体工程量以现场施工实际发生工程量为准；
4. 由于前期图纸设计深度不足，工程量清单中的项目特征，不能作为最终结算的依据，具体做法以现场施工实际发生为准；
5. 由于前期图纸设计深度不足、表述不清等引起的对清单工程量的质疑及对本《工程量清单》的任何疑问，各投标单位须于规定的答疑期限内以书面形式进行

F-11： 编制说明

提问。若投标单位未予提问的问题，由此造成的后果由投标单位自负；
6. 材料价按红河州材料价格信息红河县2025年第2期的材料价格进行计算；

采用工程量清单计价办法招标的工程
招标控制价公布表

工程名称：红河县甲寅镇阿撒村委会基础设施建设项目

时间：2025年3月7日

序号	名称		金额(元)	
			小写	大写
1	分部分项工程费		929469.16	玖拾贰万玖仟肆佰陆拾玖元壹角陆分
2	措施项目费		82538.48	捌万贰仟伍佰叁拾捌元肆角捌分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计		34393.29	叁万肆仟叁佰玖拾叁元贰角玖分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计		20205.80	贰万零贰佰零伍元捌角
2.3	其他措施项目费		27939.39	贰万柒仟玖佰叁拾玖元叁角玖分
3	其他项目费		36019.67	叁万陆仟零壹拾玖元陆角柒分
4	其他规费		1444.48	壹仟肆佰肆拾肆元肆角捌分
5	税金		100119.61	壹拾万零壹佰壹拾玖元陆角壹分
6	其他		0.00	零元整
7	招标控制价总价		1149591.40	壹佰壹拾肆万玖仟伍佰玖拾壹元肆角
7.1	其中	人工费合计	346676.28	叁拾肆万陆仟陆佰柒拾陆元贰角捌分
		人工占比(%)	30.16	

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：红河县甲寅镇阿撒村委会基础设施建设项目

标段：红河县甲寅镇阿撒村委会基础设施建设项目

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		阿撒土寨										
		挡土墙										
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 工作方式:机械开挖、不装车	m3	78.84							
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填、压实系数≥0.94 2. 填方材料品种:原土回填 3. 部位:基础工作面、背坡 4. 工作方式:机械夯填	m3	78.84							
3	040305003001	浆砌块料	1. 名称:基础 2. 材料品种、规格:毛石 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4. 按图纸要求建设	m3	59.13							
4	040305003002	浆砌块料	1. 名称:挡墙 2. 材料品种、规格:毛石 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4. 按图纸要求建设	m3	177.4							
5	040201021001	土工合成材料	1. 材料品种、规格:玻璃纤维格栅 2. 土工布规格、尺寸:400g/m 2、土工布 3. 搭接方式:U型钢筋锚钉 4. 铺设位置:反滤包	m2	60.8							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：红河县甲寅镇阿撒村委会基础设施建设项

标段：红河县甲寅镇阿撒村委会基础设施建设项目

第2页 共12页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
6	040601025001	滤料铺设	1. 滤料品种:4mm厚砂砾 2. 部位:反滤包	m3	0.24							
7	040601025002	滤料铺设	1. 滤料品种:20mm厚粗砂 2. 部位:反滤包	m3	1.22							
8	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:DN110、PVC管 2. 连接形式:粘接接口 3. 部位:反滤包	m	181.45							
		道路修复										
9	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:20cm 3. 工作方式:机械拆除	m2	155							
10	041001003001	拆除基层	1. 材质:碎石、砂垫层 2. 厚度:15cm 3. 工作方式:机械拆除	m2	155							
11	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:道路面层、基层 2. 运距:投标单位自行综合考虑 3. 工作方式:机械装车、自卸汽车运输	m3	54.25							
12	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:道路	m2	155							
13	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150mm	m2	155							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：红河县甲寅镇阿撒村委会基础设施建设项目

标段：红河县甲寅镇阿撒村委会基础设施建设项目

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
14	040203007008	水泥混凝土	1. 面层厚度、种类、强度等级:20cmm厚C25商品混凝土 2. 锯缝方式及尺寸:锯缝机锯缝;缝宽: 6mm /缝深: 5cm 3. 嵌缝材料:沥青玛脂 4. 刻纹 5. 按图纸要求建设	m2	155							
		安全防护围挡										
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：红河县甲寅镇阿撒村委会基础设施建设项目

标段：红河县甲寅镇阿撒村委会基础设施建设项目

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
定额人工费	规费												
15	04B001	仿木栏杆	1. 名称:仿木栏杆 2. 高度:1200mm 3. 预埋件材质及规格:钢板:100*100*5mm 锚筋: I级钢筋、HPB300 φ12 H=150mm 4. 立杆规格、型号:40*40*5mm厚角钢 5. 砂浆外包立柱间距及尺寸:间距: 1800mm, 截面尺寸: φ12-150mm 6. 砂浆外包扶手截面尺寸:扶手横栏: φ80-120mm, 内栏杆: φ60-80mm 7. 栏杆及立柱外表抹灰混合比及厚度:20mm厚混凝土有色水泥砂浆抹灰 8. 砂浆内缠绕φ4镀锌铁丝网 9. 栏杆及立柱底层涂料材质及遍数:2遍丙烯酸涂料 10. 栏杆及立柱面层涂料材质及厚度:外喷丙烯酸乳液 11. 按图纸要求建设	m	31								
		阿库村											
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：红河县甲寅镇阿撒村委会基础设施建设项目

标段：红河县甲寅镇阿撒村委会基础设施建设项目

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		挡土墙										
16	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 工作方式:机械开挖、不装车	m3	145.46							
17	040103001004	回填方	1. 密实度要求:夯填、压实系数≥0.94 2. 填方材料品种:原土回填 3. 部位:基础工作面、背坡 4. 工作方式:机械夯填	m3	145.46							
18	040305003003	浆砌块料	1. 名称:基础 2. 材料品种、规格:毛石 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4. 按图纸要求建设	m3	109.1							
19	040305003004	浆砌块料	1. 名称:挡墙 2. 材料品种、规格:毛石 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4. 按图纸要求建设	m3	327.29							
20	040201021002	土工合成材料	1. 材料品种、规格:玻璃纤维格栅 2. 土工布规格、尺寸:400g/m 2、土工布 3. 搭接方式:U型钢钢筋锚钉 4. 铺设位置:反滤包	m2	273.92							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：红河县甲寅镇阿撒村委会基础设施建设项目

标段：红河县甲寅镇阿撒村委会基础设施建设项目

第6页 共12页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
21	040601025003	滤料铺设	1. 滤料品种:4mm厚砂砾 2. 部位:反滤包	m3	1. 1							
22	040601025004	滤料铺设	1. 滤料品种:20mm厚粗砂 2. 部位:反滤包	m3	5. 48							
23	040501004002	塑料管	1. 材质及规格:DN110、PVC管 2. 连接形式:粘接接口 3. 部位:反滤包	m	1506. 56							
		道路修复										
24	041001001002	拆除路面	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:20cm 3. 工作方式:机械拆除	m2	300							
25	041001003002	拆除基层	1. 材质:碎石、砂垫层 2. 厚度:15cm 3. 工作方式:机械拆除	m2	300							
26	040103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:道路面层、基层 2. 运距:投标单位自行综合考虑 3. 工作方式:机械装车、自卸汽车运输	m3	105							
27	040202001002	路床(槽)整形	1. 部位:道路	m2	300							
28	040202011002	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150mm	m2	300							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：红河县甲寅镇阿撒村委会基础设施建设项目

标段：红河县甲寅镇阿撒村委会基础设施建设项目

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
29	040203007007	水泥混凝土	1. 面层厚度、种类、强度等级:20cmm厚C25商品混凝土 2. 锯缝方式及尺寸:锯缝机锯缝:缝宽: 6mm /缝深: 5cm 3. 嵌缝材料:沥青玛脂 4. 刻纹 5. 按图纸要求建设	m2	300							
		安全防护围挡										
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：红河县甲寅镇阿撒村委会基础设施建设项目

标段：红河县甲寅镇阿撒村委会基础设施建设项目

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
定额人工费	规费												
30	04B002	仿木栏杆	1. 名称:仿木栏杆 2. 高度:1200mm 3. 预埋件材质及规格:钢板:100*100*5mm 锚筋: I级钢筋、HPB300 φ12 H=150mm 4. 立杆规格、型号:40*40*5mm厚角钢 5. 砂浆外包立柱间距及尺寸:间距: 1800mm, 截面尺寸: φ12-150mm 6. 砂浆外包扶手截面尺寸:扶手横栏: φ80-120mm, 内栏杆: φ60-80mm 7. 栏杆及立柱外表抹灰混合比及厚度:20mm厚混凝土有色水泥砂浆抹灰 8. 砂浆内缠绕φ4镀锌铁丝网 9. 栏杆及立柱底层涂料材质及遍数:2遍丙烯酸涂料 10. 栏杆及立柱面层涂料材质及厚度:外喷丙烯酸乳液 11. 按图纸要求建设	m	56								
		作夫村											
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：红河县甲寅镇阿撒村委会基础设施建设项目

标段：红河县甲寅镇阿撒村委会基础设施建设项目

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		挡土墙										
31	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 工作方式:机械开挖、不装车	m3	353.1							
32	040103001006	回填方	1. 密实度要求:夯填、压实系数≥0.94 2. 填方材料品种:原土回填 3. 部位:基础工作面、背坡 4. 工作方式:机械夯填	m3	353.1							
33	040305003007	浆砌块料	1. 名称:基础 2. 材料品种、规格:毛石 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4. 按图纸要求建设	m3	264.82							
34	040305003008	浆砌块料	1. 名称:挡墙 2. 材料品种、规格:毛石 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4. 按图纸要求建设	m3	794.47							
35	040201021004	土工合成材料	1. 材料品种、规格:玻璃纤维格栅 2. 土工布规格、尺寸:400g/m 2、土工布 3. 搭接方式:U型钢筋锚钉 4. 铺设位置:反滤包	m2	103.04							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：红河县甲寅镇阿撒村委会基础设施建设项目

标段：红河县甲寅镇阿撒村委会基础设施建设项目

第10页 共12页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
36	040601025007	滤料铺设	1. 滤料品种:4mm厚砂砾 2. 部位:反滤包	m3	0.41							
37	040601025008	滤料铺设	1. 滤料品种:20mm厚粗砂 2. 部位:反滤包	m3	2.06							
38	040501004004	塑料管	1. 材质及规格:DN110、PVC管 2. 连接形式:粘接接口 3. 部位:反滤包	m	805							
		道路修复1										
39	041001001005	拆除路面	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:20cm 3. 工作方式:机械拆除	m2	180							
40	041001003005	拆除基层	1. 材质:碎石、砂垫层 2. 厚度:15cm 3. 工作方式:机械拆除	m2	180							
41	040103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:道路面层、基层 2. 运距:投标单位自行综合考虑 3. 工作方式:机械装车、自卸汽车运输	m3	63							
42	040202001004	路床（槽）整形	1. 部位:道路	m2	180							
43	040202011004	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150mm	m2	180							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：红河县甲寅镇阿撒村委会基础设施建设项目

标段：红河县甲寅镇阿撒村委会基础设施建设项目

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
44	040203007010	水泥混凝土	1. 面层厚度、种类、强度等级:20cmm厚C25商品混凝土 2. 锯缝方式及尺寸:锯缝机锯缝;缝宽: 6mm /缝深: 5cm 3. 嵌缝材料:沥青玛脂 4. 刻纹 5. 按图纸要求建设	m2	180								
		道路修复2											
45	041001002001	拆除人行道	1. 材质:青石板 2. 厚度:5cm	m2	240								
46	041001003006	拆除基层	1. 材质:混凝土垫层 2. 厚度:15cm 3. 工作方式:机械拆除	m2	240								
47	040103002015	余方弃置	1. 废弃料品种:道路面层、基层 2. 运距:投标单位自行综合考虑 3. 工作方式:机械装车、自卸汽车运输	m3	48								
48	040204001002	人行道整形碾压	1. 部位:人行道	m2	240								
49	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:50mm厚青石板 2. 粘接层:材料品种、厚度:30mm厚1:3水泥砂浆 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:150mm厚C15商品混凝土调平层	m2	240								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：红河县甲寅镇阿撒村委会基础设施建设项目

标段：红河县甲寅镇阿撒村委会基础设施建设项目

第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		安全防护围挡										
50	04B004	仿木栏杆	1. 名称:仿木栏杆 2. 高度:1200mm 3. 预埋件材质及规格:钢板:100*100*5mm 锚筋: I级钢筋、HPB300 Φ12 H=150mm 4. 立杆规格、型号:40*40*5mm厚角钢 5. 砂浆外包立柱间距及尺寸:间距: 1800mm, 截面尺寸: Φ12-150mm 6. 砂浆外包扶手截面尺寸:扶手横栏: Φ80-120mm, 内栏杆: Φ60-80mm 7. 栏杆及立柱外表抹灰混合比及厚度:20mm厚混凝土有色水泥砂浆抹灰 8. 砂浆内缠绕Φ4镀锌铁丝网 9. 栏杆及立柱底层涂料材质及遍数:2遍丙烯酸涂料 10. 栏杆及立柱面层涂料材质及厚度:外喷丙烯酸乳液 11. 按图纸要求建设	m	105							
		本页小计										
		合计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：红河县甲寅镇阿撒村委会基础设施建设项目

标段：红河县甲寅镇阿撒村委会基础设施建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称: 红河县甲寅镇阿撒村委会基础设施建设项目 标段: 红河县甲寅镇阿撒村委会基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	041109001001	安全文明施工及环境保护费		9.42				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	041109001002	临时设施费		2.24				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	04B001	绿色施工措施费		3.612				定额人工费+定额机械费×8%
2	041109004001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		5.48				定额人工费+定额机械费×8%
3	041109002001	夜间施工增加费		0.38				定额人工费+定额机械费×8%
4	04B002	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	04B003	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	041109005001	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	041109007001	已完工程及设备保护费		0				
8	04B004	其他施工组织措施项目费		0				
合 计								

注：1.“其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称；
2.工程结算时按合同约定调整费率和金额。

F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：红河县甲寅镇阿撒村委会基础设施建设项目

标段：红河县甲寅镇阿撒村委会基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			详见明细表F-21
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			详见明细表F-22
2.2	专业工程暂估价			详见明细表F-23
2.3	专项技术措施暂估价			详见明细表F-24
3	计日工			详见明细表F-25
4	总承包服务费			详见明细表F-26
5	索赔与现场签证	-		详见明细表F-27
6	优质工程增加费			
7	提前竣工增加费			
8	人工费调整			
9	机械燃料动力费价差			
合 计				—

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

F-21: 暂列金额明细表

工程名称：红河县甲寅镇阿撒村委会基础设施建设项目

标段：红河县甲寅镇阿撒村委会基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-25: 计日工表

单位（专业）工程名称：红河县甲寅镇阿撒村委会基础设施建设项目

标段：红河县甲寅镇阿撒村委会基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；招标报价时，单价由招标人自主报价，按暂定数量计算合价计入招标总价中；

2. 工程结算时, 按发承包双方确认的实际数量计算合价, 且本表与表F-28计列内容不得重复计价。

F-26: 总承包服务费计价表

标段：红河县甲寅镇
阿撒村委会基础设施
建设项目

工程名称：红河县甲寅镇阿撒村委会基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	发包人单独发包专业工程					
1.1						
1.2						
2	发包人提供材料（设备）					
2.1						
2.2						
	合 计	-	-		-	

注：1. 此表项目名称、项目价值、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标报价时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中；
2. 工程结算时本表各项价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。

2. 工程结算时本表各项价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。

F-28: 主要工日一览表

工程名称：红河县甲寅镇阿撒村委会基础设施建设项目

标段: 红河县甲寅镇阿撒村委会基础设施建设
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：

1. “工日名称(类别)”、“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内容填写,合计价阶段可按需要补充或减少内容;
2. “数量”栏由不同阶段计价人按工程计量分析数量填写;
3. “单价”栏的填写:招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价;投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价;工程结算时按合同约定确定单价。

F-29: 发包人提供材料和设备一览表

工程名称: 红河县甲寅镇阿撒村委会基础设施建设 标段: 红河县甲寅镇阿撒村委会基础设施建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

规费、税金项目计价表

工程名称：红河县甲寅镇阿撒村委会基础设施建设项目

标段：红河县甲寅镇阿撒村委会基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称：红河县甲寅镇阿撒村委会基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]