

单位工程估概算汇总表

工程名称：汕尾市陆丰市甲子镇风貌提升及人居环境整治工程（一期）

标段：

第1页，共13页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	(G228国道) 沥青路加铺		
1.2	(人民路) 混凝土道路(重修)		
1.3	(府前路) 交通标线		
1.4	(府前路) 路面硬底化		
1.5	(50米大道) 交通标线		
2	措施项目费		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费		
3.8	工程优质费		
3.9	概算幅度差		
3.10	消纳费		
3.11	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价		
6	增值税销项税额		
7	工程造价		
8	其中：人工费		
9	设计费		
9.1	设计费		
9.2	勘测费		
10	工程监理费		
11	工程项目投资		
招标控制价合计			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 汕尾市陆丰市甲子镇风貌提升及人居环境整治工程(一期)

第2页, 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		(G228国道) 沥青路加铺						
		井盖抬高						
		混凝土构件						
1	040601020001	预制混凝土支墩	1、悬空L形槽(厚度) 10cm以内	m3	6.080			
2	041001008001	拆除混凝土结构	1、机械拆除混凝土构筑物 有筋 2、人工运土方 20m以内	m3	1.920			
		场地清理(人工清理原沥青路面石头垃圾)						
3	040701001002	场地清理	1、工机械平整场地	m2	16024.60 0			
		铣刨路面						
4	041001004001	铣刨路面	1、铣刨机铣刨路面 沥青路面(厚5cm内) 2、自卸汽车运石方 运距1km	m2	15200.00 0			
		道路面层						
		道路面层						
5	040203006001	沥青混凝土	1、喷洒乳化沥青 喷油量(1kg/m2) 2、机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式沥青混凝土	m2	15200.00 0			
		交通						
6	040205007001	标记	1、箭头 热熔型漆	个/m2	10.382			
7	040205008001	横道线	1、横道线 热熔涂料 普通型	m2	146.800			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汕尾市陆丰市甲子镇风貌提升及人居环境整治工程（一期）

第3页, 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		(人民路) 混凝土道路(重修)						
		拆除工程						
8	041001001001	拆除原有路面20cm	1、小型机械拆除混凝土类路面层 有筋厚15cm内 2、自卸汽车运石方运距2km	m2	4674.360			
		土方工程						
9	040101001001	挖一般土方	1、挖掘机挖一般土方 一、二类土 2、自卸汽车运土方运距2km	m3	701.154			
		路基处理						
10	040202002001	原土打夯	1、原土打夯 机械夯实 压路机碾压	m2	4922.360			
		基层						
11	040202003001	18cm厚5%水泥稳定碎石基层	1、自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载第一个1km 2、机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	m2	4860.360			
		交通						
12	040205006001	标线	1、热熔标线 普通型	m2	192.500			
		垫层						
13	040202009002	碎石垫层15cm厚	1、人机配合铺装砂砾石底层 厚度 15cm	m2	4860.360			
		道路面层						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汕尾市陆丰市甲子镇风貌提升及人居环境整治工程（一期）

第4页, 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040203007001	水泥混凝土	1、水泥混凝土路面厚度 20cm 2、道路传力杆套筒 3、伸缝 沥青木板 4、缩缝 5、水泥混凝土路面养生 水养生 6、钢筋制作、安装带肋钢筋 Φ10~25mm	m2	4922.360			
		涵洞						
		土方工程						
15	040101001002	挖一般土方	1、挖掘机挖一般土方 一、二类土 2、支密板挡土板 双面 3、自卸汽车运土方 运距2km	m3	65.280			
		垫层						
16	040202009001	垫层	1、人机配合铺装砂砾石底层 厚度 15cm	m2	59.210			
		涵洞						
17	040302003001	地下连续墙	1、混凝土连续墙 浇注混凝土	m3	65.750			
		钢筋工程						
18	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋制作、安装 Φ10mm以外	t	11.130			
		(府前路)交通标线						
		交通管理设施						
19	040205006005	标线	1、热熔标线 普通型	m2	395.033			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汕尾市陆丰市甲子镇风貌提升及人居环境整治工程（一期）

第5页, 共13页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汕尾市陆丰市甲子镇风貌提升及人居环境整治工程（一期）

第6页, 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		费						
	JSJ	综合脚手架						
	KJSJAQDBHDLDB	靠脚手架安全挡板						
	WNLBZB	围尼龙编织布						
27	041102040001	桥梁支架		m3	1.000			
28	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡(包括砌围墙、钢板墙、铁皮围挡、玻璃钢围栏、移动式围栏等)		项	1.000			
29	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000			
30	DLAQFFDB001	独立安全防护挡板		m2	1.000			
31	DZSBJC001	吊装设备基础		项	1.000			
	QTCSF	其他措施项目费						
	WY	围堰						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
32	041106001001	大型机械设备安拆费		项	1.000			
33	QT001	其他费用		项	1.000			
		措施项目小计						
本页小计								
合 计								