

### 三、报价分类明细表

项目名称：装配式元宇宙实训系统

包 号：第一包

| 序号 | 货物名称    | 产地及来源地 | 厂家、品牌及规格型号            | 配置                                                                                                                                                                                                  | 单价      | 数量  | 总价       |
|----|---------|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------|
| 1  | 一套元宇宙平台 | 上海     | 上海三兴教育科技有限公司、沪三兴、Y-PT | 1、本系统使 Unity 引擎，C#语言开发。<br>2、我公司提供共建内容，共建一套元宇宙平台，平台内容支持关于记录回放，数字人数量，数字人要求，实训分组，实训分组数量，裸手操作，任务进度，音视频，教师实训控制功能，多人交互功能及防挂机等功能。此平台用于承载预制剪力外墙吊装元宇宙实训系统、装配式框架结构吊装元宇宙实训系统、外挂墙板安装元宇宙实训系统<br>统及元宇宙装配式理实一体题库。 | 145000元 | 1 套 | 145000 元 |



|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>11、任务进度：支持查看当前任务进度（学生本人和其他同组同学），和他人实训操作同步，支持在实训结束后保存实训记录，以供后续查询。</p> <p>12、音视频：满足 35 名师生同时佩戴 VR 在装配式建筑元宇宙教室使用流媒体进行音频交流。其中包含 5 人同时开启视频功能。</p> <p>13、流媒体响应时间 450ms。</p> <p>14、教师实训控制功能：支持老师在线创建装配式建筑元宇宙实训室，满足多名师生在同一实训空间内面对面的实训环境。</p> <p>15、模型互动功能：支持在元宇宙平台中的课堂或者实训室内可以呼出预制的 3D 模型，并可以对这些模型进行移动、放大/缩小、拆解展示，查看详细资料等操作。</p> <p>16、装配式建筑多人协同实训功能：支持师生可在装配式建筑元宇宙空间内时行实训操作，元宇宙空间根据真实装配式建筑实训工厂环境进行</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|   |                     |    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |         |    |         |
|---|---------------------|----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---------|
|   |                     |    |                          | 还原。<br>17、防挂机：支持系统防挂机功能。<br>18、多人交互功能：满足线上全沉浸多人实时互动实训，即学生进入元宇宙虚拟教室或实训室，能够实现多人在线上课、实训两大功能。<br>19、双端登录功能：项目支持PC端与VR端登录。<br>双端支持交互同步，语音实时互通且PC端可以视频。<br>20、配备25台VR设备，品牌：沪三兴，型号：HSX-V01，设备参数为：运行内存6GB；存储版本128GB；显示屏分辨率单眼：1832*1920，双眼：3664*1920；刷新率72赫兹。 |         |    |         |
| 2 | 预制剪力外墙<br>吊装元宇宙实训系统 | 上海 | 上海三兴教育科技有限公司、沪三兴、Y-ZPS01 | <p>1、能够实现预制剪力外墙吊装流程，拼装流程包括：墙板吊装就位→支撑→校正→支撑加固→浆锚管注浆→墙板连接接缝注浆。</p> <p>2、能够实现预制剪力外墙吊装实训操作包括：设备检查、领取工具、卫生检查及清理、剪力外</p>                                                                                                                                   | 250000元 | 1套 | 250000元 |







|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>知轴线或定位线引出 200-500mm 控制线；操作人员正确使用工具（铁锤、錾子）对定位线内工作面进行粗糙面处理；操作人员正确使用工具（扫把）对工作面进行清理；操作人员正确使用工具（喷壶）对工作面进行洒水湿润；操作人员正确使用材料（橡塑棉条）根据定位线放置橡塑棉条；操作人员正确使用材料（垫块）放置垫块；操作人员正确使用工具（水准仪、水准尺）测量垫块顶标高，对不满足要求的垫块进行调换调整等资源，在元宇宙实训空间大屏中播放。</p> <p>9、剪力外墙吊装：在进行剪力外墙吊装实训环节时能够实现以下实训操作包括：确定吊装点、钢丝绳的检查、操作人员选择吊孔安装吊具、操作人员正确使用起吊设备构件至距离地面 300mm 处停滞观测吊具是否安全；操作人员正确使用起吊设备吊运剪力墙、操作人员正确使用工具（2 面镜子）观察套筒与钢筋位置边调整下落</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|







|   |                  |    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |          |     |          |
|---|------------------|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------|
|   |                  |    |                          | 静置 2 分钟)；操作人员正确使用工具（玻璃板、抹布、截锥试模、勺子、铁棒、小抹子卷尺）测量灌浆料流动性（放置并湿润玻璃板、放置截锥试模（大口向下）、倒入灌浆料、捣实、抹面、竖直提取截锥试模、测量灰饼直径 300mm）；操作人员正确使用工具（灌浆泵、铁锤）和材料（水、灌浆料、橡胶塞）进行灌浆（将倒入灌浆泵进行湿润并全部排出；将灌浆料倒入灌浆泵；选择下方灌浆孔用灌浆泵灌浆；待排浆孔流出浆料呈圆柱状时用橡胶塞封堵）；操作人员正确使用工具（扫把抹布）清理工作面等资源在元宇宙实训空间大屏中播放。 |          |     |          |
| 3 | 装配式框架结构吊装元宇宙实训系统 | 上海 | 上海三兴教育科技有限公司、沪三兴、Y-ZPS02 | 1、能够实现装配式框架结构吊装流程，具体流程包括：柱吊装→大梁吊装→小梁吊装→DECK 吊装→梁柱接头箍筋→顶层钢筋铺设、楼板灌浆。                                                                                                                                                                                     | 250000 元 | 1 套 | 250000 元 |





|   |                   |    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |     |          |
|---|-------------------|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------|
|   |                   |    |                          | 内上查看系统提供的全部模型。<br>10、本系统使用 Unity 引擎，C#语言开发。                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |     |          |
| 4 | 外挂墙板安装<br>元宇宙实训系统 | 上海 | 上海三兴教育科技有限公司、沪三兴、Y-ZPS03 | <p>1、能够实现外墙挂板安装流程，具体流程包括：<br/>施工前准备→外墙挂板吊装→外墙挂板临时固定→外墙挂板调整→外墙挂板终固定→外墙挂板接缝封堵→外墙挂板→连接钢筋与叠合梁、板钢筋焊接。</p> <p>2、能够实现外墙挂板安装基础介绍包括预制外墙挂板特点，外墙挂板施工前准备，外墙挂板的安装与固定。</p> <p>3、能够实现预制外墙挂板吊装操作工艺包括：<br/>设备检查、领取工具、卫生检查及清理、外墙挂板质量检查、弹控制线、外墙挂板吊装、外墙挂板初固定、外墙挂板调整、外墙挂板终固定、摘除吊钩、打胶、刮平压实封缝胶、清理板缝。</p> <p>4、预制外墙挂板吊装实训操作内容包含设备检查、领取工具、卫生检查及清理、外墙挂板质量</p> | 250000 元 | 1 套 | 250000 元 |





