

科左后旗双胜镇初级中学
屋面防水维修工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科左后旗双胜镇初级中学屋面防水维修工程 标段：科左后旗双胜镇初级中学屋面防水维修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		宿舍楼						
1	011607002001	防水层拆除	1. 原屋面拆除至结构层	m2	1075.51			
2	010902001001	屋面防水	1. 钢筋混凝土屋面板清理干净 2. 130厚硬泡聚氨酯发泡保温（燃烧性能B1级） 3. 最薄20厚LC7.5轻集料混凝土2%找坡 4. 20厚DPM15预拌砂浆找平层 5. 0.7厚聚乙烯丙纶卷材+1.3厚聚合物水泥防水胶结材料防水层两道，周边上反至女儿墙顶 6. PE塑料薄膜一层 7. 40厚C20细石砼找平层随打随抹平（内配60*60*1.4钢筋网一道）	m2	1075.51			
		分部小计						
		周转房						
3	011607002002	防水层拆除	1. 原屋面拆除至结构层	m2	694.4			
4	010902001002	屋面防水	1. 钢筋混凝土屋面板清理干净 2. 130厚硬泡聚氨酯发泡保温（燃烧性能B1级） 3. 最薄20厚LC7.5轻集料混凝土2%找坡 4. 20厚DPM15预拌砂浆找平层 5. 0.7厚聚乙烯丙纶卷材+1.3厚聚合物水泥防水胶结材料防水层两道，周边上反至女儿墙顶 6. PE塑料薄膜一层 7. 40厚C20细石砼找平层随打随抹平（内配60*60*1.4钢筋网一道）	m2	694.4			
		分部小计						
		教学楼						
5	011607002003	防水层拆除	1. 原屋面拆除至结构层	m2	1164.72			
6	010902001003	屋面防水	1. 钢筋混凝土屋面板清理干净 2. 130厚硬泡聚氨酯发泡	m2	1164.72			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：科左后旗双胜镇初级中学屋面防水维修工程 标段：科左后旗双胜镇初级中学屋面防水维修工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：科左后旗双胜镇初级中学屋面防水维修工程

标段：科左后旗双胜镇初级中学屋面防水维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：