

锡林浩特市楚古兰幼儿园户外自主游戏
设施设备项目（微地形基础工程）

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

锡林浩特市楚古兰幼儿园户外
自主游戏设施设备项目（微地
形基础工程）

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林浩特市楚古兰幼儿园户外自主游戏设施设备项目（微地形基础工程）

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		感统路						
1	040101001015	挖一般土方	1. 人工开挖深度10~15公分深左右 2. 垃圾:装车, 自卸车外运, 运距16km	m3	25.5			
2	040204003009	路面基础	1. C15厚度:150mm水泥混凝土 2. 5毫米100*100钢丝网填充 3. 养护方式:塑料薄膜 4. 20cm厚山皮石垫层	m2	170			
3	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 芝麻黑路牙石收口 2. 规格: 80*200*600 3. 自办三合土垫层铺设	m	195			
4	040204002007	路面铺装	1. 自办三合土垫层铺设 2. 路面铺贴青砖青瓦等材料	m2	170			
		分部小计						
		沙池工程						
		沙池开挖						
5	040101001018	挖一般土方	1. 人工开挖装车, 深度300~400mm	m3	60			
6	040103002003	余方弃置	1. 自卸车外运, 运距12km	m3	60			
		分部小计						
		沙池基础						
7	040204003010	路面基础	1. C15厚度:150mm水泥混凝土 2. 5毫米100*100钢丝网填充 3. 养护方式:塑料薄膜 4. 20cm厚山皮石垫层	m2	150			
		分部小计						
		沙池回填						
8	010404001001	黄沙	1. 回填优质黄沙	m3	75			
		分部小计						
		鹅卵石路面						
9	040101001013	挖一般土方	1. 人工开挖深度10~15公分深左右 2. 垃圾:装车, 自卸车外	m3	16.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林浩特市楚古兰幼儿园户外自主游戏设
施设备项目（微地形基础工程）

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			运, 运距16km					
10	040204003007	路面基础	1. C15厚度:150mm水泥混凝土 2. 5毫米100*100钢丝网填充 3. 养护方式:塑料薄膜 4. 20cm厚山皮石垫层	m2	108			
11	040204002006	路面铺装	1. 铺嵌分色鹅卵石 2. 水泥浆侵入填缝 3. 半干后养护冲刷洗净	m2	108			
		分部小计						
		丁石植草路面						
12	040101001012	挖一般土方	1. 人工开挖深度10~15公分深左右 2. 垃圾:装车, 自卸车外运, 运距16km	m3	10.5			
13	040204003006	路面基础	1. C15厚度:150mm水泥混凝土 2. 5毫米100*100钢丝网填充 3. 养护方式:塑料薄膜 4. 20cm厚山皮石垫层	m2	70			
14	040204002005	路面铺装	1. 路面铺贴50*100*100石材间距2公	m2	70			
		分部小计						
		水洗石路面						
15	040101001019	挖一般土方	1. 机械开挖深度10~15公分深左右 2. 垃圾:装车, 自卸车外运, 运距16km	m3	2.25			
16	040204003011	路面基础	1. C15厚度:150mm水泥混凝土 2. 5毫米100*100钢丝网填充 3. 养护方式:塑料薄膜 4. 20cm厚山皮石垫层	m2	15			
17	040204002008	水洗石路面	1. 成品树脂水洗石饰面	m2	32			
		分部小计						
		异形休息坐墩						
18	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种: 混凝土砖 2. 墙体类型: 宽300高500	m3	2.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林浩特市楚古兰幼儿园户外自主游戏设施设备项目（微地形基础工程）

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			， 3. 水泥砂浆粉刷拉毛。					
19	011204003003	树脂水洗石饰面	1. 1. 成品树脂水洗石饰面 2. 人工批刮颜色待定	m2	12			
		分部小计						
		圆形休息坐墩						
20	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种：混凝土砖 2. 墙体类型：宽300高500 ， 3. 水泥砂浆粉刷拉毛。	m3	2.88			
21	011207001001	户外木饰面	1. 20*30木龙骨基层， 2. 100*20户外木三方包饰面 3. 龙骨及面层各刷防腐油1遍 4. 铺钉25*100户外防腐木	m2	13.5			
		分部小计						
		霍比特小屋						
22	010401013001	砖散水、地坪	1. 铺贴烧结砖	m2	7.5			
23	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种：混凝土砖， 墙型24 2. 墙体类型：宽7.5米*高2米 3. 不粉刷，留灰缝	m3	3.6			
24	011204001001	外墙冰裂纹饰面	1. 水泥砂浆铺贴冰裂纹石材 2. 含烟囱饰面	m2	15			
25	011204001002	门窗摆件道具	1. 木制圆形门窗 2. 木制门眉	项	1			
		分部小计						
		景墙洗手台						
26	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种：混凝土砖， 墙型24 2. 墙体类型：宽4.5米*高1.5米	m3	1.62			
27	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙面抹灰	m2	6.75			
28	011204003002	树脂水洗石饰面	1. 1. 成品树脂水洗石饰面 2. 人工批刮颜色待定	m2	6.75			
29	050307001002	天然石柱盆	1. 天然石柱盆高40/45/50/55 2. 含水龙头下水	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林浩特市楚古兰幼儿园户外自主游戏设施设备项目（微地形基础工程）

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		立柱洗手桩3套						
30	010501003001	独立基础	1.C15厚度:150mm水泥混凝土 2.5毫米100*100钢丝网填充 3.养护方式:塑料薄膜	m3	0.68			
31	031003001001	水龙头	1.32PPR龙头	个	12			
32	031003001002	水龙头	1.不锈钢龙头	个	12			
33	031001006005	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:排水(冷水) 3.材质、规格:PVC75 3.75PVC胶水焊接连接压力试验 4.其他满足图纸设计及相关规范要求	m	40			
34	031001006006	立柱	1.160PVC管套立水管 2.管壁扎铁丝网涂水泥砂浆 3.外层贴小型鹅卵石	项	3			
35	050202003001	池底鹅卵石铺装	1.铺嵌分色鹅卵石	m2	4.5			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林浩特市楚古兰幼儿园户外自主游戏设施设备项目（微地形基础工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：锡林浩特市楚古兰幼儿园户外自主游戏设施设备项目（微地形基础工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		3	
合 计					