

F-1: 招标工程量清单封面

2024年勐卯街道姐岗村贺德、贺汉村民
小组雨污分流建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人: _____



造价咨询人: _____



2025年 4月 / 日

工程量清单编制说明

一、工程概况

工程名称：2024 年勐卯街道姐岗村贺德、贺汉村民小组雨污分流建设项目

本工程主要包括：土石方工程、DN300 钢带增强聚乙烯（PE）螺纹波纹管 1547 米；DN400 钢带增强聚乙烯（PE）螺纹波纹管 467 米、塑料检查井 125 座、路面拆除恢复、400*400mm 混凝土排水沟 61.66 米、DN160PVC 接户管 4040 米等。

二、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、GB50857-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）及相关配套费用文件及解释和勘误。

2、云南省住房和城乡建设厅《关于发布实施的云南省建设工程造价计价标准（2020 版）通知》（云建科[2021]15 号文）。

3、《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》（DBJ53/T-58-2020）、《云南省市政工程计价标准》（DBJ53/T-59-2020）、《云南省园林绿化工程计价标准》（DBJ53/T-60-2020）、《云南省建筑工程计价标准》（J53/T-61-2020）、《云南省通用安装工程计价标准》（DBJ53/T-63-2020）、《云南省装配式建筑工程计价标准》（DBJ53/T-110-2020）、《云南省城市地下综合管廊工程计价标准》（DBJ53/T-111-2020）、《云南省绿色建筑工程计价标准》（DBJ53/T-112-2020）。

4、云南省住房和城乡建设厅关于印发《关于调整云南省建设工程造价计价依据中税金综合税率的通知》（云建标[2019]62 号）。

5、绿色施工措施费根据暂不计算，如实际施工取定不同时，结算时根据有效资料按实调整。

6、云南省住房和城乡建设厅关于印发《云南省建设工程造价计价标准调整定额人工费的通知》（云建科[2023]54 号）。

7、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。

8、其他有关文件、资料。

三、有关专业技术说明

(1) 土方工程：土壤类别按二类土计算，人机配合开挖，余土外运按 6km 考虑。结算按实际发生计算。

(2) 路面拆除及修复：路面修复采用 C25 商品混凝土厚 20cm，基层按 20cm 厚风化料计算；沥青路段采用 5% 水泥稳定碎石，中粒式沥青混凝土 6CM，细粒式沥青混凝土 4CM，一层 PC-2 乳化沥青；土路段按原土回填计算。

(3) 排水工程：管材按钢带增强聚乙烯 DN300、DN400 螺旋波纹管，刚度要求不应小于 8kN/m²。其中接户管按 PVC 塑料管 DN160 编制，检查井按 ϕ 700mm 塑料检查井编制，结算时根据实际发生工程量计入。

(4) 400*400mm 排水沟、预制沟盖板按成品盖板计入，结算时按实际发生工程量计入。

四、其它相关其他特殊说明事项

1、工程量清单应与招标文件投标须知、合同条款、技术条款等一起参照阅读，并互为补充。

2、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

3、工程量清单中的工程量是用作投标报价的估算工程量，不作为最终结算的工程量。

4、工程保险由投标人投保。投标人投标时，其工程一切险、第三方责任险、施工设备保险和人身意外伤害险和税率均由投标人自行测算，费用自理，发包人不另行支付。

5、工程量清单中的“单价”和“合价”栏均应由投标人填报。投标人还应填报投标报价汇总表，并在其结尾处填写投标总报价。报价货币为人民币。若投标人对某些项目未填报单价和合价，则应认为已包括在其它项目的单价和合价以及投标总报价内。

6、投标人应根据本企业自身的技术水平、管理能力等因素，结合当地市场价格水平自主报价。

7、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见设计方案、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘查情况包

括完成所有工序工作内容的全部费用，还应包括招标文件中划分的应由投标人承担风险的风险范围及其费用；

8、本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁布的文件为准。

9、本工程施工地点为瑞丽市姐岗村：材料价格各投标人根据自身的进货渠道，风险承受能力，市场供应情况，自主报价，所有材料价格均为到工地的最终结算单价。

五、其它说明

- 1、本工程采用普通清单计价方式。
- 2、税金按市区 10.08% 计算。
- 3、暂列金按 110000 元计入。
- 4、大型机械进出场按履带式挖掘机 1m³ 以内一台计算。



F-2：招标工程量清单扉页

2024年勐卯街道姐岗村贺德、贺汉村民小组雨污分流建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人：



法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

分管领导：梁印志
经办人：赖厚杰

造价咨询人：




法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间： 2025年4月1日

复 核 时 间： 2025年4月1日

采用工程量清单计价办法招标的工程
招标控制价公布表

工程名称：2024年勐卯街道姐岗村贺德、
贺汉村民小组雨污分流建设项目

序号	名称	金额(元)	
		小写	大写
1	分部分项工程费	1899966.25	壹佰捌拾玖万玖仟玖佰陆拾陆元贰角伍分
2	措施项目费	113533.57	壹拾壹万叁仟伍佰叁拾叁元伍角柒分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计	38305.19	叁万捌仟叁佰零伍元壹角玖分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	55977.23	伍万伍仟玖佰柒拾柒元贰角叁分
2.3	其他措施项目费	19251.15	壹万玖仟贰佰伍拾壹元壹角伍分
3	其他项目费	156207.65	壹拾伍万陆仟贰佰零柒元陆角伍分
4	其他规费	1596.02	壹仟伍佰玖拾陆元零贰分
5	税金	218867.39	贰拾壹万捌仟捌佰陆拾柒元叁角玖分
6	其他	0.00	零元整
7	招标控制价总价	2390170.88	贰佰叁拾玖万零壹佰柒拾元捌角捌分

编制单位：（公章）
造价工程师（签字并加盖注册章）
德宏鼎峰工程咨询有限公司
有效期：2025年12月31日

招标人：（公章）

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：2024年勐卯街道姐岗村贺德、贺汉村民小组雨污分流建设项目

标段：2024年勐卯街道姐岗村贺德、贺汉村民小组雨污分流建设项目

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		排水沟										
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 二类土 2. 挖土深度: 2m 以内 3. 开挖方式: 人机配合, 不装车 4. 计算规则: 清单工程量按2020年《云南省市政工程计价标准》计算 5. 清单量等于定额量	m3	78.62							
2	040103001002	回填方	1. 密实度要求: 达到设计要求 2. 填方材料品种: 可用土 3. 填方粒径要求: 达到设计要求 4. 回填方式: 人工手持打夯机	m3	40.7							
3	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土 2. 运输方式: 自卸汽车外运 3. 运距: 6km	m3	37.92							
4	040303001001	混凝土垫层	1. 部位: 排水沟垫层 2. 混凝土强度等级: 商品混凝土C10	m3	5.55							
5	040402005001	混凝土沟道	1. 部位: 排水沟底板 2. 混凝土强度等级: 商品混凝土C25	m3	6.47							
6	040402005002	混凝土沟道	1. 部位: 排水沟墙身 2. 混凝土强度等级: 商品混凝土C25	m3	7.4							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：2024年勐卯街道姐岗村贺德、贺汉村民小组雨污分流建设项目

标段：2024年勐卯街道姐岗村贺德、贺汉村民小组雨污分流建设项目

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
7	040308001001	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比: 20mm厚1: 2.5 防水砂浆面层 2. 部位: 排水沟底面	m2	49.33							
8	040308001002	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比: 20mm厚1: 2.5 防水砂浆面层 2. 部位: 排水沟立面	m2	43.16							
9	04B005	成品沟盖板	1. 成品沟盖板 2. 尺寸: 700*500*120mm 3. 成品价，含安装不含税	块	124							
		拆除及修复管沟路面										
10	041001008001	路面拆除	1. 结构形式: 混凝土路面拆除 2. 拆除方式: 机械拆除	m3	231.91							
11	041001008002	路面拆除	1. 结构形式: 水泥稳定碎石拆除 2. 拆除方式: 机械拆除	m3	193.28							
12	041001008003	路面拆除	1. 结构形式: 沥青混凝土路面拆除 2. 拆除方式: 机械拆除	m3	77.31							
13	04B006	切缝	1. 名称: 切缝 2. 深度: 综合	m	5746							
14	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25水泥混凝土路面 2. 厚度: 20cm 3. 含路面养护	m2	1393.76							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：2024年勐卯街道姐岗村贺德、贺汉村民小组雨污分流建设项目

标段：2024年勐卯街道姐岗村贺德、贺汉村民小组雨污分流建设项目

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
15	040202009001	风化料	1. 石料规格: 风化料 2. 厚度: 20cm 3. 铺筑方式: 人机配合 4. 部位: 路基	m2	1268.77							
16	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 部位: 机动车道 2. 水泥含量: 5% 水泥稳定碎石 3. 厚度: 30cm 4. 铺筑方式: 人机配合 5. 压实度及平整度: 达到设计规范要求及验收标准	m2	773.1							
17	040203006002	沥青混凝土	1. 部位: 机动车道 2. 沥青品种: 道路石油沥青 3. 沥青混凝土种类: 中粒式沥青混凝土（AC-20） 4. 厚度: 6cm 5. 压实度及平整度: 达到设计规范要求及验收标准 6. 铺筑方式: 投标人自行考虑 7. 拌制方式: 投标人自行考虑 8. 运输方式、运距: 投标人自行考虑	m2	773.1							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：2024年勐卯街道姐岗村贺德、贺汉村民小组雨污分流建设项目

标段：2024年勐卯街道姐岗村贺德、贺汉村民小组雨污分流建设项目

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
18	040203006001	沥青混凝土	1. 部位: 机动车道 2. 沥青品种: 道路石油沥青 3. 沥青混凝土种类: 细粒式沥青混凝土（AC-13） 4. 厚度: 4cm 5. 压实度及平整度: 达到设计规范及验收标准 6. 铺筑方式: 投标人自行考虑 7. 拌制方式: 投标人自行考虑 8. 运输方式、运距: 投标人自行考虑	m2	773.1								
19	040203003001	透层	1. 部位: 机动车道 2. 沥青品种: PC-2乳化沥青 3. 喷油量: 1.0L/m2 4. 透入深度: ≥6mm 5. 乳化沥青运距: 综合	m2	773.1								
20	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合 2. 挖土深度: 2m以内 3. 开挖方式: 人机配合, 装车 4. 计算规则: 清单工程量按2020年《云南省市政工程计价标准》计算 5. 清单量等于定额量	m3	270.59								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：2024年勐卯街道姐岗村贺德、贺汉村民小组雨污分流建设项目

标段：2024年勐卯街道姐岗村贺德、贺汉村民小组雨污分流建设项目

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
21	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种: 水稳层、沥青混凝土 2. 运输方式: 自卸汽车外运 3. 运距: 6km	m3	270.59							
22	040102002001	挖沟槽石方	1. 土壤类别: 石渣 2. 挖土深度: 2m 以内 3. 开挖方式: 人机配合, 装车 4. 计算规则: 清单工程量按2020年《云南省建筑工程计价标准》计算 5. 清单量等于定额量	m3	231.91							
23	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种: 石渣 2. 运输方式: 自卸汽车外运 3. 运距: 6km	m3	231.91							
		污水管道										
24	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 二类土 2. 挖土深度: 2m 以内 3. 开挖方式: 人机配合, 不装车 4. 计算规则: 清单工程量按2020年《云南省市政工程造价计价标准》计算 5. 清单量等于定额量	m3	5229.89							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：2024年勐卯街道姐岗村贺德、贺汉村民小组雨污分流建设项目

标段：2024年勐卯街道姐岗村贺德、贺汉村民小组雨污分流建设项目

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
25	040103001001	回填方	1. 密实度要求: 达到设计规范要求 2. 填方材料品种: 可用土 3. 填方粒径要求: 达到设计规范要求 4. 回填方式: 投标人自定	m3	3176.72							
26	040103001003	回填方	1. 密实度要求: 达到设计施工规范要求 2. 填方材料品种: 中粗砂 3. 填方粒径要求: 达到设计施工规范要求	m3	1114.07							
27	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土 2. 运输方式: 自卸汽车外运 3. 运距: 6km	m3	2053.17							
28	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格: 中砂 2. 厚度: 100mm	m3	162.56							
29	040501004001	塑料管	1. 名称: 塑料管 2. 材质及规格: PVC塑料管DN160 3. 连接形式: 粘接	m	4040							
30	040501004002	塑料管	1. 名称: 钢带增强聚乙烯（PE）螺纹波纹管 2. 材质及规格: DN300, 环刚度要求不应小于8kN/m2 3. 连接形式: 承插链接，橡胶圈密封	m	1547.91							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：2024年勐卯街道姐岗村贺德、贺汉村民小组雨污分流建设项目

标段：2024年勐卯街道姐岗村贺德、贺汉村民小组雨污分流建设项目

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
31	040501004003	塑料管	1. 名称: 钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 2. 材质及规格: DN400, 环刚度要求不应小于8 kN/m2 3. 连接形式: 承插链接，橡胶圈密封	m	467.33							
32	030413004001	管道包封	1. 名称: 混凝土包管 2. 混凝土强度等级: C25	m3	87.6							
33	040504003001	塑料检查井	1. 名称: 污水塑料检查井 Φ 700 2. 垫层、基础材质及厚度: 中砂垫层100mm厚，盖板: 碎石垫层100mm厚，现浇混凝土C20基础150mm，M10砂浆2cm 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格: 混凝土井盖井座 轻型 Φ 700 4. 井深: 1<H≤1.5m 5. 盖板: C25现浇混凝土轻型盖板 6. 混凝土井盖井座 Φ 700（轻型） 7. 混凝土种类: 现浇混凝土 8. 做法: 详见图集滇11JS5-1	座	33							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：2024年勐卯街道姐岗村贺德、贺汉村民小组雨污分流建设项目

标段：2024年勐卯街道姐岗村贺德、贺汉村民小组雨污分流建设项目

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
34	040504003008	塑料检查井	1. 名称:污水塑料检查井Φ700 2. 垫层、基础材质及厚度:中砂垫层100mm厚，盖板：碎石垫层100mm厚，现浇混凝土C20基础150mm，M10砂浆2cm 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:混凝土井盖井座 轻型Φ700 4. 井深: 1<H≤1.5m 5. 盖板:C25现浇混凝土重型盖板 6. 混凝土井盖井座Φ700（重型） 7. 混凝土种类:现浇混凝土 8. 做法: 详见图集滇11JS5-1	座	46							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：2024年勐卯街道姐岗村贺德、贺汉村民小组雨污分流建设项目

标段：2024年勐卯街道姐岗村贺德、贺汉村民小组雨污分流建设项目

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
35	040504003005	塑料检查井	1. 名称:污水塑料检查井Φ700 2. 垫层、基础材质及厚度:中砂垫层100mm厚，盖板：碎石垫层100mm厚，现浇混凝土C20基础150mm，M10砂浆2cm 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:混凝土井盖井座 轻型Φ700 4. 井深:1.5m<H≤2m 5. 盖板:C25现浇混凝土轻型盖板 6. 混凝土井盖井座Φ700（轻型） 7. 混凝土种类:现浇混凝土 8. 做法:详见图集滇11JS5-1	座	19							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：2024年勐卯街道姐岗村贺德、贺汉村民小组雨污分流建设项目

标段：2024年勐卯街道姐岗村贺德、贺汉村民小组雨污分流建设项目

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
36	040504003006	塑料检查井	1. 名称: 污水塑料检查井 Φ 700 2. 垫层、基础材质及厚度: 中砂垫层100mm厚，盖板：碎石垫层100mm厚，现浇混凝土C20基础150mm，M10砂浆2cm 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格: 混凝土井盖井座 轻型 Φ 700 4. 井深: 2m<H ≤2.5m 5. 盖板: C25现浇混凝土轻型盖板 6. 混凝土井盖井座 Φ 700（轻型） 7. 混凝土种类: 现浇混凝土 8. 做法: 详见图集滇11JS5-1	座	8							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：2024年勐卯街道姐岗村贺德、贺汉村民小组雨污分流建设项目

标段：2024年勐卯街道姐岗村贺德、贺汉村民小组雨污分流建设项目

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
37	040504003007	塑料检查井	1. 名称:污水塑料检查井Φ700 2. 垫层、基础材质及厚度:中砂垫层100mm厚，盖板：碎石垫层100mm厚，现浇混凝土C20基础150mm，M10砂浆2cm 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:混凝土井盖井座 重型Φ700 4. 井深:1.5m<H≤2m 5. 盖板:C25现浇混凝土重型盖板 6. 混凝土井盖井座Φ700（重型） 7. 混凝土种类:现浇混凝土 8. 做法:详见图集滇11JS5-1	座	12							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

标段：2024年勐卯街道姐岗村贺德、贺汉村民小组雨污分流建设项目

第12页 共12页

[illegible]

注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-2：施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：2024年勐卯街道姐岗村贺德、贺汉村民小组雨污分流建设项目

标段：2024年勐卯街道姐岗村贺德、贺汉村民小组雨污分流建设项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号: 1m3以内	台次	1							
2	041102001001	垫层模板	1. 构件类型: 排水沟垫层 2. 材质: 投标人综合考虑	m²	12.51							
3	041102031001	排水沟底板模板	1. 构件类型: 排水沟底板 2. 材质: 投标人综合考虑	m²	18.71							
4	041102037001	其他现浇构件模板	1. 构件类型: 排水沟墙身 2. 材质: 投标人综合考虑	m²	98.9							
5	041102002001	基础模板	1. 构件类型: 井垫层 2. 材质: 投标人综合考虑	m²	46.32							
6	041102035001	池壁（隔墙）模板（井筒）	1. 构件类型: 井筒 2. 材质: 投标人综合考虑	m²	138.95							
7	041102033001	井顶（盖）板模板	1. 构件类型: 井盖板 2. 材质: 投标人综合考虑	m²	69.71							
8	041102001002	混凝土包封模板	1. 构件类型: 混凝土包管 2. 材质: 投标人综合考虑	m²	576							

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称: 2024年勐卯街道姐岗村贺德、贺汉村民小组雨污分流建设项目 标段: 2024年勐卯街道姐岗村贺德、贺汉村民小组雨污分流建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体的费用名称；
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：2024年勐卯街道姐岗村贺德、贺汉村民小组雨污分流建设项目

标段：2024年勐卯街道姐岗村贺德、贺汉村民小组雨污分流建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；
2.工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；
3.材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；
4.索赔现场签字在工程结算期计列。

F-21: 暂列金额明细表

工程名称：2024年勐卯街道姐岗村贺德、贺汉村民小组雨污分流建设项目

标段：2024年勐卯街道姐岗村贺德、贺汉村民小组雨污分流建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2024年勐卯街道姐岗村贺德、贺汉村民小组雨污分流建设项目

标段：2024年勐卯街道姐岗村贺德、贺汉村民小组雨污分流建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

F-23: 专业工程暂估价（结算价）表

工程名称：2024年勐卯街道姐岗村贺德、贺汉村民小组雨污分流建设项目

标段：2024年勐卯街道姐岗村贺德、贺汉村民小组雨污分流建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1.此表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

F-24: 专项技术措施暂估价（结算价）表

工程名称：2024年勐卯街道姐岗村贺德、贺汉村民小组雨污分流建设项目

标段：2024年勐卯街道姐岗村贺德、贺汉村民小组雨污分流建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中；
2. 结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内计列。

F-25: 计日工表

单位（专业）工程名称：2024年勐卯街道姐
岗村贺德、贺汉村民小组雨污分流建设项目

标段：2024年勐卯街道姐岗村贺德、贺汉村民小组雨污分流建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；招标报价时，单价由招标人自主报价，按暂定数量计算合价计入招标总价中；
2. 工程结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价，且本表与表F-28计列内容不得重复计价。

2. 工程结算时, 按发承包双方确认的实际数量计算合价, 且本表与表F-28计列内容不得重复计价。

规费、税金项目计价表

工程名称：2024年勐卯街道姐岗村贺德、贺汉村民小组雨污分流建设项目

标段：2024年勐卯街道姐岗村贺德、贺汉村民小组雨污分流建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：2024年勐卯街道姐岗村贺德、贺汉村民小组雨污分流建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]