

松新镇光明村二组三组四组安全饮水项目 工程

## 招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用  
章)

复 核 人：\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用  
章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

费用系数统计表

| 序号 | 项目名称         | 其他直接费<br>费率 | 雨季施工增<br>加费费率 | 临时设施费<br>费率 | 安全生产措<br>施费费率 | 其他费率  | 间接费率   | 利润率   | 税率    |
|----|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 1  | 土方工程         | 4.900%      | 0.60%         | 1.40%       | 2.50%         | 0.40% | 4.50%  | 7.00% | 9.00% |
| 2  | 石方工程         | 4.900%      | 0.60%         | 1.40%       | 2.50%         | 0.40% | 7.50%  | 7.00% | 9.00% |
| 3  | 洞挖工程         | 4.900%      | 0.60%         | 1.40%       | 2.50%         | 0.40% | 8.50%  | 7.00% | 9.00% |
| 4  | 砂石备料工程(自采)   | 0.40%       |               |             |               |       | 4.00%  | 7.00% | 3.00% |
| 5  | 砌石工程         | 4.900%      | 0.60%         | 1.40%       | 2.50%         | 0.40% | 7.50%  | 7.00% | 9.00% |
| 6  | 模板工程         | 4.900%      | 0.60%         | 1.40%       | 2.50%         | 0.40% | 5.50%  | 7.00% | 9.00% |
| 7  | 混凝土浇筑工程      | 4.900%      | 0.60%         | 1.40%       | 2.50%         | 0.40% | 6.50%  | 7.00% | 9.00% |
| 8  | 钢筋制安工程       | 4.900%      | 0.60%         | 1.40%       | 2.50%         | 0.40% | 4.00%  | 7.00% | 9.00% |
| 9  | 钻孔灌浆工程       | 4.900%      | 0.60%         | 1.40%       | 2.50%         | 0.40% | 7.50%  | 7.00% | 9.00% |
| 10 | 锚固工程         | 4.900%      | 0.60%         | 1.40%       | 2.50%         | 0.40% | 7.50%  | 7.00% | 9.00% |
| 11 | 掘进机施工隧洞工程（1） | 1.60%       |               |             |               |       | 3.50%  | 7.00% | 9.00% |
| 12 | 掘进机施工隧洞工程（2） | 3.20%       |               |             |               |       | 5.50%  | 7.00% | 9.00% |
| 13 | 其他工程         | 4.900%      | 0.60%         | 1.40%       | 2.50%         | 0.40% | 6.50%  | 7.00% | 9.00% |
| 14 | 安装工程         | 5.200%      | 0.60%         | 1.40%       | 2.50%         | 0.70% | 70.00% | 7.00% | 9.00% |
| 15 | 安装工程（按费率计算）  | 5.200%      | 0.60%         | 1.40%       | 2.50%         | 0.70% | 70.00% | 7.00% | 9.00% |
|    |              |             |               |             |               |       |        |       |       |
|    |              |             |               |             |               |       |        |       |       |
|    |              |             |               |             |               |       |        |       |       |
|    |              |             |               |             |               |       |        |       |       |
|    |              |             |               |             |               |       |        |       |       |
|    |              |             |               |             |               |       |        |       |       |

投标人：\_\_\_\_\_

法定代表人(委托代理人)：\_\_\_\_\_

|       |
|-------|
| 扩大系数  |
| 3.00% |
| 3.00% |
| 3.00% |
| 3.00% |
| 3.00% |
| 3.00% |
| 3.00% |
| 3.00% |
| 3.00% |
| 3.00% |
| 3.00% |
| 3.00% |
| 3.00% |
| 3.00% |
| 3.00% |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

建筑工程概算表

| 序号     | 工程或费用名称                  | 单位             | 数量     | 单价（元） |
|--------|--------------------------|----------------|--------|-------|
| A      | 第一部分 建筑工程                |                |        |       |
| A1     | 取水池（1口）                  |                |        |       |
| A1.1   | 岩壁开凿(0.3*0.25*2)         | 项              | 1      |       |
| A1.2   | 排水措施                     | 项              | 1      |       |
| A1.3   | 土方开挖                     | m <sup>3</sup> | 1.39   |       |
| A1.4   | 石方开挖                     | m <sup>3</sup> | 0.92   |       |
| A1.5   | 土石方回填                    | m <sup>3</sup> | 0.68   |       |
| A1.6   | C25钢筋砼边墙                 | m <sup>3</sup> | 3.00   |       |
| A1.7   | C25钢筋砼底板                 | m <sup>3</sup> | 0.87   |       |
| A1.8   | 10cm厚C25砼钢筋砼预制盖板         | m <sup>3</sup> | 0.29   |       |
| A1.9   | 钢筋制安                     | t              | 0.33   |       |
| A1.10  | 钢模板安拆                    | m <sup>2</sup> | 24.02  |       |
| A2     | 引水管道（土建部分）               |                |        |       |
| A2.1   | 镇墩（22个）                  |                |        |       |
| A2.1.1 | C25砼                     | m <sup>3</sup> | 22.00  |       |
| A2.1.2 | 模板安拆                     | m <sup>2</sup> | 90.20  |       |
| A2.1.3 | 土方开挖                     | m <sup>3</sup> | 17.16  |       |
| A2.1.4 | 石方开挖                     | m <sup>3</sup> | 11.44  |       |
| A2.1.5 | 土石方回填                    | m <sup>3</sup> | 6.60   |       |
| A2.2   | 跨河管道（1处）                 |                |        |       |
| A2.2.1 | 土方开挖                     | m <sup>3</sup> | 44.07  |       |
| A2.2.2 | 石方开挖                     | m <sup>3</sup> | 18.89  |       |
| A2.2.3 | 土石方回填                    | m <sup>3</sup> | 41.30  |       |
| A2.2.4 | C25砼支墩                   | m <sup>3</sup> | 28.88  |       |
| A2.2.5 | 模板安拆                     | m <sup>2</sup> | 60.80  |       |
| A3     | 分水管道（土建部分）               |                |        |       |
| A3.1   | 镇墩（16个）                  |                |        |       |
| A3.1.1 | C25砼                     | m <sup>3</sup> | 16     |       |
| A3.1.2 | 模板安拆                     | m <sup>2</sup> | 65.6   |       |
| A3.1.3 | 土方开挖                     | m <sup>3</sup> | 12.5   |       |
| A3.1.4 | 石方开挖                     | m <sup>3</sup> | 8.3    |       |
| A3.1.5 | 土石方回填                    | m <sup>3</sup> | 4.8    |       |
| A3.2   | 砼路面破除及恢复                 | m              | 67.5   |       |
| A4     | 50m <sup>3</sup> 蓄水池（2口） |                |        |       |
| A4.1   | 土方开挖                     | m <sup>3</sup> | 250.06 |       |
| A4.2   | 石方开挖                     | m <sup>3</sup> | 107.17 |       |
| A4.3   | 土石方回填                    | m <sup>3</sup> | 189.46 |       |
| A4.4   | C20砼垫层（厚10cm）            | m <sup>3</sup> | 5.28   |       |

建筑工程概算表

| 序号      | 工程或费用名称                   | 单位             | 数量     | 单价（元） |
|---------|---------------------------|----------------|--------|-------|
| A4.5    | C25钢筋砼边墙（厚30cm）           | m <sup>3</sup> | 27.96  |       |
| A4.6    | C25钢筋砼底板（厚30cm）           | m <sup>3</sup> | 14.78  |       |
| A4.7    | C25钢筋砼顶板（厚20cm）           | m <sup>3</sup> | 9.70   |       |
| A4.8    | C25预制钢筋砼盖板（厚10cm、方形Φ1.2m） | m <sup>3</sup> | 0.29   |       |
| A4.9    | 钢模板安拆                     | m <sup>2</sup> | 248.44 |       |
| A4.10   | 钢筋制安（含爬梯）                 | t              | 3.03   |       |
| A4.11   | 闸阀井（2座）                   |                |        |       |
| A4.11.1 | 土方开挖                      | m <sup>3</sup> | 7.28   |       |
| A4.11.2 | 石方开挖                      | m <sup>3</sup> | 3.14   |       |
| A4.11.3 | 土石方回填                     | m <sup>3</sup> | 2.42   |       |
| A4.11.4 | C25砼边墙                    | m <sup>3</sup> | 2.24   |       |
| A4.11.5 | C20砼基础                    | m <sup>3</sup> | 0.98   |       |
| A4.11.6 | C25钢筋砼预制盖板                | m <sup>3</sup> | 0.51   |       |
| A4.11.7 | 钢筋制安                      | t              | 0.02   |       |
| A4.11.8 | 钢模板安拆                     | m <sup>2</sup> | 24.56  |       |
| A5      | 100m <sup>3</sup> 蓄水池（1口） |                |        |       |
| A5.1    | 土方开挖                      | m <sup>3</sup> | 213.10 |       |
| A5.2    | 石方开挖                      | m <sup>3</sup> | 91.33  |       |
| A5.3    | 土石方回填                     | m <sup>3</sup> | 147.99 |       |
| A5.4    | C20砼垫层（厚10cm）             | m <sup>3</sup> | 4.90   |       |
| A5.5    | C25钢筋砼边墙（厚25cm）           | m <sup>3</sup> | 38.97  |       |
| A5.6    | C25钢筋砼底板（厚20cm）           | m <sup>3</sup> | 10.39  |       |
| A5.7    | C25钢筋砼顶板（厚20cm）           | m <sup>3</sup> | 8.37   |       |
| A5.8    | C25预制钢筋砼盖板（厚10cm、方形Φ1.2m） | m <sup>3</sup> | 0.12   |       |
| A5.9    | C25钢筋砼支柱（厚30cm）           | m <sup>3</sup> | 0.49   |       |
| A5.10   | 模板制安                      | m <sup>2</sup> | 195.99 |       |
| A5.11   | 钢筋制安（含爬梯）                 | t              | 5.02   |       |
| A5.12   | 闸阀井（1座）                   |                |        |       |
| A5.12.1 | 土方开挖                      | m <sup>3</sup> | 3.64   |       |
| A5.12.2 | 石方开挖                      | m <sup>3</sup> | 1.57   |       |
| A5.12.3 | 土石方回填                     | m <sup>3</sup> | 1.21   |       |
| A5.12.4 | C25砼边墙                    | m <sup>3</sup> | 1.12   |       |
| A5.12.5 | C20砼基础                    | m <sup>3</sup> | 0.49   |       |
| A5.12.6 | C25钢筋砼预制盖板                | m <sup>3</sup> | 0.26   |       |
| A5.12.7 | 钢筋制安                      | t              | 0.01   |       |
| A5.12.8 | 钢模板安拆                     | m <sup>2</sup> | 12.28  |       |
| A5.12.9 | 模板安拆                      | m <sup>2</sup> | 14.08  |       |
|         |                           |                |        |       |







[illegible]

## 金属结构设备及安装工程概算表

[illegible]

[illegible]

### 施工临时工程概算表

[illegible]

[illegible]