

三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议
室

工程

招标工程量清单

招 标 人：三台县芦溪中学

(单位盖章)

造价咨询人：四川钲强顺邦工程管理有限公司

(单位盖章)

三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室工程

招标工程量清单

招 标 人：三台县芦溪中学
(单位盖章)

造价咨询人：四川钲强顺邦工程管理有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

总 说 明

工程名称： 三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室

第1页 共2页

1. 工程概况

- (1) 建筑规模：三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室。
- (2) 工程特征：改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室室内装修。
- (3) 计划工期：详见招标文件。
- (4) 建设地点：三台县芦溪中学。
- (5) 自然地理条件：投标人自行探勘现场了解
- (6) 环境保护要求：投标人向当地有关部门了解。

2. 工程招标和专业工程发包范围

- (1) 本次工程主要根据现场情况，对党建活动室、心理咨询室、行政会议室等室内装修改造。
- (2) 以上具体详见图纸所示范围内工程内容。

3. 工程量清单编制依据

- (1) 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、2013建设工程计价计量规范辅导、2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件；
- (2) 四川省住房和城乡建设厅关于贯彻实施《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等9本工程量计算规范有关事项的通知（川建造价发〔2013〕370号）；
- (3) 设计图纸明确的有关技术标准、规范和安全管理规定；
- (4) 施工设计图纸以及业主要求；
- (5) 其他国家颁布的相关法律法规及建设部、四川建设厅颁布的相关工程建设规范。
- (6) 材料价按2021年第6期绵阳市信息价计入、2022年第4期四川三台县信息价计入、造价信息上未公布的材料价格按照市场价执行。
- (7) 本工程预算控制价的人工费调整按照川建价发〔2021〕39号文调整、税金按建办标函〔2019〕193号记取。

4. 工程质量、材料、施工等的特殊要求

- (1) 工程质量应达到国家现有质量验收标准。
- (2) 材料品质和规格必须符合设计和规范要求，材料需见证取样并经检测合格。
- (3) 工程量清单中涉及所需合理的施工措施由投标人根据现场情况自行确定。
- (4) 工程量清单中涉及运输距离的由投标人根据现场情况自行确定。
- (5) 工程量清单中所涉及材料价格由投标人根据近期市场价格确定。。

5. 其他需要说明的问题

- (1) 工程完工时应将临时设施拆除，现场清理干净，建筑垃圾、生活垃圾清运等发生的费用均含在报价中，中标后招标人不会另外支付。

表-01

总 说 明

(3) 清单项目特征说明：本清单中项目特征只列出主要项目特征，其余特征详见设计图纸及相关标准图集，投标人严格按照清单项目特征结合设计图纸及相关标准图集进行报价。

(4) 工程设计未明确的部分根据建设单位要求以常规做法计算, 详见项目特征描述的相关内容。

(5) 综合单价应包括材料场内外运输，采购保管费等费用，投标人报价时应充分考虑施工场地条件、招标文件要求的各种风险因素。

(6) 施工场地、施工环境、施工降水排水投标人在投标时应深入工程所在地进行现场踏勘，投标报价时应充分考虑各种因素，在结算时不予调整。

(7) 措施费用项目（模板工程除外）由投标单位根据设计与现场情况自行考虑进行报价，结算不作调整。

(8) 工程量清单所列的工程数量系按施工图设计情况计算，仅作为投标人报价的基础，不能作为最终结算与支付的依据，结算时工程量的确认以发
包人或其授权的监理工程师核准的实际完成工程量为准；工程量清单中的项目的做法详见施工图设计或通用图集，各项目综合单价应包括设计图、
相应标准图集和清单中规定的所有工序工作内容的全部费用。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\党建活动室【建筑与装饰工程】 标段：

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		0101 土石方工程						
1	010103002001	拆除建渣及其它外运	1. 废弃料品种：拆除建渣及其它外运 2. 运距及弃土场费用：投标人踏勘现场, 弃土场及外弃运距和城市环卫要求措施等由投标人自行考虑在该综合单价中	m3	65			
		分部小计						
		0104 砌筑工程						
2	010401012002	零星砌砖	1. 部位：门洞 2. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 4. 其他：满足设计、质量、施工及验收规范要求	m3	3.79			
		分部小计						
		0106 金属结构工程						
3	010606012003	定制亚克力精品字钢支架	1. 钢材品种、规格：镀锌角钢 L50*5 2. 安装高度：5m 3. 防火要求：满足设计和规范要求	t	0.214			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		0108 门窗工程						
4	010807001004	铝合金玻璃窗	1. 窗代号及洞口尺寸：综合 2. 框、扇材质：铝合金 3. 玻璃品种、厚度：5+12A+5中空钢化玻璃 4. 其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准	m2	17.33			
5	010802001005	铝合金玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸：综合 2. 门框或扇外围尺寸：铝合金 3. 门框、扇材质：铝合金 4. 玻璃品种、厚度：5+12A+5中空钢化玻璃 5. 其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准	m2	11.83			
6	010808003006	党史展览馆门头	1. 龙骨材料种类：防腐木木龙骨 40×50mm断面纵横距300mm 2. 基层材料种类：双层18厚木工板 3. 面层材料品种、规格：铝塑板（外墙）4mm 4. 面层材料品种、规格：不锈钢钢板厚1.2mm 5. 防护材料种类：满足设计和规范要求	m2	20.5			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		0111 楼地面装饰工程						
7	011104002007	实木地板	1. 基层材料种类、规格：软木防潮地垫厚6mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：强化实木地板 3. 防护材料种类：满足设计和规范要求 4. 其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准	m2	54.02			
8	011105005008	实木踢脚线	1. 踢脚线高度：80mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：实木踢脚线 3. 其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准	m	54.74			
		分部小计						
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
9	020509002009	仿古木格栅	1. 名称：仿古木格栅 2. 外表面、防火漆三遍、实木烤漆，榫卯结构 3. 按实际面积计算，结算时不调整 4. 其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准	m2	3.96			
10	011207001010	墙面护墙板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：	m2	151.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\党建活动室【建筑与装饰工程】 标段：						第4页 共12页
				计量		金额（元）

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	订 重 单 位	工程量	综合单价	合 价	其 中
								暂估价
			40*50木龙骨，横纵间距 300*300mm 2. 基层材料种类、规格：18厚木 工板 3. 面层材料品种、规格、颜色： 竹纤维护墙板厚度8mm 4. 压条材料种类、规格：铝合金 角线 30×12×2 5. 其他：满足设计、质量、施工 及验收规范要求					
11	011203001011	零星抹灰	1. 基层类型、部位：补砖位置等 其塔零星抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比：18厚 水泥砂浆抹灰	m2	31.82			
		分部小计						
		0113 天棚工程						
12	011302001012	跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8专用吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距：U 型轻钢龙骨及副龙骨 3. 基层材料种类、规格：双层 12mm厚纸面石膏板、局部造型采 用18mm厚木工板 4. 压条材料种类、规格：满足设 计和规范要求	m2	54.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\党建活动室【建筑与装饰工程】 标段：						第5页 共12页		
序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金 额（元）		
						综合单价	合 价	其 中

				单位		综合单价		暂估价
			5. 嵌缝材料种类：满足设计和规范要求 6. 防护材料种类：满足设计和规范要求					
13	011302001013	党史展览馆门头吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8专用吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨及副龙骨 3. 基层材料种类、规格：18厚木工板 4. 面层材料品种、规格：铝合金小长城 5. 压条材料种类、规格：满足设计和规范要求 6. 嵌缝材料种类：满足设计和规范要求 7. 防护材料种类：满足设计和规范要求	m ²	6.36			
14	010810002014	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：18厚木工板、12厚纸面石膏板、基层木龙骨 2. 防护材料种类：满足设计和规范要求	m	6.3			
		分部小计						
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\党建活动室【建筑与装饰工程】 标段:

第6页 共12页

[illegible]

			2. 不锈钢包边 100×100×100 3. 防护材料种类：满足设计和规范要求					
19	011507001019	学校党建LED灯箱	1. 箱体规格：1380*1980*80mm 2. 基层材料种类：PVC背板 3. 面层材料种类：软膜喷绘 4. 边框材料种类：80*20*20mm厚 5. 内部为LED硬灯条间距100mm（含时控器） 6. 防护材料种类：满足设计和规范要求 7. 其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准	m2	6.26			
20	011507001020	光辉历程LED灯箱	1. 箱体规格：630*1120*80mm 2. 基层材料种类：PVC背板 3. 面层材料种类：软膜喷绘 4. 边框材料种类：80*20*20mm厚 5. 内部为LED硬灯条间距100mm（含时控器） 6. 防护材料种类：满足设计和规范要求 7. 其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准	m2	0.7			
21	011507001021	长征LED灯箱	1. 箱体规格：1920*400*80mm	m2	0.77			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\党建活动室【建筑与装饰工程】 标段:

第8页 共12页

[illegible]

			2. 基层材料种类：PVC背板 3. 面层材料种类：软膜喷绘 4. 边框材料种类：80*20*20mm厚 5. 内部为LED硬灯条间距100mm（含时控器） 6. 防护材料种类：满足设计和规范要求 7. 其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准					
22	011507001022	惊天动地灯LED灯箱	1. 箱体规格：460*1760*80mm 2. 基层材料种类：PVC背板 3. 面层材料种类：软膜喷绘 4. 边框材料种类：80*20*20mm厚 5. 内部为LED硬灯条间距100mm（含时控器） 6. 防护材料种类：满足设计和规范要求 7. 其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准	m2	1.62			
23	011507001023	开国大典LED灯箱	1. 箱体规格：900*1060*80mm 2. 基层材料种类：PVC背板 3. 面层材料种类：软膜喷绘 4. 边框材料种类：80*20*20mm厚 5. 内部为LED硬灯条间距100mm	m2	0.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\党建活动室【建筑与装饰工程】 标段:

第9页 共12页

[illegible]

			(含时控器) 6. 防护材料种类: 满足设计和规范要求 7. 其他: 满足设计、质量、施工及验收规范标准					
24	011507001024	全面抗战LED灯箱	1. 箱体规格: 470*1760*80mm 2. 基层材料种类: PVC背板 3. 面层材料种类: 软膜喷绘 4. 边框材料种类: 80*20*20mm厚 5. 内部为LED硬灯条间距100mm (含时控器) 6. 防护材料种类: 满足设计和规范要求 7. 其他: 满足设计、质量、施工及验收规范标准	m2	0.83			
25	011507001025	翻天覆地LED灯箱	1. 箱体规格: 1920*420*80mm 2. 基层材料种类: PVC背板 3. 面层材料种类: 软膜喷绘 4. 边框材料种类: 80*20*20mm厚 5. 内部为LED硬灯条间距100mm (含时控器) 6. 防护材料种类: 满足设计和规范要求 7. 其他: 满足设计、质量、施工及验收规范标准	m2	0.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\党建活动室【建筑与装饰工程】 标段:

第10页 共12页

[illegible]

			2. 基层材料种类：PVC背板 3. 面层材料种类：软膜喷绘 4. 边框材料种类：80*20*20mm厚 5. 内部为LED硬灯条间距100mm（含时控器） 6. 50*30镀锌矩管龙骨、60*40镀锌矩管龙骨 7. 防护材料种类：满足设计和规范要求 8. 其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准					
30	011507001030	中国未来LED灯箱	1. 箱体规格：1700*1200*80mm 2. 基层材料种类：PVC背板 3. 面层材料种类：软膜喷绘 4. 边框材料种类：80*20*20mm厚 5. 内部为LED硬灯条间距100mm（含时控器） 6. 50*30镀锌矩管龙骨、60*40镀锌矩管龙骨 7. 防护材料种类：满足设计和规范要求 8. 其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准	m2	2.04			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\党建活动室【建筑与装饰工程】 标段：第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		0116 拆除工程						

31	011610002031	拆除原有窗子、门	1. 室内高度：综合 2. 门窗洞口尺寸：综合	m2	27.83			
32	011608001032	铲除原墙乳胶漆	1. 铲除部位名称：铲除原墙乳胶漆 2. 铲除部位的截面尺寸：按现场实际发生	m2	78			
		分部小计						
		0101 其它项目						
33	011505008033	绿植盆栽	1. 名称：绿植盆栽	个	12			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

单价措施项目清单与计价表

工程名称： 三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\党建活动室【建筑与装饰工程】

标段：

序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		脚手架工程					
1	011701003009	里脚手架	1. 构件类型：里脚手架 2. 搭设高度：符合设计及规范要求 3. 投标人应根据设计及规范要求, 施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用方式及材质均执行该综合单价 4. 其他：符合设计和规范要求，包含完成本清单的所有工作和费用	m2	76.67		
		小计					
		混凝土模板及支架（撑）					
		小计					
		垂直运输					
2	011703001010	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：综合 2. 建筑物檐口高度、层数：详设计 3. 满足设计及现行施工验收规范要求，报价中包含完成此项目的全部工作内容	项	1.000		
		小计					
		超高施工增加					
本页小计							

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

单价措施项目清单与计价表

其中
暂估价

表-08

总价措施项目清单计价表

工程名称： 三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\党建活动室【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	1.1				
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	4.6				
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	7.9				
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	6				
2	011707002002	夜间施工增加费						
3	011707003003	非夜间施工照明						
4	011707004004	二次搬运费						
5	011707005005	冬雨季施工增加费						
6	011707006006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007007	已完工程及设备保护费						
8	011707008008	工程定位复测费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\党建活动室【建筑与装饰工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额（元）	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	5888.58		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工	3416.52		明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		9305.10		-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\党建活动室【建筑与装饰工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	5888.58	
合 计			5888.58	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料(工程设备)暂估单价及调整表

三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\党建活动室【建筑

工程名称： 与装饰工程】

标段:

第1页 共1页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	实木窗格栅（实木烤漆）	m2	3.96		750.00	2970.00					
2	亚克力红旗（含雕刻文字、党徽）9mm厚	m2	3.255		550.00	1790.25					
3	亚克力（含雕刻文字：芦溪中学党建展厅）5mm厚	m2	3.045		500.00	1522.50					
4	竹纤维护墙板 8mm	m2	164.052		50.00	8202.60					
5	软木防潮地垫 6mm	m2	55.62		45.00	2502.90					
合计						16988.25					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\党建活动室【建筑与装饰工程】 标段:

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合 计				-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计 日 工 表

三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\党建活动室【建筑与装饰工程】						
工程名称：		标段：				
编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价
一	人工					暂定
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日				
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日				
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日				
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日				
5	高级技工	工日				
人工小计						
二	材料					
材料小计						
三	施工机械					
XC0036	汽车式起重机 提升质量（t） 30	台班	3.000			
总 计						

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按相关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标时，按发承包双方确定的实际数量计算合价。

计 日 工 表

工程名称：三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\党建活动室【建筑与装饰工程】

标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价
						暂定
施工机械小计						
总 计						

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按相关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标时，按发承包双方确定的实际数量计算合价。

(元)
实际

总价中。结算

表-12-4

(元)
实际

示总价中。结算

表-12-4

规费、税金项目计价表

工程名称：三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\党建活动室【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\党建活动室【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共4页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	柴油(机械)	L	227.17		6.93			
2	水泥 32.5	kg	531.433		0.52			
3	水	m3	0.934		3.13			
4	其他材料费	元	689.203		1.00			
5	装配式U形轻钢龙骨	m2	61.812		16.80			
6	型钢 综合	kg	24.24		4.75			
7	加工铁件	kg	14.544		4.715			
8	锯材 综合	m3	2.933		1880.00			
9	木工板 18mm	m2	190.57		27.50			
10	铁钉	kg	4.953		4.96			
11	防火涂料	kg	2.24		14.00			
12	油漆溶剂油 200#	kg	0.248		4.15			
13	实木窗格栅(实木烤漆)	m2	3.96		750.00			
14	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75	套	145.789		0.24			
15	镀锌螺钉 带垫	个	53.926		0.04			
16	铝合金窗 5+12A+5中空玻璃	m2	16.437		320.00			
17	铝合金门 5+12A+5中空玻璃	m2	11.21		320.00			

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）

工程名称：三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\党建活动室【建筑与装饰工程】

标段：

第2页 共4页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
18	乳胶漆底漆	kg	9.577		18.00			
19	乳胶漆面漆	kg	25.576		21.00			
20	滑石粉	kg	32.142		0.60			
21	大白粉	kg	0.971		0.39			
22	白水泥	kg	22.157		0.61			
23	腻子胶	kg	9.575		1.50			
24	成品腻子膏 一般型(Y)	kg	67		1.55			
25	玻璃胶	支	8.98		7.50			
26	亚克力红旗（含雕刻文字、党徽）9mm厚	m2	3.255		550.00			
27	不锈钢包边 100×100×100	m	18.27		38.50			
28	螺栓	个	552.874		0.25			
29	乳胶	kg	47.734		3.80			
30	万能胶	kg	64.048		10.62			
31	铝合金角线 30×12×2	m	273		6.00			
32	胶合板 5mm	m2	3.017		16.12			
33	镀锌木螺钉 d6×100	10个	19.216		3.22			
34	XY401粘接剂	kg	5.078		8.20			

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\党建活动室【建筑与装饰工程】 标段： 第3页 共4页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
35	PVC背板 5mm	m2	20.895		10.00			
36	软膜喷绘	m2	16.664		45.00			
37	20mmPVC板雕刻板（面层UV喷绘镀膜）	m2	7.98		260.00			
38	聚醋酸乙烯乳液	kg	10.25		5.81			
39	立得时胶	kg	2.083		13.28			
40	亚克力（含雕刻文字：芦溪中学党建展厅）5mm厚	m2	3.045		500.00			
41	二等锯材	m3	0.002		1880.00			
42	焊条 综合	kg	0.985		6.50			
43	电焊丝	kg	0.72		4.15			
44	螺栓 综合	kg	1.065		4.15			
45	角钢 综合	kg	80.818		4.615			
46	脚手架钢材	kg	0.982		4.865			
47	镀锌角钢 L50*5	t	0.214		4615.00			
48	不锈钢板 3mm	m2	2.754		148.17			
49	铝合金小长城吊顶	m2	6.72		55.00			
50	LED硬灯条(含时控器)	m	328.956		16.00			

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\党建活动室【建筑与装饰工程】 标段： 第4页 共4页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
51	纸面石膏板 12mm	m2	122.201		21.00			
52	铝塑板(外墙) 4mm	m2	22.55		59.00			
53	竹纤维护墙板 8mm	m2	164.052		50.00			
54	软木防潮地垫 6mm	m2	55.62		45.00			
55	实木地板	m2	56.7		145.00			
56	木工板 18mm	m2	21.525		27.50			
57	折旧费(机械)	元	630.54		1.00			
58	检修费(机械)	元	293.88		1.00			
59	维护费(机械)	元	608.34		1.00			
60	其他费(机械)	元	70.95		1.00			
61	机上人工	工日	6		120.00			
62	标准砖	千匹	2.024		450.00			
63	细砂	m3	1.017		160.00			
64	实木踢脚线	m2	4.62		110.00			
65	特细砂	m3	0.84		160.00			
66	铝合金型材155系列	kg	17.208		28.00			

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\党建活动室【安装工程】 标段： 第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		0304 强电工程						
1	030404017001	AL1配电箱	1. 名称：AL1配电箱 2. 规格、型号：按设备综合考虑 3. 安装方式：距地1.5m嵌墙暗装 4. 连接穿线管时箱体开孔、配管、盘柜防火堵洞、焊压接线端子等完成该项目的所有内容 5. 箱体及箱内元件满足设计及招标要求、品牌要求	台	1			
2	030411004002	电气配线 ZR-BV-10mm2	1. 配线形式：管内穿线 2. 导线型号、材质、规格：电气配线 BV-10mm2 3. 敷设部位或线制：空调线路 4. 其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准	m	91.5			
3	030411004003	电气配线 ZR-BV-4mm2	1. 配线形式：管内穿线 2. 导线型号、材质、规格：电气配线 BV-4mm2 3. 敷设部位或线制：照明线路 4. 其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准	m	91.5			
4	030411004004	电气配线 ZR-BV-2.5mm2	1. 配线形式：管内穿线 2. 导线型号、材质、规格：电气配线 BV-2.5mm2 3. 敷设部位或线制：照明线路	m	302			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			4. 其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准					
5	030411001005	电气配管 PVC20	1. 名称：塑料管 2. 材质、规格：PVC20mm 3. 配置形式及部位： 砖、混凝土结构暗配 4. 其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准	m	262			
6	030411006006	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 规格：86型 3. 安装形式:暗配 4. 其它：满足设计图纸及验收规范要求	个	10			
7	030404035007	单相五孔插座	1. 名称：单相五孔插座 2. 材质：塑料 3. 规格：10A, 250V 4. 安装方式：距地0.3m暗装 5. 其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准	个	12			
8	030404034008	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 材质：塑料 3. 规格：10A, 250V 4. 安装方式：距地1.2m暗装 5. 其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准	个	12			
9	030412004009	超薄LED筒灯 7W	1. 名称：超薄LED筒灯	套	28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			2. 型号、规格：7W 3. 安装形式：吸顶安装 4. 其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准					
10	030412001010	LEDCOB硬灯条	1. 名称：LED硬灯条 2. 内部含时控器 3. 其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准	m	30			
11	030412001011	LEDT5彩色灯（红色） L=1200mm 7W	1. 名称：LEDT5彩色灯（红色） L=1200mm 2. 型号、规格：7W 3. 其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准	套	24			
12	030412001012	LEDT5彩色灯（暖白） L=900mm 7W	1. 名称：LEDT5彩色灯（暖白） L=900mm 2. 型号、规格：7W 3. 其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准	套	6			
13	030412001013	LEDT5彩色灯（暖白） L=300mm 7W	1. 名称：LEDT5彩色灯（暖白） L=300mm 2. 型号、规格：7W 3. 其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准	套	4			
14	030412001014	LEDT5彩色灯（红色） L=600mm 7W	1. 名称：LEDT5彩色灯（红色） L=600mm 2. 型号、规格：7W	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	其 中
								暂估价
			3. 其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准					
		分部小计						
		0101 弱电工程						
15	030502005015	超六类非屏蔽双绞线	1. 名称：电气配线 2. 敷设方式、部位：管内、桥架、线槽内敷设 3. 型号：超六类非屏蔽双绞线 4. 规格：CAT6E 5. 其它：满足招标及相关规范要求	m	51.2			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

单价措施项目清单与计价表

工程名称： 三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\党建活动室【安装工程】

标段：

序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		其他措施项目					
		小计					
		专业措施项目					
1	031301017008	脚手架搭拆		项	1.000		
		小计					
本页小计							
合 计							

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其中
暂估价

表-08

总价措施项目清单计价表

工程名称：三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\党建活动室【安装工程】

标段：

第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	1.1				
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	2.5				
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	3.9				
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	6.4				
2	031302002002	夜间施工增加费						
3	031302003003	非夜间施工增加						
4	031302004004	二次搬运费						
5	031302005005	冬雨季施工增加费						
6	031302006006	已完工程及设备保护费						
7	031302008007	工程定位复测费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\党建活动室【安装工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额（元）	结 算 金 额（元）	备 注
1	暂列金额	632.22		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		632.22		-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\党建活动室【安

工程名称: 装工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	632.22	
合 计			632.22	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料(工程设备)暂估单价及调整表

三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\党建活动室【安装

工程名称: 工程】

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\党建活动室【安 标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计 日 工 表

工程名称：三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\党建活动室【安装工程】

标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价
						暂定
一	人工					
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日				
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日				
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日				
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日				
5	高级技工	工日				
人工小计						
二	材料					
材料小计						
三	施工机械					
施工机械小计						
总 计						

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按相关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标时，按发承包双方确定的实际数量计算合价。

(元)
实际

总价中。结算

表-12-4

规费、税金项目计价表

工程名称：三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\党建活动室【安装工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\党建活动室【安装工程】 标段： 第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	超六类非屏蔽双绞线	m	53.76		2.20			
2	电气配线 ZR-BV-10mm ²	m	96.075		7.83			
3	电气配线 ZR-BV-4mm ²	m	100.65		3.05			
4	电气配线 ZR-BV-2.5mm ²	m	350.32		1.97			
5	单相五孔插座	个	12.24		10.69			
6	双联单控开关	只	12.24		6.00			
7	LEDT5彩色灯（红色）L=1200mm	套	24.24		26.50			
8	LEDT5彩色灯（暖白）L=900mm	套	6.06		25.50			
9	塑料接线盒	个	10.2		2.00			
10	超薄LED筒灯 7W	套	28.28		26.71			
11	AL1配电箱	台	1		755.00			
12	LED COB硬灯条(含时控器)	m	30.3		25.00			
13	电气配管 PVC20	m	293.44		1.34			
14	LEDT5彩色灯（暖白）L=300mm	套	4.04		23.50			
15	LEDT5彩色灯（暖白）L=600mm	套	4.04		24.50			

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\行政会议室【建筑与装饰工程】 标段： 第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		0101 土石方工程						
1	010103002001	拆除建渣及其它外运	1. 废弃料品种：拆除建渣及其它外运 2. 运距及弃土场费用：投标人踏勘现场, 弃土场及外弃运距和城市环卫要求措施等由投标人自行考虑在该综合单价中	m3	92			
		分部小计						
		0104 砌筑工程						
2	010401012002	零星砌砖	1. 部位：门洞 2. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 4. 其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准	m3	4.31			
		分部小计						
		0108 门窗工程						
3	010807001003	铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C2320、C2920、C3620 2. 框、扇材质：铝合金 3. 玻璃品种、厚度：5+12A+5中空玻璃 4. 其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准	m2	27.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
4	010802001004	铝合金门	1. 门代号及洞口尺寸：M2221 2. 门框或扇外围尺寸：铝合金 3. 门框、扇材质：铝合金 4. 玻璃品种、厚度：5+12A+5中空玻璃 5. 其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准	m2	9.24			
5	010801002005	复合板装饰门带套	1. 门代号及洞口尺寸：详设计 2. 材质：成品复合板装饰门（带门套） 3. 五金材料：拉手、门锁、门碰等所有五金材料费用已全部包含在综合单价内 4. 其他：按设计图，全部工作内容均综合考虑在内，满足设计及规范要求	m2	1.60			
		分部小计						
		0111 楼地面装饰工程						
6	011104002006	实木地板	1. 基层材料种类、规格：软木防潮地垫厚6mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：实木地板 3. 防护材料种类：满足设计和规范要求 4. 其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准	m2	84.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
7	011105005007	实木踢脚线	1. 踢脚线高度：80mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：实木踢脚线 3. 其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准	m	56			
		分部小计						
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
8	011207001008	主体形象墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨30cm*30cm间距300mm×300mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：实木长城板 3. 压条材料种类、规格：满足设计和规范要求 4. 其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准	m2	5.09			
9	011207001009	墙面护墙板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：40*50木龙骨，纵横间距300*300mm 2. 基层材料种类、规格：18厚木工板 3. 面层材料品种、规格、颜色：竹纤维护墙板 4. 压条材料种类、规格：满足设计和规范要求	m2	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\行政会议室【建筑与装饰工程】 标段：						第4页 共7页
				注量		金额（元）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	其 中
								暂估价
			5. 其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准					
10	011208001010	木饰面包柱	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨30cm*30cm间距300mm×300mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面 3. 压条材料种类、规格：满足设计和规范要求 4. 其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准	m2	9			
11	011203001011	零星抹灰	1. 基层类型、部位：补砖位置等其塔零星抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比：18厚水泥砂浆抹灰	m2	6.84			
		分部小计						
		0113 天棚工程						
12	011302001012	跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8专用吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨及副龙骨 3. 基层材料种类、规格：双层12mm厚纸面石膏板、局部造型采用18mm厚木工板 4. 压条材料种类、规格：满足设计和规范要求	m2	84.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\行政会议室【建筑与装饰工程】 标段：						第5页 共7页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中

			要求 4. 其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准					
		分部小计						
		0115 其他装饰工程						
16	011507001016	亚克力精品字	1. 面层材料种类：亚克力（含雕刻文字：自强不息、奋斗不止）5mm厚 2. 不锈钢包边 100×100×100 3. 字体内部为LED灯条（含时控器） 3. 防护材料种类：满足设计和规范要求	m2	0.18			
17	011507001017	亚克力校徽	1. 面层材料种类：亚克力（含雕刻文字、校徽）5mm厚 2. 不锈钢包边 100×100×100 3. 字体内部为LED灯条（含时控器） 3. 防护材料种类：满足设计和规范要求	m2	0.81			
		分部小计						
		0116 拆除工程						
18	011610002018	拆除原有窗子、门	1. 室内高度：综合 2. 门窗洞口尺寸：综合	m2	96.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\行政会议室【建筑与装饰工程】 标段：

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
19	011601001019	砖砌体拆除	1. 砌体名称：砖墙拆除 2. 砌体材质：综合	m3	5.39			

20	011606003020	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：综合 2. 龙骨及饰面种类：综合	m2	68.04			
21	011608001021	铲除原墙乳胶漆	1. 铲除部位名称：铲除原墙乳胶漆 2. 铲除部位的截面尺寸：详设计	m2	36.7			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

单价措施项目清单与计价表

工程名称： 三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\行政会议室【建筑与装饰工程】

标段：

序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		脚手架工程					
1	011701003009	里脚手架	1. 构件类型：里脚手架 2. 搭设高度：符合设计及规范要求 3. 投标人应根据设计及规范要求, 施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用方式及材质均执行该综合单价 4. 其他：符合设计和规范要求，包含完成本清单的所有工作和费用	m2	33.83		
		小计					
		混凝土模板及支架（撑）					
		小计					
		垂直运输					
2	011703001010	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：综合 2. 建筑物檐口高度、层数：详设计 3. 满足设计及现行施工验收规范要求，报价中包含完成此项目的全部工作内容	项	1.000		
		小计					
		超高施工增加					
本页小计							

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

单价措施项目清单与计价表

其中
暂估价

表-08

总价措施项目清单计价表

工程名称： 三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\行政会议室【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	1.1				
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	4.6				
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	7.9				
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	6				
2	011707002002	夜间施工增加费						
3	011707003003	非夜间施工照明						
4	011707004004	二次搬运费						
5	011707005005	冬雨季施工增加费						
6	011707006006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007007	已完工程及设备保护费						
8	011707008008	工程定位复测费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\行政会议室【建筑与装饰工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额（元）	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	3681.72		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		3681.72		-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\行政会议室【建筑与装饰工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	3681.72	
合 计			3681.72	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料(工程设备)暂估单价及调整表

三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\行政会议室【建筑

工程名称： 与装饰工程】

标段:

第1页 共1页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	亚克力(含雕刻文字: 自强不息、奋斗不止) 5mm厚	m2	0.21		500.00	105.00					
2	亚克力(含雕刻文字、校徽) 5mm厚	m2	0.84		500.00	420.00					
3	竹纤维护墙板 8mm	m2	11.935		50.00	596.75					
4	软木防潮地垫 6mm	m2	86.623		45.00	3898.04					
合计						5019.79					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\行政会议室【建筑与装饰工程】 标段:

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合 计				-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计 日 工 表

工程名称：三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\行政会议室【建筑与装饰工程】

标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价
						暂定
一	人工					
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日				
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日				
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日				
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日				
5	高级技工	工日				
人工小计						
二	材料					
材料小计						
三	施工机械					
施工机械小计						
总 计						

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按相关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标时，按发承包双方确定的实际数量计算合价。

第1页 共1页

(元)
实际

总价中。结算

表-12-4

规费、税金项目计价表

工程名称：三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\行政会议室【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\行政会议室【建筑与装饰工程】 标段： 第1页 共3页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	柴油(机械)	L	101.015		6.93			
2	水泥 32.5	kg	296.575		0.52			
3	水	m3	0.633		3.13			
4	其他材料费	元	294.644		1.00			
5	装配式U形轻钢龙骨	m2	85.782		16.80			
6	型钢 综合	kg	33.64		4.75			
7	加工铁件	kg	20.184		4.715			
8	锯材 综合	m3	0.324		1880.00			
9	木工板 18mm	m2	18.205		27.50			
10	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75	套	186.476		0.24			
11	镀锌螺钉 带垫	个	42.044		0.04			
12	铝合金窗 5+12A+5中空玻璃	m2	25.843		320.00			
13	铝合金门 5+12A+5中空玻璃	m2	8.74		320.00			
14	乳胶漆底漆	kg	16.641		18.00			
15	乳胶漆面漆	kg	43.948		21.00			
16	滑石粉	kg	57.378		0.60			
17	大白粉	kg	1.735		0.39			

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用造价信息差额调整法）

工程名称：三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\行政会议室【建筑与装饰工程】
 标段：
 第2页 共3页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
18	白水泥	kg	38.171		0.61			
19	腻子胶	kg	17.174		1.50			
20	成品腻子膏 一般型(Y)	kg	64		1.55			
21	玻璃胶	支	1.08		7.50			
22	不锈钢包边 100×100×100	m	2.94		38.50			
23	螺栓	个	104.002		0.25			
24	乳胶	kg	6.314		3.80			
25	万能胶	kg	4.632		10.62			
26	铝合金角线 30×12×2	m	25.935		6.00			
27	亚克力（含雕刻文字：自强不息、奋斗不止）5mm厚	m2	0.21		500.00			
28	亚克力（含雕刻文字、校徽）5mm厚	m2	0.84		500.00			
29	实木长城板	m2	5.355		80.00			
30	木饰面	m2	9.225		80.00			
31	LED硬灯条(含时控器)	m	3.87		16.00			
32	纸面石膏板 12mm	m2	185.02		21.00			
33	竹纤维护墙板 8mm	m2	11.935		50.00			
34	软木防潮地垫 6mm	m2	86.623		45.00			

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用造价信息差额调整法）

工程名称：三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\行政会议室【建筑与装饰工程】
 标段：
 第3页 共3页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
35	实木地板	m2	88.305		145.00			
36	特细砂	m3	0.18		160.00			
37	脚手架钢材	kg	0.433		4.865			
38	成品复合板装饰门（带门套）	m2	1.553		420.00			
39	合页	副	2.752		1.25			
40	膨胀螺栓 M8	套	11.232		0.24			
41	标准砖	千匹	2.302		450.00			
42	细砂	m3	1.156		160.00			
43	实木踢脚线	m2	4.725		110.00			

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\行政会议室【安装工程】 标段： 第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		0304 强电工程						
1	030404017001	AL1配电箱	1. 名称：AL1配电箱 2. 规格、型号：按设备综合考虑 3. 安装方式：距地1.5m嵌墙暗装 4. 连接穿线管时箱体开孔、配管、盘柜防火堵洞、焊压接线端子等完成该项目的所有内容 5. 箱体及箱内元件满足设计及招标要求、品牌要求	台	1			
2	030404017002	AL2配电箱	1. 名称：AL2配电箱 2. 规格、型号：按设备综合考虑 3. 安装方式：距地1.5m嵌墙暗装 4. 连接穿线管时箱体开孔、配管、盘柜防火堵洞、焊压接线端子等完成该项目的所有内容 5. 箱体及箱内元件满足设计及招标要求、品牌要求	台	1			
3	030411004003	电气配线 ZR-BV-10mm2	1. 配线形式：管内穿线 2. 导线型号、材质、规格：电气配线 BV-10mm2 3. 敷设部位或线制：空调线路 4. 其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准	m	90			
4	030411004004	电气配线 ZR-BV-4mm2	1. 配线形式：管内穿线	m	360			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			2. 导线型号、材质、规格：电气配线 BV-4mm2 3. 敷设部位或线制：照明线路 4. 其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准					
5	030411004005	电气配线 ZR-BV-2. 5mm2	1. 配线形式：管内穿线 2. 导线型号、材质、规格：电气配线 BV-2. 5mm2 3. 敷设部位或线制：照明线路 4. 其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准	m	360			
6	030411001006	电气配管 PVC20	1. 名称：塑料管 2. 材质、规格：PVC20mm 3. 配置形式及部位： 砖、混凝土结构暗配 4. 其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准	m	495			
7	030411006007	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 规格：86型 3. 安装形式:暗配 4. 其它：满足设计图纸及验收规范要求	个	12			
8	030404035008	单相五孔插座	1. 名称：单相五孔插座 2. 材质：塑料 3. 规格：10A, 250V 4. 安装方式：距地0. 3m暗装	个	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			5.其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准					
9	030404034009	双联单控开关	1.名称：双联单控开关 2.材质：塑料 3.规格：10A, 250V 4.安装方式：距地1.2m暗装 5.其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准	个	12			
10	030412004010	超薄LED筒灯 7W	1.名称：超薄LED筒灯 2.型号、规格：7W 3.安装形式：吸顶安装 4.其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准	套	38			
11	030412001011	LEDCOB硬灯条	1.名称：LED硬灯条 2.内部含时控器 3.其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准	m	65.00			
12	030412001012	LED灯带	1.名称：LED灯带 2.其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准	m	32			
		分部小计						
		0101 弱电工程						
13	030502005013	超六类非屏蔽双绞线	1.名称：电气配线 2.敷设方式、部位：管内、桥架、线槽内敷设	m	48.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

单价措施项目清单与计价表

工程名称： 三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\行政会议室【安装工程】

标段：

序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		其他措施项目					
		小计					
		专业措施项目					
1	031301017008	脚手架搭拆		项	1.000		
		小计					
本页小计							
合 计							

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其中
暂估价

表-08

总价措施项目清单计价表

工程名称：三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\行政会议室【安装工程】

标段：

第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	1.1				
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	2.5				
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	3.9				
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	6.4				
2	031302002002	夜间施工增加费						
3	031302003003	非夜间施工增加						
4	031302004004	二次搬运费						
5	031302005005	冬雨季施工增加费						
6	031302006006	已完工程及设备保护费						
7	031302008007	工程定位复测费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注:1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\行政会议室【安装工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额（元）	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	829.00		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		829.00		-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\行政会议室【安

工程名称: 装工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	829.00	
合 计			829.00	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料(工程设备)暂估单价及调整表

三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\行政会议室【安装

工程名称: 工程】

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\行政会议室【安装工程】 标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计 日 工 表

工程名称：三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\行政会议室【安装工程】

标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价
						暂定
一	人工					
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日				
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日				
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日				
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日				
5	高级技工	工日				
人工小计						
二	材料					
材料小计						
三	施工机械					
施工机械小计						
总 计						

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按相关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标时，按发承包双方确定的实际数量计算合价。

(元)
实际

总价中。结算

表-12-4

规费、税金项目计价表

工程名称：三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\行政会议室【安装工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\行政会议室【安装工程】 标段： 第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	超六类非屏蔽双绞线	m	50.61		2.20			
2	电气配管 PVC20	m	554.4		1.34			
3	电气配线 ZR-BV-10mm ²	m	94.5		7.83			
4	电气配线 ZR-BV-4mm ²	m	396		3.05			
5	电气配线 ZR-BV-2.5mm ²	m	417.6		1.97			
6	单相五孔插座	个	12.24		10.69			
7	双联单控开关	只	12.24		6.00			
8	LED灯带	m	32.32		10.50			
9	超薄LED筒灯 7W	套	38.38		26.71			
10	塑料接线盒	个	12.24		2.00			
11	AL1配电箱	台	1		755.00			
12	AL2配电箱	台	1		240.00			
13	LED COB硬灯条(含时控器)	m	65.65		25.00			

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\心理咨询室【建筑与装饰工程】 标段： 第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		0101 土石方工程						
1	010103002001	拆除建渣及其它外运	1. 废弃料品种：拆除建渣及其它外运 2. 运距及弃土场费用：投标人踏勘现场, 弃土场及外弃运距和城市环卫要求措施等由投标人自行考虑在该综合单价中	m3	45			
		分部小计						
		0104 砌筑工程						
2	010401012002	零星砌砖	1. 部位：门洞 2. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 4. 其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准	m3	0.82			
		分部小计						
		0108 门窗工程						
3	010807001003	铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸：综合 2. 框、扇材质：铝合金 3. 玻璃品种、厚度：5+12A+5中空玻璃 4. 其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准	m2	28.67			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
4	010802001004	铝合金门	1. 门代号及洞口尺寸：综合 2. 门框或扇外围尺寸：铝合金 3. 门框、扇材质：铝合金 4. 玻璃品种、厚度：5+12A+5中空玻璃 5. 其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准	m2	11.83			
		分部小计						
		0111 楼地面装饰工程						
5	011104002005	实木地板	1. 基层材料种类、规格：软木防潮地垫厚6mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：实木地板 3. 防护材料种类：满足设计和规范要求 4. 其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准	m2	54.02			
6	011105005006	实木踢脚线	1. 踢脚线高度：80mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：实木踢脚线 3. 其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准	m	26.9			
		分部小计						
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
7	011210003007	隐秘半透金属工艺钢化长虹玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格：隐秘半透金属工艺 2. 玻璃品种、规格、颜色：钢化长虹玻璃 3. 规格：椭圆形2200*450mm，3*2*1cm异型管高温烤漆 4. 嵌缝、塞口材料品种：满足设计和规范要求	m2	16.83			
8	011207001008	墙面护墙板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：40*50木龙骨，横纵间距300*300mm 2. 基层材料种类、规格：18厚木工板 3. 面层材料品种、规格、颜色：竹纤维护墙板厚度8mm 4. 压条材料种类、规格：铝合金角线 30×12×2 5. 其他：满足设计、质量、施工及验收规范要求	m2	18.85			
9	011203001009	零星抹灰	1. 基层类型、部位：补砖位置等其塔零星抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比：18厚水泥砂浆抹灰	m2	6.84			
		分部小计						
		0113 天棚工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	其 中
								暂估价
10	011302001010	跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8专用吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨及副龙骨 3. 基层材料种类、规格：双层12mm厚纸面石膏板、局部造型采用18mm厚木工板 4. 压条材料种类、规格：满足设计和规范要求 5. 嵌缝材料种类：满足设计和规范要求 6. 防护材料种类：满足设计和规范要求	m2	54.02			
11	010810002011	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：18厚木工板、12厚纸面石膏板、基层木龙骨 2. 防护材料种类：满足设计和规范要求	m	6.3			
		分部小计						
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
12	011406001012	天棚乳胶漆	1. 基层类型：石膏板板面 2. 腻子种类：普通腻子 3. 刮腻子遍数：3遍 4. 防护材料种类：满足设计和规范要求	m2	54.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\心里咨询室【建筑与装饰工程】 标段：						第5页 共6页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中

		0116 拆除工程						
18	011610002018	拆除原有窗子、门	1. 室内高度：综合 2. 门窗洞口尺寸：4300*2800mm 、2800*2800mm*2	m2	15.79			
19	011601001019	砖砌体拆除	1. 砌体名称：砖砌体拆除 2. 砌体材质：综合	m3	3.68			
20	011608001020	铲除原墙乳胶漆	1. 铲除部位名称：铲除原墙乳胶漆 2. 铲除部位的截面尺寸：详设计	m2	78			
		分部小计						
		0101 其它项目						
21	011505008021	绿植盆栽	1. 名称：绿植盆栽	个	12			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

单价措施项目清单与计价表

工程名称： 三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\心里咨询室【建筑与装饰工程】						标段：	
序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		脚手架工程					
1	011701003009	里脚手架	1. 构件类型：里脚手架 2. 搭设高度：符合设计及规范要求 3. 投标人应根据设计及规范要求, 施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用方式及材质均执行该综合单价 4. 其他：符合设计和规范要求，包含完成本清单的所有工作和费用	m2	76.67		
		小计					
		混凝土模板及支架（撑）					
		小计					
		垂直运输					
2	011703001010	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：综合 2. 建筑物檐口高度、层数：详设计 3. 满足设计及现行施工验收规范要求，报价中包含完成此项目的全部工作内容	项	1.000		
		小计					
		超高施工增加					
本页小计							

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

单价措施项目清单与计价表

标段:

序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		小计					
		大型机械设备进出场及安拆					
		小计					
		施工排水、降水					
		小计					
本页小计							
合 计							

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其中
暂估价

表-08

总价措施项目清单计价表

工程名称：三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\心里咨询室【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	1.1				
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	4.6				
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	7.9				
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	6				
2	011707002002	夜间施工增加费						
3	011707003003	非夜间施工照明						
4	011707004004	二次搬运费						
5	011707005005	冬雨季施工增加费						
6	011707006006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007007	已完工程及设备保护费						
8	011707008008	工程定位复测费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\心里咨询室【建筑与装饰工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额（元）	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	3047.40		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		3047.40		-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\心里咨询室【建筑与装饰工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	3047.40	
合 计			3047.40	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料(工程设备)暂估单价及调整表

三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\心里咨询室【建筑

工程名称： 与装饰工程】

标段:

第1页 共1页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	竹纤维维护墙板 8mm	m2	20.507		50.00	1025.35					
2	软木防潮地垫 6mm	m2	55.62		45.00	2502.90					
合计						3528.25					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\心里咨询室【建筑与装饰工程】 标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计 日 工 表

工程名称：三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\心里咨询室【建筑与装饰工程】

标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价
						暂定
一	人工					
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日				
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日				
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日				
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日				
5	高级技工	工日				
人工小计						
二	材料					
材料小计						
三	施工机械					
施工机械小计						
总 计						

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按相关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标时，按发承包双方确定的实际数量计算合价。

(元)
实际

总价中。结算

表-12-4

规费、税金项目计价表

工程名称：三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\心里咨询室【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\心理咨询室【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共3页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	柴油(机械)	L	51.433		6.93			
2	其他材料费	元	267.962		1.00			
3	装配式U形轻钢龙骨	m2	55.08		16.80			
4	型钢 综合	kg	21.6		4.75			
5	加工铁件	kg	12.96		4.715			
6	锯材 综合	m3	0.587		1880.00			
7	木工板 18mm	m2	26.718		27.50			
8	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75	套	206.323		0.24			
9	镀锌螺钉 带垫	个	53.926		0.04			
10	铝合金窗 5+12A+5中空玻璃	m2	27.268		320.00			
11	铝合金门 5+12A+5中空玻璃	m2	11.21		320.00			
12	乳胶漆底漆	kg	11.041		18.00			
13	乳胶漆面漆	kg	29.08		21.00			
14	滑石粉	kg	38.311		0.60			
15	大白粉	kg	1.16		0.39			
16	白水泥	kg	25.272		0.61			
17	腻子胶	kg	11.48		1.50			

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\心理咨询室【建筑与装饰工程】

标段：

第2页 共3页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
18	成品腻子膏 一般型(Y)	kg	67		1.55			
19	玻璃胶	支	10.151		7.50			
20	螺栓	个	60.858		0.25			
21	乳胶	kg	5.967		3.80			
22	万能胶	kg	7.959		10.62			
23	铝合金角线 30×12×2	m	44.415		6.00			
24	不锈钢板 1mm	m ²	17.136		130.00			
25	长虹玻璃 10mm	m ²	17.64		88.00			
26	纸面石膏板 12mm	m ²	121.761		21.00			
27	竹纤维护墙板 8mm	m ²	20.507		50.00			
28	软木防潮地垫 6mm	m ²	55.62		45.00			
29	实木地板	m ²	56.7		145.00			
30	水泥 32.5	kg	114.14		0.52			
31	水	m ³	0.201		3.13			
32	脚手架钢材	kg	0.982		4.865			
33	实木踢脚线	m ²	2.31		110.00			
34	标准砖	千匹	0.438		450.00			

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\心里咨询室【建筑与装饰工程】

标段:

第3页 共3页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\心里咨询室【安装工程】 标段： 第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		0304 强电工程						
1	030404017001	AL1配电箱	1. 名称：AL1配电箱 2. 规格、型号：按设备综合考虑 3. 安装方式：距地1.5m嵌墙暗装 4. 连接穿线管时箱体开孔、配管、盘柜防火堵洞、焊压接线端子等完成该项目的所有内容 5. 箱体及箱内元件满足设计及招标要求、品牌要求	台	1			
2	030411004002	电气配线 ZR-BV-10mm2	1. 配线形式：管内穿线 2. 导线型号、材质、规格：电气配线 BV-10mm2 3. 敷设部位或线制：空调线路 4. 其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准	m	90			
3	030411004003	电气配线 ZR-BV-4mm2	1. 配线形式：管内穿线 2. 导线型号、材质、规格：电气配线 BV-4mm2 3. 敷设部位或线制：照明线路 4. 其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准	m	90			
4	030411004004	电气配线 ZR-BV-2.5mm2	1. 配线形式：管内穿线 2. 导线型号、材质、规格：电气配线 BV-2.5mm2 3. 敷设部位或线制：照明线路	m	360			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			4. 其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准					
5	030411001005	电气配管 PVC20	1. 名称：塑料管 2. 材质、规格：PVC20mm 3. 配置形式及部位： 砖、混凝土结构暗配 4. 其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准	m	225			
6	030411006006	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 规格：86型 3. 安装形式:暗配 4. 其它：满足设计图纸及验收规范要求	个	10			
7	030404035007	单相五孔插座	1. 名称：单相五孔插座 2. 材质：塑料 3. 规格：10A, 250V 4. 安装方式：距地0.3m暗装 5. 其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准	个	12			
8	030404034008	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 材质：塑料 3. 规格：10A, 250V 4. 安装方式：距地1.2m暗装 5. 其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准	个	12			
9	030404035009	多功能快充USB排插拖插接	1. 名称：多功能快充USB排插拖	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		线板	插接线板 2. 安装方式：明装					
10	030412004010	超薄LED筒灯 7W	1. 名称：超薄LED筒灯 2. 型号、规格：7W 3. 安装形式：吸顶安装 4. 其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准	套	28			
11	030412001011	LED COB硬灯条	1. 名称：LED硬灯条 2. 内部含时控器 3. 其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准	m	30			
		分部小计						
		0101 弱电工程						
12	030502005012	超六类非屏蔽双绞线	1. 名称：电气配线 2. 敷设方式、部位：管内、桥架、线槽内敷设 3. 型号：超六类非屏蔽双绞线 4. 规格：CAT6E 5. 其它：满足招标及相关规范要求	m	122.5			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

单价措施项目清单与计价表

工程名称： 三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\心里咨询室【安装工程】

标段：

序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		其他措施项目					
		小计					
		专业措施项目					
1	031301017008	脚手架搭拆		项	1.000		
		小计					
本页小计							
合 计							

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单计价表

工程名称：三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\心里咨询室【安装工程】

标段：

第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	1.1				
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	2.5				
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	3.9				
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	6.4				
2	031302002002	夜间施工增加费						
3	031302003003	非夜间施工增加						
4	031302004004	二次搬运费						
5	031302005005	冬雨季施工增加费						
6	031302006006	已完工程及设备保护费						
7	031302008007	工程定位复测费						
合 计								

编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：

注:1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\心里咨询室【安装工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额（元）	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	509.18		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		509.18		-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\心里咨询室【安

工程名称: 装工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	509.18	
合 计			509.18	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料(工程设备)暂估单价及调整表

三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\心里咨询室【安装

工程名称: 工程】

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\心里咨询室【安 标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计 日 工 表

工程名称：三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\心里咨询室【安装工程】

标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价
						暂定
一	人工					
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日				
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日				
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日				
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日				
5	高级技工	工日				
人工小计						
二	材料					
材料小计						
三	施工机械					
施工机械小计						
总 计						

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按相关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标时，按发承包双方确定的实际数量计算合价。

第1页 共1页

(元)
实际

总价中。结算

表-12-4

规费、税金项目计价表

工程名称：三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\心里咨询室【安装工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：三台芦溪中学改建党建活动室、心理咨询室、行政会议室\心理咨询室【安装工程】 标段： 第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	超六类非屏蔽双绞线	m	128.625		2.20			
2	电气配管 PVC20	m	252		1.34			
3	电气配线 ZR-BV-10mm ²	m	94.5		7.83			
4	电气配线 ZR-BV-4mm ²	m	99		3.05			
5	电气配线 ZR-BV-2.5mm ²	m	417.6		1.97			
6	单相五孔插座	个	12.24		10.69			
7	双联单控开关	只	12.24		6.00			
8	多功能快充USB排插拖插接线板	套	1		280.00			
9	塑料接线盒	个	10.2		2.00			
10	超薄LED筒灯 7W	套	28.28		26.71			
11	AL1配电箱	台	1		755.00			
12	LED COB硬灯条(含时控器)	m	30.3		25.00			

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21