

六、技术部分

1、已标价工程量清单

目 录

序号	报表名称	总页数
1	工程总项目	
2	【封-3】投标总价封面	1
3	【扉-3】投标总价扉页	1
4	【增表】工程总价表	1
5	【表-01】工程计价总说明(横向)	1
6	【表-02】建设项目投标报价汇总表	1
7	【表-03】单项工程投标报价汇总表	1
8	单项工程	
9	建筑装饰工程	
10	【表-04】单位工程投标报价汇总表	2
11	【表-08】分部分项工程和单价措施项目清单与计价表	6
12	【表-09】综合单价分析表	18
13	【表-11】总价措施项目清单与计价表	1
14	【表-12】其他项目清单与计价汇总表	1
15	【表-12-1】暂列金额明细表	1
16	【表-12-2】材料(工程设备)暂估单价及调整表	1
17	【表-12-3】专业工程暂估价及结算价表	1
18	【表-12-4】计日工表	2
19	【表-12-5】总承包服务费计价表	1
20	【表-20】发包人提供材料和工程设备一览表	1
21	【表-21】承包人提供主要材料和工程设备一览表	1

林芝市第二高级中学围墙拆除及修建项目

工程

投 标 总 价

投 标 人:

四川启金建筑工程有限公司
(单位盖章)



2023 年 6 月 27 日

封-3

投 标 总 价

招 标 人:	林芝市第二高级中学
工 程 名 称:	林芝市第二高级中学围墙拆除及修建项目
投标总价 (小写):	250246.57元
(大写):	贰拾伍万零贰佰肆拾陆元伍角柒分
投 标 人:	四川启鑫建筑工程有限公司 (单位盖章)
法定代表人 或其授权人:	(签字或盖章) 31272
编 制 人:	(造价人员签字盖专用章)
海拔高度 (m):	2950
人工降效调整系数:	0.91275
机械降效调整系数:	0.93894

时 间: 2023 年 6 月 27日

席-3

总说明

工程名称：林芝市第二高级中学围墙拆除及修建项目

第 1 页 共 1 页

总说明

1. 工程概况

本工程为林芝市第二高级中学围墙，其中包围墙工程，具体详施工图及工程量清单。

2. 工程招标和分包范围

施工图、本工程清单与招标文件规定的全部内容。

3. 工程量清单编制依据

3.1 建设单位提供的《林芝市第二高级中学围墙施工图》；

3.2 本项目相关概算批复文件；

3.3 中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

3.4 《西藏自治区建设工程工程量清单计价定额》（2016年）及其配套文件；

3.5 工程相关的施工及验收规范、《工程做法》等相关图集；

3.6 财政部税务总局关于调整增值税税率的通知；

3.7 住房和城乡建设部办公厅印发的《建筑工程施工扬尘专项治理工作方案》（建办督函【2017】169号）；

3.8 《西藏自治区建设工程造价信息》（2023年第1期）及现行市场价。

4. 工程质量、材料、施工等的特殊要求

4.1 工程质量要求：工程质量必须达到国家现行验收合格标准；

4.2 材料、设备质量、品牌样式要求：材料品种、规格、质量必须符合设计及规范要求、品牌样式建设单位确定；

4.3 施工要求：工程施工必须符合相应施工规范要求及达到验收合格标准。

5. 其他需要说明的问题

5.1 本项目为新建工程，报价时综合考虑现场施工所需现场垃圾清理外运、完成后的建筑物装修、线管设备等的成品保护，清单不单独计列，中标后亦不因此类因素增加任何费用；

5.2 本项目具体地理位置、人文、道路运输情况等投标人自行现场勘察，投标报价时需将材料设备等的运输费用综合考虑，人工、材料、机械等因地域特色而引

起的费用增加也同时考虑在报价中，中标后不因此类因素增加任何费用；

5.3 本工程施工过程中需按政府要求进行扬尘防治，所需各类设施设备、人员等请投标人综合考虑报价，清单不单独列取此类项目，最终结算也不因此类项目增加任何费用；

5.4 本清单中涉及的电气、给排水、消防等系统请投标人综合考虑整套系统的调试、报验及提交有关部门合格验收报告所需的费用，中标后不因此类工作增加任何费用；

(表-01)

工程总价表

工程名称：林芝市第二高级中学附属拆除及修建项目

第 1 页 共 1 页

工程名称	工程规模	单位造价	工程造价	规费	安全文明 施工费	暂估价	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	税金	主材费	设备费
单项工程			250246.57		15385.41		84535.23	99015.88	3781.01	25344.85	20662.56		
建筑装饰工程			250246.57		15385.41		84535.23	99015.88	3781.01	25344.85	20662.56		
合计			250246.57		15385.41		84535.23	99015.88	3781.01	25344.85	20662.56		



单项工程投标报价汇总表

工程名称：林芝市第二高级中学围墙拆除及修建项目 单项工程					第 1 页 共 1 页		
序号	单位工程名称	金额(元)	暂估价	安全文明施工费	其中：(元)		规费
1	建筑装饰工程	250246.57		15385.41			
合计		250246.57		15385.41			

注：本表适用于单项工程招标投标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括部分分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表-03

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 林芝市第二高级中学围墙拆除及修建项目 【建筑装饰工程】						标段:	第 1 页 共 2 页
序号	汇总内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)		
1	分部分项工程费			172791.72			
1.1	土石方工程			3011.46			
1.2	砌筑工程			43329.25			
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程			60837.18			
1.4	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			26629.96			
1.5	油漆、涂料、裱糊工程			22758.12			
1.6	其他装饰工程			4360.00			
1.7	拆除工程			11865.75			
2	措施项目费			56792.29			
2.1	其中: 安全文明施工费			15385.41			
3	其他项目费						
3.1	其中: 暂列金额						
3.2	其中: 专业工程暂估价						
3.3	其中: 计日工						
3.4	其中: 总承包服务费						
4	规费						
4.1	工程排污费	发生时按规定计算					


注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总。

表-04-1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 林芝市第二高级中学围墙拆除及修建项目 【建筑装饰工程】					第 1 页 共 6 页			
标段:								
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 定额人工费 暂估价
	0101	土石方工程						
1	010101003001	挖基槽土方	1. 土壤类别: 详设计 2. 挖土深度: 详设计 3. 弃土运距: 投标单位综合考虑	m3	57.800	12.38	715.56	413.27
2	010103001001	土方回填	1. 密实度要求: 符合施工图纸及规范要求; 2. 填方材料品种: 投标人根据设计要求验方后方可填入, 并符合相关工程的质量规范要求; 3. 填方粒径要求: 综合考虑; 4. 填方来源、运距: 由投标人根据现场实际情况综合考虑;	m3	23.200	19.19	445.21	342.20
3	010103002001	余土外运	1. 废弃料品种: 满足设计及施工规范要求 2. 运距: 满足设计及施工规范要求 求	m3	44.800	41.31	1850.69	30.02
本页小计							3011.46	785.49
合 计							3011.46	785.49

表-08




分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 林芝市第二高级中学中学围墙拆除及修建项目 【建筑装饰工程】 标段: 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 定额人工费 暂估价
			分部小计				3011.46	785.49
	0104		砌筑工程					
4	010402001001	M7.5水泥砂浆砌围墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: M7.5水泥砂浆砌围墙 2. 墙体类型: 围墙 3. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆	m3	92.800	466.91	43329.25	10194.08
			分部小计				43329.25	10194.08
	0105		混凝土及钢筋混凝土工程					
5	010501002001	C25砼现浇带形基础	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C25 3. 包含混凝土搅拌、实验、运输、浇筑、养护等全部工作内容。	m3	23.200	361.89	8395.85	1665.76
6	010502002001	C25砼现浇现拌混凝土构造柱	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C25	m3	39.420	493.65	19459.68	6784.18
本页小计							71184.78	18644.02
合 计							74198.24	19429.51

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 林芝市第二高级中学中学围墙拆除及修建项目 【建筑装饰工程】					标段:			第 3 页 共 6 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	金额 (元)			
							合价	定额人工费	其中	
			3. 包含混凝土搅拌、实验、运输、浇筑, 养护等全部工作内容。						暂估价	
7	010503001001	C25砼现浇现拌混凝土 地圈梁	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C25 3. 包含混凝土搅拌、实验、运输、浇筑, 养护等全部工作内容。	m ³	22.400	449.15	10050.96	3026.24		
8	010507005001	C25砼现浇现拌混凝土 压顶	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C25 3. 包含混凝土搅拌、实验、运输、浇筑, 养护等全部工作内容。	m	7.90	543.64	4294.76	1656.24		
9	010515001001	现浇构件钢筋HRB400 Φ≤10	钢筋种类、规格: 现浇构件钢筋HRB400 Φ≤10, 钢筋采购、运输、保管、制作、绑扎、防腐防锈、检测等全部工作内容。	t	2.100	3505.17	7360.86	1865.18		
本页小计							21716.58	6547.66		
合 计							95912.82	25977.17		

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 林芝市第二高级中学围墙拆除及修建项目 【建筑装饰工程】 标段: 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 定额人工费 暂估价
10	010515001002	现浇构件钢筋HRB400 Φ ≤Φ12 Φ14	钢筋种类、规格: 现浇构件钢筋HRB400 Φ ≤Φ12 Φ14, 钢筋采购、运输、保管、制作、绑扎、防腐防锈、检测等全部工作内容。	t	3.220	3498.47	11265.07	2462.78
		分部小计					60837.18	17460.38
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
11	011201001001	1: 2.5水泥砂浆抹内外墙	1. 墙体类型: 围墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 1: 2.5 3. 面层厚度、砂浆配合比: 1: 2.5 4. 装饰面材料种类: 1: 2.5水泥砂浆抹内外墙 5. 分格缝宽度、材料种类: 满足设计及施工规范要求	m ²	985.20	27.03	26629.96	16433.14
		分部小计					26629.96	16433.14
		本页小计					37895.03	18895.92
		合 计					133807.85	44873.09

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 林芝市第二高级中学围墙拆除及修建项目 【建筑装饰工程】 标段: 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合 单价	金额 (元)		
							合价	定额人工费	暂估价
	0114	油漆、涂料、裱糊工程							
12	011407001001	墙面刷外墙乳胶漆	1. 墙面刷外墙乳胶漆	m ²	985.20	23.10	22758.12	13329.76	
			分部小计				22758.12	13329.76	
	0115	其他装饰工程							
13	011502008001	藏式构件	1. 名称: 藏式构件	个	545	8.00	4360.00		
			分部小计				4360.00		
	0116	拆除工程							
14	011601001001	拆除原有围墙	1. 拆除原有围墙 2. 含拆除及外运	项	1.000	11865.75	11865.75	9127.50	
			分部小计				11865.75	9127.50	
			单价措施项目清单						
	011702	混凝土模板及支架(撑)							
15	011702003001	构造柱模板安拆费		m ²	545.00	45.03	24541.35	9820.90	
16	011702001001	带形基础模板安拆费	基础类型	m ²	116.00	49.58	5751.28	2673.80	
			本页小计				69276.50	34951.96	
			合 计				203084.35	79825.05	

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 林芝市第二高级中学围墙拆除及修建项目

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)			
						综合 单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
17	011702005001	地面梁模板安拆费	梁截面形状	m2	116.00	57.20	6635.20	3047.32	
18	011702025001	压顶模板安拆费	构件类型	m2	58.00	50.99	2957.42	1652.86	
			分部小计				39885.25	17204.88	
			分部小计				39885.25	17204.88	
本页小计							9592.62	4710.18	
合 计							212676.97	84535.23	

表-08

综合单价分析表

工程名称: 林芝市第二高级中学附属拆除及修建项目 【建筑装饰工程】 标段: 挖基槽土方 第 1 页 共 18 页

项目编码	项目名称	挖基槽土方	计量单位	m3	工程量	57.800			
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价		
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费
AA0040	小型挖掘机挖槽坑土方 三类土	10m3	0.1	71.47	30.89	21.44	7.15	3.06	2.14
小 计				7.15	3.06	2.14			
未计价材料费									
清单项目综合单价 12.38									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费			-	-	-	-	-	
	材料费小计			-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



表-09

综合单价分析表

工程名称: 林芝市第二高级中学围墙拆除及修建项目

项目编号	项目名称	土方回填	计量单位	m3	工程量	23,200			
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价	管理费 和利润	管理费 和利润
				人工费	材料费	机械费			
AA0097	夯填土 人工 槽坑	10m3	0.1	147.50	0.21		14.75	0.02	4.42
小 计				14.75	0.02		4.42		
未计价材料费									
清单项目综合单价									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	水		m3	0.016	1.36	0.02	-		
	其他材料费				-		-		
	材料费小计				-	0.02	-		

注：1.如不使用省级行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 林芝市第二高级中学图书馆拆除及修史项目 【建筑装饰工程】				标段: 余土外运		第 3 页 共 18 页			
项目编码		01010302001(3)		项目名称		计量单位	m3	工程量	44.800
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价		
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费
AA0046	挖掘装载机 土方	10m3	0.1	4.42	43.90	1.32	0.44	4.39	0.13
AA0047换	自卸汽车运土方 运距≤15km [4*AA0048]	10m3	0.1	2.28	360.49	0.68	0.23	36.05	0.07
小 计						0.67		40.44	0.20
未计价材料费									
清单项目综合单价									
41.31									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费					-		-	
	材料费小计					-		-	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



表-09

综合单价分析表

工程名称: 林芝市第二高级中学围墙拆除及修建项目 【建筑装饰工程】				标段:		第 4 页 共 18 页					
项目编码	010402001001(4)		项目名称	M7.5水泥砂浆砌围墙		计量单位	m3	工程量	92.800		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
AD0110	轻集料混凝土小型空心砌块墙 墙厚240mm M7.5	10m3	0.1	1098.53	3211.71	29.31	329.56	109.85	321.17	2.93	32.96
小 计							109.85	321.17	2.93	32.96	
未计价材料费											
清单项目综合单价											
466.91											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	水泥 32.5			kg	(28.188)	0.40	(11.28)				
	中净砂 (过筛)			m3	(0.11)	72.82	(8.02)				
	石灰膏			m3	(0.01)	56.89	(0.94)				
	陶粒混凝土实心砖 240×115×53			千块	0.063	533.98	44.32				
	陶粒混凝土小型砌块 390×240×190			m3	0.799	320.30	255.99				
	水			m3	(0.043)	1.36	(0.06)				
	水			m3	0.01	1.36	0.01				
	混合砂浆 M7.5			m3	0.108	187.94	20.30				
	其他材料费					-	-				
材料费小计					-	321.17					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 林芝市第二高级中学围墙拆除及修建项目 【建筑装饰工程】		标段:		第 5 页 共 18 页	
项目编码	010501002001(5)	项目名称	C25现浇带形基础	计量单位	m3
定额编号	AE0003换	定额名称	带形基础 混凝土[材料调整]	工程数量	23.200
清单综合单价组成明细					
数量		单价		合价	
定额单位	10m3	人工费	718.03	材料费	261.95
		机械费	65.95	管理费	215.41
		和利润		和利润	21.54
小计			71.80		6.60
未计价材料费				21.54	
清单项目综合单价				361.89	
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	暂估单价 (元)
塑料薄膜		m2	1.259	0.22	
水泥 42.5		kg	(380.77)	0.48	(182.77)
砂子 中砂		m3	(0.505)	72.82	(36.77)
碎石		m3	(0.778)	53.40	(41.53)
电		kW·h	0.231	0.60	0.14
水		m3	0.139	1.36	0.19
水		m3	(0.202)	1.36	(0.27)
半干硬性混凝土 碎石 C25		m3	1.01	258.76	261.35
其他材料费				-	-
材料费小计				261.95	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 林芝市第二高级中学围墙拆除及修建项目 【建筑装饰工程】 标段: C25砼现浇现拌混凝土 构造柱 第 6 页 共 18 页

项目编码	项目名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	工程量	暂估合价
01050202001(6)	C25砼现浇现拌混凝土 构造柱	m3	1	172.10	262.69	7.23	51.63	172.10	262.69	7.23	51.63	39.420	493.65
AE0012换	现浇现拌混凝土 构造柱[材料调整]	10m3	0.1	1721.02	2626.92	72.30	516.31	172.10	262.69	7.23	51.63		
小 计													
未计价材料费													
清单项目综合单价													
主要材料名称、规格、型号													
材料费明细	土工布	m2	0.089	10.00	0.89			10.00	0.89				
	水泥 32.5	kg	2.04	0.40	(0.82)			0.40	(0.82)				
	水泥 42.5	kg	(378.885)	0.48	(181.86)			0.48	(181.86)				
	砂子 中砂	m3	(0.508)	72.82	(36.97)			72.82	(36.97)				
	碎石	m3	(0.774)	53.40	(41.32)			53.40	(41.32)				
	电	kWh	0.372	0.60	0.22			0.60	0.22				
	水	m3	0.248	1.36	0.34			1.36	0.34				
	水	m3	(0.203)	1.36	(0.28)			1.36	(0.28)				
	半干硬性混凝土 碎石 C25	m3	1.005	258.76	260.05			258.76	260.05				
	水泥砂浆 1:3	m3	0.005	238.61	1.19			238.61	1.19				
其他材料费													
材料费小计													
暂估合价													

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称: 林芝市第二高级中学附属拆除及修建项目 【建筑装饰工程】 标段: 010503001001(7) 项目名称: C25砼现浇现拌混凝土 地面梁 计量单位: m3 工程数量: 22.400 第 7 页 共 18 页

项目编码		定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
定额编号		定额项目名称			人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
AE0019换		现浇现拌混凝土 圈梁[材料调整]			10m3	0.1	1351.00	2669.19	65.95	405.30	135.10	266.92
		小 计							135.10	266.92	6.60	40.53
		未计价材料费							449.15			
		清单项目综合单价										
		主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
材料费明细	塑料薄膜			m2	4.13	0.22	0.91					
	土工布			m2	0.411	10.00	4.11					
	水泥 42.5			kg	(380.77)	0.48	(182.77)					
	砂子 中砂			m3	(0.505)	72.82	(36.77)					
	碎石			m3	(0.778)	53.40	(41.53)					
	电			kWh	0.231	0.60	0.14					
	水			m3	0.302	1.36	0.41					
	水			m3	(0.202)	1.36	(0.27)					
	半干硬性混凝土 碎石 C25			m3	1.01	258.76	261.35					
	其他材料费											
		材料费小计						265.92				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 林芝市第二高级中学图书馆拆除及修建项目				【建筑装饰工程】				标段:				第 8 页 共 18 页			
项目编码		010507005001(8)		项目名称		C25现浇现拌混凝土 压顶		计量单位		m		工程量		7.900	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润	合价			管理费 和利润				
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费					
AE0055换	现浇现拌混凝土 扶手、压顶[材料调整]	10m3	0.1	2096.51	2645.02	65.95	628.95	209.65	264.50	6.60	62.90	209.65	264.50	6.60	62.89
小 计															
未计价材料费				543.64											
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	塑料薄膜			m2	8.956	0.22	1.97								
	水泥 42.5			kg	(380.77)	0.48	(182.77)								
	砂子 中砂			m3	(0.505)	72.82	(36.77)								
	碎石			m3	(0.778)	53.40	(41.53)								
	水			m3	(0.202)	1.36	(0.27)								
	水			m3	0.871	1.36	1.18								
	半干硬性混凝土 碎石 C25			m3	1.01	258.76	261.35								
其他材料费				-			-								
材料费小计				-			264.50								

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



表-09

综合单价分析表

工程名称: 林芝市第二高级中学围墙拆除及修建项目										【建筑装饰工程】										标段:										第 9 页 共 18 页																			
项目编码					010515001001(9)					项目名称					现浇构件带肋HRB400 $\Phi \leq 10$					计量单位					t					工程量					2.100														
清单综合单价组成明细																																																	
定额编号					定额项目名称					定额单位					数量					单价					合价																								
																				人工费										材料费					机械费					管理费 和利润									
AE0153					带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm) ≤ 10					t					1					888.18					2322.06					28.48					266.45					管理费和利润					266.45				
					小 计															888.18					2322.06					28.48					266.45														
未计价材料费																																																	
清单项目综合单价																																																	
材料费明细					主要材料名称、规格、型号																																												
					钢筋HRB400以内 $\Phi 10$ 以内					kg					1020					2.28					2305.20					暂估单价 (元)					暂估合价 (元)														
					镀锌铁丝 $\Phi 0.7$					kg					5.64					2.99					16.86																								
					其他材料费																																												
					材料费小计																																			2322.06									

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 林芝市第二高级中学围墙拆除及修建项目 【建筑装饰工程】 标段: 第 10 页 共 18 页

项目编码	项目名称	现浇构件钢筋HRB400 $\phi \leq \phi 12$ $\phi 14$	计量单位	t	工程量	3.220		
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润	合计
				人工费	材料费	机械费		
AE0154	带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm) ≤ 18	t	1	764.84	2444.42	59.76	229.45	3498.47
小 计				764.84	2444.42	59.76	229.45	
未计价材料费								
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	钢筋HRB400以内 $\phi 12 \sim \phi 18$		kg	1025	2.31	2367.75		
	镀锌铁丝 $\phi 0.7$		kg	3.65	2.99	10.91		
	低合金钢焊条 E43系列		kg	5.4	12.14	65.56		
	水		m ³	0.144	1.36	0.20		
其他材料费								
材料费小计					2444.42			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 林芝市第二高级中学围墙拆除及修建项目 【建筑装饰工程】		标段: 1: 2.5水泥砂浆抹内外墙		第 11 页 共 18 页	
项目编码	01201001001 (11)	项目名称	1: 2.5水泥砂浆抹内外墙	计量单位	m ²
定额编号	AM0002	定额项目名称	墙面一般抹灰 外墙 (14+6mm)	工程量	985.200
清单综合单价组成明细					
数量	0.01	单位	100m ²	人工费	16.68
材料费	471.82	机械费	63.02	管理费	500.27
利润				和利润	
合计				人工费	16.68
材料费	471.82	机械费	63.02	管理费	500.27
利润				和利润	
清单项目综合单价				人工费	16.68
材料费	471.82	机械费	63.02	管理费	500.27
利润				和利润	
材料费明细				人工费	16.68
水泥 32.5	kg	(6.45)	0.40	管理费	500.27
砂子 中砂	m ³	(0.022)	72.82	和利润	
石灰膏	m ³	(0.005)	96.89	人工费	16.68
水	m ³	(0.014)	1.35	管理费	500.27
水	m ³	0.011	1.35	和利润	
混合砂浆 1:1:4	m ³	0.023	202.75	人工费	16.68
其他材料费			7	管理费	500.27
材料费小计			27.03	和利润	
暂估单价				人工费	16.68
暂估单价				管理费	500.27
暂估单价				和利润	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 林芝市第二高级中学围墙拆除及修建项目 【建筑装饰工程】 标段: 墙面内外墙乳胶漆 第 12 页 共 18 页

项目编码	011407001001(12)	项目名称	墙面刷外墙乳胶漆			计量单位	m2	工程量	985.200	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
AP0198	乳胶漆 室外 墙面 二遍	100m2	0.01	1352.65	551.85		405.80	13.53	5.52	4.06
小 计				13.53	5.52					4.05
未计价材料费										
清单项目综合单价 23.10										
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	砂纸			张	0.101	0.22	0.02			
	苯丙清漆			kg	0.116	10.51	1.22			
	苯丙乳胶漆 外墙用			kg	0.281	10.51	2.95			
	成品腻子粉			kg	2.041	0.60	1.22			
	油漆溶剂油			kg	0.013	3.76	0.05			
	水			m3	0.001	1.36	0.00			
	其他材料费			-	-	-	0.06	-	-	
材料费小计			-	-	-	5.52	-	-		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 林芝市第二高级中学围墙拆除及修建项目				【建筑装饰工程】				标段:		第 13 页 共 18 页		
项目编码		01150208001(13)		项目名称		藏式构件		计量单位		个	工程量	545.000
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
LC0001	藏式构件	个	1		8.00					8.00		
小 计										8.00		
未计价材料费												
清单项目综合单价												
8.00												
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	藏式构件			个	1	8.00	8.00					
	其他材料费					-	-	-	-			
	材料费小计					-	8.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。




表-09

综合单价分析表

工程名称: 林芝市第二高级中学围墙拆除及修建项目 【建筑装饰工程】		标段:		第 14 页 共 18 页	
项目编码	011801001001(14)	项目名称	拆除原有围墙	计量单位	项
		清单综合单价组成明细		工程量	1.000
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	
				人工费	材料费
LC0002	拆除原有围墙	项	1	9127.50	2738.25
			小计	9127.50	2738.25
			未计价材料费	11865.75	
			清单项目综合单价		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	暂估单价 (元)
	其他材料费				
	材料费小计				
				合价 (元)	暂估合价 (元)

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称: 林芝市第二高级中学围墙拆除及修建项目 【建筑装饰工程】										标段:		第 15 页 共 18 页	
项目编码		01170203001(11)		项目名称		构造柱模板安拆费		计量单位	m2	工程量	515.000		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
AE02R2	构造柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	1802.35	2159.55	1.40	540.71	18.02	21.60	0.01	5.41		
小 计								18.02	21.60	0.01	5.40		
未计价材料费													
清单项目综合单价				45.03									
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
圆钉		kg	0.01	5.98	0.06								
板枋材		m3	0.004	1923.53	7.43								
隔离剂		kg	0.1	0.70	0.07								
塑料粘胶带 20mm×50m		卷	0.025	15.24	0.38								
钢支撑及配件		kg	0.435	2.56	1.16								
复合模板		m2	0.247	38.66	9.54								
木支撑		m3	0.002	1623.93	2.96								
其他材料费				-									
材料费小计				-	21.60								

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 林芝市第二高级中学附属拆除及修建项目 【建筑装饰工程】 标段: 异形基础模板安拆费 第 16 页 共 18 页

项目编码	011702001001 (12)	项目名称	异形基础模板安拆费	计量单位	m ²	工程量	116.000
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润
				人工费	材料费	机械费	
AE0245	板式带形基础 钢筋混凝土 复合模板 木支撑	100m ²	0.01	2304.74	1959.30	1.72	691.42
小 计				23.05	19.59	0.02	6.91
未计价材料费				23.05	19.59	0.02	6.92
清单项目综合单价							
主要材料名称、规格、型号				单价 (元)	数量	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
材料费明细	镀锌铁丝 $\phi 0.7$	kg	0.002	2.99	0.01		
	圆钉	kg	0.243	5.98	1.45		
	水泥 32.5	kg	(0.067)	0.40	(0.03)		
	砂子 中砂	m ³	(0)	72.82	(0.01)		
	板枋材	m ³	0.002	1923.93	3.98		
	隔离剂	kg	0.1	0.70	0.07		
	塑料粘贴带 20mm \times 50mm	卷	0.04	15.24	0.61		
	水	m ³	(0)	1.36	-4.898E-5		
	复合模板	m ²	0.247	38.68	9.51		
	木支撑	m ³	0.002	1623.93	3.90		
其他材料费				291.66	0.03		
材料费小计				-	-	19.59	-

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 林芝市第二高级中学围墙拆除及修建项目 【建筑装饰工程】		标段: 地面梁模板安拆费		第 17 页 共 18 页	
项目编码	01170205001(13)	项目名称	地面梁模板安拆费	计量单位	m ²
定额编号	AE0205	定额项目名称	复合模板 钢支撑	工程量	116.000
清单综合单价组成明细					
定额单位	100m ²	数量	0.01	人工费	26.27
				材料费	23.05
				机械费	0.00
				管理费	7.88
				和利润	7.88
小计					
未计价材料费					
清单项目综合单价					
主要材料名称、规格、型号					
镀锌铁丝 φ0.7	kg	0.002	2.99	0.01	
圆钉	kg	0.016	5.98	0.09	
水泥 32.5	kg	(0.017)	0.40	(0.01)	
砂子 中砂	m ³	(0)	72.82	(.00)	
板枋材	m ³	0.006	1923.93	11.97	
隔离剂	kg	0.1	0.70	0.07	
塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.045	15.24	0.69	
钢支撑及配件	kg	0.083	2.56	0.21	
水	m ³	(0)	1.36	-1.224E-5	
复合模板	m ²	0.217	38.66	9.54	
木支撑	m ³	0	1623.93	0.47	
水泥砂浆 1:2	m ³	0	291.66	0.01	
其他材料费					
材料费小计					
				23.05	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 林芝市第二高级中学围墙拆除及修建项目 【建筑装饰工程】		标段: 011702025001(14)		项目名称: 压顶模板安拆费		计量单位: m2	工程量: 58.600	第 18 页 共 18 页
项目编码	定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
清单综合单价组成明细								
AE0349	扶手压顶 复合模板木支撑	100m2	0.01	2867.28	1372.03	0.23	860.18	28.67
小 计					28.67	13.72		8.60
未计价材料费								
清单项目综合单价								
主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)
圆钉				kg	0.006	5.98	0.04	
板枋材				m3	0.001	1923.93	2.04	
隔离剂				kg	0.033	0.70	0.02	
塑料粘胶带 20mm×50m				套	0.025	15.24	0.38	
复合模板				m2	0.113	38.66	4.37	
木支撑				m3	0.004	1623.93	6.47	
其他材料费						-	-	
材料费小计							13.72	
管理费								
利润								
合计							50.99	
暂估合计								

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 林芝市第二高级中学围墙拆除及修建项目【建筑装饰工程】				标段:				第 1 页 共 1 页	
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注	
1	011707001001	安全文明施工			15385.41				
1.1	1.1	环境保护费	直接工程费项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4	338.14				
1.2	1.2	文明施工费	直接工程费项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	5	4226.76				
1.3	1.3	安全施工费	直接工程费项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	8	6762.82				
1.4	1.4	临时设施费	直接工程费项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	4.8	4057.69				
2	011707002001	夜间施工	直接工程费项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.8	676.28				
3	011707004001	二次搬运	直接工程费项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4	338.14				
4	011707005001	冬雨季施工	直接工程费项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.6	507.21				
5	011707007001	已完工程及设备保护	直接工程费项目定额人工费+单价措施项目定额人工费						
6	01B001	工程定位复测费	直接工程费项目定额人工费+单价措施项目定额人工费						
7	01B002	偏远地区施工增加费	直接工程费项目定额人工费+单价措施项目定额人工费+机械费						
合计					16907.04				

注: 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时, “调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

第 1 页 共 1 页

标题:

工程名称: 林芝市第二高级中学围墙拆除及修建项目

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 林芝市第三高级中学围墙拆除及修建项目 【建筑装饰工程】 标段: 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

专业工程暂估价及结算价表

第 1 页 共 1 页

标题:

工程名称: 林芝市第二高级中学围墙拆除及修建项目

【建筑装饰工程】

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称: 林芝市第二高级中学围墙拆除及修建项目 【建筑装饰工程】 标段: 第 1 页 共 2 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目普工	工日					
2	建筑、市政、园林绿化、措施项目混凝土工	工日					
3	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目技工	工日					
4	装饰普工	工日					
5	装饰技工	工日					
6	装饰细木工	工日					
7	安装普工	工日					
8	安装技工	工日					
9	抗震加固普工	工日					
10	抗震加固技工	工日					
人工小计							
二	材料						
1							
2							
3							
材料小计							

注: 此表项目名称、暂定数量由招标人填写, 编制招标控制价时, 单价由招标人按有关计价规定确定; 投标时, 单价由投标人自主报价, 按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时, 按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

