

二、报价一览表

项目编号： HNZX-2024-032

金额单位：元

序号	项目名称	投标报价	工期	质量标 准	项目经理
1	海南省琼中县 黎母山镇南吉 村委会和美乡 村项目	小写：¥1163312.59 元 大写：壹佰壹拾陆万叁仟 叁佰壹拾贰元伍角玖分	60 日 历天	合格	姓名：陈树宏 建造师注册证 号：琼 246212209138
备注	1、供应商企业类型：大型（ ） 中型（ ） 小型（√） 微型（ ） 2、供应商是否为监狱企业：是（ ） 否（√） 3、供应商是否为残疾人福利性单位：是（ ） 否（√）				

注： 1、供应商企业类型、是否监狱企业栏和是否残疾人福利性单位栏，供应商须在相应的括弧里打勾（√），否则自行承担不利后果。2、本项目对小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的报价给予 3%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。扣除后的价格仅用来计算价格得分，成交金额以原报价为准。供应商须按要求提供声明函（格式文件附后），否则将不进行价格扣除。3、供应商同时为小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，评审中只享受一次价格扣除，不重复享受价格扣除。4、供应商应如实填写企业信息，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商： 海南久凯建筑工程有限公司 （填写名称并盖章）

法定代表人或授权委托人： 梁友南 （签字）

日期：2024 年 06 月 27 日



竞争性磋商结果（最后一轮报价）

日期：2024 年 06 月 27 日

采购人：琼中黎族苗族自治县黎母山镇人民政府	项目名称：海南省琼中县黎母山镇南吉村委会和美乡村项目
	项目编号：HNZX-2024-032
投标人名称：	海南久凯建筑工程有限公司
技术承诺	与竞争性磋商文件一致
商务承诺	与竞争性磋商文件一致
价格承诺	第二轮报价为： 小写：¥1156768.31元 大写：壹佰壹拾伍万陆仟柒佰陆拾捌元叁角壹分
法定授权代表 签字	张友南
备注	无

注：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、
万、亿、元、角、分、零、整（正）



三、已标价工程量清单

说明：已标价的工程量清单参考第三章“工程量清单”中的相关清单表格格式填写。供应商可按符合本行业惯例的格式自行制表列出明细报价。报价中应包括本项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、项目措施费、规费、税金等以及完成本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

附后



投 标 总 价

招 标 人：琼中黎族苗族自治县黎母山镇人民政府

工 程 名 称：海南省琼中县黎母山镇南吉村委会和美乡村项目

投标总价（小写）：1,163,312.59

（大写）：壹佰壹拾陆万叁仟叁佰壹拾贰元伍角玖分

投 标 人：海南久凯建筑工程有限公司

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：

黄小娟

（签字或盖章）



编 制 人：欧玉笛

（造价人员签字并盖专用章）



编 制 时 间：2024 年 06 月 27 日



总 说 明

工程名称：海南省琼中县黎母山镇南吉村委会和美乡村项目

一、工程概况及内容：

园建工程、拆除工程等工程。

二、工程量清单编制图纸依据：

工程施工图纸，现场条件应由投标方现场考察。

三、工程量清单编制相关说明：

1、项目名称：海南省琼中县黎母山镇南吉村委会和美乡村项目

2、工程概况：

项目地址：海南省琼中县黎母山镇南吉村委会辖区内

3、编制范围：

①、海南省琼中县黎母山镇南吉村委会和美乡村项目

4、编制依据：

①、《海南省琼中县黎母山镇南吉村委会和美乡村项目》工程施工
设计图及相关图集等；

②、执行《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额(2017)》、《海南省
市政工程综合定额(2017)》、《海南省园林绿化工程综合定额(2019)》
及其他相关规定文件；

③、海南省住房和城乡建设厅颁发的琼建规〔2024〕3号《建设工程
安全文明施工费计取使用的通知；

④、人工单价按琼建定〔2021〕2号《海南省住房和城乡建设厅关于
调整建筑工人人工单价的通知》规定调整；



⑤、海南省建设工程标准定额站发布的 2024 年 4 月琼中县地区建设工程主要材料参考价，参考价中没有的按市场价计取；

⑥、海南省建设标准定额站颁布的其它有关工程（预）算的文件。



清-表3)

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 海南省琼中县黎母山镇南
吉村委会和美乡村项目

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费	983811.86	
1.1	新增太阳能路灯	24077.6	
1.2	LD-03-1垃圾收集点	60392.65	
1.3	LA-04 休闲广场三	134887.53	
1.4	T-04-6现状裸漏墙体外立面刷漆改造	18806.33	
1.5	LDT-05.1格栅B标准段	48680.93	
1.6	T-04-5现状抹灰墙体外立面刷漆改造	9460.9	
1.7	LA-02 村委会前广场改造	60809.78	
1.8	LA-01 休闲广场一	31738.36	
1.9	W-01村入口围墙改造	7016	
1.10	LDT-01.1 入口标识牌	21425.13	
1.11	LDT-02 石笼挡墙	12853.72	
1.12	现状路口右侧南吉村民委会标牌移位	365.15	
1.13	LDT-03 仿木防护栏	50561.94	
1.14	LDT-08.1 仿竹防护栏	35532.83	
1.15	新增800x800沉沙井	700.65	
1.16	W-02 入口处建筑外立面改造	4690.01	
1.17	LDT-04.1格栅A	17205.93	
1.18	W-03 村委会建筑外立面改造	12404.05	
1.19	LA-03 休闲广场二	88945.4	
1.20	LDT-07.1 墙体	18392.61	
1.21	TC-02-4 新增600宽排水沟	6634.58	
1.22	T-02-6 新增1米宽排水沟盖板, 现状排水沟清淤	49493.16	
1.23	T-03-1铺装	75089.67	
1.24	T-01-1 混凝土路面	40070.23	

注: 本表适用于单位工程招标控制价, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总。



(清-表3)

单位工程投标报价汇总表

工程名称：海南省琼中县黎母山镇南
吉村委会和美乡村项目

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1.25	拆除墙体（砖墙）	2547.54	
1.26	拆除墙体（砼墙）	1427.03	
1.27	拆除铺装	3652.59	
1.28	拆除旧路	1631.98	
1.29	机械进出场	6340.64	
1.30	大叶油草	137970.94	
二	措施项目费	45322.98	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	45322.98	
2.1	其中：安全文明施工费	43607.96	
2.2	其中：雨季施工增加费	1251.5	
2.3	其中：夜间施工增加费	463.52	
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	38124.42	—
4.1	其中：垃圾处置费		—
4.2	其中：社保费	38124.42	
五	税金	96053.33	
	投标报价合计=一+二+三+四+五	1,163,312.59	

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 海南省琼中县黎母山镇南吉村委会和美乡村项目 标段:

第 1 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		整个项目					983811.86	
		新增太阳能路灯					24077.6	
1	040805001001	太阳能路灯	1. 名称: 太阳能路灯 2. 灯杆材质、高度: 6m 3. 附件配置: 太阳能电池 4. 基础: 400*400*600 含钢筋绑扎 5. 接地要求: 镀锌角钢50X50X5 L=2500接地极与螺栓焊接 6. 具体做法详见图纸	套	10	2407.76	24077.6	
		LD-03-1垃圾收集点					60392.65	
		排水沟					3585.19	
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一二类土	m3	4.51	8.17	36.85	
3	040103001001	回填方	1. 填方来源、运距: 原土回填	m3	4.5	22.92	103.14	
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 5KM	m3	3.44	21.61	74.34	
5	040201002001	原土碾压、夯实	1. 原土碾压、夯实	m2	15.3	1.82	27.85	
6	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C15	m3	1.07	578.61	619.11	
7	041102001001	垫层模板	1. 构件类型: 垫层模板	m2	3.06	52.62	161.02	
8	040402010001	砌筑沟道	1. 材料品种、规格: MU10 标准砖 2. 砂浆强度等级: M7.5 砂浆砌筑	m3	1.1	771.4	848.54	
9	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度: 25厚 2. 砂浆种类及配合比: 1:2.5 水泥砂浆批荡层, 内加防水剂	m2	17.14	33.41	572.65	
10	040402016001	沟道盖板	1. 材质: 300x600x50mm 厚烧面芝麻黑花岗岩钻孔盖板	m	15.3	74.62	1141.69	
		地面					5387.56	
11	040701001001	场地平整	场地平整	m2	15.3	6.52	99.76	
12	040201002004	原土碾压、夯实	1. 原土碾压、夯实	m2	15.3	1.82	27.85	
13	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格: 20-40级配碎石垫层	m3	1.53	334.59	511.92	
本页小计							28302.32	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 海南省琼中县黎母山镇南吉村委会和美乡村项目 标段:

第 2 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			2. 厚度:100厚					
14	040201020001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C25混凝土垫层	m ²	1.53	59.76	91.43	
15	011102001001	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层,素水泥一道 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300*30mm厚烧面芝麻黑花岗岩(网格铺)	m ²	24.15	192.82	4656.6	
		小挡墙					6382.83	
16	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土	m ³	5.16	8.17	42.16	
17	040103001002	回填方	1. 回填土夯实	m ³	5.16	22.92	118.27	
18	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:5KM	m ³	1.82	21.6	39.31	
19	040201002002	原土碾压、夯实	1. 原土碾压、夯实	m ²	11.35	1.82	20.66	
20	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15	m ³	1.14	578.61	659.62	
21	041102001002	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m ²	5.16	52.62	271.52	
22	010401012001	砖砌体	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5砂浆砌筑	m ³	1.15	809.5	930.93	
23	011201001001	墙面一般抹灰	1. 厚度、砂浆配合比:25厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层,素水泥一道	m ²	16	47.72	763.52	
24	011204001001	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:200*600*20mm厚烧面芝麻白花岗岩贴面	m ²	10.32	205.98	2125.71	
25	011204001002	石材压顶	1. 面层材料品种、规格、颜色:250*600*20mm厚烧面芝麻白花岗岩压顶	m ²	6.45	218.78	1411.13	
		垃圾收集区					35037.07	
26	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土	m ³	34.69	8.17	283.42	
27	040103001003	回填方	1. 夯实回填土	m ³	34.69	22.92	795.09	
28	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土	m ³	7.1	21.61	153.43	
本页小计							12362.80	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。



(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 海南省琼中县黎母山镇南古村委会和美乡村项目 标段:

第 3 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			2. 运距: 5KM					
29	040201002003	原土碾压、夯实	1. 原土碾压、夯实	m ²	25.32	1.82	46.08	
30	040303001004	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C15	m ³	2.4	578.61	1388.66	
31	041102001003	垫层模板	1. 构件类型: 垫层模板	m ²	2.4	52.62	126.29	
32	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 2. 混凝土强度等级:	m ³	2.63	586.91	1543.57	
33	041102002001	基础模板	1. 构件类型: 独立基础	m ²	15.84	62.64	992.22	
34	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 2. 混凝土强度等级:	m ³	3.36	592.63	1991.24	
35	011702005001	基础梁	1. 梁截面形状: 250*400 矩形梁	m ²	2.69	66.84	179.8	
36	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 钢筋 HRB400以内 ϕ 8	t	0.046	5798.04	266.71	
37	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 钢筋 HRB400以内 ϕ 14	t	1.22	5700.48	6954.59	
38	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 钢筋 HRB400以内 ϕ 10	t	0.05	5798.2	289.91	
39	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 ϕ 8以内	t	0.03	7424	222.72	
40	040901009001	预埋铁件	1. 材料规格: 390*390*2 0mm钢板与柱子焊接	t	0.09	8142.89	732.86	
41	040901009002	预埋螺栓	1. 预埋螺栓	t	0.03	11953.33	358.6	
42	010603001001	钢柱	1. 钢材品种、规格: 150X 150X6mm 厚热镀锌方钢 柱	t	0.879	10125.12	8899.98	
43	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格: 120X 120X5mm 厚热镀锌方钢 主梁/80X120X5mm 厚热 镀锌方钢次梁/60X120X5 mm 厚热镀锌方钢圈梁	t	0.102	11104.42	1132.62	
44	010606013001	零星钢构件	1. 钢材品种、规格: 80X8 0X3mm 厚热镀锌方钢/50 X50X3mm 厚热镀锌方钢	t	0.071	14873.94	1056.05	
45	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 深灰色哑光喷砂烤漆	m ²	39.85	75.6	3012.66	
本页小计							29194.56	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 海南省琼中县黎母山镇南吉村委会和美乡村项目 标段:

第 4 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
46	050303001001	草屋面	1. 铺草种类: 仿真PE茅草棕榈叶	m2	30.6	397.32	12157.99	
47	010605002001	铝合金薄板	1. 钢板厚度、品种、规格: 2mm 厚铝合金薄板 2. 油漆种类及遍数和: 深灰色哑光喷砂烤漆	m2	0.92	244.98	225.38	
48	05B001	垃圾收集守则	1. 蓝色/绿色/红色/黄色垃圾收集守则	张	12	185.6	2227.2	
		LA-04 休闲广场三					134887.53	
		LA-04.5-2 新增≤0.7m米高种植池					5837.26	
49	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一二类土	m3	7.42	8.17	60.62	
50	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 5KM	m3	3.24	21.61	70.02	
51	040201002005	原土碾压、夯实	1. 原土碾压、夯实	m2	9	1.82	16.38	
52	040201020002	垫层	1. 厚度: 150厚 2. 材料品种、规格及比例: 20-40级配碎石垫层	m3	0.9	334.59	301.13	
53	040303001005	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C25	m3	0.72	597.58	430.26	
54	041102001004	垫层模板	1. 构件类型: 垫层	m2	1.8	52.62	94.72	
55	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖砌体	m3	1.62	785.04	1271.76	
56	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖砌体	m3	1.26	850.87	1072.1	
57	011201001002	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比: 25厚1: 2.5干硬性水泥砂浆结合层, 素水泥浆一道	m2	8.1	47.72	386.53	
58	011204001003	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 25mm厚φ120~180自然面灰色火山石碎拼	m2	6.3	231.98	1461.47	
59	011204001004	石材压顶	1. 面层材料品种、规格、颜色: 300X600X50mm烧面芝麻黑花岗岩	m2	2.7	248.99	672.27	
本页小计							20447.83	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 海南省琼中县黎母山镇南吉村委会和美乡村项目 标段:

第 5 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		LA-04.4-3挡土墙加浆堆防护栏					18650.16	
60	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一二类土	m3	9.56	8.17	78.11	
61	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 5KM	m3	4.18	21.61	90.33	
62	040201002006	原土碾压、夯实	1. 原土碾压、夯实	m2	11.6	1.82	21.11	
63	040201020003	垫层	1. 厚度: 150厚 2. 材料品种、规格及比例: 20-40级配碎石垫层	m3	1.16	334.59	388.12	
64	040303001006	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C25	m3	0.93	597.58	555.75	
65	041102001005	垫层模板	1. 构件类型: 垫层	m2	2.32	52.62	122.08	
66	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: M7.5水泥砂浆砌筑 MU10砖砌体	m3	2.09	785.04	1640.73	
67	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: M7.5水泥砂浆砌筑 MU10砖砌体	m3	3.02	850.87	2569.63	
68	011201001003	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比: 25厚1: 2.5干硬性水泥砂浆结合层, 素水泥浆一道	m2	15.08	47.72	719.62	
69	011204001005	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 25mm厚 ϕ 120~180自然面灰色火山石碎拼	m2	15.08	231.98	3498.26	
70	011204001006	石材压顶	1. 面层材料品种、规格、颜色: 300X600X50mm烧面芝麻黑花岗岩	m2	3.48	248.99	866.49	
71	010702005001	其他木构件	1. 构件规格尺寸: ϕ 80~200防腐木桩/木条环氧树脂AB胶相互粘结	m3	1.46	3720.95	5432.59	
72	011404007001	木材面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 木褐色木器漆	m2	18.08	147.53	2667.51	
		T-07 成品石磨					1386.41	
73	050307019001	成品石磨	1. 名称及材质: 成品石磨	个	1	1386.41	1386.41	
		LA-04.5-1 新增 \geq 1米高种植池					29939.69	
74	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一二类土	m3	11.18	8.17	91.34	
75	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土	m3	12.45	21.61	269.04	
本页小计							20396.95	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 海南省琼中县黎母山镇南吉村委会和美乡村项目 标段:

第 6 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			2. 运距: 5KM					
76	040201002007	原土碾压、夯实	1. 原土碾压、夯实	m ²	15	1.82	27.3	
77	040303001007	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C25	m ³	1.2	597.58	717.1	
78	041102001006	垫层模板	1. 构件类型: 垫层	m ²	3	52.62	157.86	
79	010501002001	带形基础	1. 混凝土强度等级: C30	m ³	8.14	599.07	4876.43	
80	011702001001	基础模板制安	1. 基础类型: 带形基础	m ²	57	65.95	3759.15	
81	010504001001	直形墙	1. 混凝土强度等级: C30	m ³	6.75	613.79	4143.08	
82	011702011001	直形墙	1. 模板制安	m ²	61.5	71.14	4375.11	
83	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ6 mm	t	0.094	7406.81	696.24	
84	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ8 mm	t	0.178	5769.78	1027.02	
85	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10 mm	t	0.131	5769.77	755.84	
86	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ12 mm	t	0.432	5716.6	2469.57	
87	011201001005	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比: 25厚1: 2.5干硬性水泥砂浆结合层, 素水泥浆一道	m ²	19.5	47.72	930.54	
88	011204001007	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 25mm厚Φ120~180自然面灰色火山石碎拼	m ²	19.5	231.98	4523.61	
89	011204001008	石材压顶	1. 面层材料品种、规格、颜色: 300X600X50mm烧面芝麻黑花岗岩	m ²	4.5	248.99	1120.46	
		LA-04.4-4新增标准段挡土墙						
90	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一二类土	m ³	8.31	8.17	67.89	
91	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 5KM	m ³	2.82	21.57	60.94	
92	040201002008	原土碾压、夯实	1. 原土碾压、夯实	m ²	9.4	1.82	17.11	
93	040201020004	垫层	1. 厚度: 150厚 2. 材料品种、规格及比例: 20-40级配碎石垫层	m ³	0.94	334.59	314.51	
94	040303001008	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C25	m ³	0.75	597.59	448.19	
本页小计							30487.95	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省琼中县黎母山镇南吉村委会和美乡村项目 标段：

第 7 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
95	041102001007	垫层模板	1. 构件类型：垫层	m2	1.88	52.62	98.93	
96	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖砌体	m3	1.69	785.04	1326.72	
97	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖砌体	m3	0.94	850.86	799.81	
98	011201001006	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比：25厚1：2.5干硬性水泥砂浆结合层，素水泥浆一道	m2	6.58	47.72	314	
99	011204001009	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：25mm厚Φ120*180自然面灰色火山石碎拼	m2	4.7	231.98	1090.31	
100	011204001010	石材压顶	1. 面层材料品种、规格、颜色：300X600X50mm烧面芝麻黑花岗岩	m2	2.82	248.99	702.15	
		LA-04.4-1挡土墙加仿木防护栏					24731.72	
101	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土	m3	14.12	8.17	115.36	
102	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：5KM	m3	8.88	21.61	191.9	
103	040201002009	原土碾压、夯实	1. 原土碾压、夯实	m2	16.59	1.82	30.19	
104	040303001009	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C25	m3	1.66	597.58	991.98	
105	041102001008	垫层模板	1. 构件类型：垫层	m2	2.14	52.62	112.61	
106	010501002002	带形基础	1. 混凝土强度等级：C30	m3	5.8	599.07	3474.61	
107	011702001002	基础模板制安	1. 基础类型：带形基础	m2	40.66	65.95	2681.53	
108	010504001002	直形墙	1. 混凝土强度等级：C30	m3	4.82	613.79	2958.47	
109	011702011002	直形墙	1. 模板制安	m2	43.87	71.14	3120.91	
110	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ6mm	t	0.067	7106.87	476.26	
111	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ8mm	t	0.127	5749.76	732.76	
112	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10mm	t	0.131	6769.77	755.84	
113	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ12mm	t	0.432	5716.6	2469.57	
本页小计							22463.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省琼中县黎母山镇南吉村委会和美乡村项目 标段：

第 8 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
114	011201001007	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:25厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层,素水泥浆一道	m ²	13.91	47.72	663.79	
115	011204001011	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:25mm厚Φ120*180自然面灰色火山石碎拼	m ²	13.91	231.98	3226.84	
116	011204001012	石材压顶	1. 面层材料品种、规格、颜色:300X600X50mm烧面芝麻黑花岗岩	m ²	3.21	248.99	799.26	
117	040205012001	仿木防护栏	1. 规格、型号:仿木防护栏	m	10.7	178.49	1909.84	
		LA-04.4-2新增≤0.7m米高挡土墙4.8M					4169.97	
118	040101002009	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土	m ³	5.18	8.17	42.32	
119	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:5KM	m ³	1.73	21.61	37.39	
120	040201002010	原土碾压、夯实	1. 原土碾压、夯实	m ²	16.59	1.82	30.19	
121	040201020005	垫层	1. 厚度:150厚 2. 材料品种、规格及比例:20-40级配碎石垫层	m ³	0.48	334.58	160.6	
122	040303001010	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C25	m ³	0.38	597.58	227.08	
123	041102001009	垫层模板	1. 构件类型:垫层	m ²	0.96	52.63	50.52	
124	010401001004	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖砌体	m ³	0.86	785.05	675.14	
125	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖砌体	m ³	0.48	850.88	408.42	
126	010503004001	圈梁	1. 混凝土强度等级:C30	m ³	0.19	712.43	135.36	
127	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板制安	m ²	1.92	66.46	127.6	
128	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ8mm	t	0.004	5770	23.08	
129	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12mm	t	0.017	5716.47	97.18	
130	011201001008	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:25厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层,素水泥浆	m ²	3.36	47.90	160.34	
本页小计							8774.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 海南省琼中县黎母山镇南吉村委会和美乡村项目 标段:

第 9 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			一道					
131	011204001013	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 25mm厚 ϕ 120 \times 180自然面灰色火山石碎拼	m ²	3.36	231.98	779.45	
132	011204001014	石材压顶	1. 面层材料品种、规格、颜色: 300 \times 600 \times 50mm烧面芝麻黑花岗岩	m ²	1.44	248.99	358.55	
133	040205012002	仿木防护栏	1. 规格、型号: 仿木防护栏	m	4.8	178.49	856.75	
		T-03-3台阶					4426.19	
134	040201002011	原土碾压、夯实	1. 原土碾压、夯实	m ²	5.16	1.82	9.39	
135	040201020006	垫层	1. 厚度: 150厚 2. 材料品种、规格及比例: 20-40级配碎石垫层	m ³	0.43	334.58	143.87	
136	040303001011	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C25	m ³	0.43	597.58	256.96	
137	010507004001	台阶	1. 混凝土强度等级: C25 混凝土	m ³	2.02	706.83	1427.8	
138	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 25厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层	m ²	0.39	51.59	20.12	
139	011107001001	石材台阶面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 350 \times 500 \times 50mm厚烧面芝麻黑压顶(按形切割)	m ²	7.74	331.79	2568.05	
		T-03-4新增坐凳					1703.48	
140	040201002012	原土碾压、夯实	1. 原土碾压、夯实	m ²	2.41	1.82	4.39	
141	040303001012	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C25	m ³	0.24	597.58	143.42	
142	041102001010	垫层模板	1. 构件类型: 垫层	m ²	0.8	52.63	42.1	
143	010402001001	砌景石墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 火山岩H=100-300mm砌墙	m ²	2.21	523.55	1156.85	
144	011204001015	石材压顶	1. 面层材料品种、规格、颜色: 450 \times 600 \times 50毫米厚光面海南黑	m ²	1.44	247.58	356.52	
		增加石桌凳2套					2205.02	
145	050307019002	石桌凳	1. 名称及材质: 石桌凳	套	2	1102.51	2205.02	
本页小计							10329.44	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



扫描全能王 创建

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 海南省琼中县黎母山镇南吉村委会和美乡村项目 标段:

第 10 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		T-03-1铺装透水砖					2203.18	
146	040201002013	原土碾压、夯实	1. 原土碾压、夯实	m2	10.54	1.82	19.18	
147	040202011001	碎石垫层	1. 材料品种、规格: 20-40级配碎石垫层 2. 厚度: 150厚	m2	10.54	39.76	419.07	
148	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格: C20混凝土垫层 2. 厚度: 150厚	m3	1.58	587.78	928.69	
149	040204002001	透水砖地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 25厚1: 2.5干硬性水泥砂浆、素水泥浆一道黏结层 2. 面层材料品种、规格、颜色: 100x200x50mm厚红色透水砖铺地	m2	10.54	79.34	836.24	
		T-03-1铺装 300X600X50mm烧面芝麻灰花岗岩工字铺					34393.89	
150	040201002014	原土碾压、夯实	1. 原土碾压、夯实	m2	100.56	1.82	183.02	
151	040202011002	碎石垫层	1. 材料品种、规格: 20-40级配碎石垫层 2. 厚度: 150厚	m2	100.56	39.77	3999.27	
152	040305001003	垫层	1. 材料品种、规格: C20混凝土垫层 2. 厚度: 150厚	m3	15.08	587.78	8863.72	
153	040204002002	石材地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 25厚1: 2.5干硬性水泥砂浆、素水泥浆一道黏结层 2. 面层材料品种、规格、颜色: 300X600X50mm烧面芝麻灰花岗岩工字铺	m2	100.56	212.29	21347.88	
		T-04-6现状裸漏墙体外立面刷漆改造					18806.33	
154	011201001009	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比: 15厚1: 2.5水泥砂浆找平层	m2	101.81	38.29	3898.3	
155	010903003001	抗裂砂浆层	1. 砂浆厚度、配合比: 5	m2	101.81	47.4	4825.79	
本页小计							45321.16	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



扫描全能王 创建

(清-表1)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 海南省琼中县黎母山镇南吉村委会和美乡村项目 标段:

第 11 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			厚抗裂砂浆复合层热 电焊网 (位径1mm, 孔径 15x15mm)					
156	010903003002	墙面砂浆防水	1. 砂浆厚度、配合比: 5 厚聚合物防水砂浆	m ²	101.81	16.83	1713.46	
157	011406001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数: 满刮耐水 腻子两遍 2. 封固底漆一道 3. 油漆品种、刷漆遍数: 白色真石漆涂料	m ²	101.81	74.9	7625.57	
158	011701003001	脚手架	1. 搭设方式: 里脚手架	m ²	101.81	7.3	743.21	
		LDT-05.1格棚B标 准段					48680.93	
159	040101002010	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一二类土	m ³	23.58	8.17	192.65	
160	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 5KM	m ³	8.1	21.61	175.04	
161	040201002015	原土碾压、夯实	1. 原土碾压、夯实	m ²	22.44	1.82	40.84	
162	040303001013	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20	m ³	2.24	587.78	1316.63	
163	041102001011	垫层模板	1. 构件类型: 垫层	m ²	6.6	52.62	347.29	
164	010401003005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度 等级: M7.5水泥砂浆砌筑 MU10砖砌体	m ³	6.26	850.87	5326.45	
165	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级: C30	m ³	1.58	828.13	1308.45	
166	011702025001	压顶模板	1. 压顶模板制安	m ²	15.84	62.41	988.57	
167	040901009003	预埋铁件	1. 材料规格: 150x150x1 0厚钢板, 直径10L=10 0弯头螺栓	t	0.389	8438.41	3282.54	
168	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格: 50x5 0x1.5mm方通	t	1.053	13178.4	13876.86	
169	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格: 50x5 0x3mm方通	t	0.311	13207.88	4107.65	
170	011405001002	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 深灰色哑光喷砂烤漆	m ²	79.2	5987.52	47400.00	
171	011201001010	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合 比: 25厚1: 2.5干硬性水 泥砂浆结合层, 素水泥浆 一道	m ²	31.02	1480.27	45928.73	
本页小计							48513.00	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



扫描全能王 创建

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 海南省琼中县黎母山镇南吉村委会和美乡村项目 标段:

第 12 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
172	011204001016	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 30mm厚 Φ 200-350mm自然面灰色火山石碎拼	m ²	31.02	238.79	7407.27	
173	050307019003	红色不锈钢文字350*350	1. 红色不锈钢文字350*350	个	10	284.29	2842.9	
		T-04-5现状抹灰墙体外立面刷漆改造					9460.9	
174	011604002001	墙面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 墙面	m ²	47.93	12.67	607.27	
175	011201001011	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比: 15厚1: 2.5水泥砂浆找平层	m ²	47.93	38.29	1835.24	
176	010903003003	抗裂砂浆层	1. 砂浆厚度、配合比: 5厚抗裂砂浆复合层热镀锌电焊网 (位径1mm, 孔径15x15mm)	m ²	47.93	47.4	2271.88	
177	010903003004	墙面砂浆防水	1. 砂浆厚度、配合比: 5厚聚合物防水砂浆	m ²	47.93	16.83	806.66	
178	011406001002	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数: 满刮耐水腻子两遍 2. 封固底漆一道 3. 油漆品种、刷漆遍数: 白色真石漆涂料	m ²	47.93	74.9	3589.96	
179	011701003002	脚手架	1. 搭设方式: 里脚手架	m ²	47.93	7.3	349.89	
		LA-02 村委会前广场改造					60809.78	
		T-01-1新增混凝土路面					10434.3	
180	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形	m ²	59.84	2.12	126.86	
181	040202011003	碎石垫层	1. 石料规格: 直径20-40级配碎石垫层, 分两次碾压 2. 厚度: 200厚	m ²	59.84	51.94	3108.09	
182	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30混凝土 2. 厚度: 180毫米厚	m ²	59.84	71.99	4299.35	
		T-03-4新增坐凳					908.24	
183	040201002016	原土碾压、夯实	1. 原土碾压、夯实	m ²	2.79	1.82	5.08	
184	040303001014	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C25	m ³	0.28	597.57	167.32	
本页小计							30317.77	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 海南省琼中县黎母山镇南吉村委会和美乡村项目 标段:

第 13 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
185	041102001012	垫层模板	1. 构件类型: 垫层	m ²	0.93	52.62	48.94	
186	010402001002	砌筑石墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 火山岩H=100~300mm砌墙	m ²	2.56	523.55	1340.29	
187	011204001017	石材压顶	1. 面层材料品种、规格、颜色: 450x600x50毫米厚光面海南黑	m ²	1.4	247.58	346.61	
		LDT-06广告牌					8519.64	
188	040101002011	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一二类土	m ³	13.75	8.17	112.34	
189	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 5KM	m ³	3.58	21.61	77.36	
190	040201002017	原土碾压、夯实	1. 原土碾压、夯实	m ²	10.14	1.82	18.45	
191	040303001015	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C25	m ³	1.01	597.58	603.56	
192	041102001013	垫层模板	1. 构件类型: 垫层模板	m ²	3.12	52.62	164.17	
193	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类: 2. 混凝土强度等级:	m ³	2.56	586.91	1502.49	
194	041102002002	基础模板	1. 构件类型: 独立基础	m ²	11.76	62.64	736.65	
195	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 钢筋HRB400以内Φ6	t	0.003	6336.67	19.01	
196	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 钢筋HRB400以内Φ14	t	0.04	5700.5	228.02	
197	010516001001	螺栓	1. 预埋螺栓	t	0.01	11953	119.53	
198	050307009001	广告牌	1. 广告牌	个	2	2469.03	4938.06	
		T-03-1铺装					16576.18	
199	040201002018	原土碾压、夯实	1. 原土碾压、夯实	m ²	48.46	1.82	88.2	
200	040202011004	碎石垫层	1. 材料品种、规格: 20~40级配碎石垫层 2. 厚度: 150厚	m ²	48.46	39.77	1927.25	
201	040305001004	垫层	1. 材料品种、规格: C20混凝土垫层 2. 厚度: 150厚	m ³	7.27	587.78	4273.16	
202	040204002003	石材地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 25厚1: 2.5干硬性水泥砂浆、素水泥浆一道黏结层 2. 面层材料品种、规格、颜色:	m ²	48.46	212.29	10287.57	
本页小计							26831.66	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 海南省琼中县黎母山镇南吉村委会和美乡村项目 标段:

第 14 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			300X600X50mm烧面芝麻灰花岗岩工字铺					
		T-03-3台阶					3393.67	
203	040201002019	原土碾压、夯实	1. 原土碾压、夯实	m2	5.81	1.82	10.57	
204	040201020007	垫层	1. 厚度: 150厚 2. 材料品种、规格及比例: 20-40级配碎石垫层	m3	0.58	334.59	194.06	
205	040303001016	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C25	m3	0.58	597.59	346.6	
206	010507004002	台阶	1. 混凝土强度等级: C25 混凝土	m3	0.87	706.83	614.94	
207	011107004002	水泥砂浆台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 25厚1: 2.5干硬性水泥砂浆结合层	m2	5.81	51.6	299.8	
208	011107001002	石材台阶面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 350*500*50mm厚烧面芝麻黑压顶(按形切割)	m2	5.81	331.79	1927.7	
		T-03-1透水砖					19977.75	
209	040201002020	原土碾压、夯实	1. 原土碾压、夯实	m2	95.55	1.82	173.9	
210	040202011005	碎石垫层	1. 材料品种、规格: 20-40级配碎石垫层 2. 厚度: 150厚	m2	95.55	39.77	3800.02	
211	040305001005	垫层	1. 材料品种、规格: C20混凝土垫层 2. 厚度: 150厚	m3	14.33	587.78	8422.89	
212	040204002004	透水砖地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 25厚1: 2.5干硬性水泥砂浆、素水泥浆一道黏结层 2. 面层材料品种、规格、颜色: 100x200x50mm厚红色透水砖铺地	m2	95.55	79.34	7580.94	
		LA-01 休闲广场一					31738.36	
		T-04-1 挡土墙矮墙					1500.11	
213	040101002012	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一二类土	m3	3.58	8.17	29.23	
214	040103001004	回填方	1. 夯实回填土	m3	3.58	22.92	82.05	
215	040103002012	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土	m3	2.26	21.61	48.84	
本页小计							23531.56	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 海南省琼中县黎母山镇南吉村委会和美乡村项目 标段:

第 15 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			2. 运距: 5KM					
216	040201002021	原土碾压、夯实	1. 原土碾压、夯实	m2	4.41	1.82	8.03	
217	040303001017	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C25	m3	0.27	597.59	161.35	
218	041102001014	垫层模板	1. 构件类型: 垫层	m2	0.79	52.62	41.57	
219	010401003006	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: M7.5 水泥砂浆砌筑 MU10 砖砌体	m3	0.8	850.86	680.69	
220	011201001012	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比: 25 厚 1: 2.5 干硬性水泥砂浆结合层, 素水泥浆一道	m2	0.99	47.73	47.25	
221	011204001019	石材压顶	1. 面层材料品种、规格、颜色: 300x600x50 毫米厚光面海南黑压顶	m2	1.62	247.58	401.08	
		T-03-3 台阶					810.5	
222	040201002022	原土碾压、夯实	1. 原土碾压、夯实	m2	1.38	1.82	2.51	
223	040201020008	垫层	1. 厚度: 150 厚 2. 材料品种、规格及比例: 20-40 级配碎石垫层	m3	0.14	334.57	46.84	
224	040303001018	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C25	m3	0.14	597.57	83.66	
225	010507004003	台阶	1. 混凝土强度等级: C25 混凝土	m3	0.21	706.81	148.43	
226	011107004003	水泥砂浆台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 25 厚 1: 2.5 干硬性水泥砂浆结合层	m2	1.38	51.59	71.19	
227	011107001003	石材台阶面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 350*500*50mm 厚烧面芝麻黑压顶(按形切割)	m2	1.38	331.79	457.87	
		T-03-1 铺装					2181.84	
228	040201002023	原土碾压、夯实	1. 原土碾压、夯实	m2	74.83	1.82	136.19	
229	040202011006	碎石垫层	1. 材料品种、规格: 20-40 级配碎石垫层 2. 厚度: 150 厚	m2	74.83	39.77	2975.99	
230	040305001006	垫层	1. 材料品种、规格: C20 混凝土垫层 2. 厚度: 150 厚	m3	11.22	587.78	6591.89	
231	040204002005	石材地面	1. 找平层厚度、砂浆配	m2	48.46	212.29	10287.57	
本页小计							22145.11	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 海南自贸港中法生态示范园项目一期村委会和美乡村项目 标段:

第 16 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			1. 垫层:25厚1:2.5干硬性水泥砂浆、素水泥浆一道黏结层 2. 面层材料品种、规格、颜色:300X600X50mm 烧面芝麻黑花岗岩工字铺					
232	040204002006	石材地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:2.5干硬性水泥砂浆、素水泥浆一道黏结层 2. 面层材料品种、规格、颜色:300X600X50mm 烧面芝麻黑花岗岩收边	m ²	7.45	243.92	1817.2	
		T-01-1新增混凝土路面填补破损路面					1210.12	
233	040202001002	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形	m ²	6.94	2.12	14.71	
234	040202011007	碎石垫层	1. 石料规格:直径20-40级配碎石垫层,分两次碾压 2. 厚度:200厚	m ²	6.94	51.94	360.46	
235	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 混凝土 2. 厚度:180毫米厚	m ²	6.94	120.31	834.95	
		增加石桌凳2套					2205.02	
236	050307019004	石桌凳	1. 名称及材质:石桌凳	套	2	1102.51	2205.02	
		T-03-5现状挡土墙改造					4200.77	
237	011201001013	墙面一般抹灰	1. 厚度、砂浆配合比:25厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层,素水泥一道	m ²	19.56	47.72	933.81	
238	011204001020	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:Φ120*180自然面灰色火山石碎拼	m ²	7.82	231.98	1814.08	
239	011204001021	石材压顶	1. 面层材料品种、规格、颜色:300x600x50毫米厚光面海南黑压顶	m ²	5.87	247.58	1453.29	
		II-01村入口围墙改造					7016	
本页小计							9433.11	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 海南省琼中县黎母山镇南吉村委会和美乡村项目 标段:

第 17 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
240	011604002002	墙面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 墙面	m ²	45	12.67	570.15	
241	011201001014	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比: 15厚1: 2.5水泥砂浆找平层	m ²	45	38.29	1723.05	
242	011204001022	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 30mm厚自然面灰色火山石碎拼 Φ80-100mm	m ²	5.85	238.79	1396.92	
243	011406001003	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数: 满刮耐水腻子两遍 2. 封固底漆一道 3. 油漆品种、刷漆遍数: 白色真石漆涂料	m ²	5.85	74.9	438.17	
244	011406001004	艺术涂料	1. 油漆品种、刷漆遍数: 艺术涂料 墙面图案	m ²	21.45	90.13	1933.29	
245	011207001001	30x30x1mm方通装饰条	1. 面层材料品种、规格、颜色: 30x30x1mm方通装饰条, 面饰橙红色氟碳漆环氧粘钢胶粘于墙体外立面	m ²	3.18	196.83	625.92	
246	011701003003	脚手架	1. 搭设方式: 里脚手架	m ²	45	7.3	328.5	
		LDT-01.1 入口标识牌					21425.13	
247	040101002013	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一二类土	m ³	8.51	8.17	69.53	
248	040103002013	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 5KM	m ³	1	21.61	21.61	
249	040201002024	原土碾压、夯实	1. 原土碾压、夯实	m ²	3.08	1.82	5.61	
250	040303001019	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C25	m ³	0.31	597.58	185.25	
251	041102001015	垫层模板	1. 构件类型: 垫层	m ²	0.44	52.61	23.15	
252	010501002003	带形基础	1. 混凝土强度等级: C30	m ³	1.06	599.07	635.01	
253	011702001003	基础模板制安	1. 基础类型: 带形基础	m ²	1.76	63.95	116.07	
254	010504001003	直形墙	1. 混凝土强度等级: C30	m ³	2.19	613.79	1344.2	
255	011702011003	直形墙	1. 模板制安	m ²	17.51	71.14	1245.66	
256	010515001020	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ6 mm	t	0.001	7410	7.41	
257	010515001021	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ8 mm	t	0.071	5769.86	409.66	
258	010515001023	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ	t	0.155	5716.58	886.07	
本页小计							11965.23	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

(清-表1)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 海南省琼中县黎母山镇南吉村委会和美乡村项目 标段:

第 18 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			12mm					
259	011201001015	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比: 25mm厚1; 2. 5干硬性水泥砂浆结合层, 素水泥浆一道	m ²	13.99	47.72	667.6	
260	011204001023	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 25mm厚Φ120×180自然面灰色火山石碎拼	m ²	4.2	231.98	974.32	
261	011204001024	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 500×300×80mm烧面芝麻黑花岗岩	m ²	3.5	251.51	880.29	
262	050303001002	草屋面	1. 铺草种类: 200毫米厚经防腐处理茅草	m ²	2.2	447.51	984.52	
263	050307019005	350*350*5mm红色亚克力板图腾	1. 350*350*5mm红色亚克力板图腾	个	4	479.8	1919.2	
264	050307019006	600*850*5mm红色亚克力板图腾	1. 600*850*5mm红色亚克力板图腾	个	1	1143.75	1143.75	
265	050307019007	300*300mm白色不锈钢文字	1. 300*300mm白色不锈钢文字	个	7	193.4	1353.8	
266	010605002002	钢板墙板	1. 钢材品种、规格: 2400*350*5mm耐候钢板	m ²	0.84	333.87	280.45	
267	050307019008	直径500mm成品陶罐	1. 直径500mm成品陶罐	个	1	234.12	234.12	
268	050307019009	直径400mm成品陶罐	1. 直径400mm成品陶罐	个	1	165.28	165.28	
269	050307019010	100mm厚Φ750mm仿石磨盘	1. 100mm厚Φ750mm仿石磨盘	个	1	690.19	690.19	
270	050307019011	100mm厚Φ950mm仿石磨盘	1. 100mm厚Φ950mm仿石磨盘	个	1	803.95	803.95	
271	011406001005	真石漆 墙面	1. 油漆品种、刷漆遍数: 白色真石漆涂料	m ²	5	74.29	371.5	
272	010606013002	零星钢构件	1. 零星钢构件制安	t	0.32	14874	4759.68	
273	011405001003	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 深灰色哑光喷砂烤漆	m ²	9.28	75.6	701.57	
274	050307019013	菠萝格柱	1. 菠萝格柱150*150*1mm麻绳捆绑固定, 直径20mm	项	1	542.68	542.68	
本页小计							16475.90	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省琼中县黎母山镇南吉村委会和美乡村项目 标段：

第 19 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		LDT-02 石笼挡墙					12853.72	
275	040101002014	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土	m ³	8.45	8.17	69.04	
276	040103002014	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：5KM	m ³	2.47	21.61	53.38	
277	040201002025	原土碾压、夯实	1. 原土碾压、夯实	m ²	6.24	1.82	11.36	
278	040202003001	水泥稳定土	1. 水泥含量：5%水泥稳定碎石砂基层 2. 厚度：20cm	m ²	6.12	114.37	699.94	
279	040303001020	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C25	m ³	0.61	597.59	364.53	
280	041102001016	垫层模板	1. 构件类型：垫层	m ²	1.6	52.62	84.19	
281	010501002004	带形基础	1. 混凝土强度等级：C30	m ³	1.86	599.07	1114.27	
282	011702001004	基础模板制安	1. 基础类型：带形基础	m ²	6.4	65.95	422.08	
283	010515001024	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ6 mm	t	0.013	7406.92	96.29	
284	010515001025	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ8 mm	t	0.032	5769.69	184.63	
285	010515001026	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ12 mm	t	0.024	5716.67	137.2	
286	010401003007	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑 MU10砖砌体	m ³	1.56	850.87	1327.36	
287	010516001002	螺栓	1. 中对中400不锈钢Φ4拉撑固定	t	0.05	12377.6	618.88	
288	010607005001	钢丝网	1. 不锈钢丝Φ4,点焊	m ²	23.44	254.67	5969.46	
289	050307019014	竹竿	1. 直径80竹竿,麻绳捆绑固定	项	1	971.42	971.42	
290	040202010001	卵石	1. 卵石200-400	t	2.228	327.51	729.69	
		现状路口右侧南吉村民委会标牌移位						
291	050307009002	标志牌	现状路口右侧南吉村民委会标牌移位	个	1	65.15	65.15	
		LDT-03 仿木防护栏					50561.94	
292	040101002015	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土	m ³	47.83	390.77	18887.73	
293	040103002015	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：5KM	m ³	52.26	21.61	1129.64	
本页小计							14738.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 海南省琼中县黎母山镇南吉村委会和美乡村项目 标段:

第 20 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
294	040201002026	原土碾压、夯实	1. 原土碾压、夯实	m2	38.36	1.82	69.82	
295	040303001021	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C25	m3	38.36	597.59	22923.55	
296	041102001017	垫层模板	1. 构件类型: 垫层	m2	8.34	52.62	438.85	
297	010401003008	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: M7.5 水泥砂浆砌筑 MU10 砖砌体	m3	11.01	850.87	9368.08	
298	010507005002	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级: C30	m3	2	828.13	1656.26	
299	011201001016	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比: 25 厚 1: 2.5 干硬性水泥砂浆结合层, 素水泥浆一道	m2	25.02	47.72	1193.95	
300	011204001025	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 10mm 厚 $\Phi 80 \sim 100$ 灰色火山岩碎拼	m2	25.02	213.87	5351.03	
301	010516001003	螺栓	1. 预埋螺栓	t	0.05	11953.4	597.67	
302	040205012003	仿木防护栏	1. 规格、型号: 仿木防护栏	m	41.7	178.48	7442.62	
		LDT-08.1 仿竹防护栏					35532.83	
		柱子					1816.29	
303	040101002016	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一二类土	m3	1.34	8.18	10.96	
304	040103001005	回填方	1. 回填土夯实	m3	0.29	22.93	6.65	
305	040103002016	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 5KM	m3	0.4	21.6	8.64	
306	040201002027	原土碾压、夯实	1. 原土碾压、夯实	m2	0.96	1.81	1.74	
307	040303001022	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C25	m3	0.1	597.6	59.76	
308	041102001018	垫层模板	1. 构件类型: 垫层	m2	0.75	52.63	39.47	
309	010401003009	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: M7.5 水泥砂浆砌筑 MU10 砖砌体	m3	0.53	850.87	450.96	
310	011204001026	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 400x300x30mm 烧面芝麻灰花岗岩	m2	5.06	228.31	1155.25	
311	011204001027	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 400x400x80mm 烧面芝麻黑花岗岩	m2	0.32	268.94	86.06	
		围栏					33716.54	
本页小计							50858.12	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省琼中县黎母山镇南吉村委会和美乡村项目 标段：

第 21 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
312	040101002017	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土	m3	19.48	8.17	159.15	
313	040103001006	回填方	1. 回填土夯实	m3	8.12	22.92	186.11	
314	040103002017	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：5KM	m3	11.45	21.61	247.43	
315	040201002028	原土碾压、夯实	1. 原土碾压、夯实	m2	27.83	1.82	50.65	
316	040303001023	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C25	m3	27.83	597.59	16630.93	
317	041102001019	垫层模板	1. 构件类型：垫层	m2	5.68	52.62	298.88	
318	010401003010	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖砌体	m3	8.67	850.87	7377.04	
319	010507005003	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级：C30	m3	1.28	828.13	1060.01	
320	011204001028	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：30mm厚自然面灰色火山石碎拼 Φ80-100mm	m2	3.2	238.79	764.13	
321	011204001029	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：600x400x80mm烧面芝麻黑花岗岩	m2	3.2	258.93	828.58	
322	010516001004	螺栓	1. 预埋螺栓	t	0.01	11953	119.53	
323	040205012004	铝合金仿真黄竹围栏	1. 规格、型号：铝合金仿真黄竹围栏	m	28.4	211.06	5994.1	
		新增800x800沉沙井					700.65	
324	010401011001	沉沙井	1. 井截面、深度：800x800 2. 砖品种、规格、强度等级：MU7.5机制砖砌体 3. 垫层材料种类、厚度：C15混凝土 4. 盖板规格型号：500×500 铸铁雨水篦子(重型)	座	1	700.65	700.65	
		W-02 入口处建筑外立面改造					1690.01	
325	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：墙面	m2	48.9	4.91	240.19	
326	011406001006	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：真石漆涂料	m2	20.64	74.9	1545.94	
327	011406001007	艺术涂料	1. 油漆品种、刷漆遍数：艺术涂料 墙面图案	m2	28.26	90.13	2547.07	
本页小计							38750.30	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 海南省琼中县黎母山镇南吉村委会和美乡村项目 标段:

第 22 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
328	011701003004	脚手架	1. 搭设方式: 里脚手架	m2	48.89	7.3	356.9	
		LDT-04.1 格栅A					17205.93	
329	040101002018	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一二类土	m3	8.05	8.17	65.77	
330	040103002018	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 5KM	m3	2.06	21.61	44.52	
331	040201002029	原土碾压、夯实	1. 原土碾压、夯实	m2	5.71	1.82	10.39	
332	040303001024	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20	m3	0.57	587.77	335.03	
333	041102001020	垫层模板	1. 构件类型: 垫层	m2	1.68	52.62	88.4	
334	010401003011	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: M7.5 水泥砂浆砌筑 MU10 砖砌体	m3	1.59	850.87	1352.88	
335	010507005004	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级: C30	m3	0.4	828.13	331.25	
336	011702025002	压顶模板	1. 压顶模板制安	m2	4.03	62.41	251.51	
337	040901009004	预埋铁件	1. 材料规格: 150x150x10 厚钢板, 直径 10L=100 弯头螺栓	t	0.099	8438.38	835.4	
338	010606002003	钢檩条	1. 钢材品种、规格: 50x50x1.5mm 方通	t	0.259	13178.42	3413.21	
339	010606002004	钢檩条	1. 钢材品种、规格: 50x50x3mm 方通	t	0.079	13207.97	1043.43	
340	011405001004	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 深灰色哑光喷砂烤漆	m2	20.16	75.6	1524.1	
341	011201001017	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比: 25 厚 1: 2.5 干硬性水泥砂浆结合层, 素水泥浆一道	m2	10.74	47.72	512.51	
342	011204001030	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 30mm 厚 φ 200-350mm 自然面灰色火山石碎拼	m2	10.74	238.79	2564.6	
343	050307019015	红色不锈钢文字 350*350	1. 红色不锈钢文字 350*350	个	17	284.29	4832.93	
		W-03 村委会建筑外立面改造					12404.05	
344	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 墙面	m2	137.15	4.91	673.41	
345	011406001008	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 真石漆涂料	m2	107.15	74.9	8025.54	
本页小计							26261.78	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 海南省琼中县黎母山镇南吉村委会和美乡村项目 标段:

第 23 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
346	011406001009	艺术涂料	1. 油漆品种、刷漆遍数: 艺术涂料 墙面图案	m ²	30	90.13	2703.9	
347	011701003005	脚手架	1. 搭设方式: 里脚手架	m ²	137.15	7.3	1001.2	
		LA-03 休闲广场二					88945.4	
		T-03-1铺装					85054.66	
348	040201002030	原土碾压、夯实	1. 原土碾压、夯实	m ²	245.87	1.82	447.48	
349	040202011008	碎石垫层	1. 材料品种、规格: 20-40级配碎石垫层 2. 厚度: 150厚	m ²	245.87	39.77	9778.25	
350	040305001007	垫层	1. 材料品种、规格: C20混凝土垫层 2. 厚度: 150厚	m ³	36.88	587.78	21677.33	
351	040204002007	石材地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 25厚1: 2.5干硬性水泥砂浆、素水泥浆一道黏结层 2. 面层材料品种、规格、颜色: 300X600X50mm烧面芝麻灰花岗岩工字铺	m ²	215.65	212.29	45780.34	
352	040204002008	石材地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 25厚1: 2.5干硬性水泥砂浆、素水泥浆一道黏结层 2. 面层材料品种、规格、颜色: 300X600X50mm烧面芝麻黑花岗岩收边	m ²	30.22	243.92	7371.26	
		T-04-4场地现有树干改造坐凳2个					774.25	
353	050307019020	现有树干改造坐凳	T-04-4场地现有树干改造坐凳2个	个	1	774.25	774.25	
		保留现状树桩表面打磨光滑, 刷红棕色仿木木器漆2遍						
354	050307019019	现状树桩	保留现状树桩, 表面打磨光滑, 刷红棕色仿木木器漆2遍	个	1	467.54	467.54	
		T-05新增成品健身器材一套					2648.98	
本页小计							90061.55	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 海南省琼中县黎母山镇南吉村委会和美乡村项目 标段:

第 24 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
355	050307019018	成品健身器材	T-05新增成品健身器材一套	个	1	2648.95	2648.95	
		LDT-07.1 墙体					18392.61	
356	040101002019	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一二类土	m3	3.84	8.17	31.37	
357	040103002019	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 5KM	m3	0.85	21.61	18.37	
358	040201002031	原土碾压、夯实	1. 原土碾压、夯实	m2	3.4	1.82	6.19	
359	040303001025	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C25	m3	2.5	597.59	1493.98	
360	041102001021	垫层模板	1. 构件类型: 垫层	m2	2	52.62	105.24	
361	010501002005	带形基础	1. 混凝土强度等级: C30	m3	0.75	599.07	449.3	
362	011702001005	基础模板制安	1. 基础类型: 带形基础	m2	3	65.95	197.85	
363	010504001004	直形墙	1. 混凝土强度等级: C30	m3	1.88	613.79	1153.93	
364	011702011004	直形墙	1. 模板制安	m2	15	71.14	1067.1	
365	010515001027	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 6$ mm	t	0.067	7406.87	496.26	
366	010515001028	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 8$ mm	t	0.127	5769.76	732.76	
367	010515001029	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 10$ mm	t	0.131	5769.77	755.84	
368	010515001030	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 12$ mm	t	0.203	5716.6	1160.47	
369	011201001018	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比: 25厚1: 2.5干硬性水泥砂浆结合层, 素水泥浆一道	m2	5.1	47.72	243.37	
370	011406001010	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 面饰粗粒式生态稻草漆	m2	5.1	74.9	381.99	
371	010702002001	木梁	1. 构件规格尺寸: 140x100*1.0mm菠萝格硬木梁	m3	0.05	8842.42	442.12	
372	050303001003	草屋面	1. 铺草种类: 草屋面 丝茅草150mm厚	m2	1.53	424.2	649.03	
373	050307019021	仿石磨盘	1. 名称及材质: 仿石磨盘	个	2	1456.45	2912.9	
374	050307019022	成品陶罐	1. 成品陶罐	个	4	423.58	1694.32	
375	050307019023	成品仿石槽花钵	1. 成品仿石槽花钵	个	1	672.38	672.38	
376	050307019024	350*350mm红色	1. 350*350mm红色不锈	项	1	3727.86	3727.86	
本页小计							21041.56	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 海南省琼中县黎母山镇南吉村委会和美乡村项目 标段:

第 25 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		不锈钢文字	钢文字					
		TC-02-4 新增600宽排水沟					6634.58	
377	040101002020	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一二类土	m3	11.03	8.17	90.12	
378	040103001007	回填方	1. 回填土夯实	m3	11.03	22.92	252.81	
379	040103002020	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 5KM	m3	9.45	21.61	204.21	
380	040201002032	原土碾压、夯实	1. 原土碾压、夯实	m2	15.75	1.82	28.67	
381	040303001026	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C15	m3	2.36	578.61	1365.52	
382	041102001022	垫层模板	1. 构件类型: 垫层模板	m2	13.5	52.62	710.37	
383	040402010002	砌筑沟道	1. 材料品种、规格: MU10标准砖 2. 砂浆强度等级: M7.5砂浆砌筑	m3	2.16	771.4	1666.22	
384	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度: 25厚 2. 砂浆种类及配合比: 1:2.5水泥砂浆批荡层, 内加防水剂	m2	13.5	33.41	451.04	
385	011201001019	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比: 25厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层, 素水泥浆一道	m2	18	47.72	858.96	
386	040402016002	沟道盖板	1. 材质: 可活动预制混凝土盖板 2. 规格尺寸: 500x600x80毫米厚 3. 含模板制安	m	22.5	30.62	688.95	
387	010515001031	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 钢筋HRB400以内 Φ8	t	0.013	5798.46	75.38	
388	010515001033	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10mm	t	0.042	5769.76	242.33	
		T-02-6 新增1米宽排水沟盖板, 现状排水沟清淤					49499.16	
389	060104001001	现状排水沟清淤	1. 类别: 现状排水沟清淤	m2	174.6	33.05	5770.53	
390	011101006003	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度: 20毫米厚 2. 砂浆种类及配合比: 1:2.5水泥砂浆结合层, 素水泥一道	m2	139.68	28.13	3929.22	
本页小计							16334.31	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省琼中县黎母山镇南吉村委会和美乡村项目 标段：

第 26 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
391	040402016003	沟道盖板	1. 材质:可活动预制混凝土盖板 2. 规格尺寸:700x1000x80毫米厚 3. 含模板制安	m	349.2	71.46	24953.83	
392	010515001034	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋HRB400以内 ϕ 8	t	0.483	5798.12	2800.49	
393	010515001035	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋HRB400以内 ϕ 14	t	2.113	5700.48	12045.11	
		T-03-1铺装					75089.67	
394	040201002033	原土碾压、夯实	1. 原土碾压、夯实	m ²	359.1	1.82	653.56	
395	040202011009	碎石垫层	1. 材料品种、规格:20-40级配碎石垫层 2. 厚度:150厚	m ²	359.1	39.77	14281.41	
396	040305001008	垫层	1. 材料品种、规格:C20混凝土垫层 2. 厚度:150厚	m ³	53.87	587.78	31663.71	
397	040204002009	透水砖地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1; 2. 5干硬性水泥砂浆、素水泥浆一道黏结层 2. 面层材料品种、规格、颜色:100x200x50mm厚红色透水砖铺地	m ²	359.1	79.34	28490.99	
		T-01-1 混凝土路面					40070.23	
398	040202001003	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形	m ²	229.8	2.12	487.18	
399	040202011010	碎石垫层	1. 石料规格:直径20-40级配碎石垫层,分两次碾压 2. 厚度:200厚	m ²	229.8	51.94	11935.81	
400	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:180毫米厚	m ²	229.8	120.31	27647.24	
		拆除墙体(砖墙)					2547.54	
401	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:墙体	m ³	12.48	136.13	1698.9	
402	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:砖渣 2. 运距:5km	m ³	12.48	68.77	848.64	
		拆除墙体(砼墙)					1427.03	
本页小计							157506.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 海南省琼中县黎母山镇南吉村委会和美乡村项目 标段:

第 27 页 共 27 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。




扫描全能王 创建

单位:元 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分			36339.97			
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)	3.87	36339.97			
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元-1亿元以内部分)	2.32				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)	1.55				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20	7267.99			
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2	463.52			
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54	1251.5			
合 计					45322.98			

复核人(造价工程师):

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 海南省琼中县黎母山镇南吉村委会和美乡村项

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：海南省琼中县黎母山镇南吉村委会和美乡村项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		38124.42
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	38124.42
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	96053.33
合计					134177.75

编制人(造价人员)：欧五笛

复核人(造价工程师)：校婕

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



扫描全能王 创建