采购需求

一、项目概况

项目名称：园区水泵房升级改造及维修采购项目。

二、项目清单及参数（技术要求）

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	变频控制柜		套	2	恒压供水
2	维修 380V 增压泵	DFCL42	台	5	含拆装、烘烤
3	维修 380V 增压泵	DFCL30	台	1	含拆装、烘烤
4	搬运 380V 增压泵	DFCL42	台	5	含车辆转运、楼层搬运
5	搬运 380V 增压泵	DFCL30	台	1	含车辆转运、楼层搬运
6	380V 增压泵水封	橡胶件	套	6	
7	380V 增压泵轴承	DFCL42	个	10	进口高转速
8	380V 增压泵轴承	DFCL30	个	2	进口高转速
9	漏电空开	380V 250A	套	3	
10	电控进水阀	DN200 220V45W	套	2	
11	浮球进水阀	DN25	套	1	
12	Y 型过滤器	DN200	台	1	
13	法兰压盘、接头		套	1	安装设备所需辅料
14	积水坑排水系统		套	1	含电机、管道材料、技工、开孔
15	积水坑声光控报警系统		套	1	含材料、人工
16	消防报警系统		套	1	含材料、人工
17	发动机拆装清洗		工	6	技工现场拆装清洗
18	空滤、机滤、柴滤	YK2036A1	套	1	

19	机油	18L	桶	2	
20	防冻液	18L	桶	2	
21	胶、水堵、清洗剂		项	1	修理辅料
22	发电机拆装烤漆		项	1	现场拆装烤漆
23	电瓶	100A	个	2	
24	发电机控制器	ATS	套	1	自启动
25	试机柴油	20L	桶	1	
26	自来水处理消毒器	加氯机	台	1	含材料、技工安装
27	双开防火门	A 甲级	道	4	含安装、运费、拆除旧门
28	自来水箱清洗		项	1	内部、外部
29	清洗剂	150L	项	1	
30	自来水箱消毒		项	1	
31	消毒剂	150L	项	1	
32	界面剂、乳胶漆	18L	项	1	
33	铲除原有底漆、重新粉刷		项	1	
34	自粘带、滚筒、刷子		项	1	
35	水箱、增压管道、发电机精打扫		项	1	
36	地下室地面、墙面瓷砖、梯步卫生打扫		项	1	

三、商务、服务要求（实质性要求）

1.供应商应保证其提供的货物是全新的，未使用过的，符合合同规定的质量、规格、性能，并按照相关国际、国家及专业标准检验的合格产品，并提供产品合格证。

2.供应商应派技术人员对所投设备进行安装调试，费用含在投标价内。

3、质保期：质保期为验收合格之日起 1 年。质保期内供应商须免费提供设备所需配件备件和技术支持。在质保期后维修只收取零配件成本费。

4、售后响应时间：在接到采购人报修电话后 30 分钟电话响应，24 小时排除故障并维修完成。

5、交货时间：合同签订后 7 日内完成交货并安装调试验收合格。

6、交货地点：采购人指定地点。

7、付款方式：合同签订后向供应商支付合同总金额的 25%；全部货物安装调试完毕并验收合格后，接到供应商票据凭证资料后向供应商支付合同总金额的 75%，剩余合同金额的 5%验收合格后 1 年支付。

8、费用：报价包含人工、运输、安装、税费等所有费用，采购人不承担除成交价外一切费用。

9、本项目自成交供应商成交之日起至安装验收合格日止，成交供应商须负责项目过程中一切人员人身安全、财产安全、环境安全、人事纠纷等。此过程中造成的直接或间接损失，均由成交供应商自行承担。

10、验收标准：成交供应商与采购人应严格参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205 号）、资阳市财政局《关于严格落实政府采购需求论证、合同备案和履约验收有关问题的通知》（资财采〔2019〕39 号）等相关文件要求进行验收。