

清单编制说明

一、建设单位：金平县老集寨乡人民政府

二、工程名称：老集寨乡金竹寨村委会高寨产业运输通道

三、工程概况：①道路硬化长 4500 米，硬化面积 15750 平方米，原则上错车道每公里不低于 3 个，根据地形设置，每个错车道不低于 45 平方米。按山岭重丘基本级公路修建，路基宽度为 4.5 米，路面宽度为 3.5 米，路面结构为：C30 混凝土面层（20 厘米）+石料垫层（20 厘米）+天然砂砾调型层（10 厘米），总厚度 50 厘米，路肩培土保平，根据实际需要设置钢筋混凝土盖板、涵管，危险路段、陡坡及急转弯路段新建道路防护栏，弯道处需加宽。②新建 C30 混凝土 0.3*0.4*0.3 米独立三面光排水沟 4500 米，浇筑沟底厚 15 厘米；3. 新建蓄水池 200 立方米。

四、编制依据：

1、建设单位提供数据及其他资料。

2、根据中华人民共和国住房和城乡建设部、国家市场监督管理总局联合发布的《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程量计算标准》（GB/T50854-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T 50857-2024）、《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/ T 50858-2024）、《构筑物工程工程量计算标准》（GB/T 50860-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50856-2024）等现行规范计量。

3、云建科[2021]15 号文《云南省建设工程造价计价标准（2020 版）发布实施的通知》

4、《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额（DBJ53/T-58-2020）》、《云南省市政工程计价标准》（DBJ53/T-59-2020）、《云南省园林绿化工程计价标准》（DBJ53/T-60-2020）、《云南省建筑工程计价标准》（DBJ53/T-61-2020）、《云南省通用安装工程计价标准》（DBJ53/T-63-2020）及现行配套的文件、相关法规、规范、技术标准、图集；

5、税率：增值税税率按 9%计取；

6、云建科[2023]54号文《云南省住房和城乡建设厅关于云南省建设工程造价计价标准调整定额人工费的通知》

7、云建科[2025]72号云南省住房和城乡建设厅关于发布《建设工程相关专业工程量计算标准云南省过渡期使用指南》的通知。

五、计算范围：①道路硬化长4500米，硬化面积15750平方米，原则上错车道每公里不低于3个，根据地形设置，每个错车道不低于45平方米。按山岭重丘基本级公路修建，路基宽度为4.5米，路面宽度为3.5米，路面结构为：C30混凝土面层（20厘米）+石料垫层（20厘米）+天然砂砾调型层（10厘米），总厚度50厘米，路肩培土保平，根据实际需要设置钢筋混凝土盖板、涵管，危险路段、陡坡及急转弯路段新建道路防护栏，弯道处需加宽。②新建C30混凝土0.3*0.4*0.3米独立三面光排水沟4500米，浇筑沟底厚15厘米；3.新建蓄水池200立方米。

六、材料价格：按市场材料价格进行编制。

七、计算说明：每个错车道面积按45平方米计算；石料层20厘米按风化料20厘米计算。

八、未尽事宜详工程量清单及招标文件。

蒙自方众工程管理咨询有限公司

2026年7月28日