

陆丰市财政局

陆丰市县道 139 线美丽农村公路提升改 造工程

预 算 评 审 报 告 书



2024 年 05 月 30 日

陆丰市县道 139 线美丽农村公路提升改造工程 预算评审报告

一、工程概况：

1. 项目名称：陆丰市县道 139 线美丽农村公路提升改造工程。
2. 业主单位：陆丰市交通运输局。
3. 设计单位：汕尾市交通规划勘察设计院。
4. 建设地点：陆丰市。
5. 相关文件：关于陆丰市县道 139 线美丽农村公路提升改造工程施工图设计的批复（陆交运[2024]74 号）。
6. 资金来源：由业主单位向上级申请专项补助资金解决，其余资金视本级财政情况统筹解决。

二、报审工程内容

设计主要内容及主要工程量：路面工程、交通工程及沿线设施、绿化及环境保护工程。

三、评审范围：按报审内容。

四、评审依据

该工程依据建设单位提供的施工图纸、工程预算书及相关资料，根据交通部公告 2018 年第 86 号自 2019 年 5 月 1 日起施行的《公路工程概算、预算定额》、《公路工程项目概算预算编制办法》及其相关规定，材料价格参照汕尾市造价站 2024 年 3 月份发布的信息单价以及 2024 年 2 月份公路信息价、缺项材料结合广东造价通的相关信息以及市场询价。

五、评审结果

1. 送审金额：3649128.00 元。

2. 审定金额：2796884.00 元。

3. 审减金额：852244.00 元。

六、审减内容及原因

1、建筑安装工程费：531310.00 元

a. 路面工程审减 104243.00 元<其中：清缝、灌缝审减 106504 元（审减填缝料材料价）等>;

b. 交通工程及沿线设施审减 164798 元<其中：钢护栏审减 52441 元（调整材料价）、标志牌审减 20601 元（调整材料价）、一般标线审减 42707 元（审减热熔涂料材料价）、减速标线审减 33612 元（审减热熔涂料材料价）、现状旧标线清除审减 13690 元（调整材料价）等>;

c. 绿化及环境保护工程审减 248673 元<铺草皮审减 117110 元（审减草皮材料价）、清除杂草审减 131563 元（人工清理定额更改为机械清理）>;

d. 专项费用审减 13596 元<施工场地建设费 5744 元、安全生产费 7852 元>;

2、工程建设其他费用：296112.00 元

a. 建设项目管理费 90318 元<工程监理费审减 39803 元、设计文件审查费审减 1022 元、竣（交）工验收试验检测费 49493 元>;

b. 建设项目前期工作费 198494 元<设计费审减 161255 元、无人机航测费审减 57280 元、预算编制费审减 16126 元、建设项目前期工作费审增 36167 元>;

c. 工程保险费审减 7300 元;

3、基本预备费：24822.00 元

七、说明：

1、草皮养护期暂按 6 个月计入；

2、列入的工程量子目内容如与实际需要不符合可作调整，本预算如有列入设备的单价均为暂定价，结算时提供相应材料按实结算。

3、我司审核出具的综合单价及材料、设备单价等将作为该工程竣工结算审核的重要依据，请不要随意提高。

4、该工程造价及材料单价只作为工程预算价格，不能作为工程的最终结算造价。

5、工程结算时，需提供相关隐蔽工程相片及其他相关施工相片作为结算参考资料。

6、本审核报告发出三份，其中正件二份，副件一份，办理结算审核时，请附一份正件作为结算依据。

2024 年 05 月 30 日

总预算表

建设项目名称: 陆丰市省道139线美丽乡村公路提升改造工程

编制范围: K11+011~K31+256

项 目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
103			第一部分 建筑安装工程费	公路公里	17.215	2587491	150304.44	92.51	
			路面工程	km		107844		3.86	
	G103006		旧路面处理	km/m2		107844		3.86	
	G0130801		路面灌缝	m		107844		3.86	
107		1030207	清缝、灌缝	m	22834.000	107844	4.72	3.86	
			交通工程及沿线设施	公路公里	17.215	1783974	103629.04	63.78	
	10701		交通安全设施	公路公里	17.215	1783974	103629.04	63.78	
		1070101	主线路基段	km		24048		0.86	
			其他交通安全设施	km		24048		0.86	
			大理石公里碑	套	34.000	24048	707.29	0.86	
			主线安全设施	公路公里	17.215	1759926	102232.12	62.92	
		JA01	护栏	m		204873		7.33	
		JA0105	钢护栏	m		204873		7.33	
		JA010501	波形钢板护栏	m	1000.000	204873	204.87	7.33	
		JA03	标志牌	块		266220		9.52	
		JA0301	铝合金标志牌	块		266220		9.52	
		JA030105	□80×80标志牌	套	2.000	2718	1359.00	0.10	
		JA030107	圆形80标志牌	套	2.000	2931	1465.50	0.10	
		JA030103	限高架	套	2.000	81067	40533.50	2.90	
		JA030101	减震丘	米	8.000	1624	203.00	0.06	
		JA030107	停车让行标志牌	套	28.000	39403	1407.25	1.41	
		JA030106	△+□组合标志牌	套	44.000	80635	1832.61	2.88	
		JA030107	附着式爆闪灯	套	46.000	19964	434.00	0.71	
		JA030108	凸面镜	套	28.000	37878	1352.79	1.35	

编制:

复核:

总预算表

建设项目名称: 陆丰市县道139线美丽农村公路提升改造工程

编制范围: K11+011~K31+256

项 目	节 目	细 目	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
		JA04	标线	m ²		1240074		44.34	
		JA0101	路面标线	m ²		1240074		44.34	
		JA010101	一股标线	m ² /m	11598.480	607661	52.39	21.73	
		JA010102	减速标线	m ² /m	3042.900	478266	157.17	17.10	
		JA040103	现状旧标线清除	m ² /m	7284.690	154147	21.16	5.51	
		JA06	道口标柱	根		48759		1.74	
		JA010401	道口桩(含附石式圆形内衬)	根	112.000	48759	435.35	1.74	
108			绿化及环境保护工程	公路公里	17.215	537187	31204.59	19.21	
	10801		1.线绿化及环境保护工程	公路公里	17.215	537187	31204.59	19.21	
		1080101	铺草皮	m ²	28318.000	365155	12.89	13.06	
		108010101	路基两侧绿化工程	km		172032		6.15	
		LH01	道路绿化工程	m ²		172032		6.15	
		LH0101	清除杂草	m ²	28318.000	172032	6.08	6.15	
110			专项费用	元		158486		5.67	
	11001		施工场地建设费	元		120247		4.30	120247
	11002		安全生产费	元		38239		1.37	1.5%*2549252
			第三部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	17.215				
			第三部分 工程建设其他费用	公路公里	17.215	127930	7431.31	4.57	
301			建设项目管理费	公路公里	17.215	86588	5029.80	3.10	
	30103		工程监理费	公路公里	17.215	36167	2100.90	1.29	2411147*3%*0.5
	30101		设计文件审查费	公路公里	17.215	928	53.91	0.03	2411117*0.077%*0.5
	30105		竣(交)工验收试验检测费	公路公里	17.215	49493	2874.99	1.77	17.215*5750*0.5
303			建设项目前期工作费	公路公里	17.215	36167	2100.90	1.29	2411147*3%*0.5
308			工程保险费	公路公里	17.215	5175	300.61	0.19	2587491*0.4%*0.5

复核:

编制:

人工、材料、设备、机械的数量、单价表

建设项目名称：陆丰市省道139线美丽农村公路提升改造工程
编制范围：K11+041~K31+256

序号	编码	名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计				场外运输损耗		备注 (规格)
						路面工程	交通工程及 沿线设施	绿化及环境 保护工程		%	数量	
1	1001001	人工	工日	129.08	2390.872	205.506	1190.556	994.810				
2	1051001	机械工	工日	129.08	645.539		435.342	210.196				
3	1	广角镜	个	183.33	28.000		28.000					80cm
4	2	太阳能黄闪灯	个	350.00	46.000		46.000					40cm
5	1511010	普C30-42.5-2(商)	m3	447.17	27.540		27.540					
6	1511033	普C25-32.5-4(商)	m3	432.09	38.013		38.013					
7	20000855	填缝料	t	8675.00	6.850	6.850						
8	2001001	HPB300钢筋	t	4098.00	0.826		0.826					
9	2001002	HRB400钢筋	t	4003.00	0.932		0.932					
10	2001019	钢丝绳	t	5676.00	0.145		0.145					
11	2001022	20~22号铁丝	kg	5.21	8.747		8.747					镀锌铁丝
12	2003004	型钢	t	3915.00	0.032		0.032					I字钢, 角钢
13	2003005	钢板	t	4084.00	0.212		0.212					Q235, δ=5~10mm
14	2003015	钢管立柱	t	5803.00	21.766		21.766					
15	2003017	波形钢板	t	5575.00	18.250		18.250					镀锌, 包括端头板、拼板
16	2003026	组合钢模板	t	5580.00	0.056		0.056					
17	2009011	电焊条	kg	5.02	41.530		41.530					J422, 3.2mm, 40%~60%FeO, 1.6mm
18	2009013	螺栓	kg	7.35	966.692		966.692					混合规格
19	2009028	铁件	kg	4.49	26.209		26.209					铁件
20	2009029	镀锌铁件	kg	5.63	4765.369		4765.369					
21	3003002	汽油	kg	9.05	11784.325		10942.993	841.328				92号
22	3003003	柴油	kg	7.61	8917.079	164.405	162.300	8590.350				0号, -10号, -20号

复核:

编制:

人工、材料、设备、机械的数量、单价表

建设项目名称：陆丰市县道139线美丽乡村公路提升改造工程

编制范围：K11+011~K31+256

	编码	名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计				场外运输损耗		备注 (规格)
						路面工程	交通工程及 沿线设施	绿化及环境 保护工程		%	数量	
23	3005001	煤	t	892.00	1.384	1.370				1.00	0.014	
24	3005002	电	kW·h	0.85	411.319		411.331					
25	3005004	水	m3	2.72	7408.148		102.104	7306.044				
26	4003002	铝材	m3	1193.00	0.008		0.008					
27	4013002	草皮	m2	3.10	33330.286					7.00	2180.486	
28	5009007	底油	kg	8.85	4767.256		4767.256					
29	5009008	热熔涂料	kg	5.31	97210.568		97210.568					
30	5009014	反光油漆	kg	50.00	18.850		18.850					
31	5503005	中(粗)砂	m3	195.00	13.286		12.962			2.50	0.324	混凝土、砂浆用堆方
32	5505013	碎石(4cm)	m3	140.00	18.975		18.786			1.00	0.188	最大粒径1cm堆方
33	5505015	碎石(8cm)	m3	130.00	3.210		3.178			1.00	0.032	最大粒径8cm堆方
34	5509001	32.5级水泥	t	320.00	8.759		8.672			1.00	0.087	
35	6007002	铝合金标志	t	18892.00	0.724		0.724					铝合金标志、铁板及不锈钢紧固件
36	6007003	反光玻璃珠	kg	3.33	19835.930		19835.930					GB 12812-2009 1-2号(白色)
37	6007004	反光膜	m2	203.54	227.389		227.389					
38	7801001	其他材料费	元	1.00	47199.865	91.336	40618.044	6490.486				
39	8001027	1.0m3以内履带式液力挖掘机	台班	1253.35	16.820			16.820				WY100液压
40	8003070	热熔标线设备	台班	873.29	97.418		97.418					
41	8003074	标线清除机	台班	485.33	131.125		131.125					
42	8007001	2t以内载货汽车	台班	380.38	4.108		4.108					
43	8007003	4t以内载货汽车	台班	519.25	90.211		90.211					CA10B
44	8007005	6t以内载货汽车	台班	522.36	3.201		3.201					CA141K、CA1091K

编制:

复核:

建筑安装工程费计算表

建设项目名称: 陆丰市县道139线美丽农村公路提升改造工程

编制范围: K11+011~K31+256

第 1 页 共 3 页 预 03 表

序号	工程或费用名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
						人工费	材料费	施工机械 使用费	合计							合计	单价
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	103	路面工程	km													107844	
2	6010206	旧路面处理	km/m2													107844	
3	6010801	路面灌缝	m													107844	
4	1030207	清缝、灌缝	m	22834.000	127630	26527	60739	2203	89469					9470	8905	107844	4.72
107	交通工程及沿线设施																
5		公路公里	17.215													1783974	103629.04
6	10701	交通安全设施	公路公里	17.215												1783974	103629.04
7	1070101	主线路基段	km													24048	
8	107010105	其他交通安全设施	km													24048	
9	1070101051	人理石公里碑	套	34.000	20400		20400		20400		31	107		1524	1986	24048	707.29
10	10701010511	主线安全设施	公路公里	17.215												1759926	102232.12
11	JA01	护栏	m													204873	
12	JA0105	钢护栏	m													204873	
13	JA010101	波形钢板护栏	m	1000.000	158592	6450	161641	3160	171251		956	1474	2328	11948	16916	204873	204.87
14	JA03	标志牌	块													266220	
15	JA0301	铝合金标志牌	块													266220	
16	JA030105	□80×80标志牌	套	2.000	1883	212	1981	50	2243		23	16	69	142	225	2718	1359.00
17	JA0301051	圆/80标志牌	套	2.000	2064	220	2127	72	2419		22	18	74	156	242	2931	1465.50
18	JA03010511	限高架	套	2.000	58076	5975	60303	698	66976		630	488	1888	4392	6693	81067	40533.50

编制:

复核:

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：陆丰市县道139线美丽农村公路提升改造工程
编制范围：K11+011~K31+256

序号	工程或费用名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
						人工费	材料费	施工机械 使用费	合计							合计	单价
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
19	减重丘	米	8.000	1600			1600		1600			15				1624	203.00
20	停车让行标志牌	套	28.000	27600		3020	28581	899	32500		312	237	1011	2089	3254	39403	1407.25
21	八-口组合标志牌	套	44.000	57629		4901	60256	1878	67035		384	533	1682	4344	6657	80635	1832.61
22	附石式爆闪灯	套	46.000	23000			16100		16100		276	198		1742	1648	19964	434.00
23	凸面镜	套	28.000	27183		2988	27351	804	31143		325	230	992	2059	3129	37878	1352.79
24	JA04 标线	m2														1240074	
25	JA0401 路面标线	m2														1240074	
26	减重丘	m2 m	11598.480	417731		46411	371943	73502	491856		9556	3592	20512	31971	50174	607661	52.39
27	减重丘	m2 m	3042.900	328779		36528	292741	57851	387120		7522	2827	16144	25163	39490	478266	157.17
28	现状旧标线清除	m2 m	7284.690	95327		45135		63646	108781		5271	820	19022	7525	12728	154147	21.16
29	道口标桩	根														48759	
30	道口桩（含附着式 圆形闪光灯）	根	112.000	35672		1836	38732	371	40939		196	312	601	2685	4026	48759	435.35
108	绿化及环境保护工 程	公路公里	17.215													537187	31204.59
10801	主线绿化及环境保 护工程	公路公里	17.215													537187	31204.59
1080101	铺草皮	m2	28318.000	245045		125011	122928	20483	268422		7068	1277	39436	18802	30150	365155	12.89
34	路基两侧绿化工程	km														172032	

复核：

编制：

综合费率计算表

建设项目名称：陆丰市县道139线美丽农村公路提升改造工程
编制范围：K11+011~K31+256

序号	工程类别	措施费(%)										企业管理费(%)								规费(%)				
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	土地 转移 费	综合 费率		基本 费用	主食 运费 补贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	土方		1.114					5.885	0.521	0.224	7.223	0.521		0.131	0.192		0.271	0.594	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
2	石方		1.018					4.973	0.470	0.176	6.167	0.470		0.117	0.204		0.259	0.580	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
3	运输		1.136					5.719	0.154	0.157	7.012	0.154		0.130	0.132		0.264	0.526	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
4	路面		1.093					4.987	0.818	0.321	6.401	0.818		0.088	0.159		0.404	0.651	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
5	隧道								1.195	0.257	0.257	1.195		0.104	0.266		0.513	0.883	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
6	构造物 I		0.753					3.313	1.201	0.262	4.328	1.201		0.120	0.274		0.466	0.860	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
7	构造物 II		0.753					3.313	1.201	0.262	4.328	1.201		0.120	0.274		0.466	0.860	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
8	构造物 III		0.883				0.207	3.593	1.537	0.333	5.016	1.537		0.140	0.348		0.545	1.033	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
9	构造物 III(桥梁)		1.730				0.195	3.373	2.729	0.622	5.920	2.729		0.248	0.551		1.094	1.893	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
10	构造物 III(桥梁)							3.373	2.729	0.622	3.995	2.729		0.248	0.551		1.094	1.893	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
11	技术复杂大桥		1.052				0.212		1.677	0.389	1.653	1.677		0.115	0.208		0.637	0.960	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
12	材料费(材料费)						0.200		0.564	0.351	0.551	0.564		0.113	0.164		0.653	0.930	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
13									0.564	0.351	0.351	0.564		0.113	0.164		0.653	0.930	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
14	费率 0																							
15	路面(砂砾石路面)							4.987	0.818	0.321	5.308	0.818		0.088	0.159		0.404	0.651	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
16	路面(砂砾石路面)							3.313	1.201	0.262	3.575	1.201		0.120	0.274		0.466	0.860	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
17	路面(砂砾石路面)		1.730					3.373	2.729	0.622	5.725	2.729		0.248	0.551		1.094	1.893	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
18	路面(砂砾石路面)								0.564	0.351	0.351	0.564		0.113	0.164		0.653	0.930	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650

编制:

复核:

分项工程预算计算数据表

建设项目名称: 陆丰市县道139线美丽农村公路提升改造工程

编制范围: K11+011~K31+256

标准定额库版本号:

校验码:

第 1 页 共 6 页 预 21-1 表

工程或费用编 码	项目、定额 或工料机名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价 类型或 定额子目 取费类别	定额调整情况或分项算式
I	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	17.215				
I03	路面工程	km					
GD10306	旧路面处理	km					
GD10801	路面灌缝	m					
I030207	清缝、灌缝	m	22834.000				
2-13-5	接缝保养及填缝料更换填嵌缝料 不填支撑条纵(缩)缝	100m	228.340				
I07	交通安全设施	公路公里	17.215				
I0701	交通安全设施	公路公里	17.215				
I070101	主线路基段	km					
I07010106	其他交通安全设施	km					
I0701010601	大理石公里碑	套	34.000			3	
	大理石公路碑	套	34.000				
GD1070101	主线安全设施	公路公里	17.215				
JA01	护栏	m					
JA0105	钢护栏	m					
JA010501	波形钢板护栏	m	1000.000				
5-1-2-1	波形钢板护栏基础混凝土	10m3实体	0.380			6	
5-1-2-3	波形钢板护栏立柱钢管打入	1t	8.470			13	
5-1-2-5	波形钢板护栏单面波形钢板	1t	18.069			13	
JA03	标志牌	块					
JA0301	铝合金标志牌	块					

编制:

复核:

分项工程预算计算数据表

工程或费用编码 定额代号/ 工料机代号	项目、定额 或工料机的名称	单位		数量	输入单价	输入金额	分项组价 类型或 定额子目 取费类别	定额调整情况或分项算式
JA030105	□80×80标志牌	套		2.000				
5-1-1-1	金属标志牌基础混凝土	10m3实体		0.101			17	
5-1-1-2	金属标志牌基础钢筋	1t钢筋		0.007			13	
5-1-1-2	金属标志牌基础钢筋	1t		0.015			13	
5-1-1-3	单柱式铝合金标志立柱	10t		0.011			13	
5-1-1-4	单柱式铝合金标志面板	10t		0.001			13	
5-1-7-1	立面标记 反光膜	100m2		0.020			6	
JA030105	圆形80标志牌	套		2.000				
5-1-1-1	金属标志牌基础混凝土	10m3实体		0.101			17	
5-1-1-2	金属标志牌基础钢筋	1t钢筋		0.007			13	
5-1-1-2	金属标志牌基础钢筋	1t		0.015			13	
5-1-1-3	单柱式铝合金标志立柱	10t		0.017			13	
5-1-1-4	单柱式铝合金标志面板	10t		0.001			13	
5-1-7-4	立面标记 反光膜	100m2		0.011			6	
JA030103	限高架	套		2.000				
5-1-1-1	金属标志牌基础混凝土	10m3		2.700			17	
5-1-1-2	金属标志牌基础钢筋	1t		0.600			12	
5-1-1-22	门架式钢板标志立柱	10t		0.675			13	
5-1-7-1	立面标记 反光膜	100m2		0.226			6	
5-1-7-5	立面标记 反光油漆	100m2		0.377			6	
JA030104	减震丘	米		8.000				
	减震丘	米		8.000			13	

编制:

复核:

分项工程预算计算数据表

工程或费用编码 定额代号 工料机代号	项目、定额 或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价 类型或 定额子目 取费类别	定额调整情况或分项算式
JA030105	停车让行标志牌	套	28.000				
5-1-1-1	金属标志牌基础混凝土	10m3实体	1.411			17	
5-1-1-2	金属标志牌基础钢筋	1t钢筋	0.096			13	
5-1-1-2	金属标志牌基础钢筋	1t	0.204			13	
5-1-1-3	单柱式铝合金标志立柱	10t	0.193			13	
5-1-1-4	单柱式铝合金标志面板	10t	0.020			13	
5-1-7-1	立面标记 反光膜	100m2	0.127			6	
JA030106	△+□组合标志牌	套	44.000				
5-1-1-1	金属标志牌基础混凝土	10m3实体	2.218			13	
5-1-1-2	金属标志牌基础钢筋	1t钢筋	0.150			13	
5-1-1-2	金属标志牌基础钢筋	1t	0.321			13	
5-1-1-3	单柱式铝合金标志立柱	10t	0.333			13	
5-1-1-1	单柱式铝合金标志面板	10t	0.071			13	
5-1-7-4	立面标记 反光膜	100m2	0.313			6	
JA030107	附着式爆闪灯	套	46.000				
2	太阳能黄闪灯	个	46.000			6	
JA030108	凸面镜	套	28.000				
5-1-1-1	金属标志牌基础混凝土	10m3实体	1.411			17	
5-1-1-2	金属标志牌基础钢筋	1t钢筋	0.096			13	
5-1-1-2	金属标志牌基础钢筋	1t	0.204			13	
5-1-1-3	单柱式铝合金标志立柱	10t	0.192			13	
5-1-1-4	单柱式铝合金标志面板	10t	0.010			13	

编制:

复核:

分项工程预算计算数据表

建设项目名称：陆丰市国道139线美丽农村公路提升改造工程				标准定额版本号：		校验码：	第 4 页 共 6 页	预 21-1 表
编制范围：K11+011~K31+256								
工程或费用编码 定额代号 工料机代号	项目、定额 或工料机的名称	单位		数量	输入单价	输入金额	分项组价 类型或 定额子目 取费类别	定额调整情况或分项算式
I	广角位	个		28.000			6	
JA04	标线	m ²						
JA0101	路面标线	m ²						
JA040101	一般标线	m ²	m	11598.480				
5-1-5-5	水泥混凝土路面热熔标线	100m ²		115.985			6	
JA040102	减速标线	m ²	m	3042.900				
5-1-5-5	水泥混凝土路面热熔标线	100m ²		30.429			6	
JA040103	现状旧标线清除	m ²	m	7284.690				
5-1-10-13	机械铲除标线	100m ²		72.847			6	
JA06	道口标杆	根						
GDJA0601	道口桩（含附着式圆形闪光灯）	根		112.000				
5-1-7-1	钢板柱式轮廓标	100根		1.120			13	
	附着式圆形闪光灯	个		112.000			13	
108	绿化及环境保护工程	公路公里		17.215				
10801	主线绿化及环境保护工程	公路公里		17.215				
1080101	铺草皮	m ²		28318.000				
6-1-1-1	铺草皮（毛毯式）	100m ²		283.180			7	
6-1-6-5	绿篱、地被	1000m ² ·月		169.908			7	
6-3-9	草坪、花草、绿篱人工浇水配合 手推车	1000m ²		28.318			7	

复核：

编制：

分项工程预算计算数据表

建设项目名称：陆丰市县道139线美丽农村公路提升改造工程									
编制范围：K11+011~K31+256									
标准定额库版本号：									
校验码：									
第 5 页 共 6 页 预 21-1 表									
工程或费用编 制 定 额 代 号 工 料 机 代 号	项目、定额 或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价 类型或 定额子目 取费类别	定额调整情况或分项算式		
GD1080101	路基两侧绿化工程	km							
1101	道路绿化工程	m2							
110101	清除杂草	m2	28318.000						
1-1-11-3	84以内自卸汽车运土5km	100m3土数量/车方	8.495			3			
1-1-9-5	1.0m3以内挖掘机挖装普通土	100m3土数量/车方	8.495			1			
110	专项费用	元							
11001	施工场地建设费	元							
11002	安全生产费	元							
2	第一部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	17.215						
3	第一部分 工程建设其他费用	公路公里	17.215						
301	建设项目管理费	公路公里	17.215						
30103	工程监理费	公路公里	17.215						
30104	设计文件审查费	公路公里	17.215						
30105	竣（交）工验收试验检测费	公路公里	17.215						
303	建设项目前期工作费	公路公里	17.215						
308	工程保险费	公路公里	17.215						
309	其他相关费用	公路公里	17.215						
1	第四部分 预备费	公路公里	17.215						
101	基本预备费	公路公里	17.215						
102	价差预备费	公路公里	17.215						

复核：

编制：

