

# F-1：招标工程量清单封面

个旧市人民医院输血科提升改造项目 工程

## 招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

年    月    日

F-2： 招标工程量清单扉页

个旧市人民医院输血科提升改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

采用工程量清单计价办法招标的工程  
招标控制价公布表

工程名称：个旧市人民医院输血科提升改造项目

时间：2024年7月24日

序号	名称		金额(元)	
			小写	大写
1	分部分项工程费		685247.86	陆拾捌万伍仟贰佰肆拾柒元捌角陆分
2	措施项目费		15080.61	壹万伍仟零捌拾元陆角壹分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计		5555.99	伍仟伍佰伍拾伍元玖角玖分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计		3518.05	叁仟伍佰壹拾捌元零伍分
2.3	其他措施项目费		6006.57	陆仟零陆元伍角柒分
3	其他项目费		8639.41	捌仟陆佰叁拾玖元肆角壹分
4	其他规费		346.47	叁佰肆拾陆元肆角柒分
5	税金		71498.88	柒万壹仟肆佰玖拾捌元捌角捌分
6	其他		0.00	零元整
7	招标控制价总价		780813.23	柒拾捌万零捌佰壹拾叁元贰角叁分
7.1	其中	人工费合计	83151.22	捌万叁仟壹佰伍拾壹元贰角贰分
		人工占比(%)	10.65	

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：个旧市人民医院输血科提升改造项目-装修部分

标段：个旧市人民医院输血科提升改造项目

第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		卫生间改造										
1	011605001001	平面块料拆除	1. 地面面层、砂浆结合层铲除 陶瓷面砖 2. 楼层运出拆除物建筑垃圾 3. 部位：原旧卫生间	m2	19.5							
2	011605002001	立面块料拆除	1. 墙柱面面层铲除 墙面砖及陶瓷面砖 2. 楼层运出拆除物建筑垃圾 3. 部位：原旧卫生间	m2	59.4							
3	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：机制红砖、240*115*53mm、mu10 2. 墙体类型：内墙120mm 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	2.84							
4	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型：砖墙 2. 安装方式：1：2.5水泥砂浆黏贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：300×600墙面砖中档以上优等品	m2	49.32							
5	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：1：2.5水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色：300×300陶瓷地砖中档以上优等品	m2	7.6							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：个旧市人民医院输血科提升改造项目-装修部分

标段：个旧市人民医院输血科提升改造项目

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
6	010802001012	卫生间门	1. 门代号及洞口尺寸:800*2100mm 2. 门框或扇外围尺寸:卫生间铝合金门标准尺寸 3. 铝合金厚度不小于1.4mm 4. 含制作、运输、安装、门锁、五金配件	樘	2							
		处置间改造										
7	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚石膏板面层 4. 板缝粘贴胶带	m2	16.2							
8	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:石膏板 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 腻子种类:双飞粉二遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍	m2	32.4							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：个旧市人民医院输血科提升改造项目-装修部分

标段：个旧市人民医院输血科提升改造项目

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
9	010802001002	洁净钢质单门	1. 门尺寸:900*2100mm，视窗400*600mm 2. 门框：1.2mm镀锌板制作，表面烤漆处理 3. 门扇：0.8mm镀锌板制作，表面烤漆处理 4. 内部纸蜂窝填充，门扇视窗双层钢化玻璃 5. 五金配件：附带不锈钢洁净锁、五金 6. 密封性：门扇底部设计有自动升降扫地条	樘	6								
		墙面结构围护工程											
10	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 腻子种类:双飞粉二遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍 5. 部位:线槽修补	m2	15								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：个旧市人民医院输血科提升改造项目-装修部分

标段：个旧市人民医院输血科提升改造项目

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
11	011210002001	金属隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:50*2mm铝型材骨架 2. 隔板材料品种、规格、颜色:50mm厚机制琉氧镁净化板（钢板厚0.476mm，内填琉氧镁净芯材） 3. 嵌缝、塞口材料品种:密封胶嵌缝	m2	660								
12	011105006002	铝合金型材压条	1. 名称：内圆弧收边条 2. 线条材料品种、规格、颜色:铝合金型材宽度50mm 3. 其他:满足设计及规范要求。	m	609								
13	010802001003	洁净钢质单门	1. 门尺寸:900*2100mm，视窗400*600mm。 2. 门框：1.2mm镀锌板制作，表面烤漆处理 3. 门扇：0.8mm镀锌板制作，表面烤漆处理 4. 内部纸蜂窝填充，门扇视窗双层钢化玻璃 5. 五金配件：附带不锈钢洁净锁、五金 6. 密封性：门扇底部设计有自动升降扫地条	樘	9								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：个旧市人民医院输血科提升改造项目-装修部分

标段：个旧市人民医院输血科提升改造项目

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
14	010802001004	洁净钢质双开门	1. 门尺寸:1500*2100mm，视窗400*600mm。 2. 门框：1.2mm镀锌板制作，表面烤漆处理 3. 门扇：0.8mm镀锌板制作，表面烤漆处理 4. 内部纸蜂窝填充，门扇视窗双层钢化玻璃 5. 五金配件：附带不锈钢洁净锁、五金 6. 密封性：门扇底部设计有自动升降扫地条	樘	2								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：个旧市人民医院输血科提升改造项目-装修部分

标段：个旧市人民医院输血科提升改造项目

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
15	010802001005	更衣间联动控制门	1. 门尺寸:900*2100mm，视窗400*600mm。 2. 门框：大于1.2mm镀锌板制作，表面烤漆处理 3. 门扇：0.8mm镀锌板制作，表面烤漆处理 4. 内部纸蜂窝填充，门扇视窗双层钢化玻璃 5. 五金配件：附带不锈钢洁净锁、五金 7. 密封性：门扇底部设计有自动升降扫地条 8. 互锁类型：机械式互锁装置	樘	4								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：个旧市人民医院输血科提升改造项目-装修部分

标段：个旧市人民医院输血科提升改造项目

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
16	010802001006	双开电动平移门（刷脸器、密码装置）	1. 门尺寸:1400*2100mm 2. 门框：1.2mm镀锌板制作，表面烤漆处理 3. 门扇：0.8mm镀锌板制作，表面烤漆处理 4. 内部纸蜂窝填充，门扇视窗双层钢化玻璃 5. 五金配件：附带不锈钢洁净锁、五金 7. 密封性：门扇底部设计有自动升降扫地条 8. 互锁类型：电动平移刷脸器、密码装置	樘	2								
17	010802001007	标本接收窗	1. 外形尺寸1200*1800mm; 10mm厚钢化玻璃 2. 大理石台面，不锈钢包边	樘	2								
18	010802001008	固定观察视窗(1200*1800)	1. 门代号及洞口尺寸:1200*1800mm 2. 门框或扇外围尺寸:1.4mm厚铝合金边框 3. 玻璃品种、厚度:中空5mm厚双层钢化玻璃	樘	1								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：个旧市人民医院输血科提升改造项目-装修部分

标段：个旧市人民医院输血科提升改造项目

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
19	010802001009	固定观察视窗(2500*1800)	1. 门代号及洞口尺寸:2500*1800mm 2. 门框或扇外围尺寸:1.4mm厚铝合金边框 3. 玻璃品种、厚度:中空5mm厚双层钢化玻璃	樘	1							
20	010802001010	固定观察视窗(3200*1800)	1. 门代号及洞口尺寸:3200*1800mm 2. 门框或扇外围尺寸:1.4mm厚铝合金边框 3. 玻璃品种、厚度:中空5mm厚双层钢化玻璃	樘	1							
21	010802001011	固定观察视窗(5800*1800)	1. 门代号及洞口尺寸:5800*1800mm 2. 门框或扇外围尺寸:1.4mm厚铝合金边框 3. 玻璃品种、厚度:中空5mm厚双层钢化玻璃	樘	1							
22	030404031003	传递窗	1. 外形尺寸:外600*600*500 mm 2. 材质: 304不锈钢板, 材厚度0.8-1.0 mm 3. 内置紫外线杀菌灯, 电源: 220V 4. 互锁类型: 机械式互锁	套	1							
23	011204001004	外窗包边封板	1. 材质: 铝锰合金集成墙板	m2	12							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：个旧市人民医院输血科提升改造项目-装修部分

标段：个旧市人民医院输血科提升改造项目

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
24	011302001001	原有吊顶拆除及修复	1. 原有吊顶拆除及修复	m2	65							
25	011302001002	隔热膜	1. 窗户玻璃贴膜隔热膜	m2	51							
26	011302001003	百页窗帘	1. PVC百页窗帘（含轨道）	m2	51							
		地面工程										
27	011101005001	自流坪楼地面	1. 面层材料种类:水泥基自流平砂浆面层 厚度(mm) 4	m2	462							
28	011103003001	塑料板楼地面	1. 部位:地面 2. 粘结层厚度、材料种类:聚醋酸乙烯乳液 3. 面层材料品种、规格、颜色:2.0mm同质透心卷材塑胶地板优等品防静电性能,抗碘酒性能,上翻踢脚线120mm（另计） 4. 压线条种类:塑胶踢脚线收口安装铝合金收口条（另列）	m2	462							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：个旧市人民医院输血科提升改造项目-装修部分      标段：个旧市人民医院输血科提升改造项目      第10页    共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
29	011208001006	踢脚线同透PVC地胶	1. 部位:踢脚线120mm高 2. 粘结层厚度、材料种类:聚醋酸乙烯乳液 3. 面层材料品种、规格、颜色:2.0mm同质透心卷材塑胶地板优等品抗静电性能,抗碘酒性能。 4. 压线条种类:塑胶踢脚线收口安装铝合金收口条（另列）	m2	37.08								
30	011105006001	铝合金型材压条	1. 名称:PVC地板胶收边 2. 线条材料品种、规格、颜色:铝合金型材宽度50mm以内 3. 其他:满足设计及规范要求。	m	309								
		配套家具、设备											
31	030404031007	铁制文件柜	1. 铁制文件柜尺寸: 850*1860*390mm	个	6								
32	030404031008	拖把架	1. 定制不锈钢拖把架	个	2								
33	030404031009	床	1. 成品床: 1500*2000mm	张	3								
34	030404031010	办公桌椅	1. 办公桌椅1400*700mm（含椅子）	套	6								
35	030404031011	会议桌	1. 成品会议桌4800*1800mm	张	1								
36	030404031012	会议椅	1. 成品会议椅：常规尺寸	张	14								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：个旧市人民医院输血科提升改造项目-装修部分

标段：个旧市人民医院输血科提升改造项目

第11页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
37	030404031013	会议室墙柜	1. 成品会议室墙柜尺寸：3100*2400mm	个	1							
38	030404031014	电脑桌椅	1. 电脑桌椅尺寸1400*700mm（含椅子）	套	3							
39	030503003003	实验中台	1. 外形尺寸1500×1800×780mm 2. 全钢板材	组	4							
40	030503003004	实验边台750×1800×780	1. 外形尺寸750×1800×780mm 2. 全钢板材	组	5							
41	030503003005	实验边台750×2000×780	1. 外形尺寸750×2000×780mm 2. 全钢板材	组	1							
42	030503003006	实验边台750×2500×780	1. 外形尺寸750×2500×780mm 2. 全钢板材	组	2							
43	030404031015	更衣柜	1. 外形尺寸900×1800×450mm 2. 全钢板材	套	2							
		垃圾清运其他										
44	011707004001	垃圾清运	1. 垃圾清运（含垃圾摊销费）	辆	2							
		清洁保洁										
45	030411004003	清洁保洁	1. 清洁保洁	m2	590							
		本页小计										
		合计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：个旧市人民医院输血科提升改造项目-装修部分

标段：个旧市人民医院输血科提升改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称: 个旧市人民医院输血科提升改造项目 标段: 个旧市人民医院输血科提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称；  
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。



## F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：个旧市人民医院输血科提升改造项目-装修部分

标段：个旧市人民医院输血科提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			详见明细表F-21
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			详见明细表F-22
2.2	专业工程暂估价			详见明细表F-23
2.3	专项技术措施暂估价			详见明细表F-24
3	计日工			详见明细表F-25
4	总承包服务费			详见明细表F-26
5	索赔与现场签证	-		详见明细表F-27
6	优质工程增加费			
7	提前竣工增加费			
8	人工费调整			
9	机械燃料动力费价差			
合    计				—

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

## F-21: 暂列金额明细表

工程名称: 个旧市人民医院输血科提升改造项目-装修部分 标段: 个旧市人民医院输血科提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：个旧市人民医院输血科提升改造项目-装修部分

标段：个旧市人民医院输血科提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

## F-23: 专业工程暂估价（结算价）表

工程名称：个旧市人民医院输血科提升改造项目-装修部分

标段：个旧市人民医院输血科提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 此表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

## F-24: 专项技术措施暂估价（结算价）表

工程名称: 个旧市人民医院输血科提升改造项目-装修部分 标段: 个旧市人民医院输血科提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中；  
2. 结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内计列。

F-25: 计日工表

单位(专业)工程名称: 个旧市人民医院输血科提升改造项目-装修部分 标段: 个旧市人民医院输血科提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；招标报价时，单价由招标人自主报价，按暂定数量计算合价计入招标总价中；  
2.工程结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价，且本表与表F-28计列内容不得重复计价。

2. 工程结算时, 按发承包双方确认的实际数量计算合价, 且本表与表F-28计列内容不得重复计价。

F-30：主要材料和工程设备一览表

工程名称：个旧市人民医院输血科提升改造项目  
-装修部分

标段：个旧市人民医院输血科提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	角铝 30×1	m				
2	槽铝 50×2	m				
3	铝合金角线 50×50×1	m				
4	同质透心卷材塑胶地板（ 抗碘酒性） δ 2.0	m2				
5	机制琉氧镁净化板	m2				
6	洁净钢质单开门	m2				
7	洁净钢质双开门	m2				
8	观察窗 中空5mm双层钢化 玻璃	m2				
9	更衣间联动控制门	樘				
10	双开电动平移门 （刷脸器、密码装置）	樘				
11	原有吊顶拆除及修复	m2				
12	百页窗帘	m2				
13	铁制文件柜	个				
14	办公桌椅	套				
15	会议桌	张				
16	会议椅	张				
17	会议室墙柜	个				
18	实验中台	组				
19	实验边台	组				
20	实验边台750×2500×78 0	组				

注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：

1. “名称、规格、型号”“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内填写，各计价阶段可按需要补充和调整。

2. “数量”栏由不同阶段计价人按工程计量分析数量填写；

3. “单价”栏的填写：招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价；工程结算时按合同约定确定单价。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：个旧市人民医院输血科提升改造项目-装修部分

标段：个旧市人民医院输血科提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：个旧市人民医院输血科提升改造项目-安装部分

标段：个旧市人民医院输血科提升改造项目

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		卫生间改造										
1	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:定制成品洗脸盆 3. 组装形式:感应式龙头 4. 附件名称、数量:冷热龙头AF4102，三角阀AS02、高压管ABJ10-50、弹跳下水器及下水软管AQ105	组	1							
2	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格:不锈钢单出水花洒 2. 组装形式:成套 3. 附件名称、数量:淋蓬头，金属水管，水流开关等	套	1							
3	030404033001	风扇	1. 名称:暖风机（换气、照明） 2. 型号:成套 3. 规格:300X300 4. 安装方式:嵌入式	台	1							
		处置间改造										
4	030507006001	出入口控制设备	1. 名称:磁吸闭合器 2. 规格:刷脸器、密码装置	台	1							
5	031004003002	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:定制成品立柱式洗脸盆 3. 组装形式:感应式龙头	组	1							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：个旧市人民医院输血科提升改造项目-安装部分

标段：个旧市人民医院输血科提升改造项目

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
6	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:陶瓷拖布池 2. 规格、类型:460*390*660mm 3. 附件名称、数量:加长水龙头	组	1							
		墙面结构围护工程										
7	030507006002	出入口控制设备	1. 名称:磁吸闭合器 2. 规格:刷脸器、密码装置	台	1							
		水电路工程										
8	030404017001	配电箱	1. 部位:设备间 2. 名称:实验室照明配电箱 3. 规格:非标配置详见系统图 4. 安装方式:暗装	台	1							
9	030502010001	配线架	1. 名称:弱电柜 2. 规格:尺寸:600*500*350 3. 容量:24口	个	1							
10	030412004001	装饰灯	1. 名称:医疗专用灯 2. 型号:LED灯 3. 规格:1200*200*40w带盒弯管 4. 安装形式:吸顶式	套	20							
11	030404031001	冲淋房（含洗眼器）	1. 冲淋房（含洗眼器）	套	1							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：个旧市人民医院输血科提升改造项目-安装部分

标段：个旧市人民医院输血科提升改造项目

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
12	031004003003	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:定制成品立柱式洗脸盆 3. 组装形式:感应式龙头	组	1							
13	040205020001	监控摄像机	1. 类型:网络摄像机 2. 规格、型号:1. 人工及材料（含400万臻全彩海螺型POE网络摄像机8个、R系列高性能4盘位录像机1台、监控硬盘4块、交换机1台、桢田24寸无边框超薄液晶监视器1台、6U墙柜1个） 3. 支架形式:吸顶安装	台	1							
		配套家具、设备										
14	030701003001	空调器	1. 名称:天花机 2. 规格:3P 3. 安装形式:吊顶式	台	1							
15	030507014001	显示设备	1. 名称:会议一体机 2. 规格:65寸	台	2							
		水电人工及材料费										
		强电线路										
16	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:凿线槽 2. 规格:管径（mm）≤40	m	60							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：个旧市人民医院输血科提升改造项目-安装部分

标段：个旧市人民医院输血科提升改造项目

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
定额人工费	规费											
17	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位:管道线槽抹灰 2. 墙体类型:宽度(mm) 100 3. 底层厚度、砂浆配合比:14mm厚水泥砂浆1:3 4. 面层厚度、砂浆配合比:6mm厚水泥砂浆1:2.5	m	60							
18	030411001001	配管	1. 名称:配线管 2. 材质:PVC导线管材难燃冷弯管 3. 规格:Φ25 4. 配置形式:暗装	m	80							
19	030411001002	配管	1. 名称:配线管 2. 材质:PVC导线管材难燃冷弯管 3. 规格:Φ20 4. 配置形式:暗装	m	100							
20	030411001003	配管	1. 名称:配线管 2. 材质:PVC导线管材难燃冷弯管 3. 规格:Φ16 4. 配置形式:暗装	m	150							
21	030411004001	配线	1. 配线部位:照明线 2. 名称:管内穿线 3. 配线形式:暗装 4. 型号:ZC-BV 5. 规格:2.5mm <sup>2</sup> 6. 材质:阻燃铜芯塑料绝缘导线	m	240							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：个旧市人民医院输血科提升改造项目-安装部分

标段：个旧市人民医院输血科提升改造项目

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
22	030411004002	配线	1. 配线部位:插座线 2. 配线形式:暗装 3. 名称:管内穿线 4. 型号:ZC-BV 5. 规格:4mm2 6. 材质:阻燃铜芯塑料绝缘导线	m	360								
23	030411004003	配线	1. 配线部位:插座线 2. 配线形式:暗装 3. 名称:管内穿线 4. 型号:ZC-BV 5. 规格:6mm2 6. 材质:阻燃铜芯塑料绝缘导线	m	180								
24	030411004004	配线	1. 配线部位:插座线 2. 配线形式:暗装 3. 名称:管内穿线 4. 型号:ZC-BV 5. 规格:10mm2 6. 材质:阻燃铜芯塑料绝缘导线	m	30								
25	030408001001	电力电缆	1. 敷设方式、部位:沿桥架敷设 2. 名称:电力电缆 3. 型号:ZC-YJV 4. 规格:4X25+1X16 5. 材质:阻燃铜芯电力电缆 6. 电压等级(kV):1KV	m	30								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：个旧市人民医院输血科提升改造项目-安装部分

标段：个旧市人民医院输血科提升改造项目

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
26	030413003001	打洞（孔）	1. 名称:砖墙打凿底盒 2. 规格:100×100×100	个	32							
27	030411006001	接线盒	1. 名称:开关盒、插座盒 2. 材质:PVC 3. 规格:86HS70 4. 安装形式:暗装	个	90							
28	030411006002	接线盒	1. 名称:分线盒 2. 材质:PVC 3. 规格:园三通 4. 安装形式:暗装	个	30							
29	030404034001	照明开关	1. 名称:TCL开关 2. 规格:86型(单控)单联开关 3. 安装方式:暗装	个	4							
30	030404034002	照明开关	1. 名称:TCL开关 2. 规格:86型(单控)双联开关 3. 安装方式:暗装	个	8							
31	030404034003	照明开关	1. 名称:TCL开关 2. 规格::86型(单控)三联开关 3. 安装方式:暗装	个	3							
32	030404034004	照明开关	1. 名称:照明开关 2. 规格:86型(单控)四联开关 3. 安装方式:暗装	个	2							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：个旧市人民医院输血科提升改造项目-安装部分

标段：个旧市人民医院输血科提升改造项目

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
33	030404035001	插座	1. 名称:插座 2. 规格:86型单相带接地暗插座15A 5孔 3. 安装方式:暗装	个	80							
34	030404035002	插座	1. 名称:TCL属防水插座 2. 规格:86型单相带接地暗防水插座15A 5孔 3. 安装方式:暗装	个	5							
35	030404033002	风扇	1. 名称:暖风机（换气、照明） 2. 型号:成套 3. 规格:300X300 4. 安装方式:嵌入式	台	4							
36	030412005001	荧光灯	1. 名称:紫外线灯 2. 型号:成套 3. 安装形式:明装	套	9							
		弱电线路										
37	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:凿线槽 2. 规格:管径（mm）≤40	m	50							
38	011201001002	墙面一般抹灰	1. 部位:管道线槽抹灰 2. 墙体类型:宽度（mm）100 3. 底层厚度、砂浆配合比:14mm厚水泥砂浆1:3 4. 面层厚度、砂浆配合比:6mm厚水泥砂浆1:2.5	m	50							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：个旧市人民医院输血科提升改造项目-安装部分

标段：个旧市人民医院输血科提升改造项目

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
39	030411001004	配管	1. 名称:配线管 2. 材质:PVC导线管 3. 规格:Φ25 4. 配置形式:暗装	m	60							
40	030411001005	配管	1. 名称:配线管 2. 材质:PVC导线管 3. 规格:Φ20 4. 配置形式:暗装	m	80							
41	030411001006	配管	1. 名称:配线管 2. 材质:PVC导线管 3. 规格:Φ16 4. 配置形式:暗装	m	100							
42	030502005001	双绞线缆	1. 名称:超五类屏蔽网线 2. 规格:TCL-罗格朗 3. 线缆对数:4对UTP 4. 敷设方式:管内穿线	m	800							
43	030413003002	打洞（孔）	1. 名称:砖墙打凿底盒 2. 规格:100×100×100	个	32							
44	030411006003	接线盒	1. 名称:信息插座盒 2. 材质:PVC 3. 规格:86HS70 4. 安装形式:暗装	个	128							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称：个旧市人民医院输血科提升改造项目-安装部分

标段：个旧市人民医院输血科提升改造项目

第9页 共9页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：个旧市人民医院输血科提升改造项目-安  
装部分

标段：个旧市人民医院输血科提升改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称: 个旧市人民医院输血科提升改造项目  
-安装部分 标段: 个旧市人民医院输血科提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称；  
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

## F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：个旧市人民医院输血科提升改造项目-安装部分

标段：个旧市人民医院输血科提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			详见明细表F-21
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			详见明细表F-22
2.2	专业工程暂估价			详见明细表F-23
2.3	专项技术措施暂估价			详见明细表F-24
3	计日工			详见明细表F-25
4	总承包服务费			详见明细表F-26
5	索赔与现场签证	-		详见明细表F-27
6	优质工程增加费			
7	提前竣工增加费			
8	人工费调整			
9	机械燃料动力费价差			
合    计				-

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

## F-21: 暂列金额明细表

工程名称: 个旧市人民医院输血科提升改造项目-安装部分 标段: 个旧市人民医院输血科提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：个旧市人民医院输血科提升改造项目-安装部分

标段：个旧市人民医院输血科提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

## F-23: 专业工程暂估价（结算价）表

工程名称：个旧市人民医院输血科提升改造项目-安装部分

标段：个旧市人民医院输血科提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 此表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

## F-24: 专项技术措施暂估价（结算价）表

工程名称: 个旧市人民医院输血科提升改造项目-安装部分 标段: 个旧市人民医院输血科提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中；  
2. 结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计时，也可在项目相应计价表内计列。



F-25: 计日工表

单位（专业）工程名称：个旧市人民医院输血科提升改造项目-安装部分 标段：个旧市人民医院输血科提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；招标报价时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入招标总价中；  
2. 工程结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价，且本表与表F-28计列内容不得重复计价。

F-30：主要材料和工程设备一览表

工程名称：个旧市人民医院输血科提升改造项目 标段：个旧市人民医院输血科提升改造项目 第 1 页 共 1 页  
-安装部分

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	双管成品淋浴器（含固定件）	套				
2	圆形台下盆 575*415*200mm JXD-2015	个				
3	洗脸盆柱	个				
4	医疗专用灯	套				
5	紫外线灯 1200*350mm	套				
6	86型单相带接地暗UPS插座 15A 5孔	套				
7	超五类屏蔽网线	m				
8	阻燃铜芯塑料绝缘导线 ZC-BV 4mm2	m				
9	阻燃铜芯塑料绝缘导线 ZC-BV2.5mm2	m				
10	阻燃铜芯塑料绝缘导线 ZC-BV 4mm2	m				
11	阻燃铜芯电力电缆 ZC-YJV4X25+1X16	m				
12	VGA视频线	m				
13	暖风机（换气、照明） 300*300	台				
14	实验室照明配电箱	kg				
15	磁吸闭合器	台				
16	3P天花机	台				
17	显示器安装调试 台装	台				
18	公共场合背景音乐扬声器	个				
19	网络摄像机	台				
20	冲淋房（含洗眼器）	套				

注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：  
1. “名称、规格、型号”“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内填写，各计价阶段可按需要补充和调整。  
2. “数量”栏由不同阶段计价人按工程计量分析数量填写；  
3. “单价”栏的填写：招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价；工程结算时按合同约定确定单价。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：个旧市人民医院输血科提升改造项目-安装部分

标段：个旧市人民医院输血科提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：