

中诚圣苑工程设计有限公司

材料表

第1页 共1页

|       |                                 |      |                     |                |      |          |    |
|-------|---------------------------------|------|---------------------|----------------|------|----------|----|
| 工程号   | ZCSY-2026(ZY)-01                | 工程名称 | 让胡路区银浪街道办公区安全隐患整治项目 |                |      | 子项名称     |    |
| 专 业   | 电气                              | 设计阶段 | 施工图                 | 结构类别           |      | 完成日期     |    |
| 序号    | 名称规格                            |      |                     | 单位             | 数量   | 备注       |    |
| -     | 北侧办公区                           |      |                     |                |      |          |    |
| 1     | YJV22-0.6/1 3x50+1x25           |      |                     | m              | 80   | 50直埋10线槽 |    |
| 2     | SC100 镀锌钢管                      |      |                     | m              | 45   | 铺装下保护    |    |
| 3     | YJV-0.6/1 4x25+1x16             |      |                     | m              | 15   |          |    |
| 4     | SC50 镀锌钢管                       |      |                     | m              | 12   | 刨槽       |    |
| 5     | 金属线槽200x100                     |      |                     | m              | 70   | 60室内10室外 |    |
| 6     | BV-0.45/0.75 2.5mm <sup>2</sup> |      |                     | m              | 600  | 桥架+穿管    |    |
| 7     | BV-0.45/0.75 4mm <sup>2</sup>   |      |                     | m              | 1200 | 桥架+穿管    |    |
| 8     | BV-0.45/0.75 6mm <sup>2</sup>   |      |                     | m              | 600  | 桥架+穿管    |    |
| 9     | 镀锌钢管 SC15                       |      |                     | m              | 120  |          |    |
| 10    | 镀锌钢管 SC20                       |      |                     | m              | 300  |          |    |
| 11    | 镀锌钢管 SC25                       |      |                     | m              | 120  |          |    |
| 12    | 灯具、开关及插座拆除等同新建量                 |      |                     |                |      |          |    |
| 13    | 破坏恢复混凝土地面                       |      |                     | m <sup>2</sup> | 22   |          |    |
| =     | 南侧办公区                           |      |                     |                |      |          |    |
| 1     | BV-0.45/0.75 4mm <sup>2</sup>   |      |                     | m              | 80   | 50直埋10线槽 |    |
| 2     | SC20 镀锌钢管                       |      |                     | m              | 45   | 铺装下保护    |    |
| 3     | 接线盒100x150mm                    |      |                     | m              | 1    |          |    |
| 4     | YJV-0.6/1 5x10                  |      |                     | m              | 30   |          |    |
| 5     | YJV22-0.6/1 3x50+1x25           |      |                     | m              | 80   |          |    |
| 6     | SC100 镀锌钢管                      |      |                     | m              | 45   |          |    |
| 7     | 金属线槽200x100                     |      |                     | m              | 10   |          |    |
| 8     | 破坏恢复混凝土地面                       |      |                     | m <sup>2</sup> | 22   |          |    |
|       |                                 |      |                     |                |      |          |    |
|       |                                 |      |                     |                |      |          |    |
|       |                                 |      |                     |                |      |          |    |
|       |                                 |      |                     |                |      |          |    |
|       |                                 |      |                     |                |      |          |    |
|       |                                 |      |                     |                |      |          |    |
|       |                                 |      |                     |                |      |          |    |
|       |                                 |      |                     |                |      |          |    |
| 项目负责人 |                                 | 李雪妮  | 专业负责人               |                | 梁国宏  | 审 核      | 张利 |
| 校 对   |                                 | 张迪   | 制 表 人               |                | 陈多昂  | 归档日期     |    |