

招标工程量清单

招 标 人：邛崃市人民政府文君街道办事处
(单位盖章)

2026-8-24

工程名称: 邛崃市城区污水处理厂及配套管网工程灌溉沟渠迁改工程

标段名称: /

招标工程量清单

招 标 人: 邛崃市人民政府文君街道办事处
(单位盖章)

编制单位:
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:
(签字或盖章)

编 制 人:
(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人:
(一级注册造价工程师签字及盖章)

编制时间: 2026-8-24

总费用表

单位:元

[illegible]

建筑工程费用表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价/元	合计/元	备注
	第一部分 建筑工程					
一	延长渠道					
1	明渠段					
	土方开挖（运距综合）	m3	2697.75			
	石方开挖（就近堆放）	m3	0			
	土石回填（开挖利用料）	m3	1113.72			
	浆砌石拆除（弃渣运距综合）	m3	5			
	M7.5浆砌块石	m3	589.05			
	M10砂浆抹面（2cm厚）	m2	1242			
	C25砼底板	m3	69			
	DN50PVC排水管（反滤土工布）	m	101			
	沥青杉木板分缝	m2	70.4			
	沥青砂浆封口	m2	8.64			
2	1#箱涵					
	土方开挖（运距综合）	m3	365			
	石方开挖（就近堆放）	m3	0			
	土石回填（开挖利用料）	m3	249			
	碎石垫层（10CM厚）	m2	52			
	C25钢筋混凝土箱涵	m3	69			
	钢筋制安	t	8.28			
	模板安拆	m2	211			
	651型橡胶止水带	m	20			
	沥青杉木板分缝	m2	3.76			
	沥青砂浆勾缝	m2	0.8			
3	2#、3#箱涵					
	土方开挖（运距综合）	m3	469			
	石方开挖（就近堆放）	m3	0			
	土石回填（开挖利用料）	m3	273			
	碎石垫层（10CM厚）	m2	105			
	C25钢筋混凝土箱涵	m3	116			
	钢筋制安	t	16.46			
	模板安拆	m2	329			
	651型橡胶止水带	m	18.2			
	沥青杉木板分缝	m2	16.8			
	沥青砂浆勾缝	m2	0.73			

建筑工程费用表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价/元	合计/元	备注
4	老渠道底板衬砌					
	清淤（运距综合）	m3	35			
	C25砼底板	m3	14.4			
	M10砂浆抹面（2cm厚）	m2	276			
	沥青杉木板分缝	m2	1.68			
	沥青砂浆勾缝	m2	0.22			
5	道路拆除及恢复					
	混凝土路面拆除（弃渣运距综合）	m3	89			
	C25砼路面（15cm厚）	m2	594			
	碎石垫层（10cm厚）	m2	594			
	波形护栏（H=0.5M，含基础）	m	48			
二	改道1#渠道					
	土方开挖（弃渣运距综合）	m3	836.3			
	石方开挖（就近堆放）	m3	0			
	土石回填（开挖利用料）	m3	345.25			
	浆砌石拆除（弃渣运距综合）	m3	4.9			
	M7.5浆砌块石	m3	182.6			
	M10砂浆抹面（2cm厚）	m2	365			
	C25砼底板	m3	21.39			
	DN50PVC排水管（反滤土工布）	m	45			
	沥青杉木板分缝	m2	18.9			
	沥青砂浆勾缝	m2	2.43			
三	改道2#渠道					
	土方开挖（弃渣运距综合）	m3	507			
	石方开挖（就近堆放）	m3	0			
	土石回填（开挖利用料）	m3	228.96			
	浆砌石拆除（弃渣运距综合）	m3	8			
	M7.5浆砌块石	m3	106			
	M10砂浆抹面（2cm厚）	m2	222			
	C25砼底板	m3	16.56			
	DN50PVC排水管（反滤土工布）	m	30			
	沥青杉木板分缝	m2	14.7			
四	渠道清淤					
	清淤（运距综合）	m3	364.5			

建筑工程费用表

[illegible]

机电设备及安装工程费用表

[illegible]

金属结构设备及安装工程费用表

[illegible]

输水管道设备及安装工程费用表

[illegible]

施工临时工程费用表

[illegible]

所有材料用量及预算价格汇总表

[illegible]

