

表B.1.1 招标工程量清单封面

鹤庆县松桂镇龙珠村产业路建设项目
(少数民族发展项目) 工程

招标工程量清单

招 标 人：

(盖章)

表C. 1. 1 招标工程量清单扉页

工程名称： 鹤庆县松桂镇龙珠村产业路建设项目（少数民族发展项目）

标段名称： 鹤庆县松桂镇龙珠村产业路建设项目（少数民族发展项目）

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

鹤庆县松桂镇龙珠村产业路建设项目（少数民族发展项目）

工程量清单、招标控制价编制说明

一、工程概况：

项目名称：鹤庆县松桂镇龙珠村产业路建设项目（少数民族发展项目）

项目建设地点：鹤庆县松桂镇龙珠村。

项目建设内容：

在松桂镇龙珠村麦地小组北丫口实施产业道路硬化工程，道路长约 300 米，平均宽度 3.5 米，厚度 0.2 米，采用 C25 砼浇筑；在松桂镇龙珠村落果小组实施产业路硬化工程，道路长 1600 米，平均宽度 3.5 米，厚度 0.2 米，采用 C25 砼浇筑，修筑路沿沟 40cm*40cm 长约 50 米，涵管约 12 米。

二、编制依据：

1. 招标人提供的项目基本项目内容及相关文件。

2. 现行的《建设工程工程量清单计价规范（GB/T50500-2024）》、《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》（DBJ 53/T-58-2020）、《云南省市政工程计价标准（DBJ53/T-59-2020）》、《云南省园林绿化工程计价标准（DBJ53/T-60-2020）》、《云南省建筑工程计价标准（DBJ53/T-61-2020）》、《云南省通用安装工程计价标准（DBJ53/T-63-2020）》、云南省住房和城乡建设厅《关于发布实施云南省 2013 版建设工程造价计价依据的通知》（云建标[2013]918 号）及相关配套文件。

3. 云南省住房和城乡建设厅关于发布《建设工程工程量清单计价标准（2024）云南省过渡期实施规定》的通知（云建科〔2025〕63 号）；

4. 云南省住建厅《关于重新调整云南省建设工程造价计价依据中税金综合税率的通知》云建科函【2019】62 号文。

5. 云南省住房和城乡建设厅《关于云南省建设工程造价计价标准调整定额人工费的通知》云建科【2023】54 号文。

三、计算说明：

1、土方开挖及回填部分工程量为暂估；具体详工程量清单。

2、本清单工程量均按设计图纸计算，结算时按实际完成工程量计算。

四、材料价格的计取：

1、主要材料价格参考云南省建设工程造价管理协会 2026 年 6 月《云南省建设工程材料及设备信息价》大理鹤庆地区材料价及工程所在地市场材料价。

五、其他有关问题说明

1、投标人应自行踏勘工程现场，依据企业自身施工经验、场地踏勘情况及招标人各项要求，合理配置施工机械及人员，确保工期、质量并充分考虑工程相关费用；

2、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述；

3、投标人在填报各项综合单价时需考虑《建设工程工程量清单计价规范（GB/T50500-2024）》、《云南省市政工程计价标准（DBJ53/T-59-2020）》、《云南省园林绿化工程计价标准（DBJ53/T-60-2020）》、《云南省建筑工程计价标准（DBJ53/T-61-2020）》、《云南省通用安装工程计价标准（DBJ53/T-63-2020）》等相关的建设工程工程量计价规范中相应的“项目特征”栏目和“工作内容”栏目的要求；

4、工程量清单中所列工程数量为估算数量，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据；

5、本工程采用工程量清单综合单价，工程量清单综合单价均包括为实施和完成工程所需人工费、材料费、机械费、管理费、利润；

6、工程量清单中的每一个细目，均需填入单价；对于没有填入单价或总额的细目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他单价或总价中；

采用工程量清单计价办法招标的工程
最高投标限价公布表

工程名称：鹤庆县松桂镇龙珠村产业路建设项目（少数民族发展项目）

时间：2026年7月3日

序号	名称	金额(元)	
		小写	大写
1	分部分项工程费	1097082.57	壹佰零玖万柒仟零捌拾贰元伍角柒分
2	措施项目费	58563.22	伍万捌仟伍佰陆拾叁元贰角贰分
2.1	安全生产措施项目费	26602.03	贰万陆仟陆佰零贰元零叁分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	10167.99	壹万零壹佰陆拾柒元玖角玖分
2.3	其他措施项目费	21793.20	贰万壹仟柒佰玖拾叁元贰角
3	其他项目费	36414.88	叁万陆仟肆佰壹拾肆元捌角捌分
4	增值税	107285.46	壹拾万柒仟贰佰捌拾伍元肆角陆分
5	其他	0.00	零元整
6	招标控制价总价	1299346.13	壹佰贰拾玖万玖仟叁佰肆拾陆元壹角叁分

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

表E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称：鹤庆县松桂镇
龙珠村产业路建设项目（
少数民族发展项目）

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额 (元)	其中：（元）					
			分部分项工程费		措施项目费		其他项目费	增值税
			分部分项工程费合计	其中：材料暂估价	措施项目费合计	其中：安全生产措施费		
1	鹤庆县松桂镇龙珠村产业路建设项目（少数民族发展项目）							
1.1	鹤庆县松桂镇龙珠村产业路建设项目（少数民族发展项目）							
合计								

注：1 本表适用于建设工程项目或单项工程的造价汇总

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鹤庆县松桂镇龙珠村产业路建设项目（标段：鹤庆县松桂镇龙珠村产业路
少数民族发展项目）建设项目（少数民族发展项目）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		整个项目								
1	040101001001	挖一般土方	1. 土类别:综合 2. 挖土深度:综合 3. 说明: 局部土方开挖, 边坡修整等, 工程量暂估, 结算以实际发生为准。 4. 土方外运: 投标人自行考虑	m³	1000.00					
2	040103002002	一般回填方	1. 填方来源: 投标人自行考虑 2. 密实度: 满足设计及规范要求 3. 说明: 局部路基土方回填, 工程量暂估, 结算按实际发生为准。	m³	500.00					
3	040103006001	路床(槽)整形	1. 名称: 路床(槽)整形	m²	7500.00					
4	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 20cm 3. 包含浇筑、路面养护、刻纹、模板等。	m²	7500.00					
5	040402018001	施工缝	1. 路面切缝	m	1500.00					
6	040201022001	水沟	1. 断面尺寸: 边沟成型, 尺寸综合考虑 2. 其他: 投标人自行考虑。	m	2143.00					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鹤庆县松桂镇龙珠村产业路建设项目（标段：鹤庆县松桂镇龙珠村产业路
少数民族发展项目）建设项目（少数民族发展项目）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
7	040201022002	混凝土沟	1. 断面尺寸:600*600, C25 混凝土 2. 含基础开挖、基层处理、养护、模板等内容	m	50.00					
8	040501001001	涵管	1. 名称: 预制钢筋混凝土涵管 2. 规格: 管径DN300 3. 含土方开挖、回填、垫层、及其他工作等, 满足涵管安装等所有内容。	m	16.00					
9	060102002001	混凝土运输	1. 名称: 混凝土运输 2. 运距: 按10Km考虑, 结算按实际距离考虑	m³	1527.00					
本页小计										
合 计										

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：鹤庆县松桂镇龙珠村产业路建设项目（少数民族发展项目）

标段：鹤庆县松桂镇龙珠村产业路建设项目（少数民族发展项目）

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
1	—	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.2	2	水上桩基础支架、平台			
1.3	3	桥涵支架			
1.4	4	施工排水			
1.5	5	施工降水			
1.6	6	围堰			
1.7	7	筑岛			
1.8	8	便道			
1.9	9	便桥			
1.10	10	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
1.11	11	洞外轨道铺设			
1.12	12	洞外轨道铺设			
1.13	13	大型机械设备进出场及安拆			
1.13.1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 挖掘机进出场费		
1.13.2	041201012002	大型机械设备进出场及安拆	2. 压路机进出场费		
1.14	14	立交箱涵顶进被交线路加固及防护			
1.15	15	地下管线交叉处理			
1.16	16	施工监测、监控			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	041201019001	安全生产			
2.2	041201016001	临时设施			
2.3	041201017001	文明施工			
2.4	041201018001	环境保护			
2.5	041201020001	冬雨季施工增加			
2.6	041201021001	夜间施工增加费			
2.7	041201023001	二次搬运			
本页小计					--

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：鹤庆县松桂镇龙珠村产业路建设项目（少数民族发展项目）

标段：鹤庆县松桂镇龙珠村产业路建设项目（少数民族发展项目）

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
2.8	041201024001	已完工程及设备保护			
2.9	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护			
2.10	041201026001	预制构件场地			
2.11	04B001	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
2.12	04B002	压缩工期增加费			压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计					--
合计					--

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

工程名称：鹤庆县松桂镇龙珠村产业路建设项目（少数民族发展项目）

标段：鹤庆县松桂镇龙珠村产业路建设项目（少数民族发展项目）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产		7.8		人工费+机械费
2	041201016001	临时设施		1.4		人工费+机械费
3	041201017001	文明施工		2.75		人工费+机械费
4	041201018001	环境保护		1.54		人工费+机械费
5	041201020001	冬雨季施工增加		0.46		人工费+机械费
6	041201021001	夜间施工增加费		0.24		人工费+机械费
7	041201023001	二次搬运		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8	041201024001	已完工程及设备保护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护		0		
10	041201026001	预制构件场地		0		
11	04B001	行车、行人干扰增加费		0		人工费+机械费
12	04B002	压缩工期增加费		0		按压缩工期比例计取
合计						

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E. 3. 3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

工程名称：鹤庆县松桂镇龙珠村产业路建设项目（少数民族发展项目）

标段：鹤庆县松桂镇龙珠村产业路建设项目（少数民族发展项目）

第 1 页 共 2 页

项目编码	041201012001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆				
项目特征	1. 挖掘机进出场费		计量单位	项	数量	1	
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	履带式挖掘机进出场费（m3）1以内	台次	1				
1. 1	人工费	--	--	--	--	--	
1. 2	材料费	--	--	--	--	--	
1. 3	机械费	--	--	--	--	--	
2	人工费小计	--	--	--	--	--	
3	材料费小计	--	--	--	--	--	
4	机械费小计	--	--	--	--	--	
5	管理费	--	--	--	--	--	
6	利润	--	--	--	--	--	
价格							

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各“计价标准”中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

表E. 3. 3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

工程名称：鹤庆县松桂镇龙珠村产业路建设项目（少数民族发展项目）

标段：鹤庆县松桂镇龙珠村产业路建设项目（少数民族发展项目）

第 2 页 共 2 页

项目编码	041201012002	项目名称	大型机械设备进出场及安拆				
项目特征	2. 压路机进出场费		计量单位	项	数量	1	
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	压路机进出场费	台次	1				
1. 1	人工费	--	--	--	--	--	
1. 2	材料费	--	--	--	--	--	
1. 3	机械费	--	--	--	--	--	
2	人工费小计	--	--	--	--	--	
3	材料费小计	--	--	--	--	--	
4	机械费小计	--	--	--	--	--	
5	管理费	--	--	--	--	--	
6	利润	--	--	--	--	--	
价格							

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各“计价标准”中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

表E.3.5 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：鹤庆县松桂镇龙珠村产业路建设项目（少数民族发展项目）

标段：鹤庆县松桂镇龙珠村产业路
建设项目（少数民族发展项目）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
2. 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：鹤庆县松桂镇龙珠村产业路建设项目（少数民族发展项目） 标段：鹤庆县松桂镇龙珠村产业路建设项目（少数民族发展项目）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表E.4.2 暂列金额明细表

标段：鹤庆县松桂镇龙珠村产业路建设项目（少数民族发展项目）

工程名称：鹤庆县松桂镇龙珠村产业路建设项目（少数民族发展项目）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	超危大工程措施暂列金额						
3	未确定工程暂列金额						
4	未确定服务暂列金额						
5	未确定其他暂列金额						
本页小计							
合 计		-	-				

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：鹤庆县松桂镇龙珠村产业路建设项目（少数民族发展项目）

标段：鹤庆县松桂镇龙珠村产业路
建设项目（少数民族发展项目）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.5.1 增值税计价表

工程名称：鹤庆县松桂镇龙珠村产业路建设项目（少数民族发展项目）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

