

大青山抗日游击根据地旧址展
馆外立面拆除换新项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

大青山抗日游击根据地
旧址展馆外立面拆除换
新项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大青山抗日游击根据地旧址展馆外立面拆除换新项目（土方） 标段：大青山抗日游击根据地旧址展馆外立面拆除换新项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-------|--|------|-------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：依据图纸及施工现场实际情况确定 3、运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 4、工程量不含工作面及放坡 5、满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 | m3 | 71.38 | | | |
| 2 | 010103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计和规范的要求 2、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量要求 3、运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 4、满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 | m3 | 52.38 | | | |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 3、满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 4、其他完成此项工作的一切费用 | m3 | 19 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大青山抗日游击根据地旧址展馆外立面拆除换新项目（土方） 标段：大青山抗日游击根据地旧址展馆外立面拆除换新项目 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------------|---------------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+ 技术措施项目人 工费 | 3 | | | | |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+ 技术措施项目人 工费 | 1 | | | | |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+ 技术措施项目人 工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 费 | 分部分项人工费+ 技术措施项目人 工费 | 0 | | | | |
| 4 | 01B001 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+ 技术措施项目人 工费 | 0 | | | | |
| 5 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+ 技术措施项目人 工费 | 0 | | | | |
| 6 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 7 | 011707002002 | 白天在地下室施工增 加费 | | | | | | |
| 8 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大青山抗日游击根据地旧址展馆
外立面拆除换新项目（土方）

标段：大青山抗日游击根据地旧址展馆外立面拆除换新项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大青山抗日游击根据地旧址展馆
外立面拆除换新项目（土方）

标段：大青山抗日游击根据地旧址展馆外立面拆除换新项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大青山抗日游击根据地旧址展馆
外立面拆除换新项目（土方）

标段：大青山抗日游击根据地旧址展馆外立面拆除换新项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：大青山抗日游击根据地旧址展馆
外立面拆除换新项目（土方）

标段：大青山抗日游击根据地旧址展馆外立面拆除换新项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大青山抗日游击根据地旧址展馆外立面拆除换新项目（改造） 标段：大青山抗日游击根据地旧址展馆外立面拆除换新项目

第 1 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|---|------|--------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 拆除工程 | | | | | | |
| 1 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1. 金属门窗拆除 2. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 | m2 | 58.44 | | | |
| 2 | 011614004001 | 艺术字拆除 | 1. 人工拆除艺术字 2. 工具式脚手架 3. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 | 个 | 24 | | | |
| 3 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1. 台阶石材拆除 2. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 | m2 | 124.16 | | | |
| 4 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1. 砖台阶拆除 2. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 | m3 | 139.25 | | | |
| 5 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1. 原墙体局部铲除原基层。 2. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 | m2 | 700 | | | |
| 6 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 3、满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 4、其他完成此项工作的一切费用 | m3 | 142.97 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 维修改造工程 | | | | | | |
| 7 | 010501001001 | 垫层 | 1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C15 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、振捣及养护 4. 混凝土输送方式自行 | m3 | 3.2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大青山抗日游击根据地旧址展馆外立面拆除换新项目（改造） 标段：大青山抗日游击根据地旧址展馆外立面拆除换新项目

第 2 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|---|------|-------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 考虑 5. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 | | | | | |
| 8 | 010501004001 | 满堂基础 | 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、振捣及养护 4. 混凝土输送方式自行考虑 5. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 | m3 | 9.6 | | | |
| 9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:钢筋HRB400，18mm 2. 包含施工措施筋 3. 包含钢筋制作、运输、绑扎、安装 4. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 | t | 1.12 | | | |
| 10 | 010507007001 | 包柱脚 | 1. 混凝土种类:膨胀商品混凝土外包柱脚 2. 混凝土强度等级:C30 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、振捣及养护 4. 混凝土输送方式自行考虑 5. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 | m3 | 6.87 | | | |
| 11 | 010603002001 | 钢柱 | 1. GZ1箱200*200*6*6镀锌 2. GZ2箱400*200*6*6镀锌 3. GZ3箱100*100*5*5镀锌 4. 制作、安装、运输等 5. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 | t | 4.836 | | | |
| 12 | 01060400100 | 钢梁 | 1. 箱200*200*6*6镀锌 | t | 0.819 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大青山抗日游击根据地旧址展馆外立面拆除换新项目（改造） 标段：大青山抗日游击根据地旧址展馆外立面拆除换新项目

第 3 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|--|------|--------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | 1 | | 2. 箱100*100*5*5镀锌 3. 制作、安装、运输等 4. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 | | | | | |
| 13 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1. 预埋件 2. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 | t | 0.775 | | | |
| 14 | 011204001003 | 铝板墙面 | 1. 干挂2.5厚幕墙铝单板 2. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 | m2 | 308.25 | | | |
| 15 | 011204001002 | 浮雕墙面 | 1. 铜制浮雕造型 2. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 | m2 | 17.2 | | | |
| 16 | 010606005001 | 钢墙架 | 1. 镀锌方钢架 2. 制作、安装、运输等 3. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 | t | 3.475 | | | |
| 17 | 031202005001 | 防火涂料 | 1. 钢构件防火涂料，耐火时间1.5H，涂层厚度2.5mm 2. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 | m2 | 412.67 | | | |
| 18 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1. 100mm厚A级岩棉板防火隔离保温 2. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 | m2 | 308.25 | | | |
| 19 | 010507004001 | 台阶 | 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、振捣及养护 4. 混凝土输送方式自行考虑 5. 满足施工图设计，设 | m3 | 139.25 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大青山抗日游击根据地旧址展馆外立面拆除换新项目（改造） 标段：大青山抗日游击根据地旧址展馆外立面拆除换新项目

第 4 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|---|------|-------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 | | | | | |
| 20 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1、花岗岩台阶（20厚白麻花），宽400 2、花岗岩 加厚半圆边 3、石材表面刷保护液 4、满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 | m2 | 55.18 | | | |
| 21 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、花岗岩休息平台（20厚白麻花） 2、石材表面刷保护液 3、满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 | m2 | 48.76 | | | |
| 22 | 010807001001 | 幕墙玻璃 | 1、明框幕墙6+12A+6low-e中空钢化玻璃 2、满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 | m2 | 11.29 | | | |
| 23 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1. 不锈钢仿铜门、成品订货 2. 含门套、全套五金件、锁具、把手等 3. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 | m2 | 8.32 | | | |
| 24 | 011508005001 | 牌匾 | 1. 艺术字、牌匾 2. 铜制 3. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 | 套 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 外墙涂料 | | | | | | |
| 25 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1. 外墙彩色涂料 2. 满刮腻子两遍 3. 墙面刷108胶一道 4. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 | m2 | 1350 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 大青山抗日游击根据地旧址展馆外立面拆除换新项目(改造) 标段: 大青山抗日游击根据地旧址展馆外立面拆除换新项目

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 大青山抗日游击根据地旧址展馆外立面拆除换新项目(改造) 标段: 大青山抗日游击根据地旧址展馆外立面拆除换新项目 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|--------|--------------|------------------|---------------------------|-------|-------|---------|--------------|----|
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+ 技术措施项目人 工费 | 2 | | | | |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+ 技术措施项目人 工费 | 1 | | | | |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+ 技术措施项目人 工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+ 技术措施项目人 工费 | 1 | | | | |
| 4 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 5 | 011707002002 | 白天在地下室施工增 加费 | | | | | | |
| 6 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大青山抗日游击根据地旧址展馆
外立面拆除换新项目（改造）

标段：大青山抗日游击根据地旧址展馆外立面拆除换新项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大青山抗日游击根据地旧址展馆
外立面拆除换新项目（改造）

标段：大青山抗日游击根据地旧址展馆外立面拆除换新项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大青山抗日游击根据地旧址展馆
外立面拆除换新项目（改造）

标段：大青山抗日游击根据地旧址展馆外立面拆除换新项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：大青山抗日游击根据地旧址展馆
外立面拆除换新项目（改造）

标段：大青山抗日游击根据地旧址展馆外立面拆除换新项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
|--------|--------|---|------|---------|-------|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 | | | |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 10.5 | |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| 1.4 | 环境保护税 | | | | |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：