

3、工程量清单

供应商：海南首晟建设工程有限公司（填写名称并盖章）

授权代表： 吴雪 （签字或盖章）



投 标 总 价

采 购 人： 三亚市崖州区住房和城乡建设局

工 程 名 称： 三亚市崖州区梅西村人居环境整治项目

投标总价（小写）： 1,166,144.82元

（大写）： 壹佰壹拾陆万陆仟壹佰肆拾肆元捌角贰分

供 应 商： 海南首晟建设工程有限公司



法定代表人
或其授权人： 唐姣君



(签字或盖章)

编 制 人： 赵晓洁



(造价人员签字盖专用章)



编 制 时 间： 2023年 8 月 7 日

工程量清单编制说明

一、工程概况

1. 工程名称：三亚市崖州区梅西村人居环境整治项目
2. 建设地点：海南省三亚市

二、编制依据

1. 《园林绿化工程工程量计价规范》（GB50858-2013）
2. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）
3. 《三亚市崖州区梅西村人居环境整治项目》设计施工图
4. 海南省三亚市建设行政主管部门发布的有关文件、规定

三、编制范围

施工图图纸范围内包含绿化工程、园建工程、电气工程等工程。



工程量清单汇总表

工程名称：绿化工程 标段：三亚市崖州区梅西村人居环境整治项目 第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	343460.13	
1.1	整理绿化用地	46761.9	
1.2	乔灌木、攀缘植物	54732.33	
1.3	地被	209499.11	
1.4	花箱一（共33个）	16807.1	
1.5	花箱二（共30个）	10188.37	
1.6	花篮1（共62个）	2973.33	
1.7	花篮2（共46个）	2497.99	
二	措施项目费	8943.1	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	8943.1	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	4967.4	
2.2	其中：临时设施费	3335.67	
2.3	其中：雨季施工增加费	467.05	
2.4	其中：夜间施工增加费	172.98	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	14227.85	—
4.1	其中：垃圾处置费		—
4.2	其中：社保费	14227.85	—
五	税金	32996.8	—

工程量清单汇总表

工程名称：绿化工程		标段：三亚市崖州区梅西村人居环境整治项目		第 2 页 共 2 页	
合计=一+二+三+四+五		399,627.88			



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：三亚市崖州区梅西
农村人居环境整治项目

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					343460.13	
		整理绿化用地					46761.9	
1	050101010001	整理绿化用地	1、名称：整理绿化用地 2、整理绿化用地要求按 施工设计说明中的种植 设计施工说明 3、其他：详见设计图纸 及设计说明	m2	2021	5.73	11580.33	
2	050101009001	种植土回（换） 填	1、种植土要求：按施工 设计说明中的具体施工 要点事项中的绿地种植 土要求 2、种植土层厚度：40cm 3、外购种植土为到工地 价，价格含外购及运至 回填场地 4、其他：详见设计图纸 及设计说明	m3	808.4	43.52	35181.57	
		乔灌木、攀缘植 物					54732.33	
3	050102001001	栽植乔木-凤凰 木	1、种类：凤凰木 2、规格：胸径：22-25 cm，高度：650-700cm， 冠幅：400-500cm，枝下 高：250-300cm 3、养护期：六个月，留 存影像资料及养护台账 并经监理、建设单位确 认 4、备注：树形优美，冠 幅饱满，全冠假植苗 5、措施：草帘绕树干、 树木支撑 6、其他：详见设计图纸 及设计说明	株		3366.41	10099.23	
4	050102001002	栽植乔木-黄槐	1、种类：黄槐 2、规格：胸径：10-12 cm，高度：300-350cm， 冠幅：220-280cm 3、养护期：六个月，留 存影像资料及养护台账	株	3	1309.59	3928.77	
本页小计							60789.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 三亚市崖州区梅西
村人居环境整治项目

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			并经监理、建设单位确认 4、备注: 树形优美, 冠幅饱满, 全冠假植苗 5、措施: 草帘绕树干、树木支撑 6、其他: 详见设计图纸及设计说明					
5	050102002001	栽植灌木-红花鸡蛋花	1、种类: 红花鸡蛋花 2、规格: 地径: D10-12cm, 高度: 300-350cm, 冠幅: 250-300cm 3、养护期: 六个月, 留存影像资料及养护台账 并经监理、建设单位确认 4、备注: 树形优美, 冠幅饱满, 全冠假植苗 5、其他: 详见设计图纸及设计说明	株	4	1451.15	5804.6	
6	050102002002	栽植灌木-红变叶木	1、种类: 红变叶木 2、规格: 高度: 120-150cm, 冠幅: 100-120cm 3、养护期: 六个月, 留存影像资料及养护台账 并经监理、建设单位确认 4、备注: 树形优美, 冠幅饱满, 全冠假植苗 5、其他: 详见设计图纸及设计说明	株	26	149.02	3725.5	
7	050102002003	栽植灌木-黄变叶木	1、种类: 黄变叶木 2、规格: 高度: 120-150cm, 冠幅: 100-120cm 3、养护期: 六个月, 留存影像资料及养护台账 并经监理、建设单位确认 4、备注: 树形优美, 冠幅饱满, 全冠假植苗 5、其他: 详见设计图纸及设计说明	株	2	151.47	302.94	
本页小计							9833.04	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程 标段：三亚市崖州区梅西村人居环境整治项目 第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			及设计说明					
8	050102002004	栽植灌木-水红三角梅	1、种类：水红三角梅 2、规格：高度：100-120cm，冠幅：100-120cm 3、养护期：六个月，留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、备注：树形优美，冠幅饱满，全冠假植苗 5、其他：详见设计图纸及设计说明	株	13	155.53	2021.89	
9	050102002005	栽植灌木-水红三角梅(摆盆)	1、种类：水红三角梅(摆盆) 2、规格：高度：100-120cm，冠幅：100-120cm 3、养护期：六个月，留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、备注：树形优美，冠幅饱满，全冠假植苗 5、其他：详见设计图纸及设计说明	株	41	137.73	5646.93	
10	050102002006	栽植灌木-紫花三角梅	1、种类：紫花三角梅 2、规格：高度：50-60cm，冠幅：30-35cm 3、养护期：六个月，留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、备注：树形优美，冠幅饱满，全冠假植苗 5、其他：详见设计图纸及设计说明	株	11	31.74	349.14	
11	050102002007	栽植灌木-大鹤望兰	1、种类：大鹤望兰 2、规格：高度：80-100cm，冠幅：50-60cm，密度：9株/m ² 3、养护期：六个月，留	m ²	11	540.09	5940.99	
本页小计							13958.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 三亚市崖州区梅西
村人居环境整治项目

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			存影像资料及养护台账 并经监理、建设单位确 认 4、其他: 详见设计图纸 及设计说明					
12	050102002008	栽植灌木-鹤望 兰	1、种类: 鹤望兰 2、规格: 高度: 50-60 cm, 冠幅: 35-40cm, 密 度: 16株/m ² 3、养护期: 六个月, 留 存影像资料及养护台账 并经监理、建设单位确 认 4、其他: 详见设计图纸 及设计说明	m ²	118	134.23	15839.14	
13	050102006001	栽植攀缘植物- 炮仗花	1、种类: 炮仗花 2、规格: 高度: 主蔓长 120-150cm, 冠幅: 全冠 3、养护期: 六个月, 留 存影像资料及养护台账 并经监理、建设单位确 认 4、备注: 树形优美, 冠 幅饱满, 全冠假植苗 5、其他: 详见设计图纸 及设计说明	株	40	26.83	1073.2	
		地被					209499.11	
14	050102008001	栽植花卉-亮叶 朱蕉	1、种类: 亮叶朱蕉 2、规格: 高度: 35-40 cm, 冠幅: 35-40cm, 密 度: 16株/m ² 3、养护期: 六个月, 留 存影像资料及养护台账 并经监理、建设单位确 认 4、其他: 详见设计图纸 及设计说明	m ²	54	75.19	4060.26	
15	050102008002	栽植花卉-红背 桂	1、种类: 红背桂 2、规格: 高度: 30-35 cm, 冠幅:	m ²	24	105.79	2538.96	
本页小计							23511.56	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 三亚市崖州区梅西
村人居环境整治项目

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			25-30cm, 密度: 36株/m ² 3、养护期: 六个月, 留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、其他: 详见设计图纸及设计说明					
16	050102008003	栽植花卉-红桑	1、种类: 红桑 2、规格: 高度: 25-30cm, 冠幅: 20-25cm, 密度: 49株/m ² 3、养护期: 六个月, 留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、其他: 详见设计图纸及设计说明	m ²	71	110.54	7848.34	
17	050102008004	栽植花卉-翠茉莉	1、种类: 翠茉莉 2、规格: 高度: 25-30cm, 冠幅: 20-25cm, 密度: 49株/m ² 3、养护期: 六个月, 留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、其他: 详见设计图纸及设计说明	m ²	530	151.68	79148	
18	050102008005	栽植花卉-长春花	1、种类: 长春花 2、规格: 高度: 25-30cm, 冠幅: 20-25cm, 密度: 49株/m ² 3、养护期: 六个月, 留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、其他: 详见设计图纸及设计说明	m ²	800	109.48	87584	
19	050102008006	栽植花卉-黄金叶	1、种类: 黄金叶 2、规格: 高度: 25-30cm, 冠幅:	m ²	161	117.95	18989.95	
本页小计							173570.29	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 三亚市崖州区梅西
村人居环境整治项目

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			20-25cm, 密度: 49株/m ² 3、养护期: 六个月, 留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、其他: 详见设计图纸及设计说明					
20	050102008007	栽植花卉-蔓花生	1、种类: 蔓花生 2、规格: 高度: 15-20cm, 冠幅: 10-15cm, 密度: 81株/m ² 3、养护期: 六个月, 留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、其他: 详见设计图纸及设计说明	m ²	237	121.5	28795.5	
21	050102012001	铺种草皮-大叶油草	1、种类: 大叶油草 2、铺种方式: 满铺 3、养护期: 六个月, 留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认	m ²	14	38.15	534.1	
		花箱一 (共33个)					16807.1	
		模块1					7047.26	
22	050102002009	栽植灌木-龟背竹	1、种类: 龟背竹 2、规格: 高度: 50-60cm, 冠幅: 45-55cm 3、养护期: 六个月, 留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、备注: 假植苗, 冠幅饱满, 全冠假植 5、其他: 详见设计图纸及设计说明	株	11	32.76	360.36	
23	050102002010	栽植灌木-琴叶榕	1、种类: 琴叶榕 2、规格: 高度: 150-200cm, 冠幅:	株	11	253.53	2788.83	
本页小计							32478.79	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程 标段: 三亚市崖州区梅西村人居环境整治项目 第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			150-200cm 3、养护期: 六个月, 留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、备注: 假植苗, 冠幅饱满, 全冠假植 5、其他: 详见设计图纸及设计说明					
24	050102002011	栽植灌木-龙血树	1、种类: 龙血树 2、规格: 高度: 80-100cm, 冠幅: 60-80cm 3、养护期: 六个月, 留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、备注: 假植苗, 冠幅饱满, 全冠假植 5、其他: 详见设计图纸及设计说明	株	11	175.05	1925.55	
25	050102002012	栽植灌木-彩霞变叶木	1、种类: 彩霞变叶木 2、规格: 高度: 60-80cm, 冠幅: 50-70cm 3、养护期: 六个月, 留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、备注: 假植苗, 冠幅饱满, 全冠假植 5、其他: 详见设计图纸及设计说明	株	11	28.02	308.22	
26	050102008008	栽植花卉-彩虹鸟蕉	1、种类: 彩虹鸟蕉 2、规格: 高度: 40-50cm, 冠幅: 35-40cm 3、养护期: 六个月, 留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、备注: 假植苗, 冠幅饱满, 全冠假植 5、其他: 详见设计图纸及设计说明	株	22	28.89	635.58	
本页小计							2869.35	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：三亚市崖州区梅西村人居环境整治项目

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			及设计说明					
27	050102008009	栽植花卉-肾蕨	1、种类：肾蕨 2、规格：高度：20-25cm，冠幅：20-25cm 3、养护期：六个月，留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、备注：假植苗，冠幅饱满，全冠假植 5、其他：详见设计图纸及设计说明	株	22	23.23	511.06	
28	050102008010	栽植花卉-金边吊兰	1、种类：金边吊兰 2、规格：高度：15-20cm，冠幅：15-20cm 3、养护期：六个月，留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、备注：假植苗，冠幅饱满，全冠假植 5、其他：详见设计图纸及设计说明	株	22	23.53	517.66	
		模块2					5732.87	
29	050102002013	栽植灌木-鹤望兰	1、种类：鹤望兰 2、规格：高度：60-80cm，冠幅：50-60cm 3、养护期：六个月，留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、备注：假植苗，冠幅饱满，全冠假植 5、其他：详见设计图纸及设计说明	株	22	31.47	692.34	
30	050102008011	栽植花卉-美人蕉	1、种类：美人蕉 2、规格：高度：35-40cm，冠幅：30-35cm 3、养护期：六个月，留	株	44	29.96	1318.24	
本页小计							3039.30	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程 标段：三亚市崖州区梅西村人居环境整治项目 第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、备注：假植苗，冠幅饱满，全冠假植 5、其他：详见设计图纸及设计说明					
31	050102008012	栽植花卉-吊竹梅	1、种类：吊竹梅 2、规格：高度：20-25cm，冠幅：15-20cm 3、养护期：六个月，留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、备注：假植苗，冠幅饱满，全冠假植 5、其他：详见设计图纸及设计说明	株	66	23.94	1580.04	
32	050102008013	栽植花卉-虎尾天门冬	1、种类：虎尾天门冬 2、规格：高度：30-35cm，冠幅：25-30cm 3、养护期：六个月，留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、备注：假植苗，冠幅饱满，全冠假植 5、其他：详见设计图纸及设计说明	株	22	24.06	529.32	
33	050102008014	栽植花卉-彩虹鸟蕉	1、种类：彩虹鸟蕉 2、规格：高度：40-50cm，冠幅：35-40cm 3、养护期：六个月，留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、备注：假植苗，冠幅饱满，全冠假植 5、其他：详见设计图纸及设计说明	株	11	28.89	317.79	
本页小计							2427.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 三亚市崖州区梅西
村人居环境整治项目

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
34	050102008015	栽植花卉-长春花	1、种类: 长春花 2、规格: 高度: 25-30cm, 冠幅: 20-25cm 3、养护期: 六个月, 留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、备注: 假植苗, 冠幅饱满, 全冠假植 5、其他: 详见设计图纸及设计说明	株	33	23.56	777.48	
35	050102008016	栽植花卉-金边吊兰	1、种类: 金边吊兰 2、规格: 高度: 15-20cm, 冠幅: 15-20cm 3、养护期: 六个月, 留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、备注: 假植苗, 冠幅饱满, 全冠假植 5、其他: 详见设计图纸及设计说明	株	22	23.53	517.66	
		模块3					1754.28	
36	050102002014	栽植灌木-彩春峰	1、种类: 彩春峰 2、规格: 高度: 40-60cm, 冠幅: 35-55cm 3、养护期: 六个月, 留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、备注: 假植苗, 冠幅饱满, 全冠假植 5、其他: 详见设计图纸及设计说明	株	11	26.96	296.56	
37	050102008017	栽植花卉-芦荟	1、种类: 芦荟 2、规格: 高度: 35-45cm, 冠幅: 30-40cm 3、养护期: 六个月, 留存影像资料及养护台账	株	11	24.57	270.27	
本页小计							1861.97	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程 标段: 三亚市崖州区梅西村人居环境整治项目 第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			并经监理、建设单位确认 4、备注: 假植苗, 冠幅饱满, 全冠假植 5、其他: 详见设计图纸及设计说明					
38	050102008018	栽植花卉-虎尾兰	1、种类: 虎尾兰 2、规格: 高度: 40-50cm, 冠幅: 35-45cm 3、养护期: 六个月, 留存影像资料及养护台账 并经监理、建设单位确认 4、备注: 假植苗, 冠幅饱满, 全冠假植 5、其他: 详见设计图纸及设计说明	株	22	25.71	565.62	
39	050102008019	栽植花卉-金边龙舌兰	1、种类: 金边龙舌兰 2、规格: 高度: 40-50cm, 冠幅: 40-50cm 3、养护期: 六个月, 留存影像资料及养护台账 并经监理、建设单位确认 4、备注: 假植苗, 冠幅饱满, 全冠假植 5、其他: 详见设计图纸及设计说明	株	11	56.53	621.83	
		砾石及种植土					2272.69	
40	040202009001	砂砾石	1、石料规格: 白色砾石 2、厚度: 10cm 3、铺设方式: 满铺 4、其他: 详见设计图纸及设计说明	m ²	17.49	108.17	1891.89	
41	050101009002	种植土回(换)填	1、种植土要求: 按施工设计说明中的具体施工要点事项中的绿地种植土要求 2、种植土层厚度: 50cm 3、外购种植土为到工地价, 价格含外购及运至	m ³	8.75	43.52	380.8	
本页小计							3460.14	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：三亚市崖州区梅西
村人居环境整治项目

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			回填场地 4、其他：详见设计图纸 及设计说明					
		花箱二（共30个）					10188.37	
		模块1					2146.2	
42	050102002015	栽植灌木-七彩 马尾铁	1、种类：七彩马尾铁 2、规格：高度：120-150cm，冠幅：80-100cm 3、养护期：六个月，留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、备注：假植苗，冠幅饱满，全冠假植 5、其他：详见设计图纸及设计说明	株	5	144.11	720.55	
43	050102002016	栽植灌木-细叶 棕竹	1、种类：细叶棕竹 2、规格：高度：50-60cm，冠幅：40-50cm 3、养护期：六个月，留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、备注：假植苗，冠幅饱满，全冠假植 5、其他：详见设计图纸及设计说明	株	5	34.03	170.15	
44	050102002017	栽植灌木-鹤望 兰	1、种类：鹤望兰 2、规格：高度：60-80cm，冠幅：50-60cm 3、养护期：六个月，留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、备注：假植苗，冠幅饱满，全冠假植 5、其他：详见设计图纸及设计说明	株	5	31.47	157.35	
45	050102002018	栽植灌木-彩霞	1、种类：彩霞变叶木	株	5	28.02	140.1	
本页小计							1188.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程 标段: 三亚市崖州区梅西村人居环境整治项目 第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		变叶木	2、规格: 高度: 60-80cm, 冠幅: 50-70cm 3、养护期: 六个月, 留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、备注: 假植苗, 冠幅饱满, 全冠假植 5、其他: 详见设计图纸及设计说明					
46	050102002019	栽植灌木-龟背竹	1、种类: 龟背竹 2、规格: 高度: 50-60cm, 冠幅: 45-55cm 3、养护期: 六个月, 留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、备注: 假植苗, 冠幅饱满, 全冠假植 5、其他: 详见设计图纸及设计说明	株	5	32.76	163.8	
47	050102008020	栽植花卉-彩虹鸟蕉	1、种类: 彩虹鸟蕉 2、规格: 高度: 40-50cm, 冠幅: 35-40cm 3、养护期: 六个月, 留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、备注: 假植苗, 冠幅饱满, 全冠假植 5、其他: 详见设计图纸及设计说明	株	15	28.89	433.35	
48	050102008021	栽植花卉-虎尾天门冬	1、种类: 虎尾天门冬 2、规格: 高度: 30-35cm, 冠幅: 25-30cm 3、养护期: 六个月, 留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、备注: 假植苗, 冠幅	株	15	24.06	360.9	
本页小计							958.05	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：三亚市崖州区梅西
农村人居环境整治项目

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			饱满，全冠假植 5、其他：详见设计图纸及设计说明					
		模块2					2948.7	
49	050102002020	栽植灌木-彩霞变叶木	1、种类：彩霞变叶木 2、规格：高度：60-80cm，冠幅：50-70cm 3、养护期：六个月，留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、备注：假植苗，冠幅饱满，全冠假植 5、其他：详见设计图纸及设计说明	株	10	28.02	280.2	
50	050102002021	栽植灌木-七彩马尾铁	1、种类：七彩马尾铁 2、规格：高度：120-150cm，冠幅：80-100cm 3、养护期：六个月，留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、备注：假植苗，冠幅饱满，全冠假植 5、其他：详见设计图纸及设计说明	株	5	144.11	720.55	
51	050102002022	栽植灌木-细叶棕竹	1、种类：细叶棕竹 2、规格：高度：50-60cm，冠幅：40-50cm 3、养护期：六个月，留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、备注：假植苗，冠幅饱满，全冠假植 5、其他：详见设计图纸及设计说明	株	10	34.03	340.3	
52	050102008022	栽植花卉-肾蕨	1、种类：肾蕨 2、规格：高度：20-25cm，冠幅：	株	25	23.23	580.75	
本页小计							1921.80	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 三亚市崖州区梅西
村人居环境整治项目

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			20-25cm 3、养护期: 六个月, 留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、备注: 假植苗, 冠幅饱满, 全冠假植 5、其他: 详见设计图纸及设计说明					
53	050102008023	栽植花卉-彩虹鸟蕉	1、种类: 彩虹鸟蕉 2、规格: 高度: 40-50cm, 冠幅: 35-40cm 3、养护期: 六个月, 留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、备注: 假植苗, 冠幅饱满, 全冠假植 5、其他: 详见设计图纸及设计说明	株	15	28.89	433.35	
54	050102008024	栽植花卉-虎尾天门冬	1、种类: 虎尾天门冬 2、规格: 高度: 30-35cm, 冠幅: 25-30cm 3、养护期: 六个月, 留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、备注: 假植苗, 冠幅饱满, 全冠假植 5、其他: 详见设计图纸及设计说明	株	10	24.06	240.6	
55	050102008025	栽植花卉-金边吊兰	1、种类: 金边吊兰 2、规格: 高度: 15-20cm, 冠幅: 15-20cm 3、养护期: 六个月, 留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、备注: 假植苗, 冠幅饱满, 全冠假植 5、其他: 详见设计图纸及设计说明	株	15	23.53	352.95	
本页小计							1026.90	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：三亚市崖州区梅西村人居环境整治项目

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			及设计说明					
		模块3					4040.95	
56	050102002023	栽植灌木-量天尺	1、种类：量天尺 2、规格：高度：150-300cm，冠幅：60-150cm 3、养护期：六个月，留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、备注：假植苗，冠幅饱满，全冠假植 5、其他：详见设计图纸及设计说明	株	10	337.21	3372.1	
57	050102002024	栽植灌木-彩春峰	1、种类：彩春峰 2、规格：高度：40-60cm，冠幅：35-55cm 3、养护期：六个月，留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、备注：假植苗，冠幅饱满，全冠假植 5、其他：详见设计图纸及设计说明	株	5	26.96	134.8	
58	050102008026	栽植花卉-金边龙舌兰	1、种类：金边龙舌兰 2、规格：高度：40-50cm，冠幅：40-50cm 3、养护期：六个月，留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、备注：假植苗，冠幅饱满，全冠假植 5、其他：详见设计图纸及设计说明	株	5	56.53	282.65	
59	050102008027	栽植花卉-虎尾兰	1、种类：虎尾兰 2、规格：高度：40-50cm，冠幅：35-45cm 3、养护期：六个月，留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认	株	5	25.71	128.55	
本页小计							3918.10	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：三亚市崖州区梅西村人居环境整治项目

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、备注：假植苗，冠幅饱满，全冠假植 5、其他：详见设计图纸及设计说明					
60	050102008028	栽植花卉-芦荟	1、种类：芦荟 2、规格：高度：35-45cm，冠幅：30-40cm 3、养护期：六个月，留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、备注：假植苗，冠幅饱满，全冠假植 5、其他：详见设计图纸及设计说明	株	5	24.57	122.85	
		砾石及种植土					1052.52	
61	040202009002	砂砾石	1、石料规格：白色砾石 2、厚度：10cm 3、铺设方式：满铺 4、其他：详见设计图纸及设计说明	m2	8.1	108.18	876.26	
62	050101009003	种植土回（换）填	1、种植土要求：按施工设计说明中的具体施工要点事项中的绿地种植土要求 2、种植土层厚度：50cm 3、外购种植土为到工地价，价格含外购及运至回填场地 4、其他：详见设计图纸及设计说明	m3	4.05	43.52	176.26	
		花篮1（共62个）					2973.33	
63	050102008029	栽植花卉-佛珠	1、种类：佛珠 2、规格：高度：40-50cm，冠幅：35-40cm 3、养护期：六个月，留存影像资料及养护台账	株	10	34.06	340.6	
本页小计							1515.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：三亚市崖州区梅西
村人居环境整治项目

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			并经监理、建设单位确认 4、备注：假植苗，冠幅饱满，全冠假植 5、其他：详见设计图纸及设计说明					
64	050102008030	栽植花卉-猪笼草	1、种类：猪笼草 2、规格：高度：35-40cm，冠幅：30-35cm 3、养护期：六个月，留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、备注：假植苗，冠幅饱满，全冠假植 5、其他：详见设计图纸及设计说明	株	6	33.7	202.2	
65	050102008031	栽植花卉-绿萝	1、种类：绿萝 2、规格：高度：25-30cm，冠幅：20-25cm 3、养护期：六个月，留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、备注：假植苗，冠幅饱满，全冠假植 5、其他：详见设计图纸及设计说明	株	15	30.02	450.3	
66	050102008032	栽植花卉-花边绿萝	1、种类：花边绿萝 2、规格：高度：25-30cm，冠幅：20-25cm 3、养护期：六个月，留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、备注：假植苗，冠幅饱满，全冠假植 5、其他：详见设计图纸及设计说明	株	8	31.62	252.96	
67	050102008033	栽植花卉-爬山虎	1、种类：爬山虎 2、规格：高度：	株	6	24.04	144.24	
本页小计							1049.70	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 三亚市崖州区梅西村人居环境整治项目

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			25-30cm, 冠幅: 20-25cm 3、养护期: 六个月, 留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、备注: 假植苗, 冠幅饱满, 全冠假植 5、其他: 详见设计图纸及设计说明					
68	050102008034	栽植花卉-常春藤	1、种类: 常春藤 2、规格: 高度: 25-30cm, 冠幅: 20-25cm 3、养护期: 六个月, 留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、备注: 假植苗, 冠幅饱满, 全冠假植 5、其他: 详见设计图纸及设计说明	株	6	23.85	143.1	
69	050102008035	栽植花卉-吊兰	1、种类: 吊兰 2、规格: 高度: 20-25cm, 冠幅: 20-25cm 3、养护期: 六个月, 留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、备注: 假植苗, 冠幅饱满, 全冠假植 5、其他: 详见设计图纸及设计说明	株	12	23.61	283.32	
70	050102008036	栽植花卉-金边吊兰	1、种类: 金边吊兰 2、规格: 高度: 20-25cm, 冠幅: 20-25cm 3、养护期: 六个月, 留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、备注: 假植苗, 冠幅饱满, 全冠假植	株	13	23.79	309.27	
本页小计							735.69	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：三亚市崖州区梅西村人居环境整治项目

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5、其他：详见设计图纸及设计说明					
71	050102008037	栽植花卉-吊竹梅	1、种类：吊竹梅 2、规格：高度：20-25cm，冠幅：20-25cm 3、养护期：六个月，留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、备注：假植苗，冠幅饱满，全冠假植 5、其他：详见设计图纸及设计说明	株	10	23.94	239.4	
72	050102008038	栽植花卉-婚礼吊兰	1、种类：婚礼吊兰 2、规格：高度：20-25cm，冠幅：20-25cm 3、养护期：六个月，留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、备注：假植苗，冠幅饱满，全冠假植 5、其他：详见设计图纸及设计说明	株	10	24.49	244.9	
73	050102008039	栽植花卉-肾蕨	1、种类：肾蕨 2、规格：高度：15-20cm，冠幅：15-20cm 3、养护期：六个月，留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、备注：假植苗，冠幅饱满，全冠假植 5、其他：详见设计图纸及设计说明	株	12	23	276	
74	050101009004	种植土回（换）填	1、种植土要求：按施工设计说明中的具体施工要点事项中的绿地种植土要求 2、种植土层厚度：按施工设计说明中的具体施	m3	2	43.52	87.04	
本页小计							847.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：三亚市崖州区梅西
村人居环境整治项目

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			工要点中的绿地种植土要求 3、外购种植土为到工地价，价格含外购及运至回填场地 4、其他：详见设计图纸及设计说明					
		花篮2（共46个）					2497.99	
75	050102008040	栽植花卉-肾蕨	1、种类：肾蕨 2、规格：高度：15-20cm，冠幅：15-20cm 3、养护期：六个月，留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、备注：假植苗，冠幅饱满，全冠假植 5、其他：详见设计图纸及设计说明	株	8	23	184	
76	050102008041	栽植花卉-金边吊兰	1、种类：金边吊兰 2、规格：高度：20-25cm，冠幅：20-25cm 3、养护期：六个月，留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、备注：假植苗，冠幅饱满，全冠假植 5、其他：详见设计图纸及设计说明	株		23.79	285.48	
77	050102008042	栽植花卉-波斯顿蕨	1、种类：波斯顿蕨 2、规格：高度：30-35cm，冠幅：25-30cm 3、养护期：六个月，留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、备注：假植苗，冠幅饱满，全冠假植 5、其他：详见设计图纸及设计说明	株	9	29.26	263.34	
本页小计							732.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 三亚市崖州区梅西
农村人居环境整治项目

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			明					
78	050102008043	栽植花卉-蒜香藤	1、种类: 蒜香藤 2、规格: 高度: 25-30cm, 冠幅: 20-25cm 3、养护期: 六个月, 留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、备注: 假植苗, 冠幅饱满, 全冠假植 5、其他: 详见设计图纸及设计说明	株	12	23.73	284.76	
79	050102008044	栽植花卉-口红吊兰	1、种类: 口红吊兰 2、规格: 高度: 25-30cm, 冠幅: 20-25cm 3、养护期: 六个月, 留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、备注: 假植苗, 冠幅饱满, 全冠假植 5、其他: 详见设计图纸及设计说明	株	5	24.73	123.65	
80	050102008045	栽植花卉-芦荟	1、种类: 芦荟 2、规格: 高度: 20-25cm, 冠幅: 20-25cm 3、养护期: 六个月, 留存影像资料及养护台账并经监理、建设单位确认 4、备注: 假植苗, 冠幅饱满, 全冠假植 5、其他: 详见设计图纸及设计说明	株	24	24.06	216.54	
81	050102008046	栽植花卉-太阳花	1、种类: 太阳花 2、规格: 高度: 15-20cm, 冠幅: 15-20cm 3、养护期: 六个月, 留存影像资料及养护台账	株	30	23.27	698.1	
本页小计							1323.05	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：三亚市崖州区梅西
村人居环境整治项目

第 23 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			并经监理、建设单位确认 4、备注：假植苗，冠幅饱满，全冠假植 5、其他：详见设计图纸及设计说明					
82	050102008047	栽植花卉-多肉组合	1、种类：多肉组合 2、规格：高度：5-10cm，冠幅：10-15cm 3、养护期：六个月，留存影像资料及养护台账 并经监理、建设单位确认 4、备注：假植苗，冠幅饱满，全冠假植 5、其他：详见设计图纸及设计说明	株	10	24.69	246.9	
83	040202009003	砂砾石	1、石料规格：白色砾石 2、铺设方式：多肉铺面石 3、其他：详见设计图纸及设计说明	m ²	1	108.18	108.18	
84	050101009005	种植土回（换）填	1、种植土要求：按施工设计说明中的具体施工要点事项中的绿地种植土要求 2、种植土层厚度：按施工设计说明中的具体施工要点事项中的绿地种植土要求 3、外购种植土为到工地价，价格含外购及运至回填场地 4、其他：详见设计图纸及设计说明	m ³	2	43.52	87.04	
		措施项目						
本页小计							442.12	
合 计							343460.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程 标段：三亚市崖州区梅西村人居环境整治项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			4695.85			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45	4695.85			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	271.55			
8	1.4	临时设施费			3335.67			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03	3335.67			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2	172.98			
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54	467.05			

编制人：赵晓洁 复核人：李永霞
注：1. 项目名称可根据海南省现行的计价定额设置。
2. 按施工方案计算措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，并在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
有效期至：2024年08月25日

工程量清单汇总表

工程名称：园建工程 标段：三亚市崖州区梅西村人居环境整治项目 第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	654608.2	
1.1	全村导览牌	8593.8	
1.2	导视牌	37151.43	
1.3	logo标识牌	13505.28	
1.4	成品设施	115884.44	
1.5	现有道路划线	57242.37	
1.6	围墙改造一、二	24570.98	
1.7	围墙改造三、五	44911.58	
1.8	围墙改造四	66497.44	
1.9	门柱	5086.36	
1.10	围墙拆除	6505.77	
1.11	护栏	112929.34	
1.12	围墙彩绘一、二	163372.27	
1.13	机械进出场安拆费	6357.14	
二	措施项目费	17684.28	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	17684.28	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	9843.19	
2.2	其中：临时设施费	6624.12	
2.3	其中：雨季施工增加费	888.06	
2.4	其中：夜间施工增加费	328.91	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—

工程量清单汇总表

工程名称: 园建工程

标段: 三亚市崖州区梅西村人居环境整治项目

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
3.3	其中: 计日工		—
3.4	其中: 总承包服务费		—
四	规费	27052.98	—
4.1	其中: 垃圾处置费		—
4.2	其中: 社保费	27052.98	—
五	税金	62941.09	—
合计=一+二+三+四+五		762,286.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：三亚市崖州区梅西
村人居环境整治项目

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					654608.2	
		全村导览牌					8593.8	
1	010101003001	挖基础土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：详见设计图及设计说明 3、机械规格：由投标人自行确定，不得以机械规格、功率等因素提出调整 4、该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及规范要求综合单价内考虑 5、其他：详见设计图纸及设计说明	m3	2.15	8.41	18.08	
2	010103001001	回填方	1、填方材料品种：利用挖方土回填 2、填方来源、运距：5m以内取土 3、机械规格：由投标人自行确定，不得以机械规格、功率等因素提出调整 4、该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及规范要求综合单价内考虑 5、其他：详见设计图纸及设计说明	m3	1.7	23.08	39.24	
3	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余方 2、运距：综合考虑	m3	0.45	32.16	14.47	
4	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	0.16	605.13	96.82	
5	011702001001	基础模板	1、基础类型：混凝土垫层模板	m2	0.72	50.04	36.03	
6	010501003001	独立基础（承台、独立柱）	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.25	603.88	150.97	
7	011702001008	基础模板	1、基础类型：承台、独	m2	0.92	62.33	57.34	
本页小计							412.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：三亚市崖州区梅西
农村人居环境整治项目

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			立柱模板					
8	010507007001	其他构件	1、构件的类型：二次浇灌 2、混凝土种类：细石混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	0.04	918.25	36.73	
9	011702025001	其他现浇构件模板	1、构件类型：C20细石混凝土二次浇灌模板	m2	0.48	59.94	28.77	
10	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：现浇构件钢筋制安 带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	0.005	5450	27.25	
11	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：箍筋制安 带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.007	7188.57	50.32	
12	010516002001	预埋铁件	1、构件类型：预埋铁件 2、具体做法见详图图号YS-2.01	t	0.04	8132.5	325.3	
13	050307009001	标志牌	1、构件名称：全村导览牌（由专业厂家定制安装） 2、具体做法见详图图号YS-2.01	个	2	3856.24	7712.48	
		导视牌					37151.43	
14	010101003002	挖基础土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：详见设计图及设计说明 3、机械规格：由投标人自行确定，不得以机械规格、功率等因素提出调整 4、该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及规范要求综合单价内考虑 5、其他：详见设计图纸及设计说明	m3	22.3	8.41	187.54	
15	010103001002	回填方	1、填方材料品种：利用挖方土回填 2、填方来源、运距：5m以内取土	m3	18.6	23.08	429.29	
本页小计							8797.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：三亚市崖州区梅西
农村人居环境整治项目

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3、机械规格：由投标人自行确定，不得以机械规格、功率等因素提出调整 4、该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及规范要求综合单价内考虑 5、其他：详见设计图纸及设计说明					
16	010103002002	余方弃置	1、废弃料品种：余方 2、运距：综合考虑	m3	3.7	32.16	118.99	
17	010501001002	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	1.13	605.1	683.76	
18	011702001002	基础模板	1、基础类型：混凝土垫层模板	m2	4.3	50.04	215.17	
19	010501003002	独立基础（承台、独立柱）	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	2.08	603.87	1256.05	
20	011702001009	基础模板	1、基础类型：承台、独立柱模板	m2	12.8	62.33	797.82	
21	010507007002	其他构件	1、构件的类型：二次浇灌 2、混凝土种类：细石混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	0.3	918.2	275.46	
22	011702025002	其他现浇构件模板	1、构件类型：C20细石混凝土二次浇灌模板	m2	3.84	59.93	230.13	
23	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：现浇构件钢筋制安 带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	0.03	5449.67	163.49	
24	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：箍筋制安 带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.118	7188.22	848.21	
25	010516002002	预埋铁件	1、构件类型：预埋铁件 2、具体做法见详图图号YS-3.01	t	0.2	8132.6	1626.52	
本页小计							6215.60	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：三亚市崖州区梅西
村人居环境整治项目

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
26	050307009002	标志牌	1、构件名称：导视牌（由专业厂家定制安装） 2、具体做法见详图图号YS-3.01	个	10	3031.9	30319	
		logo标识牌					13505.28	
27	010101003003	挖基础土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：详见设计图及设计说明 3、机械规格：由投标人自行确定，不得以机械规格、功率等因素提出调整 4、该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及规范要求综合单价内考虑 5、其他：详见设计图纸及设计说明	m3	14.06	8.41	118.24	
28	010103001003	回填方	1、填方材料品种：利用挖方土回填 2、填方来源、运距：5m以内取土 3、机械规格：由投标人自行确定，不得以机械规格、功率等因素提出调整 4、该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及规范要求综合单价内考虑 5、其他：详见设计图纸及设计说明	m3	12.27	23.08	283.19	
29	010103002003	余方弃置	1、废弃料品种：余方 2、运距：综合考虑	m3	1.77	32.16	56.92	
30	010501001003	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	0.5	605.1	302.55	
31	011702001003	基础模板	1、基础类型：混凝土垫层模板	m2	1.57	50.04	78.56	
32	010501003003	独立基础（承台、独立柱）	1、混凝土种类：商品混凝土	m3	1.56	603.87	942.04	
本页小计							32100.50	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：三亚市崖州区梅西村人居环境整治项目

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2、混凝土强度等级：C30					
33	011702001010	基础模板	1、基础类型：承台、独立柱模板	m2	8.22	62.32	512.27	
34	010507007004	其他构件	1、构件的类型：二次浇灌 2、混凝土种类：细石混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	0.13	918.23	119.37	
35	011702025004	其他现浇构件模板	1、构件类型：C20细石混凝土二次浇灌模板	m2	1.21	59.93	72.52	
36	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：现浇构件钢筋制安 带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	0.017	5450	92.65	
37	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：箍筋制安 带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.044	7122.95	313.41	
38	010516002003	预埋铁件	1、构件类型：预埋铁件 2、具体做法见详图图号YS-4.01~4.02	t	0.06	8132.67	487.96	
39	050307009003	标志牌	1、构件名称：logo标识牌（由专业厂家定制安装） 2、具体做法见详图图号YS-4.01~4.02	个		3375.2	10125.6	
		成品设施					115884.44	
40	050307017001	垃圾箱	1、名称及材质：304不锈钢成品垃圾桶 2、颜色：银色 3、规格尺寸：880×380×900（H） 4、具体详见图号YS-1.05成品设施图表	套	25	785.94	19648.5	
41	050305010001	金属座椅	1、名称及材质：成品座椅（不锈钢+菠萝格实木） 2、颜色：银色、棕色 3、规格尺寸：1600×500×450（H）	个	19	1243.58	23628.02	
本页小计							55000.30	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：三亚市崖州区梅西村人居环境整治项目

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4、具体详见图号YS-1.0 5成品设施图表					
42	050307014001	花盆(坛、箱)	1、名称及材质：铁艺成品花篮1 2、颜色：黑色、白色、灰色 3、规格尺寸：直径400×宽150 4、具体详见图号YS-1.0 5成品设施图表	个	62	51.28	3179.36	
43	050307014002	花盆(坛、箱)	1、名称及材质：铁艺成品花篮2 2、颜色：黄色、黑色、橙色 3、规格尺寸：400×200×450 (H) 4、具体详见图号YS-1.0 5成品设施图表	个	46	44.37	2041.02	
44	050307014003	花盆(坛、箱)	1、名称及材质：不锈钢成品花箱1 2、颜色：白色、绿色 3、规格尺寸：1500×400×650 (H) 4、花箱底部设有滑轮，方便移动 5、具体详见图号YS-1.0 5成品设施图表	个	33	1126.38	37170.54	
45	050307014004	花盆(坛、箱)	1、名称及材质：不锈钢成品花箱2 2、颜色：白色、绿色 3、规格尺寸：800×400×650 (H) 4、花箱底部设有滑轮，方便移动 5、具体详见图号YS-1.0 5成品设施图表	个	30	684.79	20543.7	
46	050307019004	其他景观小摆设	1、名称：成品户外壁画 2、材质：画框：不锈钢、亚克力板，画布：油画 3、颜色：画框棕色 4、规格尺寸：2400×1000 (H)	套	9	823.31	7409.79	
本页小计							70344.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：三亚市崖州区梅西
村人居环境整治项目

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5、具体详见图号YS-1.0 5成品设施图表					
47	050307019005	其他景观小摆设	1、名称及材质：标识牌 (成品定制)、趣味雕塑 (成品采购)、玻璃钢字母座椅(由专业厂家定制) 2、具体详见图图号YS-5.21	组	1	2263.51	2263.51	
		现有道路划线					57242.37	
48	040205006001	标线	1、标线名称：道路边线 2、材料品质：热熔涂料 (普通型)划线 3、颜色、规格：白(黄)色、150mm宽2mm厚 4、具体做法详见图图号YS-6.01	m2	937.51	55.59	52116.18	
49	040205008001	横道线	1、标线名称：人行横道线、禁止停车网格、停车线 2、材料品质：热熔涂料 (普通型)划线 3、颜色、规格：白(黄)色、2mm厚 4、具体做法详见图图号YS-6.02	m2	53.42	92.75	4954.71	
50	040205007001	标记	1、标记名称：道路箭头、道路停让线 2、材料品质：热熔涂料 (普通型)划线 3、颜色、规格：白色、2mm厚 4、具体做法详见图图号YS-6.02	m2	2.19	78.3	171.48	
		围墙改造一、二					24570.98	
51	011601001001	砖砌体拆除	1、拆除内容：拆除0.2m 砖墙结构墙 2、废料外运运距：综合考虑	m3	0.98	167.95	164.59	
52	011102001001	石材压顶	1、面层材料品种、规格： 600×400×50mm厚	m2	9.26	308.8	2859.49	
本页小计							62529.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：三亚市崖州区梅西
村人居环境整治项目

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			烧面芝麻灰压顶 2、找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆					
53	011204003001	块料墙面	1、面层材料品种、规格：100×200×10mm厚仿古青砖 2、找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	155.09	122.97	19071.42	
54	011508004001	金属字（成品采购）	1、字体材料品种、颜色：1.2厚304#不锈钢字体，面烤白色漆 2、字体样式：华文中宋 3、固定方式：50×50×3mm厚热镀锌方通，膨胀螺丝固定，外刷白色氟碳漆饰面 4、具体做法见详图图号YS-7.02	个	7	353.64	2475.48	
		围墙改造三、五					44911.58	
55	011201001001	墙面一般抹灰	1、抹灰厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	557.72	44.7	24930.08	
56	011406001001	抹灰面油漆	1、油漆品种：白色外墙涂料	m ²	540.82	26.97	14585.92	
57	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU10砖 2、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m ³	14.47	821.9	1208.19	
58	011204003002	块料墙面	1、面层材料品种、规格：100×200×10mm厚仿古青砖 2、找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	16.9	122.97	2078.19	
59	011701002001	活动脚手架	1、脚手架类型：墙、柱面 活动脚手架	m ²	540.82	3.9	2109.2	
		围墙改造四					66497.44	
60	010101003005	挖基础土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：详见设计图及设计说明	m ³	90.22	8.2	739.8	
本页小计							67198.28	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：三亚市崖州区梅西
村人居环境整治项目

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3、机械规格：由投标人自行确定，不得以机械规格、功率等因素提出调整 4、该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及规范要求综合单价内考虑 5、其他：详见设计图纸及设计说明					
61	010103001005	回填方	1、填方材料品种：利用挖方土回填 2、填方来源、运距：5m以内取土 3、机械规格：由投标人自行确定，不得以机械规格、功率等因素提出调整 4、该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及规范要求综合单价内考虑 5、其他：详见设计图纸及设计说明	m3	67.6	23.08	1560.21	
62	010103002004	余方弃置	1、废弃料品种：余方 2、运距：综合考虑	m3	22.62	32.16	727.46	
63	010501001005	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	5.15	605.1	3116.27	
64	011702001005	基础模板	1、基础类型：混凝土垫层模板	m2	17.89	50.04	895.22	
65	010501003004	独立基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	1.61	603.86	972.21	
66	011702001011	基础模板	1、基础类型：独立基础模板	m2	10.42	62.33	649.48	
67	010502001008	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	2.29	691.72	1584.04	
本页小计							9504.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：三亚市崖州区梅西
村人居环境整治项目

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
68	011702002008	矩形柱模板	1、构件类型：矩形柱模板	m2	41.95	3.78	158.57	
69	010507005001	压顶	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	3.02	846.03	2555.01	
70	011702025003	其他现浇构件模板	1、构件类型：压顶模板	m2	25.13	62.81	1578.42	
71	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：现浇构件钢筋制安 带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	0.489	5449.75	2664.93	
72	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：箍筋制安 带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.33	7188.18	2372.1	
73	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU10砖 2、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m3	11.61	798.47	9270.24	
74	010401003002	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU10砖 2、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m3	23.69	821.9	19470.81	
75	011201001002	墙面一般抹灰	1、抹灰厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆	m2	241.31	44.7	10786.56	
76	011406001002	抹灰面油漆	1、油漆品种：白色外墙涂料	m2	241.31	26.97	6508.13	
77	011701003001	里脚手架	1、脚手架类型：里脚手架	m2	120.65	7.36	887.98	
		门柱					5086.36	
78	010101003006	挖基础土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：详见设计图及设计说明 3、机械规格：由投标人自行确定，不得以机械规格、功率等因素提出调整 4、该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及规范要求综合单价内考虑 5、其他：详见设计图纸	m3	9.03	8.2	74.05	
本页小计							56326.80	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：三亚市崖州区梅西村人居环境整治项目

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			及设计说明					
79	010103001006	回填方	1、填方材料品种：利用挖方土回填 2、填方来源、运距：5m以内取土 3、机械规格：由投标人自行确定，不得以机械规格、功率等因素提出调整 4、该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及规范要求综合单价内考虑 5、其他：详见设计图纸及设计说明	m3	7.42	23.08	171.25	
80	010103002005	余方弃置	1、废弃料品种：余方 2、运距：综合考虑	m3	1.61	32.16	51.78	
81	010501001006	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	0.36	605.11	217.84	
82	011702001006	基础模板	1、基础类型：混凝土垫层模板	m2	1.07	50.04	53.54	
83	010501003005	独立基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.78	603.86	471.01	
84	011702001012	基础模板	1、基础类型：独立基础模板	m2	0.27	62.33	16.83	
85	010502001009	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	1.8	691.72	1245.1	
86	011702002009	矩形柱模板	1、构件类型：矩形柱模板	m2	13.31	69.36	923.18	
87	010515001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：现浇构件钢筋制安 带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	0.048	5461.04	262.13	
88	010515001016	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：现浇构件钢筋制安 带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.058	7188.28	416.92	
本页小计							3829.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：三亚市崖州区梅西
村人居环境整治项目

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
89	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、强度等级：MU10砖 2、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m ³	0.19	864.58	164.27	
90	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、抹灰厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	12.1	52.47	634.89	
91	011406001003	抹灰面油漆	1、油漆品种：白色外墙涂料	m ²	12.1	26.97	326.34	
92	琼011701009001	双排脚手架	1、脚手架类型：外脚手架 4.5m以内 双排	m ²	12.1	4.73	57.23	
		围墙拆除					6505.77	
93	011601001002	砖砌体拆除	1、拆除内容：拆除M7.5水泥砂浆砌MU10砖围墙 2、废料外运运距：综合考虑	m ³	27.9	167.95	4685.81	
94	011602001002	混凝土构件拆除	1、拆除内容：拆除100厚C20混凝土垫层 2、废料外运运距：综合考虑	m ²	44.4	40.99	1819.96	
		护栏					112929.34	
95	011609001001	栏杆拆除	1、拆除内容：拆除50×3mm厚热镀锌圆通护栏 2、其他：详见设计图纸及设计说明 3、综合考虑外运距离，残值由施工单位自行处理	m	9.2	33.44	307.65	
96	011503001001	金属栏杆（护栏H=1.2m）	1、栏杆材料种类、规格：30×30×3mm、80×50×3mm、80×80×3mm热镀锌方钢 2、栏板材料种类、规格：5mm厚热镀锌钢板 3、防护材料种类：外刷白色氟碳漆饰面 4、具体做法见详图图号YS-8.02	m	12.2	226.35	2761.47	
97	040308001004	水泥砂浆抹面	1、抹面厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	8.23	32.26	265.5	
98	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：	m ³	0.12	601.75	72.21	
本页小计							11095.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 三亚市崖州区梅西
农村人居环境整治项目

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			C25					
99	011702006002	矩形梁模板	1、构件类型: 矩形梁模板	m ²	0.63	65.76	41.43	
100	060212010001	预埋件安装	1、构件类型: 预埋铁件 2、具体做法见详图图号 YS-8.02	t	0.018	8132.78	146.39	
101	040901008001	植筋	1、植筋规格: 植筋 钢筋直径 ≤ ϕ 14mm	根	8	7.86	62.88	
102	011503001002	金属栏杆 (护栏 H=0.5m)	1、栏杆材料种类、规格: 30×30×3mm、80×50×3mm、80×80×3mm 热镀锌方钢 2、栏杆材料种类、规格: 5mm 厚热镀锌钢板 3、防护材料种类: 外刷白色氟碳漆饰面 4、具体做法见详图图号 YS-8.03	m	807	115.74	93402.18	
103	010101003007	挖基础土方	1、土壤类别: 综合 2、挖土深度: 详见设计图及设计说明 3、机械规格: 由投标人自行确定, 不得以机械规格、功率等因素提出调整 4、该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及规范要求综合单价内考虑 5、其他: 详见设计图及设计说明	m ³	105.2	8.22	862.64	
104	010103001007	回填方	1、填方材料品种: 利用挖方土回填 2、填方来源、运距: 5m 以内取土 3、机械规格: 由投标人自行确定, 不得以机械规格、功率等因素提出调整 4、该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及规范要求综合单价内考虑	m ³	98.15	23.08	2265.3	
本页小计							96780.82	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：三亚市崖州区梅西
农村人居环境整治项目

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5、其他：详见设计图纸及设计说明					
105	010103002006	余方弃置	1、废弃料品种：余方 2、运距：5Km	m3	7.05	32.16	226.73	
106	010501001007	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	4.21	605.1	2547.47	
107	011702001007	基础模板	1、基础类型：混凝土垫层模板	m2	42.08	50.04	2105.68	
108	010501003006	独立基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.96	594.06	1164.36	
109	011702001013	基础模板	1、基础类型：独立基础模板	m2	34.71	62.32	2163.13	
110	010507007003	其他构件	1、构件的类型：二次浇灌 2、混凝土种类：细石混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	0.74	918.19	679.46	
111	010516002004	预埋铁件	1、构件类型：预埋铁件 2、具体做法见详图图号YS-8.02	t	0.474	8132.62	3854.86	
		围墙彩绘一、二					155372.27	
112	020910007001	墙边彩画	1、彩绘做法：墙体彩绘图案，内容甲定，专业厂家二次深化并制作 2、具体见详图图号YS-5.11~5.13	m2	737.2	206.86	152497.19	
113	011701002002	活动脚手架	1、脚手架类型：墙、柱面活动脚手架	m2	737.2	3.9	2875.08	
		机械进出场安拆费					6357.14	
114	011705001001	机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：履带式单斗液压挖掘机 2、机械设备规格型号：斗容量0.6m3	台·次	1	6357.14	6357.14	
		措施项目						
本页小计							174471.10	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程		标段：三亚市崖州区梅西村人居环境整治项目	第 15 页 共 15 页	
合 计			654608.20	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：三亚市崖州区梅西村
人居环境整治项目

单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			9325.22			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	1.45	9325.22			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	0				
7	1.3	建施安责任险	不含建施安责任险 *0.001	68	517.97			
8	1.4	临时设施费			6624.12			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	1.03	6624.12			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.2	328.91			
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.54	888.06			

编制人(造价人员):

注:1 “项目名称”应根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,并在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

复核人(造价工程师):

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段：三亚市崖州区梅西村
人居环境整治项目

单位: 元 第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人(造价人员)

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注: 2 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填处或计算方法。

处或计算方法。

复核人(造价工程师)

53

规费、税金项目计价表

工程名称：园建工程


标段：三亚市崖州区梅西村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		27052.98
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	27052.98
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	62941.09
合计					89994.07

编制人（造价人员）

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



工程量清单汇总表

工程名称: 电气工程

标段：三亚市崖州区梅西村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段：三亚市崖州区梅西村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段：三亚市崖州区梅西村
人居环境整治项目

单位：元 第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“处或计算方法”。

复核人(造价工程师):

李芳霞 201100000815
有效期限至：2024年08月25日