

F-1：招标工程量清单封面

呈贡区2024年7座小型水库维修养护项目
施工工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)



年 月 日

F-2：招标工程量清单扉页

呈贡区2024年7座小型水库维修养护项目施工 工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

造价咨询人：


(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

编 制 人：


(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：


(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

呈贡区 2024 年 7 座小型水库维修养护项目施工

工程量清单招标控制价编制说明

一、项目概况

根据《昆明市财政局昆明市水务局关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知》（昆财农〔2023〕207 号），2024 年水利发展资金提前下达任务清单中呈贡区小型水库维修养护数量为 7 座。本次对马金铺塘水库、花园水库、白云水库、李子园水库、卫星水库、马鞍山水库、三连塘水库进行维修养护。

二、编制范围

本次编制范围对 7 座小型水库进行维修养护，其中小（1）型水库 2 座，小（2）型水库 5 座。分别为：马金铺塘水库、花园水库、白云水库、李子园水库、卫星水库、三连塘水库、马鞍山水库。

三、编制依据

（一）《呈贡区 2024 年 7 座小型水库维修养护项目施工竞争性磋商文件》。

（二）《呈贡区 2024 年 7 座小型水库维修养护项目实施方案（报批稿）》。

（三）中咨青楚工程技术（云南）有限公司出具的呈贡区 2024 年 7 座小型水库维修养护项目施工图（电子版）。

（四）相关文件

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》

(GB50857-2013)、《园林绿化工程工程量计算规范》(GB50858-2013)、《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501-2007)等相关配套文件及编制说明;

2. 云建科〔2021〕15号云南省住房和城乡建设厅关于《云南省建设工程造价计价标准(2020版)》发布实施的通知;

3. 水利部水总〔2002〕116号文发布的《水利建筑工程预算定额》《水利工程施工机械台时费定额》、水利部水总〔2005〕389号文发布的《水利建筑工程预算补充定额》及《水利工程设计概(估)算编制规定》(水总〔2014〕429号)及其相关配套文件;

4. 云南省水利厅2019年5月7日印发的《关于调整云南省水利工程计价依据有关税率及系数的通知》(云水规计〔2019〕46号文);

5. 《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准的通知》(办水总函〔2023〕38号);

6. 主要材料价格参2024年8月《昆明市建设工程材料及设备价格指导信息》(呈贡区优先,其次昆明市)执行;《昆明市建设工程材料及设备价格指导信息》2024年8月中没有对应材料单价时,材料价参2024年8月《云南省建设工程材料及设备价格信息》(昆明市)执行;《昆明市建设工程材料及设备价格指导信息》及《云南省建设工程材料及设备价格信息》均没有对应材料价的,结合市场价确定;

7. 国家及行政主管部门发布的其他相关法律、法规及计价文

件。

四、一般说明及原则要求

（一）本项目单价中均已包括了为实施和完成合同工程所需的人工费、材料费、机械费、质检（自检）、管理费、利润、措施费、规费、税金等以及工程明示或暗示的所有责任、义务和一般风险（除不可抗力外）。具体包括：

1. 完成计价清单所包含的全部工程内容的费用；
2. 计价清单中没有体现但按照技术标准和要求、施工工艺工法又必须发生的工程内容所需的一切费用；
3. 考虑除不可抗力外的其它任何风险（如：图纸设计深度、市场材料价格上涨（招标文件规定允许调差的除外）、赶工及其他总包方应承担的相应风险）而增加的费用。

（二）对计价清单中项目特征未描述的工程施工内容应结合设计图纸及工地考察进行报价。

五、投标报价需关注的事项

（一）本工程使用的材料必须根据市场水平选用，且满足招标文件中的技术文件要求。在合同签订期及施工期,承包人在采购实施前需征得发包人同意（包括质量标准、品种、规格型号等），若招标人发现中标人申报的材料（设备）不能满足招标技术文件要求，招标人有权要求中标人更换直到满足使用功能要求及效果为止。

（二）本清单项目描述中的“综合”的含义为:包含了该清单细目特征一切可能发生的情况，报价单位应根据现场踏勘情况、历史经

验等结合自身实力自行报价。

六、其他需要说明的问题

（一）因涉及局部做法不明确以及现场情况不确定因素，本项目设置暂列金额 5.52 万元。暂列金额由发包人掌握使用。

（二）图纸无做法部分，暂按概算做法及工程量计取。结算按实调整。

（三）根据图纸说明“机械开挖至基底以上 30cm 时改用人工开挖”以及现场不确定因素，土方工程量暂按概算计取，机械开挖占 50%，人工开挖占 50%暂估。结算按实际发生调整。

（四）根据图纸说明“排水管进水端设 0.3m*0.3m*0.3m 反滤包”，未明确材料，暂按碎石+土工袋装考虑，结算按实计取。

（五）大型机械进退场费用已综合考虑在全费用综合单价中，结算不再单独计取。

（六）施工临时工程（含施工房屋建筑工程、其他施工临时工程），投标人根据项目情况自行报价，若实际发生，结算按中标价包干使用。

费用汇总表

项目名称： 呈贡区2024年7座小型水库维修养护项目

单位:元

序号	工程或费用名称	金额	合计
一	第一部分 建筑工程		
二	第二部分 施工临时工程		
三	第三部分 暂列金额		
	合计		

项目名称：呈贡区2024年7座小型
水库维修养护项目

第一部分

建筑工程

建筑工程费用汇总表

第一部分：建筑工程

单位:元

工程名称：呈贡区2024年7座小型水库维修养护项目施工

序号	工程或费用名称	建安 工程费	合计
	第一部分 建筑工程		
一	马金铺塘水库		
二	花园水库		
三	白云水库		
四	李子园水库		
五	卫星水库		
六	三连塘水库		
七	马鞍山水库		
	合计		

分类分项工程量清单计价表

第一部分：建筑工程

工程名称：呈贡区2024年7座小型水库维修养护项目施工

第 1 页、共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
	一	马金铺塘水库						
1	500105009001	原浆砌石拆除	m3	1. 名称：原浆砌石拆除 2. 拆除方式：投标人自行考虑 3. 含装车外运1km 4. 其他：满足设计及规范要求	298.67			
2	500105003001	原浆砌石拆除	m3	1. 名称：原浆砌石拆除 2. 拆除方式：投标人自行考虑 3. 运距：不外运 4. 其他：满足设计及规范要求	298.67			
3	500101004004	沟、槽土开挖	m3	1. 名称：土方开挖 2. 土壤类别：综合 3. 开挖方式：机械开挖 4. 就近堆放、用于回填 5. 其他：满足设计及规范要求	249.82			

分类分项工程量清单计价表

第一部分：建筑工程

工程名称：呈贡区2024年7座小型水库维修养护项目施工

第 2 页、共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
4	500101004005	沟、槽土开挖	m3	1. 名称：土方开挖 2. 土壤类别：综合 3. 开挖方式：人工开挖 4. 就近堆放、用于回填 5. 其他：满足设计及规范要求	249.82			
5	500103001002	土方回填	m3	1. 名称：土方回填 2. 回填方式：投标人自行考虑 3. 回填料：利用原土回填 4. 其他：满足设计及规范要求	399.71			
6	500103001007	土方外运	m3	1. 名称：土方外运 2. 运距：1km 3. 外运方式投标人自行考虑	99.93			
7	500105003002	浆砌块石（外购）	m3	1. 名称：浆砌块石（外购） 2. 砂浆：M7.5水泥砂浆 3. 其他：满足设计及规范要求	298.68			

分类分项工程量清单计价表

第一部分：建筑工程

工程名称：呈贡区2024年7座小型水库维修养护项目施工

第 3 页、共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
8	500105003003	浆砌块石（利用拆除料）	m3	1. 名称：浆砌块石（利用拆除料） 2. 砂浆：M7.5水泥砂浆 3. 其他：满足设计及规范要求	298.68			
9	500107013001	Φ 50PVC排水管	m	1. 名称：Φ 50PVC排水管 2. 位置：3m*3m梅花桩布置 3. 其他：满足设计及规范要求	87.46			
10	AB001	反滤包	m3	1. 名称：反滤包 2. 位置：排水管进水端设 0.3m*0.3m*0.3m反滤包 3. 其他：满足设计及规范要求	2.51			
11	500105010001	砌体砂浆抹面	m2	1. 名称：20mm砂浆抹面 2. 砂浆种类：满足设计及规范要求 3. 其他：满足设计及规范要求	167.48			
12	500109009001	变形缝	m2	1. 名称：变形缝 2. 每隔10-15m设置一道变形缝，沥青木板填充	40.65			

分类分项工程量清单计价表

第一部分：建筑工程

工程名称：呈贡区2024年7座小型水库维修养护项目施工第 4 页、共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
	二	花园水库						
		水渠 (0.6m*0.6m)						
13	500101004006	沟、槽土开挖	m3	1. 名称：土方开挖 2. 土壤类别：综合 3. 开挖方式：机械开挖 4. 就近堆放、用于回填 5. 其他：满足设计及规范要求	41.33			
14	500101004003	沟、槽土开挖	m3	1. 名称：土方开挖 2. 土壤类别：综合 3. 开挖方式：人工开挖 4. 就近堆放、用于回填 5. 其他：满足设计及规范要求	41.33			
15	500101004007	沟、槽土开挖	m3	1. 名称：土方开挖 2. 土壤类别：综合 3. 开挖方式：机械开挖，并外运1km 4. 其他：满足设计及规范要求	43.65			

分类分项工程量清单计价表

第一部分：建筑工程

工程名称：呈贡区2024年7座小型水库维修养护项目施工

第 5 页、共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
16	500101004008	沟、槽土开挖	m3	1. 名称：土方开挖 2. 土壤类别：综合 3. 开挖方式：人工开挖，装车并外运1km 4. 其他：满足设计及规范要求	43.65			
17	500103001003	土方回填	m3	1. 名称：土方回填 2. 回填方式：投标人自行考虑 3. 回填料：利用原土回填 4. 其他：满足设计及规范要求	82.66			
18	AB002	碎石回填	m3	1. 名称：碎石回填 2. 回填方式：投标人自行考虑 3. 厚度：15cm 4. 其他：满足设计及规范要求	15.06			
19	500109001001	C25混凝土（衬砌厚度25cm）	m3	1. 名称：C25混凝土 2. 衬砌厚度：25cm 3. 做法：详见大样图 4. 其他：满足设计及规范要求	44.42			

分类分项工程量清单计价表

第一部分：建筑工程

工程名称：呈贡区2024年7座小型水库维修养护项目施工

第 6 页、共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
20	500109009002	伸缩缝	m2	1. 名称：变形缝 2. 每隔10-15m设置一道变形缝，沥青木板填充	2.37			
21	500110001006	普通模板	m2	1. 名称：水渠（0.6m*0.6m）排水渠模板（花园水库） 2. 模板类型：投标人自行考虑 3. 含模板制作、安拆等所有工作内容 4. 其他：满足设计及规范要求	270			
		坝顶路面						
22	041001003014	路基清理	m2	1. 部位：路基清理 2. 清理方式：人工 3. 清理厚度：根据现场情况确定，已综合考虑在单价中 4. 其他：满足设计及规范要求 5. 含清理外运1km	605.13			

分类分项工程量清单计价表

第一部分：建筑工程

工程名称：呈贡区2024年7座小型水库维修养护项目施工

第 7 页、共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
23	AB006	碎石垫层	m2	1. 名称：碎石垫层 2. 回填方式：投标人自行考虑 3. 厚度：10cm 4. 其他：满足设计及规范要求	605.13			
24	040203007001	水泥混凝土路面	m2	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：20cm 3. 其他：满足设计及规范要求 4. 模板已综合考虑在单价中，结算不再单独计取	605.13			
25	040204005001	现浇侧（平、缘）石	m3	1. 路牙材料种类、规格：C25混凝土路沿 2. 其他：满足设计及规范要求	23.5			
26	500111001003	钢筋加工及安装	t	1. 型号、规格：HRB400 Φ16 2. 钢筋制安（含锚固钢筋） 3. 其他：满足设计及规范要求	0.594			

分类分项工程量清单计价表

第一部分：建筑工程

工程名称：呈贡区2024年7座小型水库维修养护项目施工第 8 页、共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
27	500110001007	普通模板	m2	1. 名称:坝顶路面路沿模板（花园水库） 2. 模板类型:投标人自行考虑 3. 含模板制作、安拆等所有工作内容 4. 其他: 满足设计及规范要求	188			
		排水棱体排水沟（0.4m*0.4m）						
28	500101004027	沟、槽土开挖	m3	1. 名称: 土方开挖 2. 土壤类别: 综合 3. 开挖方式: 机械开挖 4. 就近堆放、用于回填 5. 其他: 满足设计及规范要求	9.27			
29	500101004028	沟、槽土开挖	m3	1. 名称: 土方开挖 2. 土壤类别: 综合 3. 开挖方式: 人工开挖 4. 就近堆放、用于回填 5. 其他: 满足设计及规范要求	9.27			

分类分项工程量清单计价表

第一部分：建筑工程

工程名称：呈贡区2024年7座小型水库维修养护项目施工

第 9 页、共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
30	500101004019	沟、槽土开挖	m3	1. 名称：土方开挖 2. 土壤类别：综合 3. 开挖方式：机械开挖，并外运1km 4. 其他：满足设计及规范要求	9.04			
31	500101004025	沟、槽土开挖	m3	1. 名称：土方开挖 2. 土壤类别：综合 3. 开挖方式：人工开挖，装车并外运1km 4. 其他：满足设计及规范要求	9.04			
32	500103001006	土方回填	m3	1. 名称：土方回填 2. 回填方式：投标人自行考虑 3. 回填料：利用原土回填 4. 其他：满足设计及规范要求	18.54			
33	500109001006	C25混凝土（衬砌厚度25cm）	m3	1. 名称：C25混凝土排水渠 2. 衬砌厚度：25cm 3. 做法：详见大样图 4. 其他：满足设计及规范要求	13.13			

分类分项工程量清单计价表

第一部分：建筑工程

工程名称：呈贡区2024年7座小型水库维修养护项目施工

第 10 页、共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
34	500109009004	伸缩缝	m2	1. 名称：变形缝 2. 每隔10-15m设置一道变形缝，沥青木板填充	0.88			
35	500110001008	普通模板	m2	1. 名称：水渠（0.4m*0.4m）排水渠模板（花园水库） 2. 模板类型：投标人自行考虑 3. 含模板制作、安拆等所有工作内容 4. 其他：满足设计及规范要求	96			
	三	白云水库						
36	041001003015	路基清理	m2	1. 部位：路基清理 2. 清理方式：投标人自行考虑 3. 清理厚度：根据现场情况确定，已综合考虑在单价中 4. 其他：满足设计及规范要求 5. 含清理外运1km	692.16			

分类分项工程量清单计价表

第一部分：建筑工程

工程名称：呈贡区2024年7座小型水库维修养护项目施工

第 11 页、共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
37	AB015	碎石垫层	m2	1. 名称：碎石垫层 2. 回填方式：投标人自行考虑 3. 厚度：10cm 4. 其他：满足设计及规范要求	692.16			
38	040203007002	水泥混凝土路面	m2	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：20cm 3. 其他：满足设计及规范要求 4. 模板已综合考虑在单价中，结算不再单独计取	692.16			
	四	李子园水库						
39	041001003022	路基清理	m2	1. 部位：路基清理 2. 清理方式：投标人自行考虑 3. 清理厚度：根据现场情况确定，已综合考虑在单价中 4. 其他：满足设计及规范要求 5. 含清理外运1km	432.6			

分类分项工程量清单计价表

第一部分：建筑工程

工程名称：呈贡区2024年7座小型水库维修养护项目施工

第 12 页、共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
40	AB016	碎石垫层	m2	1. 名称：碎石垫层 2. 回填方式：投标人自行考虑 3. 厚度：10cm 4. 其他：满足设计及规范要求	432.6			
41	040203007008	水泥混凝土路面	m2	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm 3. 其他：满足设计及规范要求 4. 模板已综合考虑在单价中，结算不再单独计取	432.6			
	五	卫星水库						
		坝顶防护设施						
42	500109001004	C25混凝土墙	m3	1. 部位及类型：混凝土防浪墙 2. 混凝土等级:C25 3. 墙体厚度:25cm 4. 其他：满足设计及规范要求	23.95			
43	500111001002	钢筋加工及安装	t	1. 型号、规格:HRB400 Φ12、Φ16 2. 其他：满足设计及规范要求 3. 含锚固钢筋	0.968			

分类分项工程量清单计价表

第一部分：建筑工程

工程名称：呈贡区2024年7座小型水库维修养护项目施工

第 13 页、共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
44	500110001009	普通模板	m2	1. 名称：混凝土防浪墙模板（卫星水库） 2. 模板类型：投标人自行考虑 3. 含模板制作、安拆等所有工作内容 4. 其他：满足设计及规范要求	192			
		坝顶路面						
45	041001003023	路基清理	m2	1. 部位：路基清理 2. 清理方式：投标人自行考虑 3. 清理厚度：根据现场情况确定，已综合考虑在单价中 4. 其他：满足设计及规范要求 5. 含清理外运1km	775.08			
46	AB017	碎石垫层	m2	1. 名称：碎石垫层 2. 回填方式：投标人自行考虑 3. 厚度：10cm 4. 其他：满足设计及规范要求	775.08			

分类分项工程量清单计价表

第一部分：建筑工程

工程名称：呈贡区2024年7座小型水库维修养护项目施工

第 14 页、共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
47	040203007009	水泥混凝土路面	m2	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm 3. 其他：满足设计及规范要求 4. 模板已综合考虑在单价中，结算不再单独计取	775.08			
	六	三连塘水库						
		坝顶路面						
48	041001003024	路基清理	m2	1. 部位:路基清理 2. 清理方式：投标人自行考虑 3. 清理厚度：根据现场情况确定，已综合考虑在单价中 4. 其他：满足设计及规范要求 5. 含清理外运1km	625.73			
49	AB018	碎石垫层	m2	1. 名称：碎石垫层 2. 回填方式：投标人自行考虑 3. 厚度：10cm 4. 其他：满足设计及规范要求	625.73			

分类分项工程量清单计价表

第一部分：建筑工程

工程名称：呈贡区2024年7座小型水库维修养护项目施工

第 15 页、共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
50	040203007010	水泥混凝土路面	m2	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm 3. 其他: 满足设计及规范要求 4. 模板已综合考虑在单价中，结算不再单独计取	625.73			
		左岸场地硬化						
51	041001003025	路基清理	m2	1. 部位:路基清理 2. 清理方式: 投标人自行考虑 3. 清理厚度: 根据现场情况确定，已综合考虑在单价中 4. 其他: 满足设计及规范要求 5. 含清理外运1km	385.8			
52	AB019	碎石垫层	m2	1. 名称: 碎石垫层 2. 回填方式: 投标人自行考虑 3. 厚度: 10cm 4. 其他: 满足设计及规范要求	385.8			

分类分项工程量清单计价表

第一部分：建筑工程

工程名称：呈贡区2024年7座小型水库维修养护项目施工第 16 页、共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
53	040203007011	水泥混凝土路面	m2	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm 3. 其他：满足设计及规范要求 4. 模板已综合考虑在单价中，结算不再单独计取	385.8			
		水渠及护面墙						
54	500101004029	沟、槽土开挖	m3	1. 名称：土方开挖 2. 土壤类别：综合 3. 开挖方式：机械开挖 4. 就近堆放、用于回填 5. 其他：满足设计及规范要求	4.43			
55	500101004030	沟、槽土开挖	m3	1. 名称：土方开挖 2. 土壤类别：综合 3. 开挖方式：人工开挖 4. 就近堆放、用于回填 5. 其他：满足设计及规范要求	4.43			

分类分项工程量清单计价表

第一部分：建筑工程

工程名称：呈贡区2024年7座小型水库维修养护项目施工

第 17 页、共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
56	500101004023	沟、槽土开挖	m3	1. 名称：土方开挖 2. 土壤类别：综合 3. 开挖方式：机械开挖，并外运1km 4. 其他：满足设计及规范要求	11.54			
57	500101004026	沟、槽土开挖	m3	1. 名称：土方开挖 2. 土壤类别：综合 3. 开挖方式：人工开挖，装车并外运1km 4. 其他：满足设计及规范要求	11.54			
58	500103001005	土方回填	m3	1. 名称：土方回填 2. 回填方式：投标人自行考虑 3. 其他：满足设计及规范要求	8.86			
59	500105003005	浆砌块石（外购）	m3	1. 名称：浆砌块石（外购） 2. 砂浆：M7.5水泥砂浆 3. 其他：满足设计及规范要求	13.87			

分类分项工程量清单计价表

第一部分：建筑工程

工程名称：呈贡区2024年7座小型水库维修养护项目施工

第 18 页、共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
60	500105010002	砌体砂浆抹面	m2	1. 名称：20mm砂浆抹面 2. 砂浆种类：满足设计及规范要求 3. 其他：满足设计及规范要求	24.93			
61	500109001005	C25混凝土排水沟	m3	1. 部位及类型：排水渠 2. 混凝土强度等级：C25 3. 其他：满足设计及规范要求	2.88			
62	500107013002	Φ50PVC排水管	m	1. 名称：Φ50PVC排水管 2. 位置：3m*3m梅花桩布置 3. 其他：满足设计及规范要求	2.71			
63	AB003	反滤包	m3	1. 名称：反滤包 2. 位置：排水管进水端设 0.3m*0.3m*0.3m反滤包 3. 其他：满足设计及规范要求	0.17			

分类分项工程量清单计价表

第一部分：建筑工程

工程名称：呈贡区2024年7座小型水库维修养护项目施工

第 19 页、共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
64	500110001010	普通模板	m2	1. 名称:排水渠模板（三连塘） 2. 模板类型:投标人自行考虑 3. 含模板制作、安拆等所有工作内容 4. 其他: 满足设计及规范要求	29			
		下游坝坡杂草清理						
65	AB012	下游坝坡杂草清理	m2	1. 名称:下游坝坡杂草清理 2. 其他:满足设计及规范要求	2510.11			
		警示标牌						
66	040205004001	警示标牌	块	1. 类型:警示标牌 2. 材质、规格尺寸:1.2m*1.6m金属材质、喷绘，含基础、立杆 3. 其他: 满足设计及规范要求	2			
	七	马鞍山水库						
		坝顶路面						

分类分项工程量清单计价表

第一部分：建筑工程

工程名称：呈贡区2024年7座小型水库维修养护项目施工

第 20 页、共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
67	041001003026	路基清理	m2	1. 部位：路基清理 2. 清理方式：投标人自行考虑 3. 清理厚度：根据现场情况确定，已综合考虑在单价中 4. 其他：满足设计及规范要求 5. 含清理外运1km	270.38			
68	AB020	碎石垫层	m2	1. 名称：碎石垫层 2. 回填方式：投标人自行考虑 3. 厚度：10cm 4. 其他：满足设计及规范要求	270.38			
69	040203007012	水泥混凝土路面	m2	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：20cm 3. 其他：满足设计及规范要求 4. 模板已综合考虑在单价中，结算不再单独计取	270.38			
		警示标牌						

分类分项工程量清单计价表

第一部分：建筑工程

工程名称：呈贡区2024年7座小型水库维修养护项目施工

第 21 页、共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
70	040205004002	警示标牌	块	1. 类型:警示标牌 2. 材质、规格尺寸:1.2m*1.6m金属材质、喷绘，含基础、立杆 3. 其他:满足设计及规范要求	2			
		下游坝坡杂草清理						
71	AB014	下游坝坡杂草清理	m2	1. 名称:下游坝坡杂草清理 2. 其他:满足设计及规范要求	1227			
		合 计						

项目名称：呈贡区2024年7座小型
水库维修养护项目

第二部分 施工临时工程

分类分项工程量清单计价表

第二部分：施工临时工程

工程名称：呈贡区2024年7座小型水库维修养护项目施工

第 1 页、共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
1	AB001	施工房屋建筑工程	项	1. 名称:施工房屋建筑工程 2. 内容:详见《水利部关于发布《水利工程设计概(估)算编制规定》的通知》(水总[2014]429号),“第四部分 施工临时工程”内容 3. 此费用若发生,包干使用,结算不予调整	1			
2	AB002	其他施工临时工程	项	1. 名称:其他施工临时工程 2. 内容:详见《水利部关于发布《水利工程设计概(估)算编制规定》的通知》(水总[2014]429号),“第四部分 施工临时工程”内容 3. 此费用若发生,包干使用,结算不予调整	1			
		合 计						

项目名称：呈贡区2024年7座小型
水库维修养护项目

第三部分 暂列金额

其他项目清单计价表

第三部分：暂列金额

工程名称：呈贡区2024年7座小型水库维

修养护项目施工

第 3 页、共 3 页

[illegible]

