

表B.1.1 招标工程量清单封面

阿舍乡2026年万寿菊产业基础设施建
设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：

(盖章)



表C.1.1 招标工程量清单扉页

工程名称: 阿舍乡2026年万寿菊产业基础设施建设项目

标段名称: 阿舍乡2026年万寿菊产业基础设施建设项目

招 标 工 程 量 清 单

编 制

人:



(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人:



(签字及盖章)

编 制 单 位:



(盖章)

法定代表人或其授权人:



(签字或盖章)

招 标 人:



(盖章)

法定代表人或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 时 间:

阿舍乡 2026 年万寿菊产业基础设施建设项目

最高投标限价编制说明

一、项目概况

1. 项目名称：阿舍乡 2026 年万寿菊产业基础设施建设项目
2. 建设地点：阿舍乡
3. 建设单位：阿舍彝族乡人民政府
4. 建设规模：收花池、收购房、地磅、污水池、清水池、厕所。

二、编制范围

本工程量清单包括了收花池、收购房、地磅、污水池、清水池、厕所。（详见清单）。

三、招标控制价编制依据：

1. 建设单位提供的工程量清单；
2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T 50500—2024）；
3. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）等计量规范；
4. 《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》DBJ 53/T—58—2020；
5. 《云南省建筑工程计价标准》DBJ 53/T—61—2020；
6. 《云南省通用安装工程计价标准》DBJ 53/T—63—2020；
7. 《云南省市政工程计价标准》（DBJ 53/T—59—2020）；
8. 《云南省园林绿化工程计价标准》（DBJ 53/T—60—2020）；

9. 云南省住房和城乡建设厅关于发布《建设工程相关专业工程量计算标准云南省过渡期使用指南》的通知（云建科〔2025〕72号）；

10. 云南省住房和城乡建设厅关于云南省建设工程造价计价标准调整定额人工费的通知云建科【2023】54号；

11. 建设单位提供的其他资料。

四、材料价格

主要材料价格参照《云南省建设工程材料及设备价格信息》（除税信息价）文山州 2026 年第 6 月及工程当地市场价格计取，材料价格均已根据项目所在地所需运输距离计算相应的运输费用，为到工地价格。

五、最高投标限价中需要说明的重要事项

1. 本次编制使用普通清单计价模式编制，最高投标限价中已含完成项目所需人工费、材料费、机械费、技术项目措施费、组织措施项目费、管理费、利润、其他规费、税金、风险费等完成该项工程细目明示的全部费用；

2. 增值税税率按一般纳税人 9% 计入；

3. 本次编制的工程量及内容仅作为招投标依据共同基础，最终结算以实际发生为准。



编制时间：2026 年 7 月 27 日

采用工程量清单计价办法招标的工程
最高投标限价公布表

工程名称：阿舍乡2026年万寿菊产业基础设施建设项目

时间：2026年7月27日

序号	名称	金额(元)	
		小写	大写
1	分部分项工程费	517206.78	伍拾壹万柒仟贰佰零陆元柒角捌分
2	措施项目费	32729.15	叁万贰仟柒佰贰拾玖元壹角伍分
2.1	安全生产措施项目费	20934.49	贰万零玖佰叁拾肆元肆角玖分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	0.00	零元整
2.3	其他措施项目费	11794.66	壹万壹仟柒佰玖拾肆元陆角陆分
3	其他项目费	272.93	贰佰柒拾贰元玖角叁分
4	增值税	49518.80	肆万玖仟伍佰壹拾捌元捌角
5	其他	0.00	零元整
6	招标控制价总价	599727.66	伍拾玖万玖仟柒佰贰拾柒元陆角陆分

编制单位：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

招标人：（公章）



表E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称：阿舍乡2026年
万寿菊产业基础设施建设
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表适用于建设工程项目或单项工程的造价汇总

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阿舍乡2026年万寿菊产业基础设施建设项目 标段：阿舍乡2026年万寿菊产业基础设施建设项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		整个项目								
1	010502028004	收花池	1. 名称：收花池 2. 尺寸：长35m、宽12m、高3m 3. 做法：毛石浆砌墙体（花池后、侧墙体底部1.35米，收口0.6米，花池前墙底部1.5米，收口0.7米）+200mm厚C25混凝土底板 4. 备注：花池四周布置砖砌水沟宽30公分并抹灰。	座	2					
2	011101001002	收购房	1. 名称：收购房 2. 做法：每间水泥砖房36平方米（长12m、宽3m）分三格，每格（长4m、宽3m），收购房屋顶为复合瓦，屋檐为50公分	m²	72.00					
3	01B004	地磅	1. 名称：地磅 2. 规格：磅（20吨）、地磅台（预埋件钢筋、角铁、铁板）	项	2					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阿舍乡2026年万寿菊产业基础设施建设项 标段：阿舍乡2026年万寿菊产业基
目 础设施建设项目 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
4	010502028005	污水池	1. 名称：污水池 2. 做法：每个污水池30平方米（长6m、宽5m、高3m）240mm厚红砖砌筑，池底地板C25混凝土浇筑，厚100mm。污水池里面需加建隔墙防止墙体垮塌。	个	2					
5	010901001001	污水池彩钢瓦	1. 名称：污水池彩钢瓦 2. 尺寸：7m*6m（一格），合计两格	m²	84.00					
6	010502028006	清水池	1. 名称：清水池 2. 规格、尺寸：2m*2m*2m 3. 备注：容量8m3/个	个	2					
7	01B005	厕所	1. 名称：厕所 2. 备注：4m2/个（分男女厕所）	个	2					
本页小计										
合 计										

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：阿舍乡2026年万寿菊产业 标段：阿舍乡2026年万寿菊产业基础

基础设施建设项目 设施建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
1	—	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.2	2	垂直运输			
1.3	3	其他大型机械设备进出 场及安拆			
1.4	4	施工降水			
1.5	5	施工排水			
1.6	6	地下室施工供电照明			
1.7	7	施工监测、监控			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	011601009001	安全生产			
2.2	011601006001	临时设施			
2.3	011601007001	文明施工			
2.4	011601008001	环境保护			
2.5	011601010001	冬雨季施工增加			
2.6	011601011001	夜间施工增加费			
2.7	011601013001	二次搬运			
2.8	011601014001	已完工程及设备保护费			
2.9	011601015001	既有建(构)筑物、设施 保护			
2.10	01B001	有害身体健康环境中施 工防护			
2.11	01B002	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道 路上修建的人行 天桥工程费率为 5.83%；2、已通 车的道路上修建 市政工程及绿化 工程费率为 2.75%；
2.12	01B003	压缩工期增加费			压缩工程比例在 10%以内，费率为 0.01%~1.03%；压 缩工程比例在20% 以内，费率为 1.03%~1.55%；压 缩工程比例在20% 以外，费率为 1.55%~2.03%；
本页小计					—

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：阿舍乡2026年万寿菊产业 标段：阿舍乡2026年万寿菊产业基础
基础设施建设项目 设施建设项目 第 2 页 共 2 页

合计		--
----	--	----

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

工程名称：阿舍乡2026年万寿菊产业 标段：阿舍乡2026年万寿菊产业基础
基础设施建设项目

设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目 编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产		10.33		人工费+机械 费
2	011601006001	临时设施		1.97		人工费+机械 费
3	011601007001	文明施工		2.67		人工费+机械 费
4	011601008001	环境保护		0.46		人工费+机械 费
5	011601010001	冬雨季施工增加		0.36		人工费+机械 费
6	011601011001	夜间施工增加费		0.36		人工费+机械 费
7	011601013001	二次搬运		0		可按双方约定 费率或根据实 际需要按现场 计算
8	011601014001	已完工程及设备保护费		0		可按双方约定 费率或根据实 际需要按现场 计算
9	011601015001	既有建(构)筑物、设施 保护		0		可按双方约定 费率或根据实 际需要按现场 计算
10	01B001	有害身体健康环境中施 工防护		0		可按双方约定 费率或根据实 际需要按现场 计算
11	01B002	行车、行人干扰增加费		0		人工费+机械 费
12	01B003	压缩工期增加费		0		按压缩工期比 例计取
合计						

注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础” “费率” “价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格” 列数值。

表E. 3. 3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

工程名称：阿舍乡2026年万寿菊产业基础设施建设项目 标段：阿舍乡2026年万寿菊产业基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

表E.4.2 暂列金额明细表

标段：阿舍乡2026年万寿菊产业基础

工程名称：阿舍乡2026年万寿菊产业基础设施建设项目

设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2, 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3, 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”;

