

表C.1.1 招标工程量清单扉页

工程名称：文山市皮肤病防治站业务用房主体装修改造及消防改造项目

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

采用工程量清单计价办法招标的工程

最高投标限价公布表

工程名称：文山市皮肤病防治站业务用房主体装修改造及消防改造项目

时间：2026年7月30日

序号	名称		金额(元)	
			小写	大写
1	分部分项工程费		1421238.92	壹佰肆拾贰万壹仟贰佰叁拾捌元玖角贰分
2	措施项目费		137202.28	壹拾叁万柒仟贰佰零贰元贰角捌分
2.1	安全生产措施项目费		45510.48	肆万伍仟伍佰壹拾元肆角捌分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计		66350.91	陆万陆仟叁佰伍拾元玖角壹分
2.3	其他措施项目费		25340.89	贰万伍仟叁佰肆拾元捌角玖分
3	其他项目费		46512.85	肆万陆仟伍佰壹拾贰元捌角伍分
4	增值税		130945.87	壹拾叁万零玖佰肆拾伍元捌角柒分
5	其他		0.00	零元整
6	招标控制价总价		1735899.92	壹佰柒拾叁万伍仟捌佰玖拾玖元玖角贰分
6.1	其中	人工费合计	426016.55	肆拾贰万陆仟零壹拾陆元伍角伍分
		人工占比(%)	24.54	

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

表E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称：文山市皮肤病防治站业务用房主体装修改造及消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表适用于建设工程项目或单项工程的造价汇总

采用工程量清单计价办法招标的工程

最高投标限价公布表

工程名称：装修改造工程

时间：2026年7月30日

序号	名称		金额（元）	
			小写	大写
1	分部分项工程费		1, 005, 607. 40	壹佰万伍仟陆佰零柒元肆角
2	措施项目费		130, 185. 41	壹拾叁万零壹佰捌拾伍元肆角壹分
2. 1	安全生产措施项目费		42, 119. 99	肆万贰仟壹佰壹拾玖元玖角玖分
2. 2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计		64, 334. 71	陆万肆仟叁佰叁拾肆元柒角壹分
2. 3	其他措施项目费		23, 730. 71	贰万叁仟柒佰叁拾元柒角壹分
3	其他项目费		42, 280. 58	肆万贰仟贰佰捌拾元伍角捌分
4	增值税		106, 026. 61	壹拾万陆仟零贰拾陆元陆角壹分
5	其他			
6	招标控制价总价		1284100. 00	壹佰贰拾捌万肆仟壹佰元整
6. 1	其中	人工费合计	387877. 61	叁拾捌万柒仟捌佰柒拾柒元陆角壹分
		人工占比（%）	30. 21	

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：装修改造工程 标段：文山市皮肤病防治站业务用房主体装
修改造及消防改造项目

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	土石方工程	
1.2	砌筑工程	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	
1.4	金属结构工程	
1.5	门窗工程	
1.6	屋面及防水工程	
1.7	楼地面装饰工程	
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	
1.9	天棚工程	
1.10	油漆、涂料、裱糊工程	
1.11	刷油、防腐、绝热工程	
1.12	水电改造	
1.13	补充分部	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目费	
2.2	其他措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	人工费调整	
3.7	机械燃料动力费价差	
4	增值税	
	合计	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于以单位工程等工程量清单编制对象的汇总计算。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修改造工程

标段：文山市皮肤病防治站业务用房主体装修改造及消防改造项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
	0101	土石方工程								
1	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别：综合	m ³	89.29					
2	010101003001	土夹石回填	1. 材料品种：土夹石 2. 密实度：满足设计及规范要求	m ³	70.56					
3	010102007001	回填方	1. 填方部位：基础 2. 材料品种：利用土方	m ³	13.56					
4	010103002001	余方弃置	1. 余土 2. 运距：暂定5km	m ³	75.73					
	0104	砌筑工程								
5	010401002001	实心砖墙-120	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩砖 2. 墙体厚度：120 3. 砂浆强度等级：M7.5	m ³	45.95					
6	010401002002	实心砖墙-180	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩砖 2. 墙体厚度：180 3. 砂浆强度等级：M7.5	m ³	47.23					
7	010401009001	砖砌台阶	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩砖 2. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m ²	13.23					
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
8	010501001001	基础垫层	1. 厚度：C20混凝土	m ³	1.91					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修改造工程

标段：文山市皮肤病防治站业务用房主体装修改造及消防改造项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
9	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	8.68					
10	010502023001	过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	0.90					
11	010505002001	筏形基础模版	1. 模版类型：复合模版，钢支撑	m ²	8.55					
12	010505013001	过梁模板	1. 模版类型：复合模版，钢支撑	m ²	17.65					
13	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ12~18	t	1.150					
14	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ10内	t	0.041					
15	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ12~18	t	0.216					
16	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ10内	t	0.904					
17	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类：Q235	t	0.140					
18	040901007001	植筋	1. 材料种类：HRB400 2. 材料规格：Φ10内	根	638					
	0106	金属结构工程								
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修改造工程

标段：文山市皮肤病防治站业务用房主体装修改造及消防改造项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
19	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型：空腹钢柱 2. 钢材品种、规格：矩形钢管	t	3.703					
20	010607006001	钢梯	1. 钢材品种、规格：矩形钢管、槽钢 2. 钢梯形式：踏步式	t	5.553					
	0108	门窗工程								
21	010801002001	木质门带套-M1022	1. 门洞口尺寸：1000*2200 2. 开启方式：单开 3. 门扇木材材质：实木门（含五金配件）	樘	16					
22	010801002002	木质门带套-M1222	1. 门洞口尺寸：1200*2200 2. 开启方式：字母双开 3. 门扇木材材质：实木门（含五金配件）	樘	23					
23	010801002003	木质门带套-M1522	1. 门洞口尺寸：1500*2200 2. 开启方式：双开 3. 门扇木材材质：实木门（含五金配件）	樘	1					
24	010802001001	地弹门	1. 门类型：地弹门（含五金配件） 2. 开启方式：推拉 3. 玻璃品种、厚度：钢化玻璃	m ²	12.96					
25	010802004001	钢质防火门-丙级	1. 防火等级：丙级（含五金配件）	m ²	2.20					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修改造工程

标段：文山市皮肤病防治站业务用房主体装修改造及消防改造项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
26	010802004002	钢质防火门-乙级	1. 防火等级:乙级（含五金配件）	m²	26. 40					
27	010802004003	钢质防火门-甲级	1. 防火等级:甲级（含五金配件）	m²	4. 40					
28	010807001001	钢化玻璃固定窗	1. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃	m²	55. 84					
29	010807001002	铝合金推拉窗	1. 框、扇材质及规格:铝合金推拉窗 2. 玻璃品种、厚度:普通白玻璃	m²	25. 25					
30	010807001003	消防救援窗	1. 窗类型:消防救援窗	m²	47. 76					
	0109	屋面及防水工程								
31	010903001001	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:丙纶防水卷材 2. 防水层数:一层	m²	29. 94					
32	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:丙纶防水卷材 2. 防水层数:一层	m²	14. 21					
	0111	楼地面装饰工程								
33	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格:600*600地砖	m²	225. 94					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装修改造工程

标段: 文山市皮肤病防治站业务用房主体装修改造及消防改造项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
34	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度: 150mm 2. 面层材料品种、规格: 同原有踢脚线	m	340.45					
35	011102001001	一楼门口石材台阶面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 20mm厚1: 2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格: 花岗岩石材30mm厚	m ²	44.01					
36	011103002001	医用PVC地胶	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 自流平找平层 2. 面层材料品种、规格: PVC医用地胶	m ²	31.90					
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
37	011201001001	墙、柱面一般抹灰-内墙	1. 基层类型、部位: 内墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 20mm水泥砂浆	m ²	1036.21					
38	011203003003	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位: 内墙 2. 安装方式: 粘结 3. 面层材料品种、规格: 300*600墙面砖	m ²	96.04					
39	011207003001	成品玻璃隔断	1. 隔断材料品种、规格: 5mm厚钢化玻璃隔断	m ²	15.31					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修改造工程

标段：文山市皮肤病防治站业务用房主体装修改造及消防改造项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
40	011207001001	轻质隔墙	1. 隔墙、隔断类型: 钢丝网架轻质夹芯隔墙板 2. 隔板材料品种、规格: 100 厚	m ²	249.38					
41	011207001002	玻镁板隔墙	1. 隔墙、隔断类型: 玻镁板隔墙 2. 隔板材料品种、规格: 12 厚玻镁板+26 厚轻钢龙骨+12 厚玻镁板	m ²	123.14					
	0113	天棚工程								
42	011302001001	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 石膏板吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格: 石膏板 4. 刮腻子二遍, 乳胶漆二遍	m ²	506.52					
43	011302001002	铝合金扣板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 铝合金扣板吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格: 铝合金扣板 300*300	m ²	7.30					
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修改造工程

标段：文山市皮肤病防治站业务用房主体装修改造及消防改造项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
44	011404001001	墙面喷刷涂料-内墙	1. 喷刷涂料部位：内墙 2. 涂料品种、喷刷遍数：打磨、乳胶漆二遍，刮腻子二遍	m ²	7934.21					
45	011404001002	墙面喷刷涂料-外墙	1. 喷刷涂料部位：外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数：打磨、室外乳胶漆二遍，刮腻子二遍	m ²	1362.99					
46	011403001002	围墙外墙漆	1. 刮腻子遍数：刮腻子二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：打磨、外墙乳胶漆二遍，刮腻子二遍	m ²	113.75					
47	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数：打磨、乳胶漆二遍、刮腻子二遍	m ²	1585.72					
	0312	刷油、防腐、绝热工程								
48	031201003001	金属结构刷油	1. 油漆品种：环氧富锌、云铁中间漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：二遍	m ²	312.40					
49	031202005001	防火涂料	1. 涂刷（喷）品种：超薄型防火涂料 2. 耐火极限（h）：1.5h	m ²	312.40					
		水电改造								
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修改造工程

标段：文山市皮肤病防治站业务用房主体装修改造及消防改造项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
50	03B001	水电改造	1. 水电改造 2. 以建筑面积按照30元/m ² 进行暂估，实施过程中根据实际施工内容经甲乙双方确定后据实计入结算	m ²	2084.99					
51	031003003001	洗脸盆	1. 类型：台式洗脸盆 2. 规格：包含水龙头等配件	组	2					
52	031003006001	大便器	1. 类型：陶瓷蹲便器 2. 规格：包含水箱等配件	组	2					
		补充分部								
53	011102003002	拆除地面砖	1. 拆除地面砖	m ²	225.94					
54	010401004001	拆除砖墙	1. 拆除砖墙	m ³	26.02					
55	011403001001	外墙漆铲除	1. 外墙漆铲除	m ²	1362.99					
56	010801002005	拆除门窗	1. 拆除门窗	樘	50					
57	011207002001	拆除石膏板隔墙	1. 拆除石膏板隔墙	m ²	202.88					
58	011302001003	吊顶拆除	1. 吊顶拆除	m ²	564.58					
59	010401001001	花台拆除	1. 拆除砖砌花台	m	4.90					
60	011302001004	一层大门门头拆除	1. 一层大门门头拆除 2. 脚手架在措施费中考虑	项	1					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修改造工程

标段：文山市皮肤病防治站业务用房主体装修改造及消防改造项目

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
61	011302001005	五楼露台简易卫生间	1. 简易卫生间 2. 包含地面地砖、水电布置、洁具卫浴、隔墙及屋面等达到使用要求	m²	4.90					
62	010103002001	余方弃置	1. 建筑垃圾 2. 运距：暂定5km	m³	150.00					
63	011501001001	导诊台	1. 名称：导诊台 2. 规格：由甲方确定 3. 做法：定制类	m	4.50					
64	011507001001	导诊台背景墙	1. 箱体规格：由甲方确定 2. 做法：定制类	m²	12.60					
65	011501004001	治疗台、试验台	1. 名称：治疗台、试验台 2. 规格、型号：由甲方确定 3. 做法：定制类	m	37.00					
66	011503003001	医用扶手	1. 扶手材料种类、规格：由甲方确定 2. 做法：医用扶手	m	105.75					
本页小计										
合 计										

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：装修改造工程

标段：文山市皮肤病防治站业务用房
主体装修改造及消防改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
1	—	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.1.1	011601001001	脚手架	1. 搭设部位:室内及室外脚手架 2. 脚手架种类:满足规范及施工要求 3. 运行周期:满足项目要求 4. 搭设高度:投标人自行考虑 5. 搭设数量:投标人自行考虑		
1.2	2	垂直运输			
1.3	3	其他大型机械设备进出场及安拆			
1.3.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1. 机械名称及种类:履带式挖掘机 2. 机械规格及数量:投标人自行考虑		
1.4	4	施工降水			
1.5	5	施工排水			
1.6	6	地下室施工供电照明			
1.7	7	施工监测、监控			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	011601009001	安全生产			
2.2	011601006001	临时设施			
2.3	011601007001	文明施工			
2.4	011601008001	环境保护			
2.5	011601010001	冬雨季施工增加			
2.6	011601011001	夜间施工增加费			
2.7	011601013001	二次搬运			
2.8	011601014001	已完工程及设备保护费			
2.9	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10	01B001	有害身体健康环境中施工防护			
本页小计					--

表 E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：装修改造工程

标段：文山市皮肤病防治站业务用房
主体装修改造及消防改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
2. 11	01B002	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
2. 12	01B003	压缩工期增加费			压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计					--
合计					--

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E. 3. 2、E. 3. 3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E. 3. 5。

表E. 3. 2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

工程名称：装修改造工程

标段：文山市皮肤病防治站业务用房
主体装修改造及消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	备注
1	011601009001	安全生产		10.33		人工费+机械费
2	011601006001	临时设施		1.97		人工费+机械费
3	011601007001	文明施工		2.67		人工费+机械费
4	011601008001	环境保护		0.46		人工费+机械费
5	011601010001	冬雨季施工增加		0.36		人工费+机械费
6	011601011001	夜间施工增加费		0.36		人工费+机械费
7	011601013001	二次搬运		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8	011601014001	已完工程及设备保护费		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
10	01B001	有害身体健康环境中施工防护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
11	01B002	行车、行人干扰增加费		0		人工费+机械费
12	01B003	压缩工期增加费		0		按压缩工期比例计取
合计						

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.4.2 暂列金额明细表

标段：文山市皮肤病防治站业务用房主体装修改造及消防改造项目

工程名称: 装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

表E.5.1 增值税计价表

工程名称: 装修改造工程

标段：文山市皮肤病防治站业务用房主体装修改造及消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

采用工程量清单计价办法招标的工程

最高投标限价公布表

工程名称：消防改造工程

时间：2026年7月30日

序号	名称		金额（元）	
			小写	大写
1	分部分项工程费		265, 631. 52	贰拾陆万伍仟陆佰叁拾壹元伍角贰分
2	措施项目费		7, 016. 87	柒仟零壹拾陆元捌角柒分
2. 1	安全生产措施项目费		3, 390. 49	叁仟叁佰玖拾元肆角玖分
2. 2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计		2, 016. 20	贰仟零壹拾陆元贰角
2. 3	其他措施项目费		1, 610. 18	壹仟陆佰壹拾元壹角捌分
3	其他项目费		4, 232. 27	肆仟贰佰叁拾贰元贰角柒分
4	增值税		24, 919. 26	贰万肆仟玖佰壹拾玖元贰角陆分
5	其他			
6	招标控制价总价		301799. 92	叁拾万壹仟柒佰玖拾玖元玖角贰分
6. 1	其中	人工费合计	38138. 94	叁万捌仟壹佰叁拾捌元玖角肆分
		人工占比（%）	12. 64	

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：消防改造工程 标段：文山市皮肤病防治站业务用房主体装
修改造及消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	消火栓系统	
1.2	应急照明及手动报警	
1.3	室外消防泵站	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目费	
2.2	其他措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	人工费调整	
3.7	机械燃料动力费价差	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等工程量清单编制对象的汇总计算。

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防改造工程

标段：文山市皮肤病防治站业务用房主体装修改造及消防改造项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		消火栓系统								
1	030901001001	内外壁热浸镀锌钢管	1. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格: DN100 3. 压力等级: 1.6MPa 4. 连接形式: 详设计图 5. 安装部位: 室内（消火栓） 6. 消火栓管刷樟丹二道, 红色调和漆二道, 底漆采用磷酸醇酸锌底漆	m	128.92					
2	030901001003	内外壁热浸镀锌钢管	1. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格: DN65 3. 压力等级: 1.6MPa 4. 连接形式: 详设计图 5. 安装部位: 室内（消火栓） 6. 消火栓管刷樟丹二道, 红色调和漆二道, 底漆采用磷酸醇酸锌底漆	m	13.94					
3	030901001004	内外壁热浸镀锌钢管	1. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格: DN32 3. 压力等级: 1.6MPa 4. 连接形式: 详设计图 5. 安装部位: 室内（消火栓） 6. 消火栓管刷樟丹二道, 红色调和漆二道, 底漆采用磷酸醇酸锌底漆	m	4.75					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防改造工程

标段：文山市皮肤病防治站业务用房主体装修改造及消防改造项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
4	030109001001	增压稳压设备	1. 名称:增压稳压设备 2. 型号:XW(L)-I-3.0-2-SR 3. 规格:SR10-3, Q=3.0L/S, H=20m, N=1.1KW	台	1					
5	030901010001	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 型号、规格:SNW65-III	套	12					
6	030910001001	灭火器	1. 形式:建筑灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5	具	42.00					
7	031002009001	蝶阀	1. 材质:碳钢蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	副	7					
8	031002009003	蝶阀	1. 材质:碳钢蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接	副	1					
9	031002009007	闸阀	1. 材质:碳钢闸阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:法兰连接	副	2					
10	031002009002	闸阀	1. 材质:碳钢闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	副	4					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防改造工程

标段：文山市皮肤病防治站业务用房主体装修改造及消防改造项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
11	031002009004	止回阀	1. 材质: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	副	1					
12	031002009005	静音止回阀	1. 材质: 静音止回阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	副	1					
13	031002009006	流量开关	1. 材质: 流量开关 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	副	1					
14	031002009008	自动排气阀	1. 材质: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN20	副	1					
15	030601002001	压力仪表	1. 名称: 消防水末端压力表 2. 型号: 满足设计及规范要求	台	1					
16	031002008001	可曲挠橡胶软接头	1. 材质: 可曲挠橡胶软接头 2. 规格: DN32	根	2					
17	031301003001	钢套管	1. 名称: 钢制套管 2. 规格: 介质管道DN100 3. 填料材质: 满足设计及规范要求	个	12					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防改造工程

标段：文山市皮肤病防治站业务用房主体装修改造及消防改造项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
18	031301004003	支吊架	1. 名称: 支吊架制安 2. 规格: 详见图纸及规范 3. 管道支架除锈后刷樟丹底漆二道, 灰色调和漆二道	kg	88.00					
19	031301002001	楼板开孔	1. 名称: 混凝土楼板开孔 2. 规格: D110	个	8					
20	031301002002	砖墙开孔	1. 名称: 砖墙开孔 2. 规格: D110	个	4					
21	031301001001	墙体开槽	1. 名称: 墙体开槽 2. 规格: 宽*深 (mm) 70*70以内	m	385.00					
22	040504001001	砖砌阀门井	1. 名称: 阀门井 2. 规格: DN100 3. 做法详图集《05S502室外给水管道附属构筑物》	座	1					
		应急照明及手动报警								
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防改造工程

标段：文山市皮肤病防治站业务用房主体装修改造及消防改造项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
23	030402011001	YJ1 A型集中电源箱	1. 名称：YJ1 A型集中电源箱 2. 规格：明装、定制 3. 箱内元器件规格、品牌：详配电系统图 4. 含支架制作安装、元器件安装及调试、箱内接线、接线端子、无端子接线、盘柜配线整理、箱体所需开孔、接地、补缝、补刷（喷）油漆、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作内容	台	1					
24	030413002001	安全出口标志灯	1. 名称：安全出口标志灯 2. 规格：LED-1x1W	套	5					
25	030413002002	疏散出口标志灯	1. 名称：疏散出口标志灯 2. 规格：LED-1x1W	套	11					
26	030413002003	疏散指示灯	1. 名称：疏散指示灯 2. 规格：LED-1x1W	套	45					
27	030413002004	双面吊装多信息复合标志灯	1. 名称：双面吊装多信息复合标志灯 2. 规格：LED-1x1W	套	9					
28	030413003001	楼层显示器	1. 名称：楼层显示器 2. 型号：LED-1W	套	9					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防改造工程

标段：文山市皮肤病防治站业务用房主体装修改造及消防改造项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
29	030413003002	应急灯	1. 名称:应急灯 2. 规格:LED-1x6W 3. 安装形式:底边距地2.4米壁装 4. 其它: 含接线盒	套	58					
30	030412004004	配线	1. 名称:应急照明线 2. 规格:WDZN-RYJS-2*2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	591.10					
31	030412004005	配线	1. 名称:消火栓启泵信号线 2. 规格:NH-BV-4*2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	606.25					
32	030412001003	钢管敷设SC25	1. 名称:钢管敷设 2. 规格:SC25 3. 材质:焊接钢管 4. 配线部位:暗敷	m	713.36					
33	030904003004	手动火灾报警按钮	1. 名称: 手动火灾报警按钮 2. 安装高度:距地1.3米安装	个	11					
		室外消防泵站								
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防改造工程

标段：文山市皮肤病防治站业务用房主体装修改造及消防改造项目

第 7 页 共 7 页

[illegible]

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：消防改造工程

标段：文山市皮肤病防治站业务用房
主体装修改造及消防改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
1	—	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.1.1	031401001001	脚手架	1. 安装脚手架		
1.2	2	大型机械设备进出场及安拆			
1.3	3	临时专用防护棚			
1.4	4	施工操作平台			
1.5	5	临时支撑架			
1.6	6	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			
1.7	7	吊装加固			
1.8	8	胎（模）具			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	031401009001	安全生产			
2.2	031401012001	临时设施			
2.3	031401010001	文明施工			
2.4	031401011001	环境保护			
2.5	031401021001	冬雨季施工增加			
2.6	031401020001	夜间施工增加费			
2.7	031401013001	二次搬运			
2.8	031401015001	已完工程及设备保护费			
2.9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10	031401016001	顶升、提升装置			
2.11	031401022001	其他措施			
2.12	03B001	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
本页小计					--

表E. 3. 2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

工程名称：消防改造工程

标段：文山市皮肤病防治站业务用房
主体装修改造及消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目 编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产		8.57		人工费+机械费
2	031401012001	临时设施		1.26		人工费+机械费
3	031401010001	文明施工		1.97		人工费+机械费
4	031401011001	环境保护		0.22		人工费+机械费
5	031401021001	冬雨季施工增加		0.36		人工费+机械费
6	031401020001	夜间施工增加费		0.26		人工费+机械费
7	031401013001	二次搬运		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8	031401015001	已完工程及设备保护费		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
10	031401016001	顶升、提升装置		0		
11	031401022001	其他措施		0		
12	03B001	行车、行人干扰增加费		0		人工费+机械费
13	03B002	压缩工期增加费		0		按压缩工期比例计取
合计						

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.4.2 暂列金额明细表

标段：文山市皮肤病防治站业务用房主体装修改造及消防改造项目

工程名称：消防改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	超危大工程措施暂列金 额						
3	未确定工程暂列金额						
4	未确定服务暂列金额						
5	未确定其他暂列金额						
本页小计							
合 计		-	-				

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

表E.5.1 增值税计价表

工程名称：消防改造工程

标段：文山市皮肤病防治站业务用房主体装修改造及消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

采用工程量清单计价办法招标的工程

最高投标限价公布表

工程名称：暂列金

时间：2026年7月30日

序号	名称		金额（元）	
			小写	大写
1	分部分项工程费		150,000.00	壹拾伍万元整
2	措施项目费		0.00	零元整
2.1	安全生产措施项目费		0.00	零元整
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计		0.00	零元整
2.3	其他措施项目费		0.00	零元整
3	其他项目费		0.00	零元整
4	增值税		0.00	零元整
5	其他			
6	招标控制价总价		150000.00	壹拾伍万元整
6.1	其中	人工费合计	0	零元整
		人工占比（%）		

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

标段：文山市皮肤病防治站业务用房主体装修改造及消防改造项目

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目费	
2.2	其他措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	人工费调整	
3.7	机械燃料动力费价差	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等工程量清单编制对象的汇总计算。

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：文山市皮肤病防治站业务用房
主体装修改造及消防改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
1	—	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.2	2	垂直运输			
1.3	3	其他大型机械设备进出 场及安拆			
1.4	4	施工降水			
1.5	5	施工排水			
1.6	6	地下室施工供电照明			
1.7	7	施工监测、监控			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	011601009001	安全生产			
2.2	011601006001	临时设施			
2.3	011601007001	文明施工			
2.4	011601008001	环境保护			
2.5	011601010001	冬雨季施工增加			
2.6	011601011001	夜间施工增加费			
2.7	011601013001	二次搬运			
2.8	011601014001	已完工程及设备保护费			
2.9	011601015001	既有建(构)筑物、设施 保护			
2.10	01B001	有害身体健康环境中施 工防护			
2.11	01B002	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路 上修建的人行 天桥工程费率为5 .83%；2、已通车 的道路上修建市 政工程及绿化工 程费率为2.75%；
2.12	01B003	压缩工期增加费			压缩工程比例在1 0%以内，费率为0 .01%-1.03%；压 缩工程比例在20% 以内，费率为1.0 3%-1.55%；压缩 工程比例在20%以 外，费率为1.55% -2.03%；
本页小计					--

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：暂列金	标段：文山市皮肤病防治站业务用房 主体装修改造及消防改造项目	第 2 页 共 2 页
合计		--

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

表E. 3. 2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

工程名称：暂列金

标段：文山市皮肤病防治站业务用房
主体装修改造及消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	备注
1	011601009001	安全生产		10.33		人工费+机械费
2	011601006001	临时设施		1.97		人工费+机械费
3	011601007001	文明施工		2.67		人工费+机械费
4	011601008001	环境保护		0.46		人工费+机械费
5	011601010001	冬雨季施工增加		0.36		人工费+机械费
6	011601011001	夜间施工增加费		0.36		人工费+机械费
7	011601013001	二次搬运		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8	011601014001	已完工程及设备保护费		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
10	01B001	有害身体健康环境中施工防护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
11	01B002	行车、行人干扰增加费		0		人工费+机械费
12	01B003	压缩工期增加费		0		按压缩工期比例计取
合计						

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.4.2 暂列金额明细表

标段：文山市皮肤病防治站业务用房主体装修改造及消防改造项目

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	超危大工程措施暂列金 额						
3	未确定工程暂列金额						
4	未确定服务暂列金额						
5	未确定其他暂列金额						
本页小计							
合 计		-	-				

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

表E.5.1 增值税计价表

工程名称：暂列金

标段：文山市皮肤病防治站业务用房主体装修改造及消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]