

F-1： 招标工程量清单封面

阿都乡施都村委会垮土民族团结进步示
范村产业发展项目

工程

招标工程量清单

招 标 人： 宣威市阿都乡人民政府

(单位盖章)

造价咨询人： 安奇工程项目管理云南有限公司

(单位盖章)

2025-03-20

F-2：招标工程量清单扉页

阿都乡施都村委会垮土民族团结进步示范村产业发展项目工程

招标工程量清单

招 标 人：宣威市阿都乡人民政府
(单位盖章) 法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

造价咨询人：安奇工程项目管理云南
有限公司 (单位资质专用章) 法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 人： (造价人员签字盖专用章) 复 核 人： (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025-03-20 复 核 时 间： 2025-03-20

招标控制价公布表

工程名称：阿都乡施都村委会垮土民族团结
进步示范村产业发展项目

2025-03-20

序号	名称	金额（元）	
		小写	大写
1	分部分项工程费	748,108.65	柒拾肆万捌仟壹佰零捌元陆角伍分
2	措施费	0.00	零元整
2.1	环境保护、临时设施、安全文明施工费合计	0.00	零元整
2.2	脚手架、模板、垂直运输、大机进出场及安拆费的合计	0.00	零元整
2.3	其他措施费	0.00	零元整
3	其他项目费	0.00	零元整
4	其他规费	0.00	零元整
5	税金	0.00	零元整
6	其他		
7	招标控制价总价	748108.65	柒拾肆万捌仟壹佰零捌元陆角伍分
8	备注		

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

F-11：编制说明

编制说明

工程名称：阿都乡施都村委会垮土民族团结进步示范村产业发展项目

一、工程概况

- 1、工程名称：阿都乡施都村委会垮土民族团结进步示范村产业发展项目
- 2、建设性质：提质改造

二、编制依据（工程量清单计价规范细目指南、云南省园林绿化消耗量定额、云南省园林绿化工程造价计价规则、施工规范等）

- 1、委托方提供的施工图纸电子版；
- 2、《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》（DBJ53/T—58—2020）；
- 3、《云南省市政工程计价标准》（DBJ53/T—59—2020）；
- 4、《云南省园林绿化工程计价标准》（DBJ53/T—60—2020）；
- 5、《云南省建筑工程计价标准》（J53/—61—2020）；
- 6、《云南省通用安装工程计价标准》（DBJ53/T—63—2020）；
- 8、云南省住房和城乡建设厅（云建科〔2021〕15号）关于《云南省建设工程造价计价标准（2020版）》发布实施的通知及其相关配套文件；
- 9、云建标〔2018〕47号文件发布执行的《关于云南省2013版建设工程造价计价依据调整定额人工费》的通知；
- 10、云建科函〔2019〕62号《云南省住房和城乡建设厅关于重新调整云南省建设工程造价计价依据中税金综合税率的通知》的通知。
- 11、计价方式：工程量清单计价（普通清单）；
- 12、主要材料价格参照2025年3月份《曲靖市工程建设材料价格信息》（营改增版）并结合宣威市场现行价格综合考虑确定。

三、结算时按实际发生工程量据实办理签证计算。

编制单位：安奇工程项目管理云南有限公司

2025年3月20日

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：阿都乡施都村委会垮土民族团结进步示范村产业发展项目

标段：阿都乡施都村委会垮土民族团结进步示范村产业发展项目

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		蚕室改造										
1	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:塑料条形扣板顶棚 2. 龙骨材料种类、规格、中距:方木天棚龙骨 3. 面层材料品种、规格:塑料板	m2	579.65							
2	01B006	大蚕床	1. 大蚕床（按业主要求订制）	m2	2432							
3	01B007	小蚕室（隔墙砖砌体）	1. 小蚕室（隔墙砖砌体）	m2	92.4							
		新建储藏室等240M2										
4	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合 2. 弃土运距:5km以内 3. 取土运距:5km以内	m2	287							
5	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:0.5m 3. 弃土运距:5km以内	m3	56.78							
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	8.44							
7	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	17.2							
8	011702001001	基础模板		m2	27.04							
9	011702005001	基础梁模板		m2	112.48							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：阿都乡施都村委会垮土民族团结进步示范村产业发展项目

标段：阿都乡施都村委会垮土民族团结进步示范村产业发展项目

第2页 共6页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
10	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 原土回填	m3	31.15							
11	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方余土 2. 运距: 5km以内	m3	25.63							
12	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 圆钢 Φ10内	t	0.547							
13	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢 Φ16	t	1.478							
14	010516002001	预埋铁件		t	0.77							
15	010505003001	地板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	240							
16	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	86.07							
17	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸: 900*2100 2. 门框、扇材质: 空腹钢材	樘	10							
18	010807001001	金属铝(塑钢、断桥) 窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 1500*1800 2. 框、扇材质: 铝合金型材玻璃窗 3. 玻璃品种、厚度: 普通玻璃	m2	54							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：阿都乡施都村委会垮土民族团结进步示范村产业发展项目

标段：阿都乡施都村委会垮土民族团结进步示范村产业发展项目

第3页 共6页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
19	011201001002	内墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:14厚1:2水泥砂浆打底两次成活 3. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆罩面压光	m2	498.31							
20	011406001001	抹灰面腻子	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:普通腻子 3. 刮腻子遍数:二遍	m2	498.31							
21	011201001003	外墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:14厚1:2水泥砂浆打底两次成活 3. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆罩面压光	m2	205.98							
22	011406001002	抹灰面涂料	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:普通腻子 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆2遍	m2	205.98							
23	030411001001	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	195							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：阿都乡施都村委会垮土民族团结进步示范村产业发展项目

标段：阿都乡施都村委会垮土民族团结进步示范村产业发展项目

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
24	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm2 5. 配线部位:暗敷	m	200							
25	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4mm2 5. 配线部位:暗敷	m	200							
26	040801029001	照明开关	1. 名称:一位单级开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	10							
27	030404035001	插座	1. 名称:暗插座 2. 规格:5孔	个	10							
28	030412002001	工厂灯	1. 名称:吸顶式工厂灯 2. 安装形式:吸顶式	套	10							
29	01B008	彩钢瓦顶	彩钢瓦顶（含钢屋架）	m2	240							
		屋机加固及墙面破损维修										
30	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:合成树脂瓦 2. 粘结层砂浆的配合比:1:2水泥砂浆	m2	120							
31	011201001001	墙面一般抹灰		m2	214							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：阿都乡施都村委会垮土民族团结进步示范村产业发展项目

标段：阿都乡施都村委会垮土民族团结进步示范村产业发展项目

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
32	011406003001	满刮腻子	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:普通腻子 3. 刮腻子遍数:二遍	m2	214							
		蓄水池50M3及机耕道1.5KM										
33	010101001003	水池平整场地	1. 土壤类别:综合 2. 弃土运距:根据现场情况自行考虑 3. 取土运距:根据现场情况自行考虑	m2	49							
34	010501001002	水池底面	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.1							
35	070105003001	水池壁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	8.4							
36	010505002001	无梁板		m3	2.77							
37	011702012001	弧形墙模板	1. 复合模板	m2	81.7							
38	011702015001	无梁板 模板	1. 支撑高度:2.1米	m2	25.6							
39	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢Φ12内	t	2.65							
40	011701003001	里脚手架	1. 搭设高度:2m 2. 脚手架材质:焊接钢管	m2	25							
41	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2	m2	65							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：阿都乡施都村委会垮土民族团结进步示范村产业发展项目

标段：阿都乡施都村委会垮土民族团结进步示范村产业发展项目

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
42	031001006001	塑料管 PE63	1. 安装部位:水池 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE63 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒	m	3							
43	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:螺纹阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:丝接	个	3							
44	010101001002	道路平整场地	1. 土壤类别:综合 2. 弃土运距:根据现场情况自行考虑 3. 取土运距:根据现场情况自行考虑	m2	5250							
45	040202009001	砂砾石	1. 石料规格:砂砾石 2. 厚度:平均5cm	m2	1050							
		挡土墙										
46	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:乱毛石 2. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5	m3	117							
		提升人居环境										
47	01B001	提升人居环境	1. 提升人居环境	m2	380							
		本页小计										
		合计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称: 阿都乡施都村委会垮土民族团结进步示范村产业发展项目 标段: 阿都乡施都村委会垮土民族团结进步示范村产业发展项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称: 阿都乡施都村委会垮土民族团结进步示范村产业发展项目 标段: 阿都乡施都村委会垮土民族团结进步示范村产业发展项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称；
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：阿都乡施都村委会垮土民族团结进步示范村产业发展项目

标段：阿都乡施都村委会垮土民族团结进步示范村产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：阿都乡施都村委会垮土民族团结进步示范村产业发展项目

标段：阿都乡施都村委会垮土民族团结进步示范村产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表“暂估单价”由招标人填写, 并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上, 投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中;
2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

规费、税金项目计价表

工程名称：阿都乡施都村委会垮土民族团结
进步示范村产业发展项目

标段：阿都乡施都村委会垮土民族团结进步示范村产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称：阿都乡施都村委会垮土民族团结进步示范村产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]