

建设项目投标报价汇总表

工程名称：东镇街道尚文居委会礼充村基础设施工程

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	东镇街道尚文居委会礼充村基础设施工程		71100.00	65314.90	
1.1	东镇街道尚文居委会礼充村基础设施工程-建筑		9100.00	49970.73	
1.2	东镇街道尚文居委会礼充村基础设施工程-市政		8000.00	11043.69	
1.3	东镇街道尚文居委会礼充村基础设施工程-安装		54000.00	4300.48	
合计			71100.00	65314.90	

单位工程投标报价汇总表

工程名称：东镇街道尚文居委会礼充村基础设施工程-建筑

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东镇街道尚文居委会礼充村基础设施工程-建筑

标段:

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		拆除工程						
1	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆除废料 2. 运距: 由投标人自行考虑	m3	367.47			
2	041001001001	拆除路面	1. 材质: 混凝土类（无筋） 2. 厚度: 20cm 3. 部位: 拆除现状病害地板硬底化	m2	1039.00			
3	粤R1-1-96	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	1. 类型: 机械整体拆除 民用建筑 三层以内	m2	122.82			
4	070101102001	机械单项拆除 混凝土基础 无钢筋	1. 类型: 舞台砗墩、步级	m3	5.22			
		舞台工程						
5	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 综合考虑	m3	139.86			
6	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 按规范要求 2. 填方材料品种: 原土回填 3. 方式: 夯实机夯实 槽、坑	m3	109.76			
7	010103001002	回填方	1. 密实度要求: 按规范要求 2. 填方材料品种: 素土 3. 方式: 夯实机夯实 平地	m3	51.82			
8	010103001003	回填方	1. 密实度要求: 按规范要求 2. 填方材料品种: 石粉	m3	15.16			
9	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 外运土方回填 2. 运距: 3km	m3	21.72			
10	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖240×115×53 2. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M10	m3	1.20			
11	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖240×115×53 2. 墙体类型: 外墙180mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M10	m3	28.00			
12	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖240×115×53 2. 墙体类型: 内墙120mm 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M10	m3	4.02			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东镇街道尚文居委会礼充村基础设施工程-建筑

标段:

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：台阶 2. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖240×115×53 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M10	m2	4.5			
14	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	10.53			
15	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	19.79			
16	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	18.25			
17	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	13.02			
18	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	1.73			
19	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	29.65			
20	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	1.47			
21	010507002001	室内地坪	1. 地坪厚度：120mm 2. 混凝土强度等级：C25混凝土	m2	114.3			
22	010512008001	盖顶	1. 类型：不锈钢板盖顶 2. 厚度：不锈钢板盖顶 3. 尺寸：900*900*200mm 4. 拉手材质、规格：Φ32*1.5 不锈钢管，L：720mm	个	2			
23	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件圆钢 Φ10内	t	2.922			
24	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	10.072			
25	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	1.390			
26	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	1.478			
27	010606001001	钢支撑、钢拉条	1、构件类型：镀锌钢管DN50	t	0.069			
28	010606012001	钢支架	1. 钢材品种、规格：热镀锌角铁40x40x5	t	0.028			
29	010802001001	金属(塑钢)门	1. 类型：铝合金100系列单扇地弹门	m2	7.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东镇街道尚文居委会礼充村基础设施工程-建筑

标段:

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
30	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗类型:90系列铝合金双扇推拉窗 带亮 2. 框、扇材质:铝型材1.2mm厚 3. 玻璃品种、厚度:平板玻璃5mm	m2	23.4			
31	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:铝合金固定窗 2. 框、扇材质:铝型材1.4mm厚 3. 玻璃品种、厚度:强度较高的安全钢化玻璃15mm厚	m2	12.78			
32	010807005001	金属格栅窗	1. 类型:不锈钢防盗网	m2	1			
33	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3+3厚APP改性沥青防水层 2. 防水层数:2层	m2	115.69			
34	010902003001	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:1:2.5防水水泥砂浆1%找坡(最薄处)25mm厚	m2	88.49			
35	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:PVC塑料雨水管DN110	m	37			
36	011101002001	现浇水磨石楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆 2. 面层厚度、水泥石子浆配合比:30mm厚1:2.5水泥石子磨光 3. 嵌条材料种类、规格:平板玻璃8mm(布置5m×5m纵横向采用玻璃嵌边缩缝) 4. 石子种类、规格、颜色:彩色水磨石 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:表面草酸处理后打腊上光	m2	106.87			
37	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:4干性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:瓷质抛光砖(聚晶微粉)800×800	m2	43.59			
38	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:130mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:3mm厚纯水泥浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:黑色内墙地脚砖(瓷质釉面)	m2	10.96			
39	011106001001	石材楼梯面层	1. 粘结层厚度、材料种类:30mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:芝麻灰花岗岩20mm厚	m2	5.54			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东镇街道尚文居委会礼充村基础设施工程-建筑

标段:

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
40	011107001001	石材台阶面	1. 粘结材料种类:30mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:芝麻灰花岗岩20mm厚	m2	4.5			
41	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	387.45			
42	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:1:6水泥石灰砂浆	m2	291.31			
43	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:外墙面 2. 安装方式:粘贴 3. 粘结层厚度、砂浆配合比:5mm厚水泥浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:纸皮瓷砖45mm×95mm	m2	347.34			
44	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型:内墙面 2. 安装方式:粘贴 3. 粘结层厚度、砂浆配合比:聚合物水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:釉面砖250×400	m2	291.31			
45	011301001001	天棚抹灰	1. 基层类型:混凝土天棚 2. 底层抹灰厚度、砂浆配合比:10mm厚1:1:6水泥石灰砂浆 3. 面层抹灰厚度、砂浆配合比:5mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	184.27			
46	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚面 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍	m2	184.27			
47	011406003001	满刮腻子	1. 基层类型:天棚面 2. 腻子种类:腻子粉 3. 刮腻子遍数:三遍	m2	184.27			
48	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢管Φ63 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢管立管Φ38@840、不锈钢管小立管Φ25@140、不锈钢管双横管Φ38	m	14.96			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东镇街道尚文居委会礼充村基础设施工程-建筑

标段:

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
49	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：不锈钢管Φ63 2. 栏杆材料种类、规格：不锈钢管立柱Φ63、不锈钢管立管Φ38@840、不锈钢管小立管Φ25@140、不锈钢管双横管Φ38 3. 弯头材料种类、规格、颜色：不锈钢 Φ60 4. 部位：楼梯栏杆	m	7.38			
50	011508004001	金属字	1. 基层类型：陶瓷面 2. 铸字材料品种、颜色：户外铁皮烤漆 3. 字体规格：60cm*60cm	个	7			
51	011508004002	金属字	1. 基层类型：陶瓷面 2. 铸字材料品种、颜色：户外铁皮烤漆 3. 字体规格：40cm*50cm	个	12			
52	011508004003	金属字	1. 基层类型：陶瓷面 2. 铸字材料品种、颜色：户外铁皮烤漆 3. 字体规格：40cm*45cm	个	18			
		篮球场工程						
53	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑 3. 部位：篮球架基础	m3	3.00			
54	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 部位：篮球架基础	m3	2.82			
55	011101002002	现浇水磨石楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3水泥砂浆 2. 面层厚度、水泥石子浆配合比：30mm厚1：2.5水泥石子磨光 3. 嵌条材料种类、规格：平板玻璃8mm（布置5m×5m纵横向采用玻璃嵌边缩缝） 4. 石子种类、规格、颜色：彩色水磨石 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：表面草酸处理后打腊上光	m2	510.00			
56	040202011001	石粉	1. 石料规格：石粉 2. 厚度：10cm	m2	510.00			
57	粤040202017001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：普通商品混凝土C30 2. 厚度：15cm厚	m2	510.00			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东镇街道尚文居委会礼充村基础设施工程-建筑

标段:

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
58	040203007002	伸缩缝	1. 嵌缝材料: 每5*5m设置一道纵横伸缩缝	m	204.00			
		措施项目						
59	粤011701008001	综合钢脚手架	1、综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5	m2	374.2			
60	粤011701008002	综合钢脚手架	1. 类型: 建筑用综合脚手架使用费 2. 地上工程工期: 暂按60天计算, 结算时按实际计算	m2	13471.2			
61	粤011701010001	满堂脚手架	1. 搭设高度: 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 实际高度(m): 6.5	m2	45			
62	粤011701011001	里脚手架	1. 搭设高度: 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m): 6.5	m2	22.5			
63	粤011701011002	里脚手架	1. 搭设高度: 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m	m2	111.6			
64	011702001001	基础	1. 基础类型: 基础垫层模板	m2	16.8			
65	011702001002	基础	1. 基础类型: 独立基础模板	m2	58.11			
66	011702002001	矩形柱	1. 柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m 1.8内	m2	106.48			
67	011702002002	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m): 4.55	m2	115.57			
68	011702005001	基础梁	1. 梁截面形状: 梁模板 基础梁模板 支模高度3.6m	m2	114.72			
69	011702006001	矩形梁	1. 支撑高度: 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	81.32			
70	011702006002	矩形梁	1. 支撑高度: 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m): 3.65	m2	60.21			
71	011702006003	矩形梁	1. 支撑高度: 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m): 6.5	m2	18.93			
72	011702014001	有梁板	1. 支撑高度: 有梁板模板 支模高度3.6m	m2	41.31			
73	011702014002	有梁板	1. 支撑高度: 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m): 3.65	m2	38.97			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东镇街道尚文居委会礼充村基础设施工程-建筑

标段:

第 7 页 共 7 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东镇街道尚文居委会礼充村基础设施工程-建筑

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东镇街道尚文居委会礼充村基础设施工程-建筑

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	标志牌(文字部分)	1. 名称:标志牌(文字部分) 2. 要求:黑色大理石板(标志牌内交字为黄色, 电脑雕刻) 3. 规格800x600x30mm 4. 其他:标志牌交字内容由业主确认 5. 工程量:1块 6. 单价:500元/块	500.00			
2	篮球架	名称: 篮球架 数量: 1副 单价: 5000/副	5000.00			
3	球场坐凳	名称: 球场坐凳 材质: 花岗岩 规格: 1.6*0.5*0.45m (坐凳两立柱500×450×200芝麻灰自然面(按形切割)、坐凳面板1400×400×100芝麻灰光面(按形切割)、坐凳可坐面边缘均需倒50mm圆角) 数量: 12张 单价: 300元/张	3600.00			
合 计			9100.00			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：东镇街道尚文居委会礼充村基础设施工程-建筑

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：东镇街道尚文居委会礼充村基础设施工程-市政

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东镇街道尚文居委会礼充村基础设施工程-市政

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		场地硬底化工程						
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 工作内容:路床找平平整 2. 压实度:93%	m2	548			
2	040204002001	垫层	1. 材料品种、厚度:石粉、100mm厚	m2	548			
3	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:150mm	m2	548			
4	040402017001	变形缝	1. 类别:缩缝	m	136.44			
5	011101002003	现浇水磨石楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层厚度、水泥石子浆配合比:30mm厚水磨石子浆 3. 嵌条材料种类、规格:玻璃、5米×5米纵横嵌边 4. 石子种类、规格、颜色:综合考虑 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:上草酸、打蜡等	m2	548			
		村道硬底化工程						
6	040202001003	路床(槽)整形	1. 工作内容:路床找平平整 2. 压实度:93%	m2	182.7			
7	040204002002	垫层	1. 材料品种、厚度:石粉、100mm厚	m2	182.7			
8	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:200mm 3. 养护方式:洒水养护	m2	182.7			
9	040402017002	变形缝	1. 类别:缩缝	m	36.4			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东镇街道尚文居委会礼充村基础设施工程-市政

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：东镇街道尚文居委会礼充村基础设施工程-市政

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
	暂列金额		16248.03	
合 计			16248.03	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 东镇街道尚文居委会礼充村基础设施工程-市政

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	单人埋地漫步机	1. 名称：单人埋地漫步机 2. 数量：1套 3. 单价：1000元/套	1000.00			
2	单人平步机	1. 名称：单人平步机 2. 数量：1套 3. 单价：1000元/套	1000.00			
3	肩关节训练器	1. 名称：肩关节训练器 2. 数量：1套 3. 单价：1000元/套	1000.00			
4	平步健骑机组合	1. 名称：平步健骑机组合 2. 数量：1套 3. 单价：1000元/套	1000.00			
5	双人坐蹬器	1. 名称：双人坐蹬器 2. 数量：2套 3. 单价：1000元/套	2000.00			
6	坐立扭腰器	1. 名称：坐立扭腰器 2. 数量：2套 3. 单价：1000元/套	2000.00			
合 计			8000.00			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：东镇街道尚文居委会礼充村基础设施工程-市政

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：东镇街道尚文居委会礼充村基础设施工程-安装

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	篮球场工程		
1.2	舞台工程		
1.3	路灯工程		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费	4300.48	
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额	5317.62	
3.2	暂估价	54000.00	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
投标报价合计=1+2+3+4+5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东镇街道尚文居委会礼充村基础设施工程-安装

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		篮球场工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 编号:AL 3. 内含元器件: 详图纸 4. 安装方式: 悬挂式	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:电表箱 2. 内含元器件: 详图纸 3. 安装方式: 悬挂式	台	1			
3	030412007001	一般路灯	1. 名称:球场灯 2. 灯杆材质、规格:Q235优质钢材、8米高 3. 光源类型、功率:金卤灯泛光灯（双头）、2×200W	套	4			
4	030408001004	电力电缆	1. 名称:绝缘铜芯电缆 2. 规格:VV-1KV-2*2.5+1*1.5 3. 敷设方式、部位:灯杆底座引灯座 4. 电压等级(kV):1	m	40			
5	030408001005	电力电缆	1. 名称:绝缘铜芯电缆 2. 规格:VV-1KV-2*4+1*2.5 3. 敷设方式、部位:穿管敷设 4. 电压等级(kV):1	m	200			
6	030408001006	电力电缆	1. 名称:绝缘铜芯电缆 2. 规格:ZR-YJV-3*10 3. 敷设方式、部位:明敷 4. 电压等级(kV):1	m	10			
7	030409002001	接地母线	1. 名称:绝缘铜芯电线 2. 规格:BVR-25 3. 安装形式:接地线与路灯杆连接	m	4			
8	030411001001	配管	1. 名称:难燃电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:Φ32 4. 配置形式:埋地敷设	m	200			
		舞台工程						
9	030404017003	配电箱	1. 名称:普通配电箱 2. 编号:AL 3. 内含元器件: 详图纸 4. 安装方式: 悬挂式	台	1			
10	030404017004	配电箱	1. 名称:普通配电箱 2. 编号:AL1 3. 内含元器件: 详图纸 4. 安装方式: 悬挂式	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东镇街道尚文居委会礼充村基础设施工程-安装

标段:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	030404017005	配电箱	1. 名称: 普通配电箱 2. 编号: AL2 3. 内含元器件: 详图纸 4. 安装方式: 悬挂式	台	1			
12	030412005001	荧光灯	1. 名称: 单管荧光灯 2. 规格: 40W	套	16			
13	030412002001	工厂灯	1. 名称: 高压钠灯 2. 规格: 400W	套	6			
14	030404033001	风扇	1. 名称: 吊风扇 2. 规格: 100W/1400mm	台	4			
15	030404035001	插座	1. 名称: 二、三极插座 2. 规格: 250V/10A 3. 安装方式: 明装	个	12			
16	030404034001	照明开关	1. 名称: 二位单控开关 2. 规格: 250V/10A 3. 安装方式: 明装	个	6			
17	030411002001	线槽	1. 名称: 塑料线槽 2. 规格: 30*50	m	120			
18	030411004001	配线	1. 名称: 绝缘铜芯电线 2. 配线形式: 线槽敷设 3. 规格: BV-2.5	m	600			
19	030411004005	配线	1. 名称: 绝缘铜芯电线 2. 配线形式: 线槽敷设 3. 规格: BV-4	m	500			
20	030411004006	配线	1. 名称: 绝缘铜芯电线 2. 配线形式: 线槽敷设 3. 规格: BV-10	m	180			
21	030411004007	配线	1. 名称: 绝缘铜芯电线 2. 配线形式: 街码敷设 3. 规格: BLV-70	m	260			
22	030409001001	接地极	1. 材质: 热镀锌角钢 2. 规格: ∠50×5×2500	根	2			
23	030409003001	避雷引下线	1. 材质: 热镀锌圆钢 2. 规格: Φ12 3. 安装形式: 沿建筑物引下	m	22			
24	030409006001	避雷针	1. 材质: 热镀锌圆钢 2. 规格: Φ16×1000	根	4			
25	030409005001	避雷网	1. 材质: 热镀锌圆钢 2. 规格: Φ12	m	37.6			
		路灯工程						
26	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 综合考虑	m3	3.47			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东镇街道尚文居委会礼充村基础设施工程-安装

标段:

第 3 页 共 3 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东镇街道尚文居委会礼充村基础设施工程-安装

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费						
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用						
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费						
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费						
5	粤031302008001	赶工措施费						
6	031302002001	夜间施工增加费						
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费						
8	粤031302009001	文明工地增加费						
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						
10	QTFY00000001	其他费用						
合 计								

暂列金额明细表

工程名称：东镇街道尚文居委会礼充村基础设施工程-安装

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 东镇街道尚文居委会礼充村基础设施工程-安装

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：东镇街道尚文居委会礼充村基础设施工程-安装

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]