

吴川市财政性投资项目预算造价汇总表

项目名称： 2026年湛江市吴川市王村港镇碌西村村委会乡村补短板建设项目

序号	项 目 名 称	审定项目 预算造价 (单位：元)	其 中			送审项目 预算造价 (单位：元)	核减造价 (单位：元)	核减造价 比例(%)	备 注
			安全生产措 施费	暂估价	预留金				
	项目预算造价总额	1244111.28	17137.82	143181.56		1331317.51	87206.23	6.55	
1	道路工程	327433.80	7972.49			334779.66	7345.86		
1.1	道路工程	327433.80	7972.49			334779.66	7345.86		
2	阶梯公园	36796.19	1068.83			43816.13	7019.94		
2.1	园建工程	26833.84	957.98			27890.84	1057.00		
2.2	绿化工程	9962.35	110.85			15925.29	5962.94		
3	古井构造物	18235.94	273.89			19741.49	1505.55		
3.1	土建工程	18235.94	273.89			19741.49	1505.55		
4	美丽庭院休闲步道	75952.04	1546.42			85497.73	9545.69		
4.1	园建工程	70682.33	1481.77			77219.19	6536.86		
4.2	绿化工程	5269.71	64.65			8278.54	3008.83		

吴川市财政性投资项目预算造价汇总表

项目名称： 2026年湛江市吴川市王村港镇碌西村村委会乡村补短板建设项目

序号	项 目 名 称	审定项目 预算造价 (单位：元)	其 中			送审项目 预算造价 (单位：元)	核减造价 (单位：元)	核减造价 比例(%)	备 注
			安全生产措 施费	暂估价	预留金				
5	水岸步道	87001.57	1795.03			209795.52	122793.95		
5.1	园建工程	60703.40	1484.43			174408.59	113705.19		
5.2	绿化工程	26298.17	310.60			35386.93	9088.76		
6	钢结构鸡舍	254355.13	4481.16			295625.74	41270.61		
6.1	土建工程	254355.13	4481.16			295625.74	41270.61		
7	环村道路维护及人居环境整治	0.00				0.00	0.00		
	措施项目	67484.88				88495.26	21010.38		
	其他项目	298798.37				143640.68	-155157.69		
	税金	78053.36				109925.30	31871.94		
	项目造价小计	1244111.28	17137.82	143181.56		1331317.51	87206.23	6.55	

工程项目清单汇总表

工程名称：2026年湛江市吴川市王村港镇碌西村委会乡村补短板建设项目 标段：2026年湛江市吴川市王村港镇碌西村委会乡村补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 内 容	金 额 (元)
1	分部分项工程费	799774.67
1.1	道路工程	327433.8
1.1.1	道路工程	327433.8
1.2	阶梯公园	36796.19
1.2.1	园建工程	26833.84
1.2.2	绿化工程	9962.35
1.3	古井构造物	18235.94
1.3.1	土建工程	18235.94
1.4	美丽庭院休闲步道	75952.04
1.4.1	园建工程	70682.33
1.4.2	绿化工程	5269.71
1.5	水岸步道	87001.57
1.5.1	园建工程	60703.4
1.5.2	绿化工程	26298.17
1.6	钢结构鸡舍	254355.13
1.6.1	土建工程	254355.13
1.7	环村道路维护及人居环境整治	
1.7.1	市政	
2	措施项目费	67484.88
2.1	其中：安全生产措施费	17137.82
3	其他项目费	298798.37
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	298798.37
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	78053.36
5	合 计	1244111.28

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年湛江市吴川市王村港镇碌西村委会乡村补短板建设项目 标段: 2026年湛江市吴川市王村港镇碌西村委会乡村补短板建设项目

第 1 页 共 21 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年湛江市吴川市王村港镇碌西村委会乡村补短板建设项目 标段: 2026年湛江市吴川市王村港镇碌西村委会乡村补短板建设项目

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
11	050201005001	素土夯实	1. 名称:素土夯实 2. 密实度要求:满足设计和规范的要求	m2	100	0.3	30
12	050201001001	碎石基层	1. 骨料:碎石 2. 厚度:15cm 3. 铺装方式:人机配合	m2	100	33.34	3334
13	050201001002	混凝土基层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 厚度:10cm	m2	100	46.84	4684
14	050201003001	园路面层	1. 结合层厚度、材料种类:30mm厚M15水泥砂浆 2. 面层材料种类、规格:红色水洗石粒径 ϕ 5~6mm 3. 封闭剂种类:双组份双丙聚氨酯密封剂 喷两遍	m2	100	119.53	11953
		胶合板木凳					3458.82
15	050201008001	胶合木板坐凳	1. 面层材料种类、规格:20mm厚胶合木板坐凳 2. 固定方式:螺栓固定 暂估材料信息(名称、规格、单位、单价): 1. 胶合木板, 20mm厚, 73.56元/m2	m2	11.05	115.3	1274.07
16	011201002001	墙、柱面装饰抹灰	1. 部位:坐凳侧面 2. 装饰抹灰类型:混凝土 3. 各层厚度、材料种类及强度等级:25mm厚红色水洗石	m2	25	87.39	2184.75
		健身器材移位、安装					703.06
本页小计							23459.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年湛江市吴川市王村港镇碌西村委会乡村补短板建设项目 标段: 2026年湛江市吴川市王村港镇碌西村委会乡村补短板建设项目

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
17	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 按设计要求综合考虑	m3	3.6	7.03	25.31
18	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源: 原土回填 2. 密实度: 满足设计和规范的要求 3. 夯实方式: 夯实机	m3	3.23	19.87	64.18
19	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	0.22	387.6	85.27
20	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	0.58	396.7	230.09
21	010505001001	垫层模板	1. 模板类型: 垫层模板 2. 模板材质: 木模	m2	1.44	31.66	45.59
22	010505002001	基础模板	1. 模板类型: 基础模板 2. 模板材质: 木模	m2	4.8	52.63	252.62
		钢管栏杆					1315.69
23	040308001001	金属栏杆	1. 栏杆高度: 1080mm高 2. 栏杆材质、规格: DN40×5钢管 3. 油漆品种、工艺要求: 深灰色氟碳喷涂	t	0.17	7739.37	1315.69
		绿化工程					9962.35
		乔木					2102.06
本页小计							2018.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年湛江市吴川市王村港镇碌西村委会乡村补短板建设项目 标段：2026年湛江市吴川市王村港镇碌西村委会乡村补短板建设项目

第 4 页 共 21 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年湛江市吴川市王村港镇碌西村委会乡村补短板建设项目 标段: 2026年湛江市吴川市王村港镇碌西村委会乡村补短板建设项目

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土建工程					18235.94
	A.1	土石方工程					454.18
28	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 按设计要求综合考虑 3. 挖土方式: 人机配合	m3	15.78	8.55	134.92
29	010102007001	回填方	1. 填方来源: 原土回填 2. 密实度: 满足设计和规范要求 3. 夯实方式: 夯实机夯	m3	9.02	20.76	187.26
30	010103002001	余方弃置	1. 弃料品种: 土方 2. 机械装车, 自卸车外运, 运距: 5km	m3	5.41	24.4	132
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					9037.49
31	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	1.5	380.95	571.43
32	010502005001	基础梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	6.76	390.88	2642.35
33	010502024001	填充混凝土	1. 混凝土种类: 商品细混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 填充部位: 地脚螺栓	m3	0.11	894.46	98.39
34	010505001001	垫层模板	1. 模板类型: 垫层模板 2. 模板材质: 木模	m2	3.76	31.66	119.04
35	010505003001	基础梁模板	1. 基础类型: 基础梁 2. 模板材质: 木模	m2	22.55	62.33	1405.54
本页小计							5290.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年湛江市吴川市王村港镇碌西村委会乡村补短板建设项目 标段: 2026年湛江市吴川市王村港镇碌西村委会乡村补短板建设项目

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ8~18 2. 含搭接	t	0.697	4974.46	3467.2
37	010506024001	螺栓	1. 螺栓种类:Q235-B 2. 规格:M24 3. 使用部位:地脚螺栓	套	24	28.48	683.52
38	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板、垫板	t	0.006	8337.48	50.02
	A.6	金属结构工程					6908.83
39	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种:Q235B 2. 柱类型:钢管柱 3. 规格:DN50×2.0 4. 单根柱质量:3t以内 5. 其他:安装呈倾斜状态	t	0.136	5362.78	729.34
40	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种:Q235B 2. 规格:DN50×2.0	t	0.185	5422.62	1003.18
41	010605003001	钢屋面板	1. 钢材品种、规格:3mm厚耐候钢折板(锈化处理) 2. 其他:造型详见设计要求 暂估材料信息(名称、规格、单位、单价): 1. 耐候钢折板, 3mm厚, 造型详见图纸, 178.85元/m2	m2	13.06	233.56	3050.29
本页小计							8983.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年湛江市吴川市王村港镇碌西村委会乡村补短板建设项目 标段: 2026年湛江市吴川市王村港镇碌西村委会乡村补短板建设项目

第 7 页 共 21 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年湛江市吴川市王村港镇碌西村委会乡村补短板建设项目 标段: 2026年湛江市吴川市王村港镇碌西村委会乡村补短板建设项目

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	050201003002	园路面层	1. 结合层厚度、材料种类:30mm厚M15水泥砂浆 2. 面层材料种类、规格:红色水洗石 粒径Φ5~6mm 3. 封闭剂种类:双组份双丙聚氨酯密封剂 喷两遍	m2	54	119.53	6454.62
		胶合板木凳					3080.67
52	050201008001	胶合木板坐凳	1. 面层材料种类、规格:20mm厚胶合木板坐凳 2. 固定方式:螺栓固定 暂估材料信息(名称、规格、单位、单价): 1. 胶合木板, 20mm厚, 73.56元/m2	m2	5.76	115.3	664.13
53	050305001001	混凝土坐凳垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m	9.3	100.69	936.42
54	010505003001	混凝土坐凳模板	1. 名称:混凝土坐凳基础模板 2. 模板材质:木模	m2	9.99	60.77	607.09
55	011201002001	墙、柱面装饰抹灰	1. 部位:坐凳侧面 2. 装饰抹灰类型:混凝土 3. 各层厚度、材料种类及强度等级:25mm厚红色水洗石	m2	9.99	87.39	873.03
		钢结构步道					49225.16
	A.1	土石方工程					1122.06
56	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:按设计要求综合考虑 3. 人机配合	m3	24.65	8.3	204.6
本页小计							9739.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年湛江市吴川市王村港镇碌西村委会乡村补短板建设项目 标段：2026年湛江市吴川市王村港镇碌西村委会乡村补短板建设项目

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
57	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 按设计要求综合考虑 3. 人机配合	m3	12.16	8.19	99.59
58	010102007001	回填方	1. 填方来源: 原土回填 2. 密实度: 满足设计和规范的要求 3. 夯实方式: 夯实机夯	m3	24.24	20.76	503.22
59	010103001001	平整场地	1. 名称: 平整场地 2. 其他: ±30cm以内的就地挖、填、运土方及找平	m2	33.68	2.52	84.87
60	010103002002	余方弃置	1. 弃料品种: 土方 2. 自卸车外运, 运距: 5km	m3	12.57	18.28	229.78
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					13629.5
61	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土碎石粒径20石(坍落度100±20mm) 2. 混凝土强度等级: C15	m3	3.12	377.45	1177.64
62	010502005001	基础梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土碎石粒径20石(坍落度100±20mm) 2. 混凝土强度等级: C30	m3	3.74	388.6	1453.36
63	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土碎石粒径20石(坍落度100±20mm) 2. 混凝土强度等级: C30	m3	5.71	396.7	2265.16
本页小计							5813.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年湛江市吴川市王村港镇碌西村委会乡村补短板建设项目 标段: 2026年湛江市吴川市王村港镇碌西村委会乡村补短板建设项目

第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	010502024001	填充混凝土	1. 混凝土种类: 商品细混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 填充部位: 地脚螺栓	m3	0.07	894.46	62.61
65	010505001001	垫层模板	1. 模板类型: 垫层模板 2. 模板材质: 木模	m2	12.84	31.66	406.51
66	010505003002	基础梁模板	1. 基础类型: 基础梁 2. 模板材质: 木模	m2	29.69	62.33	1850.58
67	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 独立基础 2. 模板材质: 木模	m2	23.56	52.63	1239.96
68	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ8 20 2. 含搭接	t	0.71	4704.82	3340.42
69	010506024001	螺栓	1. 螺栓种类: Q235-B 2. 规格: M24 3. 使用部位: 地脚螺栓	套	60	28.47	1708.2
70	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类: 钢板、垫板	t	0.015	8337.48	125.06
	A.6	金属结构工程					28589.41
71	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种: Q235B 2. 柱类型: 钢管柱 3. 规格: DN50×3.5 4. 单根柱质量: 3t以内	t	0.157	5143.84	807.58
本页小计							9540.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年湛江市吴川市王村港镇碌西村委会乡村补短板建设项目 标段：2026年湛江市吴川市王村港镇碌西村委会乡村补短板建设项目

第 11 页 共 21 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年湛江市吴川市王村港镇碌西村委会乡村补短板建设项目 标段: 2026年湛江市吴川市王村港镇碌西村委会乡村补短板建设项目

第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
78	011201004002	立面砂浆找平层	1. 喷湿墙面 2. 基层处理:刷素水泥浆一道(内掺水重5%建筑胶) 3. 找平层厚度、砂浆种类及强度等级:20mm厚1:2.5水泥砂浆 4. 面层处理方式:表面刷素水泥砂浆一遍,并进行压光	m2	73.15	35.96	2630.47
79	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆一底两面	m2	52.65	26.26	1382.59
80	011203003001	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位:一般抹灰面 2. 材料种类、规格:10mm厚专用瓷砖胶 3. 面层材料品种、规格:灰色马赛克 暂估材料信息(名称、规格、单位、单价): 1. 玻璃马赛克(各色), 51.33元/m2	m2	20.5	127.87	2621.34
		绿化工程					5269.71
		乔木					
		灌木					3684.04
本页小计							6634.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年湛江市吴川市王村港镇碌西村委会乡村补短板建设项目

第 13 页 共 21 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年湛江市吴川市王村港镇碌西村委会乡村补短板建设项目 标段：2026年湛江市吴川市王村港镇碌西村委会乡村补短板建设项目

第 14 页 共 21 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年湛江市吴川市王村港镇碌西村委会乡村补短板建设项目 标段: 2026年湛江市吴川市王村港镇碌西村委会乡村补短板建设项目

第 15 页 共 21 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年湛江市吴川市王村港镇碌西村委会乡村补短板建设项目 标段：2026年湛江市吴川市王村港镇碌西村委会乡村补短板建设项目

第 16 页 共 21 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年湛江市吴川市王村港镇碌西村委会乡村补短板建设项目 标段: 2026年湛江市吴川市王村港镇碌西村委会乡村补短板建设项目

第 17 页 共 21 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年湛江市吴川市王村港镇碌西村委会乡村补短板建设项目 标段: 2026年湛江市吴川市王村港镇碌西村委会乡村补短板建设项目

第 18 页 共 21 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年湛江市吴川市王村港镇碌西村委会乡村补短板建设项目 标段: 2026年湛江市吴川市王村港镇碌西村委会乡村补短板建设项目

第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
118	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土碎石粒径20石（坍落度100±20mm） 2. 混凝土强度等级: C15	m3	12.99	377.45	4903.08
119	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土碎石粒径20石（坍落度100±20mm） 2. 混凝土强度等级: C30	m3	16.13	396.7	6398.77
120	010502005001	基础梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土碎石粒径20石（坍落度100±20mm） 2. 混凝土强度等级: C30	m3	19.53	388.6	7589.36
121	010502024001	填充混凝土	1. 混凝土种类: 商品细混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 填充部位: 地脚螺栓	m3	0.25	894.46	223.62
122	010502030001	地坪垫层	1. 水泥含量: 6% 2. 骨料: 石粉 3. 厚度: 5cm 4. 铺装方式: 人机配合	m2	423.04	13.51	5715.27
123	010502030002	地坪	1. 面层厚度: 150mm 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C30	m2	423.04	68.77	29092.46
124	010505001001	垫层模板	1. 模板类型: 垫层模板 2. 模板材质: 木模	m2	55.86	31.66	1768.53
125	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 独立基础 2. 模板材质: 木模	m2	66.44	52.63	3496.74
126	010505003001	基础梁模板	1. 基础类型: 基础梁 2. 模板材质: 木模	m2	156.24	62.33	9738.44
本页小计							68926.27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年湛江市吴川市王村港镇碌西村委会乡村补短板建设项目 标段: 2026年湛江市吴川市王村港镇碌西村委会乡村补短板建设项目

第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
127	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢(III级钢) 2. 规格: Φ12~14 3. HRB400 Φ10 4. 连接方式: 焊接(绑扎)	t	2.907	4867.11	14148.69
128	010506024001	螺栓	1. 螺栓种类: Q235-B 2. 规格: M24 3. 使用部位: 地脚螺栓	套	168	28.46	4781.28
129	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类: 钢板、垫板	t	2.474	8337.48	20626.93
	A.6	金属结构工程					109295.47
130	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种: Q235B 2. 柱类型: 组合钢管柱 3. 规格: DN80×3.0、50×2.5mm 4. 单根柱质量: 3t以内	t	1.705	5188.17	8845.83
131	010605003001	钢屋面板	1. 钢材品种、规格: 50mm厚双面彩钢聚氨酯夹芯板 暂估材料信息(名称、规格、单位、单价): 1. 彩钢脊瓦, , m, 39.25元 2. 双面彩钢聚氨酯夹芯板, 50mm厚, 92.92元/m2	m2	483.42	150.67	72836.89
本页小计							121239.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年湛江市吴川市王村港镇碌西村委会乡村补短板建设项目 标段：2026年湛江市吴川市王村港镇碌西村委会乡村补短板建设项目

第 21 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
132	010607003001	钢檩条	1. 构件类型:钢檩条 2. 规格:Z180*70*20*2.0mm 暂估材料信息(名称、规格、单位、单价): 1. 钢檩条, Z180*70*20*2, 3580元/t	t	2.898	5422.62	15714.75
133	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:钢管D50*3.5mm	t	1.853	5672.84	10511.77
134	010607002002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:圆钢Φ20mm	t	0.251	5522.84	1386.23
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					25162.26
135	011402003001	金属面油漆	1. 油漆品种、遍数或厚度:深灰色氟碳喷涂 二遍	m2	311.26	80.84	25162.26
		环村道路维护及人居环境整治					
		市政					
本页小计							52775.01
合计							799774.67

材料暂估单价及调整表

工程名称：2026年湛江市吴川市王村港镇 标段：2026年湛江市吴川市王村港镇碌西村委会
碌西村委会乡村补短板建设项目 乡村补短板建设项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	数量			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A ¹	B ¹	C ¹	A ²	B ²	C ²	D=C ² -C ¹	
1	清水红砖	230×120×60mm	千块	2.3098	1500	3464.7					
2	芭蕉树	胸径8~10cm、株高:1.5~2.0m、冠径:1.2~1.5m	株	9.36	150	1404					
3	ETFE透光膜		m2	6.942	265.49	1843.03					
4	耐候钢折板	3mm厚,造型详见图纸	m2	16.5862	178.85	2966.44					
5	耐候钢板	3mm厚	m2	94.0054	168.85	15872.81					
6	小叶黄杨	苗高×冠径 60cm~80cm×60cm~80cm	丛	240.24	75	18018					
7	天堂鸟	苗高×冠径 100cm~120cm×50cm~60cm	丛	54.08	49.23	2662.36					
8	凤凰木	胸径16~18cm、株高:4.0~4.5m、冠径:4.5~5.0m	株	1.04	1725.69	1794.72					
9	双面彩钢聚氨酯夹芯板	50mm厚	m2	631.975	92.92	58723.12					
本页小计						106749.18	—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 2026年湛江市吴川市王村港镇 标段: 2026年湛江市吴川市王村港镇碌西村委会
碌西村委会乡村补短板建设项目 乡村补短板建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	数量			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A ¹	B ¹	C ¹	A ²	B ²	C ²	D=C ² -C ¹	
10	胶合木板	20mm厚	m2	17.6505	73.56	1298.37					
11	彩钢脊瓦		m	22.8658	39.25	897.48					
12	玻璃马赛克(各色)		m2	21.0125	51.33	1078.57					
13	钢梁 Q355B	HW100×100×6×8、HW150×150×7×10	t	4.369	3440	15029.36					
14	钢梁 Q235B	HW150×150×7×10	t	2.254	3440	7753.76					
15	钢檩条	Z180*70*20*2	t	2.898	3580	10374.84					
本页小计						36432.38	—	—			—
合 计						143181.56	—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 2026年湛江市吴川市王村港镇碌西村委会乡村补短板建设项目 标段: 2026年湛江市吴川市王村港镇碌西村委会乡村补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A ¹	B ¹	C ¹	A ²	B ²	C ²	D=C ² -C ¹	
	环村道路维护及人居环境整治	170536.73	15348.31	185885.04					
	健身器材移位	210	18.9	228.9					
	原健身器材安装	330	29.7	359.7					
	竹桌	1950	175.5	2125.5					
	竹凳	600	54	654					
	耐候钢络栅	18555.47	1669.99	20225.46					
	耐候钢板坐椅	3285	295.65	3580.65					
	耐候钢板造型A	4648.5	418.37	5066.87					
	耐候钢板造型B	12834	1155.06	13989.06					
	耐候钢板造型C	6367.5	573.08	6940.58					
	耐候钢板造型D	15948	1435.32	17383.32					
	耐候钢板造型E	6507	585.63	7092.63					
	金属网栏	32354.73	2911.93	35266.66					
本页小计		274126.93	24671.44	298798.37					
合计		274126.93	24671.44	298798.37					-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

措施项目清单计价表

工程名称: 2026年湛江市吴川市王村港镇碌西村委会乡村补短板建设项目 标段: 2026年湛江市吴川市王村港镇碌西村委会乡村补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		67484.88	
1.1	041201016001	临时设施		9598.54	
1.2	041201017001	文明施工		8121.84	
1.3	041201018001	环境保护		7383.49	
1.4	041201019001	安全生产		17137.82	
1.5	050403001001	树木支撑架	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 维护	1404.24	
1.6	011601001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、维护、 拆除脚手架、安全网 3. 材料运输	8381.2	
1.7	050402001001	植物养护	从竣工验收后6个月的施肥、除草、病虫害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水、环境清理等	15457.75	
本页小计				67484.88	
合计				67484.88	-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

人材机汇总表

工程名称：2026年湛江市吴川市王村港镇碌西村委会乡村补短板建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
1	人工费		元	179193.0669	1.01	180985
2	人工费		元	62.9383	1.01	63.57
3	人工费调整		元	-0.5868	1	-0.59
4	螺纹钢	Φ16~25	t	0.4572	3430	1568.2
5	螺纹钢	Φ12~14	t	2.8615	3430	9814.95
6	螺纹钢	Φ25以内	t	0.097	3430	332.71
7	螺纹钢	Φ10以内	t	1.2828	3430	4400
8	螺纹钢	Φ16~25	t	0.0309	3430	105.99
9	镀锌低碳钢丝	Φ4.0	kg	143.2844	5.02	719.29
10	镀锌低碳钢丝	Φ4.0	kg	2.4955	5.02	12.53
11	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	24.0849	5.02	120.91
12	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	0.1644	5.02	0.83
13	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	2.1961	5.02	11.02
14	钢丝绳	Φ14.1~15	kg	54.6161	3.66	199.89
15	钢板	综合	kg	2575.5	3.47	8936.99
16	镀锌钢板	0.75	m2	3.1829	26.37	83.93
17	吊装夹具		套	0.2363	180	42.53
18	ETFE透光膜	0.2mm厚	m2	6.942	265.49	1843.03
19	土工布		m2	113.936	2.5	284.84
20	铝拉铆钉	综合	十个	338.394	0.87	294.4
21	六角螺栓	综合	kg	27.5118	5.58	153.52
22	地脚螺栓	M24	kg	692.153	5.58	3862.21
23	对拉螺栓		kg	14.7775	5.38	79.5
24	镀锌六角螺栓	2个垫圈 M10×14~70	十套	0.2028	4.45	0.9
25	六角螺栓	屋面板专用	十套	203.0364	1.01	205.07
26	膨胀螺栓	M6×80	十套	1.068	2.65	2.83
27	圆钉	综合	kg	0.2696	5.36	1.45
28	圆钉	50~75	kg	119.1501	3.54	421.79
29	镀锌瓦楞钩		十个	35.1803	5.75	202.29
30	水砂纸		张	1.053	0.77	0.81
31	低碳钢焊条	综合	kg	150.7546	6.01	906.04
32	低合金钢耐热焊条	综合	kg	61.2963	12.75	781.53
33	二氧化碳药芯焊丝	V-71	kg	49.1627	10.99	540.3
34	钢锯条		条	0.052	0.43	0.02
35	钢锯片	Φ300	片	2.1038	264.96	557.42
36	钢脚手直角扣件		个	8.0624	3.3	26.61
37	铁件	综合	kg	147.6291	4.84	714.52
38	铁件	综合	kg	143.104	4.84	692.62
39	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	39.203	390	15289.17
40	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.3806	630	239.78
41	中砂		m3	13.1019	175	2292.83
42	白石子		t	3.8286	254.69	975.11

人材机汇总表

工程名称：2026年湛江市吴川市王村港镇碌西村委会乡村补短板建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
43	碎石	20	m3	30.954	147	4550.24
44	黑石米	1# 2#	t	0.1919	291.51	55.94
45	石屑		m3	27.6245	127	3508.31
46	石粉		m3	301.6859	127	38314.11
47	余土外运		m3	33.9564		
48	熟耕土(松方)		m3	25.7424	40.1	1032.27
49	清水红砖	230×120×60mm	千块	2.3098	1500	3464.7
50	烧结粉煤灰砖	240×115×53	千块	6.5433	390	2551.89
51	耐候钢折板	3mm厚, 造型详见图纸	m2	16.5862	178.85	2966.44
52	耐候钢板	3mm厚	m2	94.0054	168.85	15872.81
53	彩钢脊瓦		m	22.8658	39.25	897.48
54	板枋材	综合	m3	1.0788	1437	1550.24
55	松杂板枋材		m3	3.5724	1437	5133.54
56	垫木		m3	0.174	1549.95	269.69
57	定型板	1000×500×15	件	18.8239	6.83	128.57
58	松杂直边板		m3	0.1478	1437	212.39
59	防水胶合板	模板用 18mm	m2	52.2291	40.6	2120.5
60	防水胶合板	模板用 18mm	m2	0.72	40.6	29.23
61	玻璃马赛克(各色)		m2	21.0125	51.33	1078.57
62	胶合木板	20mm厚	m2	17.6505	73.56	1298.37
63	双面彩钢聚氨酯夹芯板	50mm厚	m2	631.975	92.92	58723.12
64	木条		m	50.05	0.91	45.55
65	醇酸清漆		kg	0.0416	13.99	0.58
66	环氧富锌底漆		kg	21.5827	54.2	1169.78
67	渗透型透明保护漆		L	13.0833	13.73	179.63
68	聚氨酯清漆		kg	46.2	17.67	816.35
69	厚漆		kg	0.0915	8.6	0.79
70	腻子粉	成品(防水型)	kg	43.4363	3.9	169.4
71	水性底涂料		kg	5.8968	24.8	146.24
72	水性乳胶漆		kg	11.741	28.3	332.27
73	酚醛红丹防锈漆		kg	21.4296	13.5	289.3
74	金属氟碳漆	面漆	kg	147.9597	65.4	9676.56
75	金属氟碳漆	底漆	kg	103.5707	65.4	6773.52
76	石油沥青	60~100#	t	0.2725	3430	934.68
77	嵌缝料		kg	0.258	0.58	0.15
78	松节油		kg	6.6658	8.84	58.93
79	柴油		t	0.0383	7310	279.97
80	福粉(干磨白石粉)		t	1.0853	328.81	356.86
81	甲苯		kg	19.404	7.5	145.53
82	氨基稀释剂		L	1.3669	7.59	10.37
83	清洁剂		kg	0.5852	15	8.78
84	隔离剂		kg	41.815	7.05	294.8

人材机汇总表

工程名称：2026年湛江市吴川市王村港镇碌西村委会乡村补短板建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
85	氟碳漆固化剂		kg	11.6279	63	732.56
86	环氧富锌底漆稀释剂		kg	2.1581	31.25	67.44
87	脱模剂		kg	25.1863	5.13	129.21
88	稀释剂		kg	23.6727	16.7	395.33
89	二氧化碳		m3	59.6411	4.72	281.51
90	氧气		m3	91.9121	5.16	474.27
91	乙炔气		kg	50.5515	13.3	672.33
92	108胶		kg	1.5795	6.86	10.84
93	地板胶水		kg	11.767	6.84	80.49
94	强力植筋胶		L	0.9658	85	82.09
95	水胶粉		kg	2.6896	12.97	34.88
96	塑料软管	综合	m	0.0878	1.29	0.11
97	塑料管堵	综合	个	41.9125	5.51	230.94
98	钢线卡子	Φ10~20	个	1.0608	3.5	3.71
99	杀虫剂		kg	3.9954	17.09	68.28
100	无机肥(复合肥)		kg	49.0459	2.97	145.67
101	有机肥		t	6.0247	432	2602.67
102	成品镀锌钢管护树桩	(四脚桩)	套	8	126.5	1012
103	白棉纱		kg	0.3731	11.47	4.28
104	水		m3	13.4396	4.05	54.43
105	水		m3	723.8911	4.05	2931.76
106	钢模板		kg	418.0398	4.44	1856.1
107	脚手架钢管		kg	128.5246	3.42	439.55
108	脚手架接驳管	Φ43×350	支	7.0962	5.74	40.73
109	脚手架钢管底座		个	9.0776	7.05	64
110	脚手架钢管	Φ51×3.5	m	42.4541	13.08	555.3
111	脚手架活动扣(含螺丝)		套	10.67	5.62	59.97
112	脚手架直角扣(含螺丝)		套	28.087	5.24	147.18
113	脚手板(钢笆网)		m2	8.2286	1.5	12.34
114	挡脚板(钢笆网)		m2	2.1916	1.5	3.29
115	涂水器		个	0.0293	7.96	0.23
116	长柄刷		把	0.2048	11.5	2.36
117	大水桶		只	0.0041	141.59	0.58
118	伸缩杆		支	0.0068	15.93	0.11
119	细石混凝土	C30	m3	0.4429	370	163.87
120	其他材料费		元	1864.8513	1	1864.85
121	材料费调整		元	0.1513	1	0.15
122	商品混凝土碎石粒径20石(坍落度100±20mm)	C15	m3	18.9095	285	5389.21
123	商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm)	C20	m3	22.2523	295	6564.43
124	商品混凝土碎石粒径20石(坍落度100±20mm)	C20	m3	2.772	295	817.74
125	商品混凝土碎石粒径20石(坍落度100	C30	m3	16.2913	320	5213.22

人材机汇总表

工程名称：2026年湛江市吴川市王村港镇碌西村委会乡村补短板建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
	±20mm)					
126	商品混凝土碎石粒径20石（坍落度100±20mm)	C30	m3	101.4083	320	32450.66
127	商品混凝土碎石粒径20石（坍落度100±20mm)	C30	m3	449.1264	320	143720.45
128	商品混凝土碎石粒径20石（坍落度100±20mm)	C30	m3	6.1509	320	1968.29
129	圆钢	10	m	10.92	2.15	23.48
130	钢栏杆(钢管)	DN40×5钢管	t	0.683	3580	2445.14
131	芭蕉树	胸径8~10cm、株高:1.5~2.0m、冠径:1.2~1.5m	株	9.36	150	1404
132	凤凰木	胸径16~18cm、株高:4.0~4.5m、冠径:4.5~5.0m	株	1.04	1725.69	1794.72
133	小叶黄杨	苗高×冠径 60cm~80cm×60cm~80cm	丛	240.24	75	18018
134	天堂鸟	苗高×冠径 100cm~120cm×50cm~60cm	丛	54.08	49.23	2662.36
135	台湾草	件装 30cm×30cm/件	m2	337.3755	7.4	2496.58
136	钢梁 Q235B	HW150×150×7×10	t	2.254	3440	7753.76
137	钢梁 Q355B	HW100×100×6×8、HW150×150×7×10	t	4.369	3440	15029.36
138	钢柱	DN50×3.5钢管	t	0.157	3580	562.06
139	钢柱	DN50×2.0钢管	t	0.136	3580	486.88
140	钢管	DN80*3.0	t	0.2871	3580	1027.82
141	钢管	DN50*2.5	t	1.4177	3580	5075.37
142	钢檩条	DN50×2.0圆管	t	0.185	3580	662.3
143	钢檩条	Z180*70*20*2	t	2.898	3580	10374.84
144	钢管	φ 50*3.5	t	1.853	3580	6633.74
145	圆钢	φ 20	t	0.251	3430	860.93
146	机上人工		工日	58.2298	232.3	13526.78
147	机上人工		工日	5.7901	232.3	1345.04
148	人工		工日	0.0293	232.3	6.81
149	折旧费		元	7515.3195	1	7515.32
150	检修费		元	1986.1162	1	1986.12
151	维护费		元	5585.8861	1	5585.89
152	安拆费		元	691.5868	1	691.59
153	汽油	(机械用)国III93#	kg	12.5852	8.71	109.62

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

序号	编码	清单/定额名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中											合价(元)
						人工费	材料费	主材费	设备费	机械费	机械费调整	管理费	利润	措施费	规费	优质优价增加费	
1	040202001001	路床(槽)整形	m2	2201.6	2.47	0.27				1.6			0.28				5437.95
	D2-1-1 换	路床碾压检验	100m ²	22.016	247.16	27				159.74			28.01				5441.47
2	040101001001	挖一般土方	m3	660.48	5.36	0.65				3.36			0.6				3540.17
	D1-1-36 换	挖掘机械装一般土方、二类土	1000m ³ 天然密实方	0.66048	5361.71	653.93				3359.03			601.94				3541.3
3	010103002001	余方弃置	m3	660.48	18.28					13.68			2.05				12073.57
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方运距1km内实际运距(km):5	1000m ³ 天然密实方	0.66048	18277.84					13679.99			2052				12072.15
4	040202014001	水泥稳定碎石(砾)石	m2	2201.6	25.32	0.86	22.33			1.4			0.34				55744.51
	D2-4-12 换	人机配合铺装石屑底层厚度15cm实际厚度(cm):10	100m ²	22.016	2532.01	85.64	2233.06			140.22			33.88				55744.73
5	040203007001	水泥混凝土路面厚度20cm合并制作子目普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C30	m2	2201.6	111.2	32.47	67.79			0.33			4.92				244817.92
	D2-3-46 换		100m ²	22.016	10959.87	3168.57	6722.05			33.17			480.26				241292.5

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程

序号	编码	清单/定额名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中										合价(元)	
						人工费	材料费	主材费	设备费	机械费	机械费调整	管理费	利润	措施费	规费		优质优价增加费
1	050103001001	栽植乔木	株	1	2102.06	146.1	23.4	1794.72		55.28			36.25				2102.06
	E1-2-7 换	栽植乔木(胸径cm) 18以内	100株	0.01	210205.72	14609.74	2340.28	179471.76		5527.62			3624.72				2102.06
2	050103002001	栽植单株灌木	株	39	108.29	17	4.73	78		1.13			3.26				4223.31
	E1-2-19 换	栽植灌木(冠径cm) 80以内	100丛	0.39	10829.13	1700.29	472.56	7800		112.88			326.37				4223.36
3	050103002002	栽植单株灌木	株	9	81.49	17	4.73	51.2		1.13			3.26				733.41
	E1-2-19 换	栽植灌木(冠径cm) 80以内	100丛	0.09	8149.05	1700.29	472.56	5119.92		112.88			326.37				733.41
4	050103015001	铺种草皮	m2	120.58	24.08	5.42	7.6	7.77		0.77			1.11				2903.57
	E1-2-96 换	铺草皮 原土铺草皮	100m ²	1.2058	2408.46	541.75	759.61	777		76.59			111.3				2904.12
5	050403001001	树木支撑架	项	1	1053.18	209.88	778.2						37.8				1053.18
	E1-2-143	成品镀锌钢管护树桩支撑安装 四脚桩	套	6	175.53	34.98	129.7						6.3				1053.18
6	050402001001	植物养护	项	1	3841.58	1499.48	371.26			1149.62			476.84				3841.58

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程

序号	编码	清单/定额名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中										合价(元)	
						人工费	材料费	主材费	设备费	机械费	机械费调整	管理费	利润	措施费	规费		优质优价增加费
	E1-3-3 *4.5	单株、单丛 植物保养 乔木 灌溉 胸径(φ cm) 20以 内 保养月数:6	100 株· 月	0.01	10591.41	3503.15	1407.58			3507.41			1261.9				105.91
	E1-3-13 *4.5	单株、单丛 植物保养 灌木 灌溉 冠径(φ cm) 80以 内 保养月数:6	100 丛· 月	0.48	3077.89	1331.14	264.99			816.11			386.51				1477.39
	E1-3-85 *4.5	草皮保养 机械灌溉 保养月数:6	100m ² · 月	1.2058	1872.85	684.61	190.73			599.45			231.13				2258.28
																</	

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

序号	编码	清单/定额名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中										合价(元)	
						人工费	材料费	主材费	设备费	机械费	机械费调整	管理费	利润	措施费	规费		优质优价增加费
1	010102002001	挖沟槽土方	m3	15.78	8.55	2.12				3.88			1.2				134.92
	A1-1-41 换	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000 m3	0.0149 91	6747.06	649.09				4085.69			946.96				101.15
	A1-1-18	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m 3	0.0078 9	4285.27	3007.21							601.44				33.81
2	010102007001	回填方	m3	9.02	20.76	12.44				2.13			2.91				187.26
	A1-1-129	回填土 夯实机夯实槽、坑	100m 3	0.0902	2076.44	1244.12				213.03			291.43				187.29
3	010103002001	余方弃置	m3	5.41	24.4	0.39				16.73			3.42				132
	A1-1-52	装载机装土方	1000 m3	0.0054 1	3129.67	393.16				1803.1			439.25				16.93
	A1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000 m3	0.0054 1	21266.18					14923.64			2984.73				115.05
4	010501001001	基础垫层	m3	1.5	380.95	58.41	289.97						11.68				571.43
	A1-5-78 换	混凝土垫层合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	10m3	0.15	3809.52	584.14	2899.72						116.83				571.43
5	010502005001	基础梁	m3	6.76	390.88	36.8	331.51			1.33			7.62				2642.35

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

序号	编码	清单/定额名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中										合价(元)	
						人工费	材料费	主材费	设备费	机械费	机械费调整	管理费	利润	措施费	规费		优质优价增加费
	A1-5-8 换	现浇建筑物 混凝土 基础 梁 子目 普通 预拌混凝土 碎石粒径综 合考虑 C30	10m3	0.676	3908.84	367.96	3315.09			13.26			76.24				2642.38
6	010502024001	填充混凝土	m3	0.11	894.46	296.82	421			7.18			60.8				98.39
	A1-5-76 换	二次灌浆 细 石混凝土 子 目 普通预拌 混凝土 碎石 粒径综合考 虑 C30 换 为【细石混 凝土C25】	10m3	0.011	8944.63	2968.24	4210.04			71.63			607.97				98.39
7	010505001001	垫层模板	m2	3.76	31.66	10.5	14.38			0.76			2.25				119.04
	A1-20-12	基础垫层模 板	100m ²	0.0376	3165.74	1050.32	1437.96			76.37			225.34				119.03
8	010505003001	基础梁模板	m2	22.55	62.33	24.38	22.44			1.63			5.2				1405.54
	A1-20-32	基础梁模板	100m ²	0.2255	6232.93	2437.84	2244.11			163.28			520.22				1405.53
9	010506001001	现浇混凝土 基础及联系 梁钢筋	t	0.697	4974.46	837.03	3581.98			57.03			178.81				3467.2
	A1-5-106 换	现浇构件带 肋钢筋 φ25 以内	t	0.446	4435.43	482.94	3597.67			54.95			107.58				1978.2

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

序号	编码	清单/定额名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中										合价(元)	
						人工费	材料费	主材费	设备费	机械费	机械费调整	管理费	利润	措施费	规费		优质价增加费
	A1-5-113	现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) ϕ 10以内	t	0.251	5932.26	1466.21	3554.09				60.71		305.38				1489
10	010506024001	螺栓	套	24	28.48	7.27	15.92			0.8			1.61				683.52
	A1-5-149 换	预埋螺栓	t	0.0653	10468.58	2671.44	5852.16			292.55			592.8				683.6
11	010506025001	预埋铁件	t	0.006	8337.48	2671.67	3721.67			293.33			592.8				50.02
	A1-5-150 换	预埋铁件 换为【钢板 综合】	t	0.006	8337.48	2671.44	3721.06			292.55			592.8				50.02
12	010603003001	钢管柱	t	0.136	5362.78	585.88	447.06	3580		270.74			171.31				729.34
	A1-7-2 换	钢结构构件 每根构件质量(t) ≤ 3 安装呈倾斜状态 人工*1.15, 机械*1.15	t	0.136	5362.78	585.85	447.06	3580		270.71			171.31				729.34
13	010607003001	钢檩条	t	0.185	5422.62	690.86	382.43	3580		245.51			187.27				1003.18
	A1-7-65	钢檩条	t	0.185	5422.62	690.85	382.44	3580		245.52			187.27				1003.18
14	010605003001	钢屋面板	m ²	13.06	233.56	2.87	229.5						0.57				3050.29
	A1-10-50 换	镀锌薄钢板 屋面 铺于钢檩	100m ²	0.1306	23355.98	286.74	22950.36						57.35				3050.29
15	010901006001	膜结构屋面	m ²	5.34	383.68	26.44	346.12						5.29				2048.85
	A1-14-219 换	软膜吊顶 异形	100m ²	0.0534	38368.44	2644.24	34611.76						528.85				2048.87

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程

序号	编码	清单/定额名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中										合价(元)	
						人工费	材料费	主材费	设备费	机械费	机械费调整	管理费	利润	措施费	规费		优质优价增加费
16	010607001002	钢拉索	m	10.4	7.42	2.75	0.88	2.26					0.55				77.17
	借C4-11-287	圆钢直径(mm以内) 9	100m	0.104	742.11	274.89	88.25	225.75					54.98				77.18
17	011402003001	金属面油漆	m2	19.48	80.84	33.71	32.96						6.74				1574.76
	A1-15-116 换	金属面 氟碳漆一遍实涂(实际面漆遍数):2	100m ²	0.1948	8084.38	3370.59	3295.78						674.12				1574.84
18	011402003002	金属面油漆	m2	26.12	9.98	4.48	2.4			0.85			1.07				260.68
	A1-15-139 换	喷聚氨基酯面漆一遍实涂(实际面漆遍数):2	100m ²	0.2612	998.41	448.32	240.44			85.2			106.7				260.78
19	011601001001	脚手架	项	1	285.76	159.12	37.96			23.87			36.6				285.76
	A1-21-105	综合脚手架搭拆高度(m以内) 4.5	100m ²	0.21108	1118.73	681.39	55.5			103.74			157.03				236.06
	A1-21-126	装修用综合脚手架使用费	100m ² ·10天	0.348163	142.76	44.07	75.39			5.68			9.95				49.7

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：园建工程

序号	编码	清单/定额名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中										合价(元)		
						人工费	材料费	主材费	设备费	机械费	机械费调整	管理费	利润	措施费	规费		优质优 价增加 费	税金
1	040101001001	挖一般土方	m3	33.84	2.68	0.33				1.68			0.3					90.69
	D1-1-36 换	挖掘机挖装一般土方 一、二类土	1000 m3天然密 实方	0.0169 2	5361.71	653.93				3359.03			601.94					90.72
2	010103002001	余方弃置	m3	33.84	18.28					13.68			2.05					618.6
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000 m3天然密 实方	0.0338 4	18277.85					13680			2052					618.52
3	050201005001	素土夯实	m2	54	0.3	0.11				0.12			0.03					16.2
	D1-1-5 换	原土打夯 机械夯实 压路机碾压	100m 2	0.54	30.01	10.55				11.91			3.37					16.21
4	050201001001	碎石基层	m2	54	33.34	1.29	29.78			1.4			0.4					1800.36
	D2-4-12 换	人机配合铺装石屑底层 厚度15cm 换为【碎石20】	100m 2	0.54	3334.39	128.99	2978.07			140.22			40.38					1800.57
5	050201001003	混凝土基层	m2	54	46.84	12.36	30.32			0.12			1.87					2529.36
	D2-4-14 换	人行道垫层 混凝土 厚度15cm 实际厚度(cm):10	100m 2	0.54	1675.03	1235.55	23.37			12.3			187.18					904.52
	8021903	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	5.508	295		295											1624.86

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

序号	编码	清单/定额名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中										税金	合价(元)
						人工费	材料费	主材费	设备费	机械费	机械费调整	管理费	利润	措施费	规费		
6	050201003002	园路面层	m2	54	119.53	67.46	26.44			0.77			10.23				6454.62
	借A1-17-17 换	水刷石路面 分格	10m2	5.4	881.81	552.6	116.09			7.67			84.04				4761.77
	借80010210 换	抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:2	m3	1.134	401.81		401.81										455.65
	借A1-11-91	耐酸防腐涂 料 聚氨酯漆 混凝土面 清 漆一遍	100m ²	1.08	1145.77	609.77	319.77						91.47				1237.43
7	050201008001	胶合木板坐 凳	m2	5.76	115.3	22.17	84.43			0.08			3.34				664.13
	借A1-12-148 换	普通实木地 板 铺在水泥 地面上 平口	100m ²	0.0576	11530.03	2217.08	8442.65			8.38			333.82				664.13
8	050305001001	混凝土坐凳 垫层	m	9.3	100.69	12.46	81.7			0.22			1.9				936.42
	借A1-5-2 换	现浇建筑物 混凝土 其他 混凝土基础 采用素混凝 土 主材[802 10180] 含量 为10.15 合 并制作子目 普通预拌混 凝土 碎石粒 径综合考虑 C20	10m3	0.2511	3729.24	461.49	3025.92			8.17			70.45				936.41
9	010505003001	混凝土坐凳	m2	9.99	60.77	24.38	22.44			1.63			3.9				607.09

表—09—1

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称: 园建工程

序号	编码	清单/定额名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中										合价(元)	
						人工费	材料费	主材费	设备费	机械费	机械费调整	管理费	利润	措施费	规费		优质优价增加费
		模板															
	借A1-20-32	基础梁模板	100m ²	0.0999	6076.87	2437.84	2244.11			163.28			390.17				607.08
10	011201002001	墙、柱面装饰抹灰	m ²	9.99	87.39	52.56	14.77			0.64			7.98				873.03
	借A1-13-65 换	水刷石 栏板 15+10mm 合并制作子 目 抹灰水泥 砂浆(配合比 中砂 1:2.5)	100m ²	0.0999	8738.5	5255.6	1477.33			63.94			797.93				872.98
11	010102001001	挖基坑土方	m ³	24.65	8.3	2.2				3.88			0.91				204.6
	借A1-1-9	人工挖基坑 土方 一、二 类土 深度在 2m内	100m ³	0.0123 25	4310.15	3157.62							473.64				53.12
	借A1-1-41 换	挖掘机挖沟 槽、基坑土 方 一、二类 土	1000 m ³	0.0234 18	6462.98	649.09				4085.69			710.22				151.35
12	010102002001	挖沟槽土方	m ³	12.16	8.19	2.12				3.88			0.9				99.59
	借A1-1-18	人工挖沟槽 土方 二 类土 深度在 2m内	100m ³	0.0060 8	4104.84	3007.21							451.08				24.96
	借A1-1-41 换	挖掘机挖沟 槽、基坑土 方 一、二类 土	1000 m ³	0.0115 52	6462.98	649.09				4085.69			710.22				74.66

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：园建工程

序号	编码	清单/定额名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中										合价(元)	
						人工费	材料费	主材费	设备费	机械费	机械费调整	管理费	利润	措施费	规费		优质优价增加费
13	010102007001	回填方	m3	24.24	20.76	12.44				2.13			2.91				503.22
	借A1-1-129	回填土 夯实 机夯实槽、坑	100m ³	0.2424	2076.44	1244.12				213.03			291.43				503.33
14	010103001001	平整场地	m2	33.68	2.52	0.14				1.71			0.28				84.87
	借A1-1-1 换	平整场地	100m ²	0.3368	252.07	13.94				170.73			27.7				84.9
15	010103002002	余方弃置	m3	12.57	18.28					13.68			2.05				229.78
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m ³ 天然密实方	0.01257	18277.85					13680			2052				229.75
16	010501001001	基础垫层	m3	3.12	377.45	58.41	289.97						8.76				1177.64
	借A1-5-78 换	混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	10m3	0.312	3774.47	584.14	2899.72						87.62				1177.63
17	010502005001	基础梁	m3	3.74	388.6	36.8	331.51			1.33			5.72				1453.36
	借A1-5-8 换	现浇建筑物 混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.374	3885.96	367.96	3315.09			13.26			57.18				1453.35
18	010502001001	独立基础	m3	5.71	396.7	46.15	326.37			0.82			7.05				2265.16

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

序号	编码	清单/定额名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中										合价(元)		
						人工费	材料费	主材费	设备费	机械费	机械费调整	管理费	利润	措施费	规费		优质优价增加费	税金
	借A1-5-2 换	现浇建筑物混凝土基础 合并制作子目普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.571	3966.99	461.49	3263.67				8.17				70.45			2265.15
19	010502024001	填充混凝土	m3	0.07	894.46	296.86	421				7.14				60.8			62.61
	借A1-5-76 换	二次灌浆 细石混凝土 合并制作子目普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 换为【细石混凝土C25】	10m3	0.007	8944.63	2968.24	4210.04				71.63				607.97			62.61
20	010505001001	垫层模板	m2	12.84	31.66	10.5	14.38				0.76				2.25			406.51
	借A1-20-12	基础垫层模板	100m ²	0.1284	3165.74	1050.32	1437.96				76.37				225.34			406.48
21	010505003002	基础梁模板	m2	29.69	62.33	24.38	22.44				1.63				5.2			1850.58
	借A1-20-32	基础梁模板	100m ²	0.2969	6232.93	2437.84	2244.11				163.28				520.22			1850.56
22	010505002001	基础模板	m2	23.56	52.63	18.76	22.36				1.79				3.08			1239.96
	借A1-20-3	独立基础模板	100m ²	0.2356	5263.37	1875.72	2235.81				178.95				308.2			1240.05
23	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	t	0.71	4704.82	689.3	3588.52				56.17				111.81			3340.42

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：园建工程

序号	编码	清单/定额名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中									合价(元)		
						人工费	材料费	主材费	设备费	机械费	机械费调整	管理费	利润	措施费		规费	优质优价增加费
	借A1-5-106 换	现浇构件带肋钢筋 φ25以内	t	0.561	4403.15	482.94	3597.67			54.95			80.68				2470.17
	借A1-5-113	现浇构件箍筋带肋钢筋 (HRB400内) φ10以内	t	0.149	5840.66	1466.21	3554.09			60.71			229.04				870.26
24	010506024001	螺栓	套	60	28.47	7.27	15.92			0.8			1.61				1708.2
	借A1-5-149 换	预埋螺栓	t	0.1632	10468.58	2671.44	5852.16			292.55			592.8				1708.47
25	010506025001	预埋铁件	t	0.015	8337.48	2671.33	3721.33			292.67			592.8				125.06
	借A1-5-150 换	预埋铁件 换为【钢板综合】	t	0.015	8337.48	2671.44	3721.06			292.55			592.8				125.06
26	010603003001	钢管柱	t	0.157	5143.84	509.43	447.07	3580		235.41			111.72				807.58
	借A1-7-2	钢结构构件 钢柱安装 每根构件质量(t) ≤3	t	0.157	5143.84	509.43	447.06	3580		235.39			111.72				807.58
27	010604001001	钢梁	t	2.254	5041.13	455.76	375.09	3440		361.93			122.65				11362.71
	借A1-7-6	钢结构构件 钢梁安装 每根构件质量(t) ≤1.5	t	2.254	5041.13	455.76	375.09	3440		361.93			122.65				11362.71
28	010605003001	钢屋面板	m2	74.02	221.82	2.87	217.94						0.43				16419.12
	借A1-10-50 换	镀锌薄钢板 屋面 铺于钢屋面板	100m ²	0.7402	22182.16	286.74	21793.75						43.01				16419.23
29	011402003001	金属面油漆	m2	63.65	80.84	33.71	32.96						6.74				5145.47

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

序号	编码	清单/定额名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中										合价(元)	
						人工费	材料费	主材费	设备费	机械费	机械费调整	管理费	利润	措施费	规费		优质优价增加费
	借A1-15-116 换	金属面氟碳漆一遍实际面漆遍数(遍):2	100m ²	0.6365	8084.38	3370.59	3295.78						674.12				5145.71
30	011402003002	金属面油漆	m2	74.02	9.98	4.48	2.4			0.85			1.07				738.72
	借A1-15-139 换	喷聚氨基酯面漆一遍实际面漆遍数(遍):2	100m ²	0.7402	998.41	448.32	240.44			85.2			106.7				739.02
31	010103002003	余方弃置	m3	1.46	75.42	14.97				40.86			8.38				110.11
	借A1-19-69 换	拆除废料外运人工装卸汽车运3km内实际运距(km):5	10m3	0.146	754.16	149.74				408.61			83.75				110.11
32	011201001001	墙、柱面一般抹灰	m2	73.15	1.67	0.87	0.2			0.31			0.18				122.16
	借H1-1-31 换	隧道(涵洞)内立墙壁清洗	1000m2	0.07315	1672.39	869	202.04			312			177.15				122.34
33	011201004002	立面砂浆找平层	m2	73.15	35.96	19.6	9.2						2.94				2630.47

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：园建工程

序号	编码	清单/定额名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中										合价(元)	
						人工费	材料费	主材费	设备费	机械费	机械费调整	管理费	利润	措施费	规费		优质优价增加费
	借A1-13-2 换	底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际 水泥石灰砂 浆厚度(mm): 20 合并制 作子目 抹灰 水泥砂浆(配 合比) 中砂 1:2.5	100m ²	0.7315	3595.54	1959.92	920.24						293.99				2630.14
34	011403001001	抹灰面油漆	m2	52.65	26.26	7.53	14.43			1.56			1.36				1382.59
	借A1-15-152	成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍	100m ²	0.5265	815.87	378.13	324.04						56.72				429.56
	借A1-15-175	外墙面乳胶漆 漆底油一遍 水性 油二遍 水性 墙、柱面	100m ²	0.5265	1809.91	374.65	1119.43			156.2			79.63				952.92
35	011203003001	块料墙、柱面	m2	20.5	127.87	51.66	60.45						7.75				2621.34
	借A1-13-192 换	镶贴马赛克 白水泥膏 墙面 墙裙	100m ²	0.205	12786.76	5166.25	6044.8						774.94				2621.29
36	041201001001	脚手架	项	1	5516.1	2444.58	1768.52			354.87			419.9				5516.1
	D1-6-1	综合脚手架(钢管) 高度(m以内) 4.5	100m ²	3.1373	1521.84	706.48	439.31			103.74			121.53				4774.5

部分分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称: 园建工程

第 9 页 共 9 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程

序号	编码	清单/定额名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中										合价(元)	
						人工费	材料费	主材费	设备费	机械费	机械费调整	管理费	利润	措施费	规费		优质优价增加费
1	050103002001	栽植单株灌木	株	28	108.29	17	4.73	78		1.13			3.26				3032.12
	E1-2-19 换	栽植灌木(冠径cm) 80以内	100丛	0.28	10829.13	1700.29	472.56	7800		112.88			326.37				3032.16
2	050103002002	栽植单株灌木	株	8	81.49	17	4.73	51.2		1.13			3.26				651.92
	E1-2-19 换	栽植灌木(冠径cm) 80以内	100丛	0.08	8149.05	1700.29	472.56	5119.92		112.88			326.37				651.92
3	050103015001	铺种草皮	m2	65.85	24.08	5.42	7.6	7.77		0.77			1.11				1585.67
	E1-2-96 换	铺草皮 原土铺草皮	100m2	0.6585	2408.46	541.75	759.61	777		76.59			111.3				1585.97
4	050403001001	树木支撑架	项	1	351.06	69.96	259.4						12.6				351.06
	E1-2-143	成品镀锌钢管护树桩支撑安装 四脚桩	套	2	175.53	34.98	129.7						6.3				351.06
5	050402001001	植物养护	项	1	2341.31	930.03	221			688.54			291.34				2341.31
	E1-3-13 *4.5	单株、单丛植物保养 机械灌溉 冠径(φ cm) 80以内 保养月数:6	100丛·月	0.28	3077.89	1331.14	264.99			816.11			386.51				861.81

部分分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称: 绿化工程

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：园建工程

序号	编码	清单/定额名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中										合价(元)	
						人工费	材料费	主材费	设备费	机械费	机械费调整	管理费	利润	措施费	规费		优质优价增加费
1	040101001001	挖一般土方	m3	56.2	2.68	0.33					1.68			0.3			150.62
	D1-1-36 换	挖掘机挖装一般土方、二类土	1000 m3天然密实方	0.0281	5361.71	653.93					3359.03			601.94			150.66
2	040103003003	余方弃置	m3	56.2	18.28						13.68			2.05			1027.34
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方运距1km内 实际运距(km):5	1000 m3天然密实方	0.0562	18277.85						13680			2052			1027.22
3	040101005001	挖淤泥、流砂	m3	109.21	12.55	0.78					8.62			1.41			1370.59
	D1-1-39 换	挖掘机挖装淤泥、流砂	1000 m3	0.1092	12553.66	777.7					8618.05			1409.36			1370.99
4	040103003002	余方弃置	m3	109.21	18.28						13.68			2.05			1996.36
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方运距1km内 实际运距(km):5	1000 m3天然密实方	0.1092	18277.85						13680			2052			1996.12
5	050201005001	素土夯实	m2	64.16	0.3	0.11					0.12			0.03			19.25
	D1-1-5 换	原土打夯 机械夯实 压路机碾压	100m ²	0.6416	30.01	10.55					11.91			3.37			19.25
6	050201001001	水泥石粉稳定层	m2	64.16	25.38	0.86	22.39				1.4			0.34			1628.38

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：园建工程

序号	编码	清单/定额名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中										合价(元)			
						人工费	材料费	主材费	设备费	机械费	机械费调整	管理费	利润	措施费	规费	优质优价增加费	税金		
	D2-4-12 换	人机配合铺装石屑底层厚度 15cm 实际厚度 (cm):10	100m ²	0.6416	2538.45	85.66	2239.48						33.88					1628.67	
7	050201001003	混凝土基层	m ²	64.16	46.84	12.36	30.32			0.12			1.87					3005.25	
	D2-4-14 换	人行道垫层混凝土 厚度 15cm 实际厚度 (cm):10	100m ²	0.6416	1675.03	1235.55	23.37			12.3			187.18					1074.7	
	8021903	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m ³	6.5443	295		295											1930.57	
8	050201006001	硬质地面面层	m ²	64.16	87.96	12.6	70.74						1.89					5643.51	
	借A1-17-29 换	砖平铺路面(人字形、席纹形)砂浆结合层	10m ²	6.416	754.62	126.02	582.39						18.9					4841.64	
	借80010230 换	抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:3	m ³	2.1814	367.65		367.65											801.99	
9	010102001001	挖基坑土方	m ³	87.09	8.29	2.2				3.88			0.91					721.98	
	借A1-1-9	人工挖基坑土方 一二三类土 深度在 2m 内	100m ³	0.0435	4310.15	3157.62							473.64					187.69	

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：园建工程

序号	编码	清单/定额名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中										合价(元)	
						人工费	材料费	主材费	设备费	机械费	机械费调整	管理费	利润	措施费	规费		优质优价增加费
	借A1-1-41 换	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000 m3	0.0827 36	6462.98	649.09				4085.69			710.22				534.72
10	010102007001	回填方	m3	85.64	20.76	12.44				2.13			2.91				1777.89
	借A1-1-129	回填土 夯实机夯实槽、坑	100m 3	0.8564	2076.44	1244.12				213.03			291.43				1778.26
11	010103002001	余方弃置	m3	44.41	24.4	0.39				16.73			3.42				1083.6
	借A1-1-52	装载机装土方	1000 m3	0.0444 1	3129.67	393.16				1803.1			439.25				138.99
	借A1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000 m3	0.0444 1	21266.18					14923.64			2984.73				944.43
12	010501001001	基础垫层	m3	1.02	380.95	58.41	289.97						11.68				388.57
	借A1-5-78 换	混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	10m3	0.102	3809.52	584.14	2899.72						116.83				388.57
13	010502001001	独立基础	m3	5.79	396.7	46.15	326.37			0.82			7.05				2296.89
	借A1-5-2 换	现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础	10m3	0.579	734.99	461.49	31.67			8.17			70.45				425.56
	借8021905 换	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	5.8479	320		320										1871.33

表—09-1

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：园建工程

序号	编码	清单/定额名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中										合价(元)		
						人工费	材料费	主材费	设备费	机械费	机械费调整	管理费	利润	措施费	规费		优质优价增加费	税金
14	010502006001	钢筋混凝土柱	m3	0.3	511.19	119.27	330.6				1.3			18.09				153.36
	借A1-5-5 换	现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、圆形、异形、钢管柱	10m3	0.03	1879.86	1192.81	73.91				13.16			180.9				56.4
	借8021905 换	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	0.303	320		320											96.96
15	010505001001	垫层模板	m2	5.6	31.66	10.5	14.38				0.76			2.25				177.3
	借A1-20-12	基础垫层模板	100m ²	0.056	3165.74	1050.32	1437.96				76.37			225.34				177.28
16	010505002001	基础模板	m2	22.8	52.63	18.76	22.36				1.79			3.08				1199.96
	借A1-20-3	独立基础模板	100m ²	0.228	5263.37	1875.72	2235.81				178.95			308.2				1200.05
17	010505004002	柱面模板	m2	2.58	117.51	49.87	40.09				2.67			7.88				303.18
	借A1-20-18	圆形柱模板(木支撑) 支模高度3.6m内	100m ²	0.0258	11750.57	4986.68	4008.81				267.31			788.1				303.16
18	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	t	0.159	4403.15	482.96	3597.67				54.97			80.68				700.1
	借A1-5-106 换	现浇构件带肋钢筋 φ25 以内	t	0.159	4403.15	482.94	3597.67				54.95			80.68				700.1
19	010506002001	现浇混凝土	t	0.116	4679.93	667.07	3596.98				56.12			108.47				542.87

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

序号	编码	清单/定额名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中										税金	合价(元)
						人工费	材料费	主材费	设备费	机械费	机械费调 整	管理费	利润	措施费	规费	优质优 价增加 费	
		柱钢筋															
	借A1-5-106 换	现浇构件带 肋钢筋 φ25 以内	t	0.0946 4	4403.15	482.94	3597.67			54.95			80.68				416.71
	借A1-5-113	现浇构件箍 筋 带肋钢筋 (HRB400内) φ 10以内	t	0.0216	5840.66	1466.21	3554.09			60.71			229.04				126.16
20	010506025001	预埋铁件	t	0.055	8337.48	2671.45	3721.09			292.55			592.8				458.56
	借A1-5-150 换	预埋铁件 换为【钢板 综合】	t	0.055	8337.48	2671.44	3721.06			292.55			592.8				458.56
21	010506025002	预埋铁件	t	0.03	9543.34	2671.33	5104.67			292.67			444.6				286.3
	借A1-5-150	预埋铁件	t	0.03	9543.34	2671.44	5104.76			292.55			444.6				286.3
22	010604001001	钢梁	t	4.369	5041.13	455.76	375.09	3440		361.93			122.65				22024.7
	借A1-7-6	钢结构构件 安装 每 根构件质量(t) ≤1.5	t	4.369	5041.13	455.76	375.09	3440		361.93			122.65				22024.7
23	040308001001	金属栏杆	t	0.513	6585.38	1238.17	758.65	3580		303.49			231.25				3378.3
	借A1-7-74	钢栏杆安装 钢管	t	0.513	5491.94	770.59	301.47	3580		303.49			161.11				2817.37
	借A1-15-116 换	金属面 氟碳 漆一遍 实 际面漆遍数(遍):2	100m 2	0.0711 65	7882.15	3370.59	3295.78						505.59				560.93
24	011402003001	金属面油漆	m2	128.26	80.84	33.71	32.96						6.74				10368.54

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

序号	编码	清单/定额名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中										合价(元)	
						人工费	材料费	主材费	设备费	机械费	机械费调整	管理费	利润	措施费	规费		优质优价增加费
1	050103001001	栽植乔木	株	9	270.95	48.76	13.17	156		23.42			12.99				2438.55
	E1-2-4 换	栽植乔木(胸径cm) 10以内	100株	0.09	27094.66	4875.67	1317.19	15600		2342.39			1299.25				2438.52
2	050103002001	栽植单株灌木	株	164	108.29	17	4.73	78		1.13			3.26				17759.56
	E1-2-19 换	栽植灌木(冠径cm) 80以内	100丛	1.64	10829.13	1700.29	472.56	7800		112.88			326.37				17759.77
3	050103002002	栽植单株灌木	株	35	81.49	17	4.73	51.2		1.13			3.26				2852.15
	E1-2-19 换	栽植灌木(冠径cm) 80以内	100丛	0.35	8149.05	1700.29	472.56	5119.92		112.88			326.37				2852.17
4	050103015001	铺种草皮	m2	134.88	24.08	5.42	7.6	7.77		0.77			1.11				3247.91
	E1-2-96 换	铺草皮 原土铺草皮	100m ²	1.3488	2408.46	541.75	759.61	777		76.59			111.3				3248.53
5	050402001001	植物养护	项	1	9274.86	3817.1	857.51			2608.35			1156.59				9274.86
	E1-3-2 *4.5	单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 12以内 保养月数:6	100株·月	0.09	7013.84	2749.64	818.81			1979.39			851.23				631.25

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程

序号	编码	清单/定额名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中										合价(元)		
						人工费	材料费	主材费	设备费	机械费	机械费调整	管理费	利润	措施费	规费		优质优价增加费	税金
1	040101001001	挖一般土方	m3	84.61	2.68	0.33					1.68			0.3				226.75
	借D1-1-36 换	挖掘机挖装一般土方、二类土	1000m3天然密实方	0.042305	5361.71	653.93					3359.03			601.94				226.83
2	010102001001	挖基坑土方	m3	72.71	8.29	2.2					3.88			0.91				602.77
	A1-1-9	人工挖基坑土方、二类土深度在2m内	100m3	0.036355	4310.15	3157.62								473.64				156.7
	A1-1-41 换	挖掘机挖沟槽、基坑土方、二类土	1000m3	0.069075	6462.98	649.09					4085.69			710.22				446.43
3	010102002001	挖沟槽土方	m3	75.26	8.19	2.12					3.88			0.9				616.38
	A1-1-18	人工挖沟槽土方、二类土深度在2m内	100m3	0.03763	4104.84	3007.21								451.08				154.47
	A1-1-41 换	挖掘机挖沟槽、基坑土方、二类土	1000m3	0.071497	6462.98	649.09					4085.69			710.22				462.08
4	010102007001	回填方	m3	99.33	20.76	12.44					2.13			2.91				2062.09
	A1-1-129	回填土 夯实机夯实槽、坑	100m3	0.9933	2076.44	1244.12					213.03			291.43				2062.53
5	010103002001	余方弃置	m3	33.74	24.4	0.39					16.73			3.42				823.26

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称: 土建工程

序号	编码	清单/定额名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中										合价(元)	
						人工费	材料费	主材费	设备费	机械费	机械费调整	管理费	利润	措施费	规费		优质优价增加费
	A1-1-52	装载机装土 方	1000 m3	0.0337 4	3129.67	393.16				1803.1			439.25				105.6
	A1-1-53 换	自卸汽车运 土方 运距1 km内 实际 运距(km):5	1000 m3	0.0337 4	21266.18					14923.64			2984.73				717.52
6	010401002001	实心砖墙	m3	11.72	604.35	223.32	286.92						44.67				7082.98
	A1-4-3 换	混水砖外墙 墙体厚度 1/ 2砖 合并制 作子目 砌筑 用水泥砂浆(配合比)中 换 砂 M7.5 换 为【烧结粉 煤灰砖240× 115×53】	10m3	1.172	6043.49	2233.23	2869.17						446.65				7082.97
7	010501001001	基础垫层	m3	12.99	377.45	58.41	289.97						8.76				4903.08
	A1-5-78 换	混凝土垫层 合并制作子 目 普通预拌 混凝土 碎石 粒径综合考 虑 C15	10m3	1.299	3774.47	584.14	2899.72						87.62				4903.04
8	010502001001	独立基础	m3	16.13	396.7	46.15	326.37			0.82			7.05				6398.77
	A1-5-2 换	现浇建筑物 混凝土 其他 混凝土基础	10m3	1.613	734.99	461.49	31.67			8.17			70.45				1185.54

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

序号	编码	清单/定额名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中										合价(元)		
						人工费	材料费	主材费	设备费	机械费	机械费调整	管理费	利润	措施费	规费		优质优价增加费	税金
	8021905	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	16.2913	320		320											5213.22
9	010502005001	基础梁	m3	19.53	388.6	36.8	331.51			1.33			5.72				7589.36	
	A1-5-8 换	现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	1.953	3885.96	367.96	3315.09			13.26			57.18				7589.28	
10	010502024001	填充混凝土	m3	0.25	894.46	296.84	421			7.16			60.8				223.62	
	A1-5-76 换	二次灌浆 细石混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 换为【细石混凝土C25】	10m3	0.025	8944.63	2968.24	4210.04			71.63			607.97				223.62	
11	010502030001	地坪垫层	m2	423.04	13.51	0.42	10.98			1.4			0.37				5715.27	
	借D2-4-12 换	人机配合铺装石屑底层 厚度 15cm 实际厚度(cm):5	100m ²	4.2304	1350.88	42.29	1098.36			140.22			36.5				5714.76	
12	010502030002	地坪	m2	423.04	68.77	12.5	49.06			0.15			2.53				29092.46	

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程

序号	编码	清单/定额名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中										合价(元)	
						人工费	材料费	主材费	设备费	机械费	机械费调整	管理费	利润	措施费	规费		优质价增加费
	A1-5-80 换	地坪 厚度8cm 实际厚度 (cm):15 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	100m ²	4.2304	6876.82	1250.33	4906.38			14.8			253.03				29091.7
13	010505001001	垫层模板	m2	55.86	31.66	10.5	14.38			0.76			2.25				1768.53
	A1-20-12	基础垫层模板	100m ²	0.5586	3165.74	1050.32	1437.96			76.37			225.34				1768.38
14	010505002001	基础模板	m2	66.44	52.63	18.76	22.36			1.79			3.08				3496.74
	A1-20-3	独立基础模板	100m ²	0.6644	5263.37	1875.72	2235.81			178.95			308.2				3496.98
15	010505003001	基础梁模板	m2	156.24	62.33	24.38	22.44			1.63			5.2				9738.44
	A1-20-32	基础梁模板	100m ²	1.5624	6232.93	2437.84	2244.11			163.28			520.22				9738.33
16	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	t	2.907	4867.11	765.87	3586.09			56.62			164.5				14148.69
	A1-5-106 换	现浇构件带肋钢筋 φ25以内	t	2.0716 ₇₂	4435.43	482.94	3597.67			54.95			107.58				9188.76
	A1-5-113	现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) φ10以内	t	0.8360 ₉₆	5932.26	1466.21	3554.09			60.71			305.38				4959.94
17	010506024001	螺栓	套	168	28.46	7.26	15.91			0.8			1.61				4781.28
	A1-5-149 换	预埋螺栓	t	0.4568	10468.58	2671.44	5852.16			292.55			592.8				4782.05

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

序号	编码	清单/定额名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中										合价(元)	
						人工费	材料费	主材费	设备费	机械费	机械费调整	管理费	利润	措施费	规费		优质优价增加费
18	010506025001	预埋铁件	t	2.474	8337.48	2671.44	3721.06			292.55			592.8				20626.93
	A1-5-150 换	预埋铁件 换为【钢板综合】	t	2.474	8337.48	2671.44	3721.06			292.55			592.8				20626.93
19	010603003001	钢管柱	t	1.705	5188.17	509.43	447.06	3579.64		235.39			148.96				8845.83
	A1-7-2	钢结构构件 钢柱安装 每根构件质量(t) ≤3	t	1.705	5188.17	509.43	447.06	3579.64		235.39			148.96				8845.83
20	010605003001	钢屋面板	m2	483.42	150.67	7.45	126.02			9.97			3.48				72836.89
	A1-10-44 换	彩钢板屋面 安装于S/C型 轻型钢檩条 上 彩钢夹心 板 不需要 计算钢檩条 人工*0.6,机械*0.6,材料 [33010050] 含量为0,材料[03135001] 含量为0	100m ²	4.8342	15067.17	745.46	12602.29			997			348.49				72837.71
21	010607003001	钢檩条	t	2.898	5422.62	690.85	382.44	3580		245.52			187.27				15714.75
	A1-7-65	钢檩条	t	2.898	5422.62	690.85	382.44	3580		245.52			187.27				15714.75
22	010607002001	钢支撑、钢拉条	t	1.853	5672.84	690.85	382.44	3580		405.98			219.37				10511.77
	A1-7-14	钢结构构件 钢支撑安装	t	1.853	5672.84	690.85	382.44	3580		405.98			219.37				10511.77

部分分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

[illegible]

