

# 工程量清单说明

## 1、工程量清单说明

1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸一起阅读和理解。

1.3本工程量清单中所列的工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程里，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款规定，由监理人确定的单价和总额价计算支付额。

1.4工程量清单各章是按《技术规范》的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与《技术规范》相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价签，应参阅《技术规范》的有关内容。

1.6工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

## 2、投标报价说明

2.1工程量清单中的每一个子目必须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格子目，但不能得到结算与支付。

2.4符合合同规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.7暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：无。

2.8暂估价的数量及拟用子目的说明：无。

2.9计日工说明：无。

## 3、其他说明

3.1为确保将安全措施落到实处，投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令2017年第25号）以及《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企[2012]16号）的规定，在投标总价中计入安全生产费用，安全生产费用以固定金额形式计入工程量清单第100章中（安全生产费用为2566.00元），投标人在投标报价时不得对该固定金额进行调整。如投标人须在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则投标人应在本项目工程量清单其它相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再单独支付。承包人的施工安全生产费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

3.2临时交通安全设施依据图纸所示以总额为单位计量，计价中包含图纸中所示临时交通安全设施的新建、维护及拆除等与此有关的作业内容。

# 投标报价汇总表

项目名称：44亿合公镇苏家营子村产业路建设项目
 货币单位：人民币元

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	总则	
2	200	路基	
3	300	路面	
4	400	桥梁、涵洞	/
5	500	隧道	/
6	600	安全设施及预埋管线	/
7	700	绿化及环境保护设施	/
8	第100章～700章清单合计		
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		/
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合价(即8-9)=10		
11	计日工合计		/
12	暂列金额（不含暂估价）		/
13	投标报价(8+11+12)=13		

**工程量清单**  
**清单 第100章 总 则**

项目名称：44亿合公镇苏家营子村产业路建设项目

货币单位：人民币元

子目号	子 目 名 称	单 位	数 量	单 价	合 价
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1.000		
103	临时工程与设施				
103-6	临时标志				
-a	△900+800*400	个	2.000		
-b	○800	个	4.000		
-c	□1080*600	个	2.000		
-d	附设警示灯路栏	个	4.000		
-e	可变信息标志牌	个	2.000		
-f	反光锥	个	60.000		
-g	夜间照明设施	个	3.000		
清单 第100章合计 人民币(元)					

## 工程量清单

## 清单 第200章 路基

项目名称：44亿合公镇苏家营子村产业路建设项目

货币单位：人民币元

子目号	子 目 名 称	单 位	数 量	单 价	合 价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	3822.000		
204	填方路基				
204-1	路基填筑(包括填前压实)				
-d	借土填方	m3	529.000		
<b>清单 第200章合计 人民币(元)</b>					

## 工程量清单

### 清单 第300章 路面

项目名称:44亿合公镇苏家营子村产业路建设项目

货币单位：人民币元

子目号	子 目 名 称	单 位	数 量	单 价	合 价
302	垫层				
302-1	碎石土垫层				
-a	厚300mm	m2	248.500		
302-4	石粉垫层				
-a	厚150mm	m2	5008.500		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚180mm（混凝土强度等级C30）	m3	44.730		
-b	18cm水泥方砖面层（规格：20cm *20cm*18cm）	m²	5008.500		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	天然砂砾路肩				
-a	18cm厚阿天然砂砾路肩	m3	270.360		
-b	35cm厚天然砂砾路肩	m3	384.650		
清单 第300章合计 人民币(元)					