

F-1： 招标工程量清单封面

红河县阿扎河乡阿扎河村委会阿玛河村
乡村旅游开发建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

F-2：招标工程量清单扉页

红河县阿扎河乡阿扎河村委会阿玛河村乡村旅游开
发建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

采用工程量清单计价办法招标的工程

招标控制价公布表

工程名称：红河县阿扎河乡阿扎河村委会阿玛河村乡村旅游开发建设项目

时间：2025年4月25日

序号	名称		金额(元)	
			小写	大写
1	分部分项工程费		2300750.48	贰佰叁拾万零柒佰伍拾元肆角捌分
2	措施项目费		215417.55	贰拾壹万伍仟肆佰壹拾柒元伍角伍分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计		77382.20	柒万柒仟叁佰捌拾贰元贰角
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计		99145.16	玖万玖仟壹佰肆拾伍元壹角陆分
2.3	其他措施项目费		38890.19	叁万捌仟捌佰玖拾元壹角玖分
3	其他项目费		218471.86	贰拾壹万捌仟肆佰柒拾壹元捌角陆分
4	其他规费		3279.37	叁仟贰佰柒拾玖元叁角柒分
5	税金		261197.50	贰拾陆万壹仟壹佰玖拾柒元伍角
6	其他		0.00	零元整
7	招标控制价总价		2999116.76	贰佰玖拾玖万玖仟壹佰壹拾陆元柒角陆分
7.1	其中	人工费合计	787023.48	柒拾捌万柒仟零贰拾叁元肆角捌分
		人工占比(%)	26.24	

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：红河县阿扎河乡阿扎河村委会阿玛河村乡村旅游开发建设项目

标段：红河县阿扎河乡阿扎河村委会阿玛河村乡村旅游开发建设项目

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		一、乡村风貌提升										
		1. 砖砌围挡										
1	040305004001	砖砌体	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10红砖 240*115*53mm 2. 墙体类型: 砖砌围挡单面清水墙 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆(细砂) 4. 墙厚: 240mm	m3	17.52							
2	040402009001	边墙砌筑	1. 名称: 围挡瓦堆砌 2. 内容: M7.5水泥砂浆砌四叶草、板瓦、筒瓦等瓦围挡堆砌, 厚度90mm	m²	22							
3	050101009001	种植土回（换）填	1. 填方材料品种: 种植土（红土） 2. 土方厚度: 40cm	m3	21.63							
		2. 池塘修复										
4	040309002001	石质栏杆	1. 名称: 新建大理石护栏 2. 内容: 高度1.2m, 大理石栏板、立柱, 仿古模型, 含基础混凝土等	m	49.5							
5	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 名称: 淤泥清理 2. 土壤类别: 淤泥 3. 挖土深度: 0.5m 4. 开挖方式: 挖机挖淤泥装车, 外运暂定1km内	m3	88.88							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：红河县阿扎河乡阿扎河村委会阿玛河村乡村旅游开发建设项目

标段：红河县阿扎河乡阿扎河村委会阿玛河村乡村旅游开发建设项目

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
6	040103001002	回填方	1. 名称：池塘基础回填 2. 回填厚度：300mm 3. 填方材料品种：碎石 4. 填方粒径要求：满足相关质量规范及设计要求	m3	53.33							
7	040601006001	现浇混凝土池底	1. 混凝土种类：现场搅拌防水混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 厚度：150mm	m3	26.66							
8	040309010001	防水层	1. 部位：池底 2. 找平层：20mm厚1：2防水水泥砂浆找平层（含5%防水剂） 3. 防水层品种、规格：APP卷材防水层 4. 保护层：20mm厚1：3水泥砂浆抹光	m2	177.76							
9	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 名称：混凝土池壁 2. 毛混凝土标号：现浇混凝土C25	m3	68.31							
		二、人居环境改善										
		1. 场地硬化										
10	040701001002	场地平整	1. 土壤类别：三类土 2. 平整方式：机械平整	m2	925.87							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：红河县阿扎河乡阿扎河村委会阿玛河村乡村旅游开发建设项目

标段：红河县阿扎河乡阿扎河村委会阿玛河村乡村旅游开发建设项目

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
11	040204002001	人行道块料铺设	1. 名称：手摇片石面层 2. 垫层：100mm厚C15现浇混凝土垫层 3. 粘贴层：30mm厚1:3水泥砂浆 4. 面层：30-40mm厚手摇片石面层	m2	671.36							
12	040202011002	碎石	1. 材料品种、规格:级配碎石 2. 厚度:150mm厚	m2	254.51							
13	040203007005	水泥混凝土	1. 名称：场地硬化 2. 混凝土强度等级:现浇混凝土C25 3. 厚度:200mm厚	m2	254.51							
		2. 道路工程										
14	040701001003	场地平整	1. 土壤类别:三类土 2. 平整方式:机械平整	m2	1466.41							
15	041001001001	拆除路面	1. 拆除部位:主道路旧混凝土路面拆除 2. 拆除材质、厚度:混凝土旧路面、150mm 3. 废渣处理:挖机装车外运暂定1km	m2	891.8							
16	040202011001	碎石	1. 材料品种、规格:级配碎石 2. 厚度:200mm厚 3. 部位：道路硬化垫层	m2	2358.21							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：红河县阿扎河乡阿扎河村委会阿玛河村乡村旅游开发建设项目

标段：红河县阿扎河乡阿扎河村委会阿玛河村乡村旅游开发建设项目

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
定额人工费	规费											
17	040203007009	水泥混凝土	1. 名称：道路硬化 2. 混凝土强度等级：现浇混凝土C25 3. 厚度：200mm厚 4. 其他：含人工切伸缝填石油沥青（间距5m）、刻纹、搅拌、运输等	m2	2358.21							
18	041001001002	拆除路面	1. 拆除部位：巷道旧混凝土路面拆除 2. 拆除材质、厚度：混凝土旧路面、100mm 3. 废渣处理：挖机装车外运暂定1km	m2	1290							
19	040203007010	水泥混凝土	1. 名称：巷道修复 2. 垫层：80mm厚级配碎石垫层 3. 面层：150mm厚C25现浇混凝土	m2	1290							
20	010507004001	台阶	1. 名称：梯步段巷道 2. 垫层：50mm厚碎石垫层 3. 台阶：120mm厚C25现浇混凝土台阶（做防滑处理）	m2	860							
		3. 排水沟修复										
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：红河县阿扎河乡阿扎河村委会阿玛河村乡村旅游开发建设项目

标段：红河县阿扎河乡阿扎河村委会阿玛河村乡村旅游开发建设项目

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
定额人工费	规费											
21	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 开挖方式:机械挖土方、装车, 外运暂定1km内 4. 部位: 排水沟	m3	195.84							
22	040201022002	排水沟、截水沟	1. 名称: 排水沟 2. 截面净空尺寸:400*400mm 3. 沟底厚度、材料: 150mm厚C25现浇混凝土沟底 4. 沟壁厚度、材料:200mm厚C25现浇混凝土沟壁	m	561.65							
23	040201022001	排水沟、截水沟	1. 名称: 排水沟 2. 截面净空尺寸:400*400mm 3. 沟底厚度、材料: 150mm厚C25现浇混凝土沟底 4. 沟壁厚度、材料:200mm厚C25现浇混凝土沟壁 5. 盖板规格型号: 600*800*150mm, C25预制混凝土, 配筋三级钢筋Φ12@150+Φ10@150双层双向 6. 其他: 含混凝土搅拌机、运输	m	378.5							
		4. 挡土墙										
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：红河县阿扎河乡阿扎河村委会阿玛河村乡村旅游开发建设项目

标段：红河县阿扎河乡阿扎河村委会阿玛河村乡村旅游开发建设项目

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
24	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 开挖方式:机械挖土方、不装车	m3	460.73							
25	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填系数大于0.94 2. 填方材料品种:按规范规定可以用于回填的土 3. 填方粒径要求:满足相关质量规范及设计要求 4. 填方来源、运距:场地内开挖土方且符合规范的可回填土 5. 部位:挡土墙基础	m3	153.58							
26	040305003001	浆砌块料	1. 部位:挡土墙基础 2. 材料品种、规格:MU30以上乱毛石 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	418.85							
27	040305003002	浆砌块料	1. 部位:挡土墙墙身 2. 材料品种、规格:MU30以上乱毛石 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	837.69							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：红河县阿扎河乡阿扎河村委会阿玛河村乡村旅游开发建设项目

标段：红河县阿扎河乡阿扎河村委会阿玛河村乡村旅游开发建设项目

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
28	040306001001	透水管	1. 材质及规格：DN100PVC排水管 2. 做法：梅花状布置泄水孔，上下左右间距2000m 3. 部位：挡墙	m	140							
		5. 安全防护围挡										
29	040309003001	混凝土栏杆	1. 名称:钢筋混凝土仿木造型栏杆 2. 高度:1200mm 3. 扶手材料种类、规格:Φ80-120mm钢筋混凝土扶手、Φ120-150mm立柱（间距不大于1.8m） 4. 栏杆材料种类、规格:不小于Φ60-80mm钢筋混凝土造型 5. 油漆种类、遍数:调合漆二遍（木质颜色） 6. 其他: 含基础、预埋件等	m	260.6							
		6. 围墙修复										
30	011601001001	砖砌体拆除	1. 名称：实心砖拆除 2. 拆除方式：人工拆除	m3	3.77							
31	011608001001	铲除油漆面	1. 拆除部位:外墙 2. 抹灰层种类:清除原有墙漆	m2	68.06							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：红河县阿扎河乡阿扎河村委会阿玛河村乡村旅游开发建设项目

标段：红河县阿扎河乡阿扎河村委会阿玛河村乡村旅游开发建设项目

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
32	040303016001	混凝土挡墙压顶	1. 名称：围墙压顶 2. 内容：浇灌C25钢筋混凝土压顶	m3	2.39							
33	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Ⅲ级钢筋Φ6 2. 名称：箍筋	t	0.059							
34	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Ⅲ级钢筋Φ12	t	0.139							
35	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格、品牌、颜色：仿古青瓦铺设 2. 找平层厚度及材料种类：20mm厚1：3水泥砂浆找平 3. 卧瓦层粘贴层及瓦类：40厚1：2水泥砂浆粘贴8寸青瓦	m2	31.41							
36	020602009001	檐头（口）附件	1. 瓦品种、规格：8寸小青瓦勾头、滴水 2. 粘结层砂浆的配合比：1：3水泥砂浆	m	104.7							
37	020602009002	檐头（口）附件	1. 瓦品种、规格：8寸小青瓦屋脊 2. 粘结层砂浆的配合比：1：3水泥砂浆	m	52.35							
38	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：外墙抹灰面 2. 腻子种类：外墙专用腻子二遍 3. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆二遍 4. 部位：外墙	m2	68.06							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：红河县阿扎河乡阿扎河村委会阿玛河村乡村旅游开发建设项目

标段：红河县阿扎河乡阿扎河村委会阿玛河村乡村旅游开发建设项目

第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		7. 污水治理										
		(1) 预埋管网										
39	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 开挖方式:机械挖土方、不装车	m3	550.2							
40	040103001003	回填方	1. 密实度要求:夯填系数大于0.94 2. 填方材料品种:按规范规定可以用于回填的土 3. 填方粒径要求:满足相关质量规范及设计要求 4. 填方来源、运距:场地内开挖土方且符合规范的可回填土 5. 部位: 基础回填	m3	387.68							
41	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U DN100mm 4. 连接形式:粘接	m	500							
42	040305001001	垫层	1. 名称: 预埋管垫层 2. 内容: 100厚砂砾石垫层	m3	68.78							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：红河县阿扎河乡阿扎河村委会阿玛河村乡村旅游开发建设项目

标段：红河县阿扎河乡阿扎河村委会阿玛河村乡村旅游开发建设项目

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
43	040501004004	塑料管	1. 名称：双壁波纹管 2. 规格、型号：双壁波纹管DN200（SN8GB） 3. 接口形式：承插式胶圈接口	m	644							
44	040501004003	塑料管	1. 名称：双壁波纹管 2. 规格、型号：双壁波纹管DN300（SN8GB） 3. 接口形式：承插式胶圈接口	m	486							
45	040501004002	塑料管	1. 名称：双壁波纹管 2. 规格、型号：双壁波纹管DN400（SN8GB） 3. 接口形式：承插式胶圈接口	m	312							
46	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余方弃置 2. 弃土方式、运距：机械装车外运暂定1km	m3	162.52							
		（2）40m³ 化粪池										
47	040701001004	场地平整	1. 土壤类别：三类土 2. 部位：平整场地	m2	21.46							
48	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2.8m以内 3. 开挖方式：机械开挖	m3	36.41							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：红河县阿扎河乡阿扎河村委会阿玛河村乡村旅游开发建设项目

标段：红河县阿扎河乡阿扎河村委会阿玛河村乡村旅游开发建设项目

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
49	040103001004	回填方	1. 密实度要求: 夯填系数大于0.94 2. 填方材料品种: 按规范规定可以用于回填的土 3. 填方粒径要求: 满足相关质量规范及设计要求 4. 填方来源、运距: 场地内开挖土方且符合规范的可回填土	m3	12.5								
50	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土种类: 现场搅拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	2.36								
51	040601006002	现浇混凝土池底	1. 混凝土种类: 现场搅拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 厚度: 200mm	m3	4.29								
52	040601007001	现浇混凝土池壁（隔墙）	1. 混凝土种类: 现场搅拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 厚度: 200mm	m3	13.14								
53	040601010001	现浇混凝土池盖板	1. 混凝土种类: 现场搅拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 厚度: 120mm 4. 盖板类型: 肋形盖	m3	1.65								
54	040901001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: III级钢筋 Φ8-10	t	0.831								
55	040901001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: III级钢筋 Φ12-14	t	1.061								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：红河县阿扎河乡阿扎河村委会阿玛河村乡村旅游开发建设项目

标段：红河县阿扎河乡阿扎河村委会阿玛河村乡村旅游开发建设项目

第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
定额人工费	规费											
56	040309010002	防水层	1. 部位：池底 2. 找平层：20mm厚1：3水泥砂浆找平层 3. 防水层品种、规格：聚氨酯防水涂料2mm厚 4. 保护层：20mm厚1：2防水水泥砂浆保护层	m2	16.5							
57	040309010003	防水层	1. 部位：池壁 2. 找平层：20mm厚1：3防水水泥砂浆打底 3. 防水层品种、规格：聚氨酯防水涂料2mm厚 4. 保护层：20mm厚1：2防水水泥砂浆保护层	m2	71.9							
		(3) 检查井										
58	040504003002	塑料检查井	1. 名称：塑料污水检查井 2. 型号、规格：内径Φ700*600mm 3. 含土方、Φ700混凝土井圈井盖混凝土井圈井盖、安装配件等 4. 其他：包含土方开挖及回填	座	21							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

标段：红河县阿扎河乡阿扎河村委会阿玛河村乡村旅游开发建设项目

第13页 共13页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-2：施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：红河县阿扎河乡阿扎河村委会阿玛河村乡村旅游开发建设项目

标段：红河县阿扎河乡阿扎河村委会阿玛河村乡村旅游开发建设项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖机 2. 机械设备规格型号:1m³ 内	台·次	1							
2	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:压路机 2. 机械设备规格型号:综合	台·次	1							
3	041102037002	其他现浇构件模板	1. 构件类型:400*400排水沟模板 2. 模板类型:复合模板	m²	1128.18							
4	041102017001	挡墙模板	1. 构件类型:池壁混凝土挡墙模板 2. 模板材质:组合钢模板	m²	113.85							
5	041102037001	其他现浇构件模板	1. 构件类型:台阶模板 2. 模板类型:复合模板	m²	430							
6	041102001001	垫层模板	1. 构件类型:基础垫层 2. 模板类型:木模板 3. 部位:化粪池垫层	m²	2.14							
7	041102034001	池底模板	1. 构件类型:底板 2. 模板类型:木模板 3. 部位:化粪池	m²	4.12							
8	041102035001	池壁（隔墙）模板	1. 构件类型:池壁模板 2. 模板类型:木模板 3. 部位:化粪池	m²	127.5							
9	041102036001	池盖模板	1. 构件类型:池盖模板 2. 模板类型:木模板 3. 部位:化粪池	m²	16.5							
		本页小计										
		合计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：红河县阿扎河乡阿扎河村委会阿玛河村乡村旅游开发建设项目 标段：红河县阿扎河乡阿扎河村委会阿玛河村乡村旅游开发建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	041109001001	安全文明施工及环境保护费		9.42				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	041109001002	临时设施费		2.24				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	04B001	绿色施工措施费		0				定额人工费+定额机械费×8%
2	041109004001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		5.48				定额人工费+定额机械费×8%
3	041109002001	夜间施工增加费		0.38				定额人工费+定额机械费×8%
4	04B002	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	04B003	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	041109005001	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	041109007001	已完工程及设备保护费		0				
8	04B004	其他施工组织措施项目费		0				
合 计								

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称；
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：红河县阿扎河乡阿扎河村委会阿玛河村乡村旅游开发建设项目

标段：红河县阿扎河乡阿扎河村委会阿玛河村乡村旅游开发建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

F-21: 暂列金额明细表

工程名称：红河县阿扎河乡阿扎河村委会阿玛河村乡村旅游开发建设项目

标段：红河县阿扎河乡阿扎河村委会阿玛河村乡村旅游开发建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：红河县阿扎河乡阿扎河村委会阿玛河村乡村旅游开发建设项目

标段：红河县阿扎河乡阿扎河村委会阿玛河村乡村旅游开发建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

F-23: 专业工程暂估价（结算价）表

工程名称：红河县阿扎河乡阿扎河村委会阿玛河村乡村旅游开发建设项目

标段：红河县阿扎河乡阿扎河村委会阿玛河村乡村旅
游开发建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

F-24: 专项技术措施暂估价（结算价）表

工程名称：红河县阿扎河乡阿扎河村委会阿玛河村乡村旅游开发建设项目

标段：红河县阿扎河乡阿扎河村委会阿玛河村乡村旅
游开发建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中；

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

F-25: 计日工表

单位（专业）工程名称：红河县阿扎河乡阿扎河村委会阿玛河村乡村旅游开发建设项目

标段：红河县阿扎河乡阿扎河村委会阿玛河村乡村旅游开发建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；招标报价时，单价由招标人自主报价，按暂定数量计算合价计入招标总价中；

2. 工程结算时, 按发承包双方确认的实际数量计算合价, 且本表与表F-28计列内容不得重复计价。

F-26: 总承包服务费计价表

标段：红河县阿扎河乡阿扎河村委会阿玛河村乡村旅游开发建设项目

工程名称：红河县阿扎河乡阿扎河村委会阿玛河村乡村旅游开发建设
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	发包人单独发包专业工程					
1.1						
1.2						
2	发包人提供材料（设备）					
2.1						
2.2						
	合 计	-	-		-	

注：1. 此表项目名称、项目价值、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标报价时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中；
2. 工程结算时本表各项价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。

2. 工程结算时本表各项价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。

规费、税金项目计价表

工程名称：红河县阿扎河乡阿扎河村委会阿玛河村乡村旅游开发建设项目

标段：红河县阿扎河乡阿扎河村委会阿玛河村乡村旅游开发建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称：红河县阿扎河乡阿扎河村委会阿玛河村乡村旅游开发建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]