

普洱市民族中学2026年基础教育综合奖补资金学校大型修缮项目（供配电）-主要设备材料表					
序号	名 称	规格型号	单位	数量	备注
一	设备部分				
1	双电源切换柜		台	1	详见图纸，落地式安装
2	双电源切换柜基础		座	1	详见图纸
3	角钢垂地极	∠63×6，L=1.5m	条	4	
4	水平接地极（镀锌扁钢）	-50×5mm	m	22	设备接地
二	电缆部分及附件				
1	低压铝合金电缆	ZC-YJLHV-0.6/1kV-4×240+1×120	m	20	以施工复测为准，1段,含预留
2	低压铝合金电缆	ZC-YJLHV-0.6/1kV-4×120+1×70	m	70	以施工复测为准，1段
3	低压铝合金电缆终端头	4×240+1×120	套	2	
4	低压铝合金电缆终端头	4×120+1×70	套	2	
5	铝合金接线鼻子（钎焊）	70mm²	个	2	
6	铝合金接线鼻子（钎焊）	120mm²	个	10	
7	铝合金接线鼻子（钎焊）	240mm²	个	8	
8	低压电缆回路名称标示牌	不锈钢钢印压制，形式为白底红字	块	4	制造方法详见配置图，挂于电缆终端头附件
三	其他				
1	PVC管	PVC-φ110	m	50	穿管敷设部分
2	PVC管90°弯接头	φ110	个	6	
3	管卡	φ110	个	33	
四	拆除部分				
1	电缆		m	40	保供电箱至原双电源箱
注明：					
1. 此工程所有铁附件必须进行热镀锌，所用设备及材料需经国家3C认证。其他未提及零星材料按照施工要求计算；					
2. 变压器电缆按本设计实施，电缆最终长度以施工单位复测为准。					