

# F-1： 招标工程量清单封面

陇川县陇川农场社区管理委员会党员文  
化活动室及附属设施建设项目（二期）工程

## 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年    月    日

F-2：招标工程量清单扉页

陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及  
附属设施建设项目（二期）工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

采用工程量清单计价办法招标的工程  
招标控制价公布表

工程名称：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

序号	名称	金额(元)	
		小写	大写
1	分部分项工程费	1834949.67	壹佰捌拾叁万肆仟玖佰肆拾玖元陆角柒分
2	措施项目费	175695.68	壹拾柒万伍仟陆佰玖拾伍元陆角捌分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计	35242.43	叁万伍仟贰佰肆拾贰元肆角叁分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	121740.71	壹拾贰万壹仟柒佰肆拾元柒角壹分
2.3	其他措施项目费	18712.54	壹万捌仟柒佰壹拾贰元伍角肆分
3	其他项目费	190774.14	壹拾玖万零柒佰柒拾肆元壹角肆分
4	其他规费	2196.71	贰仟壹佰玖拾陆元柒角壹分
5	税金	197622.10	壹拾玖万柒仟陆佰贰拾贰元壹角
6	其他	0.00	零元整
7	招标控制价总价	2401238.30	贰佰肆拾万壹仟贰佰叁拾捌元叁角

编制单位：（公章） 招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

F-2：招标工程量清单扉页

新建厨房（土建及装饰工程）工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

# 招标控制价公布表

工程名称：新建厨房（土建及装饰工程）

序号	名称	金额（元）	
		小写	大写
1	分部分项工程费	193,618.23	壹拾玖万叁仟陆佰壹拾捌元贰角叁分
2	措施项目费	23,713.13	贰万叁仟柒佰壹拾叁元壹角叁分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计	3,936.00	叁仟玖佰叁拾陆元整
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	17,669.27	壹万柒仟陆佰陆拾玖元贰角柒分
2.3	其他措施项目费	2,107.86	贰仟壹佰零柒元捌角陆分
3	其他项目费	6,392.33	陆仟叁佰玖拾贰元叁角叁分
4	其他规费	247.90	贰佰肆拾柒元玖角
5	税金	21,366.89	贰万壹仟叁佰陆拾陆元捌角玖分
6	其他		
7	招标控制价总价	245338.48	贰拾肆万伍仟叁佰叁拾捌元肆角捌分
8	备注		

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建厨房（土建及装饰工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		拆除工程										
1	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 砖砌体拆除 2. 拆除方式: 机械拆除 3. 建渣外运: 机械装车、自卸汽车外运3公里	m2	65							
		土石方工程										
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 1.5m以内 3. 土方开挖: 机械开挖	m3	59.67							
3	010103001001	回填方（基础）	1. 密实度要求: 按设计及技术要求 2. 填方材料品种: 原土回填 3. 夯实（碾压）方式: 机械填土、夯实机夯实 4. 填方来源、运距: 就近回填	m3	18.3							
4	010103001002	回填方（室内）	1. 密实度要求: 按设计及技术要求 2. 填方材料品种: 原土回填 3. 夯实（碾压）方式: 机械填土、夯实及夯实 4. 填方来源、运距: 就近回填	m3	15.14							
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方余土 2. 运距: 机械装车，自卸汽车外运3公里	m3	26.23							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建厨房（土建及装饰工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		砌筑工程										
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖240*115*53mm 2. 墙体类型：实心砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比：混合砂浆M10	m3	35.62							
7	010401012001	砖砌台阶	1. 零星砌砖名称、部位：砖砌台阶 2. 砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖240*115*53mm 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5 4. 找平层：20厚1：2水泥砂浆找平	m2	3.06							
8	010507003001	排水沟（室内）	1. 沟截面净空尺寸：250*220mm 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 盖板规格、型号：活动式不锈钢雨水篦子	m	6.93							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建厨房（土建及装饰工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
9	010401012002	砖砌案板	1.零星砌砖名称、部位:砖砌案板 2.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖240*115*53mm 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 4.抹灰面砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆抹面 5.面层粘贴材料种类、规格型号:粘贴瓷砖300*300mm 6.板面做法:C25商品混凝土浇筑、配Φ10@150单层双向钢筋	m	8							
10	010401012003	砖砌八眼灶台	1.零星砌砖名称、部位:砖砌灶台 2.其它:8口梅花灶、直径1.6m、高度880mm，均用M7.5水泥砂浆砌筑MU10黏土砖，梅花灶需专业厂家二次设计施工	个	1							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建厨房（土建及装饰工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
11	010507003002	暗沟	1. 沟截面净空尺寸:260*400mm 2. 垫层材料种类、厚度:100mm厚C15商品混凝土 3. 盖板规格、型号:成品预制盖板500*600*120mm 4. 其它:含模板制作、安装等 5. 做法:详西南图集18J812-P4-5a	m	54.8								
		混凝土及钢筋混凝土工程											
12	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	5.4								
13	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	22.44								
14	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.83								
15	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.89								
16	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.74								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建厨房（土建及装饰工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
17	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	2.07							
18	010507001001	散水	1. 垫层材料种类、厚度: 100mm厚 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C15 4. 变形缝填塞材料种类: 建筑油膏 5. 做法: 详西南图集18J812-P7-4	m2	29.38							
19	010515002001	砌体内加固钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋 (III) HRB400 φ6	t	0.036							
20	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋 (III) HRB400 φ6	t	0.133							
21	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋 (III) HRB400 φ8-10	t	0.27							
22	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋 (III) HRB400E φ12-14	t	1.239							
		金属结构工程										
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建厨房（土建及装饰工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
23	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:镀锌矩形管120*80*3、80*60*3 2. 单榀质量:1.5t以内 3. 屋架跨度、安装高度:详设计屋架大样图 4. 螺栓种类:普通螺栓 5. 探伤要求:满足设计要求及相关规范 6. 防火要求:满足设计要求及相关规范	t	0.401								
24	010604001001	爬山钢梁	1. 钢材品种、规格:镀锌矩形管120*80*3mm 2. 单根质量:1.5t以内 3. 螺栓种类:普通螺栓 4. 探伤要求:满足设计要求及相关规范 5. 防火要求:满足设计要求及相关规范	t	0.187								
25	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:镀锌矩形管80*60*3mm 2. 构件类型:型钢式 3. 螺栓种类:普通螺栓 4. 探伤要求:满足设计要求及相关规范 5. 防火要求:满足设计要求及相关规范	t	2.616								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建厨房（土建及装饰工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
26	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:金属面油漆 2. 油漆品种、刷漆遍数:刷红丹环氧防锈漆两遍	m2	136.91							
27	010606013001	预埋件	1. 构件名称:预埋件 2. 钢材品种、规格:钢板200*200*14mm、圆钢Φ16、等边角钢∠50*4mm	t	0.291							
		门窗工程										
28	010807001001	铝合金推拉窗（90系列）	1. 窗代号及洞口尺寸:C1800*2100mm 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:单层钢化玻璃6mm，型材厚度1.4mm 4. 其它:含安装、五金配件费用	m2	26.46							
29	010807001002	铝合金窗纱	1. 窗代号及洞口尺寸:C1800*2100mm 2. 框、扇材质:铝合金 3. 其它:含制作、安装	m2	26.46							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建厨房（土建及装饰工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
30	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M900*2100mm、M1800*2100mm 2. 门框、扇材质:钢制 3. 其它:含制作、安装	m2	7.56							
		屋面及防水工程										
31	010901001001	青色瓷瓦屋面	1. 瓦品种、规格:青色瓷瓦屋面30*40cm 2. 安瓦、作瓦脊:青色瓷瓦脊	m2	141.3							
		楼地面装饰工程										
32	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结构层厚度、混凝土强度等级:100mm厚C15商品混凝土	m2	100.92							
33	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆粘接层 2. 面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖600*600mm 3. 嵌缝材料种类:水泥浆嵌缝	m2	101.78							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建厨房（土建及装饰工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
34	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:25mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*130mm抛光踢脚线砖 4. 做法:18J312 P70【4107a】	m2	8.25							
35	011107002001	块料台阶面	1. 粘结材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆粘接层 2. 面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖300*600mm 3. 勾缝材料种类:1:1水泥砂浆	m2	9.18							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程										
36	011201001001	墙面一般抹灰(内墙)	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:7厚1:3水泥砂浆打底扫毛, 6厚1:3水泥砂浆垫层 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 4. 装饰面材料种类:内墙乳胶漆	m2	192.55							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建厨房（土建及装饰工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
37	011201001002	墙面一般抹灰（外墙）	1. 墙体类型: 实心砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 7厚1:3水泥砂浆打底扫毛，7厚1:3水泥砂浆垫层找平 3. 面层厚度、砂浆配合比: 6厚1:2水泥砂浆罩面压光 4. 装饰面材料种类: 外墙乳胶漆	m2	152.87								
38	011204003001	块料墙面（外墙勒脚）	1. 墙体类型: 外墙 2. 安装方式: 黏贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 仿石面砖300*600mm 4. 缝宽、嵌缝材料种类: 水泥浆嵌缝	m2	22.03								
		油漆、涂料、裱糊工程											
39	011407001001	墙面喷刷涂料（内墙乳胶漆）	1. 基层类型: 抹灰面 2. 喷刷涂料部位: 内墙面 3. 腻子种类: 成品腻子 4. 刮腻子要求: 符合设计及规范要求 5. 涂料品种、喷刷遍数: 刷内墙乳胶漆两遍	m2	192.55								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建厨房（土建及装饰工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第11页 共11页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称: 新建厨房 (土建及装饰工程)

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第1页 共1页

[illegible]

注: 1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式, 使用时表头名称可简化为其中一类的计价表;  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入, 竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内;  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称: 新建厨房(土建及装饰工程)

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	011707001001	安全文明施工及环境保护费		5.12				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	011707001002	临时设施费		2.76				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	01B001	绿色施工措施费		5.94				定额人工费+定额机械费×8%
2	011707005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		3.72				定额人工费+定额机械费×8%
3	011707002001	夜间施工增加费		0.5				定额人工费+定额机械费×8%
4	01B002	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	01B003	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	01B004	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	011707007001	已完工程及设备保护费		0				
8	01B005	其他施工组织措施项目费		0				
合    计								

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体的费用名称；  
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

## F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：新建厨房（土建及装饰工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

## F-21: 暂列金额明细表

工程名称: 新建厨房 (土建及装饰工程)

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2.工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 新建厨房(土建及装饰工程)

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 新建厨房 (土建及装饰工程)

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 主要材料价格表

工程名称：新建厨房（土建及装饰工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

F-2：招标工程量清单扉页

新建厨房（电气安装工程）工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日



# 招标控制价公布表

工程名称：新建厨房（电气安装工程）

序号	名称	金额（元）	
		小写	大写
1	分部分项工程费	12,248.63	壹万贰仟贰佰肆拾捌元陆角叁分
2	措施项目费	675.17	陆佰柒拾伍元壹角柒分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计	328.12	叁佰贰拾捌元壹角贰分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	237.28	贰佰叁拾柒元贰角捌分
2.3	其他措施项目费	109.77	壹佰零玖元柒角柒分
3	其他项目费	512.01	伍佰壹拾贰元零壹分
4	其他规费	19.58	壹拾玖元伍角捌分
5	税金	1,283.64	壹仟贰佰捌拾叁元陆角肆分
6	其他		
7	招标控制价总价	14739.03	壹万肆仟柒佰叁拾玖元零叁分
8	备注		

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建厨房（电气安装工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		强电工程										
1	030409008001	总等电位端子箱MEB	1. 名称:总等电位端子箱MEB 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:JXF1-300*300*180 4. 距地安装:0.3m	台	1							
2	030404017001	配电箱（AL-1）	1. 名称:配电箱（AL-1） 2. 规格、型号:300*400*160mm 3. 安装方式:悬挂式 4. 距地安装:1.8m	台	1							
3	030404017002	厨房插座箱	1. 名称:厨房插座箱 2. 规格、型号:490*140*95mm 3. 安装方式:嵌入式 4. 距地安装:1.2m	台	1							
4	03B001	强电手孔井	1. 名称:强电手孔井 2. 其它:含制作、安装	座	1							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建厨房（电气安装工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
5	030408001001	聚乙烯铜芯电力电缆	1. 名称:铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套阻燃1级电力电缆 2. 沟槽土方开挖:开挖截面500*400mm 3. 型号、规格:YJV-B1-0.6/1KV-2X16 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管道敷设 6. 电压等级(kV):0.6/1	m	30								
6	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:硬塑料管 3. 规格:PC63mm 4. 配置形式:埋地敷设	m	30								
7	030404035001	双联暗装插座(2+3孔)	1. 名称:双联暗装插座(2+3孔) 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:距地安装0.3m(暗装) 5. 其它:含接线盒	个	8								
8	030404034001	暗装双联单控开关	1. 名称:暗装双联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装、距地1.3m	个	2								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建厨房（电气安装工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
定额人工费	规费											
9	030404034002	暗装单联单控开关	1. 名称:暗装单联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 16A 4. 安装方式:暗装、距地1.3m	个	1							
10	030412001001	厨房防水防油烟灯具(节能型)	1. 名称:厨房防水防油烟灯具(节能型) 2. 型号、规格:1X30W 3. 类型:吸顶	套	3							
11	030411004001	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃1级电线2.5mm2	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃1级电线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号、规格:BVR-2*2. BVR-B1-450/750V-2X2. 5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷 6. 配线线制:符合设计要求及规范	m	86.5							
12	030411004002	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃1级电线4mm2	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃1级电线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号、规格:BVR-B1-450/750V-3X4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷 6. 配线线制:符合设计要求及规范	m	153.66							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建厨房（电气安装工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
13	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20mm 4. 配置形式:暗配	m	80.81							
14	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:75*75*40 4. 安装形式:暗装	个	14							
15	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 交流供电 ≤1kV	系统	1							
		防雷接地系统										
16	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置 2. 类别:接地网	系统	1							
17	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地电阻测试点	台	1							
18	030409004001	均压环	1. 名称:均压环 2. 材质:Φ10镀锌圆钢 2. 利用建筑物基础底梁或圈梁上的上下两层钢筋中两根主筋通长焊接，内部钢筋焊接通形成网状作接地线	m	54.63							
19	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根Φ16以上或4根Φ12以上主筋通长焊接作为引下线	m	19.2							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建厨房（电气安装工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第5页 共5页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：新建厨房（电气安装工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：新建厨房（电气安装工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	031302001001	安全文明施工及环境保护费		6.69				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	031302001002	临时设施费		1.59				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	03B001	绿色施工措施费		1.33				定额人工费+定额机械费×8%
2	031302005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		2.47				定额人工费+定额机械费×8%
3	031302002001	夜间施工增加费		0.3				定额人工费+定额机械费×8%
4	031301009001	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	03B002	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	03B003	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	031302006001	已完工程及设备保护费		0				
8	03B004	其他施工组织措施项目费		0				
合 计								

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体的费用名称；  
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。



### F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称: 新建厨房 (电气安装工程)

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

## F-21: 暂列金额明细表

工程名称: 新建厨房 (电气安装工程)

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建厨房（电气安装工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 新建厨房 (电气安装工程)

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 主要材料价格表

工程名称：新建厨房（电气安装工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

F-2：招标工程量清单扉页

新建厨房（给排水安装工程）工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

# 招标控制价公布表

工程名称：新建厨房（给排水安装工程）

序号	名称	金额（元）	
		小写	大写
1	分部分项工程费	4,314.31	肆仟叁佰壹拾肆元叁角壹分
2	措施项目费	84.36	捌拾肆元叁角陆分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计	63.21	陆拾叁元贰角壹分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	0.00	零元整
2.3	其他措施项目费	21.15	贰拾壹元壹角伍分
3	其他项目费	96.00	玖拾陆元整
4	其他规费	3.81	叁元捌角壹分
5	税金	429.15	肆佰贰拾玖元壹角伍分
6	其他		
7	招标控制价总价	4927.63	肆仟玖佰贰拾柒元陆角叁分
8	备注		

编制单位：（公章）  
造价工程师（签字并盖注册章）：

招标人：（公章）

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建厨房（给排水安装工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排污 3. 材质、规格:DN110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	6.5							
2	010401011001	砖砌水表井	1. 名称:砖砌水表井 2. 做法:详见国标05SS907	座	1							
3	031003013001	DN20水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1							
4	031003001001	螺纹阀门DN20	1. 类型:螺纹阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	2							
5	031003008001	除污器(过滤器)	1. 材质:不锈钢 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:含安装等	组	1							
6	031003012001	倒流防止器	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:含制作、安装	套	1							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建厨房（给排水安装工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
7	040504003001	塑料检查井	1. 名称：Φ500塑料检查井 2. 其它：含制作、安装	座	2							
8	031001007001	DN20内衬聚乙烯复合钢管	1. 安装部位：室外 2. 介质：冷给水 3. 材质、规格：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗 6. 备注：接市政给水管网	m	12.5							
9	03B001	隔油池	1. 名称：隔油池 2. 做法：隔油池1型有覆土，有地下水，可过汽车，安装参见图集04S519，有效溶=容积0.9m³	座	1							
10	031004008001	DN150地漏	1. 材质：不锈钢 2. 规格、类型：DN150	组	3							
11	031004004001	洗涤盆	1. 材质：不锈钢 2. 组装形式：塑料管连接 3. 附件名称、数量：含辅材安装等	组	1							
		本页小计										
		合计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：新建厨房（给排水安装工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称: 新建厨房 (给排水安装工程)

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称；  
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称: 新建厨房 (给排水安装工程)

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4. 索赔现现场签字在工程结算期计列。

## F-21: 暂列金额明细表

工程名称: 新建厨房 (给排水安装工程)

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2.工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 新建厨房 (给排水安装工程)

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

### 规费、税金项目计价表

工程名称：新建厨房（给排水安装工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

### 主要材料价格表

工程名称: 新建厨房 (给排水安装工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]



F-2：招标工程量清单扉页

新建场地硬化工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日            复 核 时 间：            年    月    日

# 招标控制价公布表

工程名称：新建场地硬化

序号	名称	金额（元）	
		小写	大写
1	分部分项工程费	131,424.74	壹拾叁万壹仟肆佰贰拾肆元柒角肆分
2	措施项目费	3,392.75	叁仟叁佰玖拾贰元柒角伍分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计	2,209.49	贰仟贰佰零玖元肆角玖分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	0.00	零元整
2.3	其他措施项目费	1,183.26	壹仟壹佰捌拾叁元贰角陆分
3	其他项目费	3,784.10	叁仟柒佰捌拾肆元壹角
4	其他规费	137.15	壹佰叁拾柒元壹角伍分
5	税金	13,235.68	壹万叁仟贰佰叁拾伍元陆角捌分
6	其他		
7	招标控制价总价	151974.42	壹拾伍万壹仟玖佰柒拾肆元肆角贰分
8	备注		

编制单位：（公章）  
造价工程师（签字并盖注册章）：

招标人：（公章）

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建场地硬化

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		新建花台										
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1.21							
2	010401012001	砖砌花台	1. 零星砌砖名称、部位:砖砌花台 2. 砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖240*115*53mm 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5.0	个	6							
3	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:外墙 2. 安装方式:黏贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:仿石面砖200*400mm 4. 缝宽、嵌缝材料种类:水泥浆嵌缝	m2	13.55							
		场地硬化										
4	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 场地找平:机械找平 3. 建渣外运：机械装车、自卸汽车外运3公里	m2	1006.79							
5	010507002001	室外地坪	1. 垫层厚度、材料种类:150厚砂砾石垫层 2. 地坪厚度:150厚 3. 混凝土强度等级:C25商品混凝土	m2	1006.79							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建场地硬化

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第2页 共2页

		合计										
--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：新建场地硬化

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第1页 共1页

[illegible]

注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：新建场地硬化

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	011707001001	安全文明施工及环境保护费		5.12				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	011707001002	临时设施费		2.76				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	01B001	绿色施工措施费		5.94				定额人工费+定额机械费×8%
2	011707005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		3.72				定额人工费+定额机械费×8%
3	011707002001	夜间施工增加费		0.5				定额人工费+定额机械费×8%
4	01B002	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	01B003	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	01B004	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	011707007001	已完工程及设备保护费		0				
8	01B005	其他施工组织措施项目费		0				
合    计								

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体的费用名称；  
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

## F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：新建场地硬化

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2.工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3.材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4.索赔现场签字在工程结算期计列。

## F-21: 暂列金额明细表

工程名称：新建场地硬化

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2.工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。



F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建场地硬化

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

### 规费、税金项目计价表

工程名称：新建场地硬化

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 主要材料价格表

工程名称：新建场地硬化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

F-2：招标工程量清单扉页

新建钢架拱棚工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日            复 核 时 间：            年    月    日

# 招标控制价公布表

工程名称：新建钢架拱棚

序号	名称	金额（元）	
		小写	大写
1	分部分项工程费	127, 513. 68	壹拾贰万柒仟伍佰壹拾叁元陆角捌分
2	措施项目费	5, 495. 05	伍仟肆佰玖拾伍元零伍分
2. 1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计	1, 916. 87	壹仟玖佰壹拾陆元捌角柒分
2. 2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	2, 551. 63	贰仟伍佰伍拾壹元陆角叁分
2. 3	其他措施项目费	1, 026. 55	壹仟零贰拾陆元伍角伍分
3	其他项目费	3, 366. 09	叁仟叁佰陆拾陆元零玖分
4	其他规费	118. 02	壹佰壹拾捌元零贰分
5	税金	13, 021. 42	壹万叁仟零贰拾壹元肆角贰分
6	其他		
7	招标控制价总价	149514. 26	壹拾肆万玖仟伍佰壹拾肆元贰角陆分
8	备注		

编制单位：（公章）  
造价工程师（签字并盖注册章）：

招标人：（公章）

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建钢架拱棚

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		拆除工程										
1	011601001001	钢架棚拆除	1. 砌体名称:钢架棚拆除 2. 拆除内容:拆除原老拱棚,混凝土地坪保存 3. 拆除方式:机械拆除 4. 建渣外运:机械装车、自卸汽车外运3公里	m2	288							
2	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:拆除原混凝土地坪 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:150mm 3. 拆除方式:人机配合拆除 4. 建渣外运:自卸汽车外运3公里	m2	34.68							
		土石方工程										
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 土方开挖:机械开挖	m3	39.88							
4	010103001001	回填方（基础）	1. 密实度要求:按设计及技术要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 夯实（碾压）方式:机械填土、夯实机夯实 4. 填方来源、运距:就近回填	m3	27.5							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建钢架拱棚

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方余土 2. 运距:机械装车, 自卸汽车外运3公里	m3	12.38							
		砌筑工程										
6	010507003001	暗沟	1. 沟截面净空尺寸:260*400mm 2. 垫层材料种类、厚度:100mm厚C15商品混凝土 3. 盖板规格、型号:成品预制盖板500*600*120mm 4. 其它:含模板制作、安装等 5. 做法:详西南图集18J812-P4-5a	m	82.64							
		混凝土及钢筋混凝土工程										
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	2.35							
8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	7.78							
9	010502001001	矩形柱（短柱）	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.2							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建钢架拱棚

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
10	010507007001	C20细石砼二次浇筑	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.05							
11	010507001001	散水	1. 垫层材料种类、厚度:100mm厚 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C15 4. 变形缝填塞材料种类:建筑油膏 5. 做法:详西南图集18J812-P7-4	m2	46.08							
12	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋(Ⅲ) HRB400 Φ 8-10	t	0.078							
13	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋(Ⅲ) HRB400E Φ 12-14	t	0.456							
		金属结构工程										
14	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:方钢DN150*3mm 2. 单根柱质量:3t以内 3. 探伤要求:符合设计要求及规范 4. 防火要求:满足设计要求及相关规范	t	0.656							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建钢架拱棚

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
15	010602001001	钢屋架（WJ-1）	1. 钢材品种、规格:镀锌圆钢 Φ 60*3.5mm, Φ 40*2.0mm 2. 单榀质量:1.5t以内 3. 屋架跨度、安装高度:详设计屋架大样图 4. 螺栓种类:普通螺栓 5. 探伤要求:满足设计要求及相关规范 6. 防火要求:满足设计要求及相关规范	t	0.736								
16	010604001001	钢梁(XG-1)	1. 梁类型:矩形梁 2. 钢材品种、规格:镀锌圆钢 Φ 40*2.0mm 3. 单根质量:1.5t以内 4. 探伤要求:满足设计要求及相关规范 5. 防火要求:满足设计要求及相关规范	t	0.661								
17	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:镀锌矩形管80*60*3mm 2. 构件类型:型钢式 3. 探伤要求:满足设计要求及相关规范 4. 防火要求:满足设计要求及相关规范	t	1.988								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建钢架拱棚

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
18	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:圆钢Φ25、Φ12、圆管Φ32*2.5 2. 探伤要求:满足设计要求及相关规范 3. 防火要求:满足设计要求及相关规范	t	0.368							
19	010606005001	钢墙架	1. 钢材品种、规格:镀锌矩形管100*50*3.0 2. 单榀质量:1t以内 3. 探伤要求:满足设计要求及相关规范 4. 防火要求:满足设计要求及相关规范	t	0.464							
20	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:金属面油漆 2. 油漆品种、刷漆遍数:刷红丹环氧防锈漆两遍	m2	165.44							
21	010606013001	预埋件	1. 构件名称:预埋件 2. 钢材品种、规格:钢板200*200*14mm、圆钢Φ25、Φ12等边角钢∠50*4mm等	t	0.428							
		屋面及防水工程										
22	010901002001	屋面单层彩钢板0.5mm厚	1. 型材品种、规格:屋面单层彩钢板 0.5mm厚 2. 金属檩条材料品种、规格:镀锌矩形管80*60*3mm	m2	351.77							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 新建钢架拱棚

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第6页 共6页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称: 新建钢架拱棚

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第1页 共1页

[illegible]

注: 1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式,使用时表头名称可简化为其中一类的计价表;  
2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入,竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内;  
3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

## F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：新建钢架拱棚

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	011707001001	安全文明施工及环境保护费		5.12				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	011707001002	临时设施费		2.76				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	01B001	绿色施工措施费		5.94				定额人工费+定额机械费×8%
2	011707005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		3.72				定额人工费+定额机械费×8%
3	011707002001	夜间施工增加费		0.5				定额人工费+定额机械费×8%
4	01B002	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	01B003	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	01B004	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	011707007001	已完工程及设备保护费		0				
8	01B005	其他施工组织措施项目费		0				
合 计								

注: 1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称;  
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

## F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称: 新建钢架拱棚

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2.工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3.材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4.索赔现场签字在工程结算期计列。

## F-21: 暂列金额明细表

工程名称: 新建钢架拱棚

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2.工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

## F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 新建钢架拱棚

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。



## 规费、税金项目计价表

工程名称: 新建钢架拱棚

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 主要材料价格表

工程名称: 新建钢架拱棚

第 1 页 共 1 页

[illegible]

F-2：招标工程量清单扉页

新建场地硬化工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

# 招标控制价公布表

工程名称：新建场地硬化

序号	名称	金额（元）	
		小写	大写
1	分部分项工程费	218,967.39	贰拾壹万捌仟玖佰陆拾柒元叁角玖分
2	措施项目费	5,564.28	伍仟伍佰陆拾肆元贰角捌分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计	3,623.68	叁仟陆佰贰拾叁元陆角捌分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	0.00	零元整
2.3	其他措施项目费	1,940.60	壹仟玖佰肆拾元陆角
3	其他项目费	6,203.36	陆仟贰佰零叁元叁角陆分
4	其他规费	224.95	贰佰贰拾肆元玖角伍分
5	税金	22,033.58	贰万贰仟零叁拾叁元伍角捌分
6	其他		
7	招标控制价总价	252993.56	贰拾伍万贰仟玖佰玖拾叁元伍角陆分
8	备注		

编制单位：（公章）  
造价工程师（签字并盖注册章）：

招标人：（公章）

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建场地硬化

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 场地找平:机械找平 3. 建渣外运：机械装车、自卸汽车外运3公里	m2	1626.26							
2	010507002001	室外地坪	1. 垫层厚度、材料种类:150厚砂砾石垫层 2. 地坪厚度:150厚 3. 混凝土强度等级:C25商品混凝土	m2	1626.26							
3	010507003001	排水沟	1. 沟截面净空尺寸:300*300mm 2. 垫层材料种类、厚度:100厚C15商品混凝土 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C20 5. 做法:详施工大样图	m	45							
4	01B001	成品雨水篦子	1. 名称:成品雨水篦子 2. 型号、规格:400*600*50mm	套	75							
		本页小计										
		合计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：新建场地硬化

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第1页 共1页

[illegible]

注: 1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式, 使用时表头名称可简化为其中一类的计价表;  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入, 竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内;  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：新建场地硬化

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	011707001001	安全文明施工及环境保护费		5.12				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	011707001002	临时设施费		2.76				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	01B001	绿色施工措施费		5.94				定额人工费+定额机械费×8%
2	011707005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		3.72				定额人工费+定额机械费×8%
3	011707002001	夜间施工增加费		0.5				定额人工费+定额机械费×8%
4	01B002	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	01B003	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	01B004	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	011707007001	已完工程及设备保护费		0				
8	01B005	其他施工组织措施项目费		0				
合 计								

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体的费用名称；  
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

### F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：新建场地硬化

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。



## F-21: 暂列金额明细表

工程名称：新建场地硬化

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2.工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建场地硬化

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

### 规费、税金项目计价表

工程名称：新建场地硬化

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

### 主要材料价格表

工程名称：新建场地硬化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

F-2：招标工程量清单扉页

新建厨房（土建及装饰工程）工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

# 招标控制价公布表

工程名称：新建厨房（土建及装饰工程）

序号	名称	金额（元）	
		小写	大写
1	分部分项工程费	140,974.41	壹拾肆万零玖佰柒拾肆元肆角壹分
2	措施项目费	16,079.96	壹万陆仟零柒拾玖元玖角陆分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计	2,889.80	贰仟捌佰捌拾玖元捌角
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	11,642.58	壹万壹仟陆佰肆拾贰元伍角捌分
2.3	其他措施项目费	1,547.58	壹仟伍佰肆拾柒元伍角捌分
3	其他项目费	4,691.25	肆仟陆佰玖拾壹元贰角伍分
4	其他规费	182.03	壹佰捌拾贰元零叁分
5	税金	15,447.90	壹万伍仟肆佰肆拾柒元玖角
6	其他		
7	招标控制价总价	177375.55	壹拾柒万柒仟叁佰柒拾伍元伍角伍分
8	备注		

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建厨房（土建及装饰工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		拆除工程										
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 砖砌体拆除 2. 拆除方式: 机械拆除 3. 建渣外运: 机械装车、自卸汽车外运3公里	m2	84.55							
		土石方工程										
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 1.5m以内 3. 土方开挖: 机械开挖	m3	39.34							
3	010103001001	回填方（基础）	1. 密实度要求: 按设计及技术要求 2. 填方材料品种: 原土回填 3. 夯实（碾压）方式: 机械填土、夯实机夯实 4. 填方来源、运距: 就近回填	m3	17.15							
4	010103001002	回填方（室内）	1. 密实度要求: 按设计及技术要求 2. 填方材料品种: 原土回填 3. 夯实（碾压）方式: 机械填土、夯实及夯实 4. 填方来源、运距: 就近回填	m3	10.76							
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方余土 2. 运距: 机械装车，自卸汽车外运3公里	m3	11.43							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建厨房（土建及装饰工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		砌筑工程										
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖240*115*53mm 2. 墙体类型：实心砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比：混合砂浆M10	m3	26.76							
7	010401012001	砖砌台阶	1. 零星砌砖名称、部位：砖砌台阶 2. 砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖240*115*53mm 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5 4. 找平层：20厚1：2水泥砂浆找平	m2	1.8							
8	010507003001	排水沟（室内）	1. 沟截面净空尺寸：250*220mm 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 盖板规格、型号：活动式不锈钢雨水篦子	m	8.41							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建厨房（土建及装饰工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
9	010401012002	砖砌案板	1.零星砌砖名称、部位:砖砌案板 2.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖240*115*53mm 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 4.抹灰面砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆抹面 5.面层粘贴材料种类、规格型号:粘贴瓷砖300*300mm 6.板面做法:C25商品混凝土浇筑、配Φ10@150单层双向钢筋	m	8							
10	010401012003	砖砌八眼灶台	1.零星砌砖名称、部位:砖砌灶台 2.其它:8口梅花灶、直径1.6m、高度880mm，均用M7.5水泥砂浆砌筑MU10黏土砖，梅花灶需专业厂家二次设计施工	个	1							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建厨房（土建及装饰工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
11	010507003002	暗沟	1. 沟截面净空尺寸:260*400mm 2. 垫层材料种类、厚度:100mm厚C15商品混凝土 3. 盖板规格、型号:成品预制盖板500*600*120mm 4. 其它:含模板制作、安装等 5. 做法:详西南图集18J812-P4-5a	m	49.9								
		混凝土及钢筋混凝土工程											
12	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	3.56								
13	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	14.79								
14	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.84								
15	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.56								
16	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.73								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建厨房（土建及装饰工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
17	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.66							
18	010507001001	散水	1. 垫层材料种类、厚度: 100mm厚 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C15 4. 变形缝填塞材料种类: 建筑油膏 5. 做法: 详西南图集18J812-P7-4	m2	21.36							
19	010515002001	砌体内加固钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋 (III) HRB400 φ6	t	0.021							
20	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋 (III) HRB400 φ6	t	0.099							
21	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋 (III) HRB400 φ8-10	t	0.166							
22	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋 (III) HRB400E φ12-14	t	0.841							
		金属结构工程										
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建厨房（土建及装饰工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
23	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:镀锌矩形管120*80*3、80*60*3 2. 单榀质量:1.5t以内 3. 屋架跨度、安装高度:详设计屋架大样图 4. 螺栓种类:普通螺栓 5. 探伤要求:满足设计要求及相关规范 6. 防火要求:满足设计要求及相关规范	t	0.269								
24	010604001001	爬山钢梁	1. 钢材品种、规格:镀锌矩形管120*80*3mm 2. 单根质量:1.5t以内 3. 螺栓种类:普通螺栓 4. 探伤要求:满足设计要求及相关规范 5. 防火要求:满足设计要求及相关规范	t	0.162								
25	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:镀锌矩形管80*60*3mm 2. 构件类型:型钢式 3. 螺栓种类:普通螺栓 4. 探伤要求:满足设计要求及相关规范 5. 防火要求:满足设计要求及相关规范	t	1.986								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建厨房（土建及装饰工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
26	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:金属面油漆 2. 油漆品种、刷漆遍数:刷红丹环氧防锈漆两遍	m2	103.75							
27	010606013001	预埋件	1. 构件名称:预埋件 2. 钢材品种、规格:钢板200*200*14mm、圆钢φ16、等边角钢∠50*4mm	t	0.247							
		门窗工程										
28	010807001001	铝合金推拉窗（90系列）	1. 窗代号及洞口尺寸:C1800*2100mm 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:单层钢化玻璃6mm，型材厚度1.4mm 4. 其它:含安装、五金配件费用	m2	11.34							
29	010807001002	铝合金窗纱	1. 窗代号及洞口尺寸:C1800*2100mm 2. 框、扇材质:铝合金 3. 其它:含制作、安装	m2	11.34							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建厨房（土建及装饰工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
30	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1500*2100mm 2. 门框、扇材质:钢制 3. 其它:含制作、安装	m2	3.15							
		屋面及防水工程										
31	010901001001	青色瓷瓦屋面	1. 瓦品种、规格:青色瓷瓦屋面30*40cm 2. 安瓦、作瓦脊:青色瓷瓦脊	m2	100.34							
		楼地面装饰工程										
32	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结构层厚度、混凝土强度等级:100mm厚C15商品混凝土	m2	72.75							
33	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆粘接层 2. 面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖600*600mm 3. 嵌缝材料种类:水泥浆嵌缝	m2	73.11							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建厨房（土建及装饰工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
34	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:25mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*130mm抛光踢脚线砖 4. 做法:18J312 P70【4107a】	m2	5.04							
35	011107002001	块料台阶面	1. 粘结材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆粘接层 2. 面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖300*600mm 3. 勾缝材料种类:1:1水泥砂浆	m2	2.52							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程										
36	011201001001	墙面一般抹灰(内墙)	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:7厚1:3水泥砂浆打底扫毛, 6厚1:3水泥砂浆垫层 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 4. 装饰面材料种类:内墙乳胶漆	m2	125.05							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建厨房（土建及装饰工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
37	011201001002	墙面一般抹灰（外墙）	1. 墙体类型:实心砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:7厚1:3水泥砂浆打底扫毛，7厚1:3水泥砂浆垫层找平 3. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2水泥砂浆罩面压光 4. 装饰面材料种类:外墙乳胶漆	m2	131.97								
38	011204003001	块料墙面（外墙勒脚）	1. 墙体类型:外墙 2. 安装方式:黏贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:仿石面砖300*600mm 4. 缝宽、嵌缝材料种类:水泥浆嵌缝	m2	16.45								
		油漆、涂料、裱糊工程											
39	011407001001	墙面喷刷涂料（内墙乳胶漆）	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 腻子种类:成品腻子 4. 刮腻子要求:符合设计及规范要求 5. 涂料品种、喷刷遍数:刷内墙乳胶漆两遍	m2	125.05								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



### F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 新建厨房 (土建及装饰工程)

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第11页 共11页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称: 新建厨房 (土建及装饰工程)

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第1页 共1页

[illegible]

注: 1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式, 使用时表头名称可简化为其中一类的计价表;  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入, 竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内;  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称: 新建厨房(土建及装饰工程)

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	011707001001	安全文明施工及环境保护费		5.12				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	011707001002	临时设施费		2.76				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	01B001	绿色施工措施费		5.94				定额人工费+定额机械费×8%
2	011707005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		3.72				定额人工费+定额机械费×8%
3	011707002001	夜间施工增加费		0.5				定额人工费+定额机械费×8%
4	01B002	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	01B003	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	01B004	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	011707007001	已完工程及设备保护费		0				
8	01B005	其他施工组织措施项目费		0				
合 计								

注：1.“其他施工组织措施费”在计价时需列出具体的费用名称；  
2.工程结算时按合同约定调整费率和金额。

## F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：新建厨房（土建及装饰工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			详见明细表F-21
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			详见明细表F-22
2.2	专业工程暂估价			详见明细表F-23
2.3	专项技术措施暂估价			详见明细表F-24
3	计日工			详见明细表F-25
4	总承包服务费			详见明细表F-26
5	索赔与现场签证	-		详见明细表F-27
6	优质工程增加费			
7	提前竣工增加费			
8	人工费调整			
9	机械燃料动力费价差			
合    计				—

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

## F-21: 暂列金额明细表

工程名称：新建厨房（土建及装饰工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

## F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 新建厨房(土建及装饰工程)

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：新建厨房（土建及装饰工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 主要材料价格表

工程名称：新建厨房（土建及装饰工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]



F-2：招标工程量清单扉页

新建厨房（电气安装工程）工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

# 招标控制价公布表

工程名称：新建厨房（电气安装工程）

序号	名称	金额（元）	
		小写	大写
1	分部分项工程费	11,092.31	壹万壹仟零玖拾贰元叁角壹分
2	措施项目费	387.73	叁佰捌拾柒元柒角叁分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计	290.53	贰佰玖拾元伍角叁分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	0.00	零元整
2.3	其他措施项目费	97.20	玖拾柒元贰角
3	其他项目费	453.64	肆佰伍拾叁元陆角肆分
4	其他规费	17.32	壹拾柒元叁角贰分
5	税金	1,140.13	壹仟壹佰肆拾元壹角叁分
6	其他		
7	招标控制价总价	13091.13	壹万叁仟零玖拾壹元壹角叁分
8	备注		

编制单位：（公章）  
造价工程师（签字并盖注册章）：

招标人：（公章）

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建厨房（电气安装工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		强电工程										
1	030409008001	总等电位端子箱MEB	1. 名称:总等电位端子箱MEB 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:JXF1-300*300*180 4. 距地安装:0.3m	台	1							
2	030404017001	配电箱（AL-1）	1. 名称:配电箱（AL-1） 2. 规格、型号:300*400*160mm 3. 安装方式:悬挂式 4. 距地安装:1.8m	台	1							
3	030404017002	厨房插座箱	1. 名称:厨房插座箱 2. 规格、型号:490*140*95mm 3. 安装方式:嵌入式 4. 距地安装:1.2m	台	1							
4	03B001	强电手孔井	1. 名称:强电手孔井 2. 其它:含制作、安装	座	1							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建厨房（电气安装工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
5	030408001001	聚乙烯铜芯电力电缆	1. 名称:铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套阻燃1级电力电缆 2. 沟槽土方开挖:开挖截面500*400mm 3. 型号、规格:YJV-B1-0.6/1KV-2X16 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管道敷设 6. 电压等级(kV):0.6/1	m	30.08								
6	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:硬塑料管 3. 规格:PC63mm 4. 配置形式:埋地敷设	m	30.08								
7	030404035001	双联暗装插座(2+3孔)	1. 名称:双联暗装插座(2+3孔) 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:距地安装0.3m(暗装) 5. 其它:含接线盒	个	5								
8	030404034001	暗装双联单控开关	1. 名称:暗装双联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装、距地1.3m	个	1								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建厨房（电气安装工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
9	030412001001	厨房防水防油烟灯具(节能型)	1. 名称:厨房防水防油烟灯具(节能型) 2. 型号、规格:1X30W 3. 类型:吸顶	套	2							
10	030411004001	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃1级电线2.5mm2	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃1级电线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号、规格:BVR-2*2. BVR-B1-450/750V-2X2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷 6. 配线线制:符合设计要求及规范	m	61.78							
11	030411004002	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃1级电线4mm2	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃1级电线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号、规格:BVR-B1-450/750V-3X4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷 6. 配线线制:符合设计要求及规范	m	109.74							
12	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20mm 4. 配置形式:暗配	m	57.72							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建厨房（电气安装工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
13	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:75*75*40 4. 安装形式:暗装	个	8							
14	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 交流供电 ≤1kV	系统	1							
		防雷接地系统										
15	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置 2. 类别:接地网	系统	1							
16	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地电阻测试点	台	1							
17	030409004001	均压环	1. 名称:均压环 2. 材质:Φ10镀锌圆钢 2. 利用建筑物基础底梁或圈梁上的上下两层钢筋中两根主筋通长焊接，内部钢筋焊接通形成网状作接地线	m	39.02							
18	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根Ø16以上或4根Ø12以上主筋通长焊接作为引下线	m	19.2							
		消防工程										
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

## F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建厨房（电气安装工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第5页 共5页

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：新建厨房（电气安装工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第1页 共1页

[illegible]

注: 1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式, 使用时表头名称可简化为其中一类的计价表;  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入, 竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内;  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称: 新建厨房 (电气安装工程)

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称；  
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

## F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：新建厨房（电气安装工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

注：1.工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2.工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3.材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4.索赔现场签字在工程结算期计列。

## F-21: 暂列金额明细表

工程名称: 新建厨房 (电气安装工程)

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

## F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建厨房（电气安装工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。



## 主要材料价格表

工程名称: 新建厨房 (电气安装工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

F-2：招标工程量清单扉页

新建厨房（给排水安装工程）工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日            复 核 时 间：            年    月    日

# 招标控制价公布表

工程名称：新建厨房（给排水安装工程）

序号	名称	金额（元）	
		小写	大写
1	分部分项工程费	4,314.31	肆仟叁佰壹拾肆元叁角壹分
2	措施项目费	84.36	捌拾肆元叁角陆分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计	63.21	陆拾叁元贰角壹分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	0.00	零元整
2.3	其他措施项目费	21.15	贰拾壹元壹角伍分
3	其他项目费	96.00	玖拾陆元整
4	其他规费	3.81	叁元捌角壹分
5	税金	429.15	肆佰贰拾玖元壹角伍分
6	其他		
7	招标控制价总价	4927.63	肆仟玖佰贰拾柒元陆角叁分
8	备注		

编制单位：（公章）  
造价工程师（签字并盖注册章）：

招标人：（公章）



# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建厨房（给排水安装工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排污 3. 材质、规格:DN110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	6.5							
2	010401011001	砖砌水表井	1. 名称:砖砌水表井 2. 做法:详见国标05SS907	座	1							
3	031003013001	DN20水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1							
4	031003001001	螺纹阀门DN20	1. 类型:螺纹阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	2							
5	031003008001	除污器(过滤器)	1. 材质:不锈钢 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:含安装等	组	1							
6	031003012001	倒流防止器	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:含制作、安装	套	1							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建厨房（给排水安装工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
7	040504003001	塑料检查井	1. 名称：Φ500塑料检查井 2. 其它：含制作、安装	座	2							
8	031001007001	DN20内衬聚乙烯复合钢管	1. 安装部位：室外 2. 介质：冷给水 3. 材质、规格：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗 6. 备注：接市政给水管网	m	12.5							
9	03B001	隔油池	1. 名称：隔油池 2. 做法：隔油池1型有覆土，有地下水，可过汽车，安装参见图集04S519，有效溶=容积0.9m³	座	1							
10	031004008001	DN150地漏	1. 材质：不锈钢 2. 规格、类型：DN150	组	3							
11	031004004001	洗涤盆	1. 材质：不锈钢 2. 组装形式：塑料管连接 3. 附件名称、数量：含辅材安装等	组	1							
		本页小计										
		合计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：新建厨房（给排水安装工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称: 新建厨房 (给排水安装工程)

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体的费用名称；  
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

### F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称: 新建厨房 (给排水安装工程)

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

## F-21: 暂列金额明细表

工程名称：新建厨房（给排水安装工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

## F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 新建厨房 (给排水安装工程)

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

### 规费、税金项目计价表

工程名称：新建厨房（给排水安装工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 主要材料价格表

工程名称：新建厨房（给排水安装工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

F-2：招标工程量清单扉页

新建钢架拱棚工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日            复 核 时 间：            年    月    日

# 招标控制价公布表

工程名称：新建钢架拱棚

序号	名称	金额（元）	
		小写	大写
1	分部分项工程费	117,473.13	壹拾壹万柒仟肆佰柒拾叁元壹角叁分
2	措施项目费	7,728.25	柒仟柒佰贰拾捌元贰角伍分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计	1,869.55	壹仟捌佰陆拾玖元伍角伍分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	4,857.49	肆仟捌佰伍拾柒元肆角玖分
2.3	其他措施项目费	1,001.21	壹仟零壹元贰角壹分
3	其他项目费	3,259.19	叁仟贰佰伍拾玖元壹角玖分
4	其他规费	115.43	壹佰壹拾伍元肆角叁分
5	税金	12,266.15	壹万贰仟贰佰陆拾陆元壹角伍分
6	其他		
7	招标控制价总价	140842.15	壹拾肆万零捌佰肆拾贰元壹角伍分
8	备注		

编制单位：（公章）  
造价工程师（签字并盖注册章）：

招标人：（公章）

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建钢架拱棚

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		拆除工程										
1	011601001001	钢架棚拆除	1. 砌体名称:钢架棚拆除 2. 拆除内容:拆除原老拱棚,混凝土地坪保存 3. 拆除方式:机械拆除 4. 建渣外运:机械装车、自卸汽车外运3公里	m2	222.3							
2	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:拆除原混凝土地坪 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:150mm 3. 拆除方式:人机配合拆除 4. 建渣外运:自卸汽车外运3公里	m2	25.92							
		土石方工程										
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 土方开挖:机械开挖	m3	37.58							
4	010103001001	回填方（基础）	1. 密实度要求:按设计及技术要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 夯实（碾压）方式:机械填土、夯实机夯实 4. 填方来源、运距:就近回填	m3	30.31							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建钢架拱棚

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方余土 2. 运距:机械装车, 自卸汽车外运3公里	m3	7.27							
		砌筑工程										
6	010507003001	暗沟	1. 沟截面净空尺寸:260*400mm 2. 垫层材料种类、厚度:100mm厚C15商品混凝土 3. 盖板规格、型号:成品预制盖板500*600*120mm 4. 其它:含模板制作、安装等 5. 做法:详西南图集18J812-P4-5a	m	62.64							
		混凝土及钢筋混凝土工程										
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	2.31							
8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	10							
9	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其它:含泵送	m3	5.6							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建钢架拱棚

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
10	010502001001	矩形柱（短柱）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.15							
11	010507007001	C20细石砼二次浇筑	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	1.01							
12	010507001001	散水	1. 垫层材料种类、厚度：100mm厚 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C15 4. 变形缝填塞材料种类：建筑油膏 5. 做法：详西南图集18J812-P7-4	m2	34.08							
13	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋（Ⅲ）HRB400 Φ 8-10	t	0.277							
14	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋（Ⅲ）HRB400E Φ 12-14	t	0.29							
15	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋（Ⅲ）HRB400E Φ 16-25	t	0.666							
		金属结构工程										
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建钢架拱棚

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
16	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:方钢DN200*3.5mm 2. 单根柱质量:3t以内 3. 探伤要求:符合设计要求及规范 4. 防火要求:满足设计要求及相关规范	t	0.682							
17	010602001001	钢屋架（WJ-1）	1. 钢材品种、规格:镀锌圆钢Φ89*5mm, Φ45*3.0mm 2. 单榀质量:1.5t以内 3. 屋架跨度、安装高度:详设计屋架大样图 4. 螺栓种类:普通螺栓 5. 探伤要求:满足设计要求及相关规范 6. 防火要求:满足设计要求及相关规范	t	1.459							
18	010604001001	钢梁(XG-1)	1. 梁类型:矩形梁 2. 钢材品种、规格:镀锌圆钢Φ40*2.0mm 3. 单根质量:1.5t以内 4. 探伤要求:满足设计要求及相关规范 5. 防火要求:满足设计要求及相关规范	t	0.352							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
19	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:C160*60*20*2.0mm 2. 构件类型:型钢式 3. 探伤要求:满足设计要求及相关规范 4. 防火要求:满足设计要求及相关规范	t	1.14							
20	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:圆钢Φ25、Φ12、圆管Φ32*2.5 2. 探伤要求:满足设计要求及相关规范 3. 防火要求:满足设计要求及相关规范	t	0.549							
21	010606005001	钢墙架	1. 钢材品种、规格:镀锌矩形管100*50*3.0 2. 单樘质量:1t以内 3. 探伤要求:满足设计要求及相关规范 4. 防火要求:满足设计要求及相关规范	t	0.638							
22	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:金属面油漆 2. 油漆品种、刷漆遍数:刷红丹环氧防锈漆两遍	m2	203.03							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建钢架拱棚

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
23	010606013001	预埋件	1. 构件名称:预埋件 2. 钢材品种、规格:钢板200*200*14mm、圆钢Φ25、Φ12等边角钢∠75*5mm等	t	0.13							
		屋面及防水工程										
24	010901002001	屋面单层彩钢板0.5mm厚	1. 型材品种、规格:屋面单层彩钢板 0.5mm厚 2. 金属檩条材料品种、规格:C形钢C160*60*20*2.0mm	m2	291.6							
25	010902007001	不锈钢天沟	1. 名称:不锈钢天沟 2. 材料品种、规格:不锈钢3mm	m	27.6							
26	010902004002	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:DN110PVC 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:塑料雨水斗	m	15							
		楼地面装饰工程										
27	011101003001	细石混凝土楼地面（修复）	1. 面层厚度、混凝土强度等级:150厚C25商品混凝土面层，随捣随抹	m2	25.6							
		电气安装										
28	01B001	电气安装	1. 名称:电器安装	m2	195.39							
		本页小计										
		合计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称: 新建钢架拱棚

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称: 新建钢架拱棚

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	011707001001	安全文明施工及环境保护费		5.12				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	011707001002	临时设施费		2.76				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	01B001	绿色施工措施费		5.94				定额人工费+定额机械费×8%
2	011707005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		3.72				定额人工费+定额机械费×8%
3	011707002001	夜间施工增加费		0.5				定额人工费+定额机械费×8%
4	01B002	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	01B003	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	01B004	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	011707007001	已完工程及设备保护费		0				
8	01B005	其他施工组织措施项目费		0				
合 计								

注：1.“其他施工组织措施费”在计价时需列出具体的费用名称；  
2.工程结算时按合同约定调整费率和金额。

## F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称: 新建钢架拱棚

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2.工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3.材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4.索赔现场签字在工程结算期计列。

## F-21: 暂列金额明细表

工程名称: 新建钢架拱棚

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 新建钢架拱棚

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

### 规费、税金项目计价表

工程名称: 新建钢架拱棚

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 主要材料价格表

工程名称: 新建钢架拱棚

第 1 页 共 1 页

[illegible]



F-2：招标工程量清单扉页

改造储物间工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日            复 核 时 间：            年    月    日

# 招标控制价公布表

工程名称：改造储物间

序号	名称	金额（元）	
		小写	大写
1	分部分项工程费	27,582.88	贰万柒仟伍佰捌拾贰元捌角捌分
2	措施项目费	2,861.23	贰仟捌佰陆拾壹元贰角叁分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计	552.60	伍佰伍拾贰元陆角
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	2,012.70	贰仟零壹拾贰元柒角
2.3	其他措施项目费	295.93	贰佰玖拾伍元玖角叁分
3	其他项目费	914.11	玖佰壹拾肆元壹角壹分
4	其他规费	34.54	叁拾肆元伍角肆分
5	税金	2,994.87	贰仟玖佰玖拾肆元捌角柒分
6	其他		
7	招标控制价总价	34387.63	叁万肆仟叁佰捌拾柒元陆角叁分
8	备注		

编制单位：（公章）  
造价工程师（签字并盖注册章）：

招标人：（公章）

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：改造储物间

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.5m以内 3. 土方开挖：机械开挖	m3	4.41							
2	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖240*115*53mm 2. 墙体类型：实心砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比：混合砂浆M10	m3	6.18							
3	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	3.67							
4	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.6							
5	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.98							
6	010602001001	钢屋架（WJ-1）	1. 钢材品种、规格：镀锌圆钢Φ40*2.0mm 2. 单榀质量：1.5t以内 3. 屋架跨度、安装高度：详设计屋架大样图 4. 螺栓种类：普通螺栓 5. 探伤要求：满足设计要求及相关规范 6. 防火要求：满足设计要求及相关规范	t	0.121							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：改造储物间

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
7	010901002001	屋面单层彩钢板 0.5mm厚	1. 型材品种、规格:屋面单层彩钢板 0.5mm厚 2. 金属檩条材料品种、规格:C形钢C160*60*20*2.0mm	m2	65.94							
8	011302001001	吊顶天棚(塑料扣板)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:方木天棚龙骨 2. 面层材料品种、规格:铝塑板 3. 压条材料种类、规格:塑料压条	m2	37.24							
9	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1500*2100mm 2. 门框、扇材质:钢制 3. 其它:含制作、安装	m2	3.15							
10	010807001001	铝合金推拉窗（90系列）	1. 窗代号及洞口尺寸:C1500*1500mm 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:单层钢化玻璃6mm，型材厚度1.4mm 4. 其它:含安装、五金配件费用	m2	4.5							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：改造储物间

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
11	011201001001	墙面一般抹灰（外墙）	1. 墙体类型:实心砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:7厚1:3水泥砂浆打底扫毛，7厚1:3水泥砂浆垫层找平 3. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2水泥砂浆罩面压光 4. 装饰面材料种类:外墙乳胶漆	m2	59.26								
12	011407001001	墙面喷刷涂料（外墙乳胶漆）	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:外墙面 3. 腻子种类:成品腻子 4. 刮腻子要求:符合设计及规范要求 5. 涂料品种、喷刷遍数:刷外墙乳胶漆两遍	m2	59.26								
13	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋（Ⅲ）HRB400 Φ6	t	0.011								
14	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋（Ⅲ）HRB400E Φ12-14	t	0.065								
		本页小计											
		合计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称: 改造储物间

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第1页 共1页

[illegible]

注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：改造储物间

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	011707001001	安全文明施工及环境保护费		5.12				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	011707001002	临时设施费		2.76				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	01B001	绿色施工措施费		5.94				定额人工费+定额机械费×8%
2	011707005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		3.72				定额人工费+定额机械费×8%
3	011707002001	夜间施工增加费		0.5				定额人工费+定额机械费×8%
4	01B002	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	01B003	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	01B004	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	011707007001	已完工程及设备保护费		0				
8	01B005	其他施工组织措施项目费		0				
合    计								

注：1.“其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称；  
2.工程结算时按合同约定调整费率和金额。

## F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：改造储物间

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。



## F-21: 暂列金额明细表

工程名称：改造储物间

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

注：1.此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2.工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

## F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：改造储物间

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。



## 主要材料价格表

工程名称：改造储物间

第 1 页 共 1 页

F-2：招标工程量清单扉页

新建围墙工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日            复 核 时 间：            年    月    日

# 招标控制价公布表

工程名称：新建围墙

序号	名称	金额（元）	
		小写	大写
1	分部分项工程费	27,919.16	贰万柒仟玖佰壹拾玖元壹角陆分
2	措施项目费	4,851.11	肆仟捌佰伍拾壹元壹角壹分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计	883.90	捌佰捌拾叁元玖角
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	3,493.86	叁仟肆佰玖拾叁元捌角陆分
2.3	其他措施项目费	473.35	肆佰柒拾叁元叁角伍分
3	其他项目费	1,412.03	壹仟肆佰壹拾贰元零叁分
4	其他规费	55.82	伍拾伍元捌角贰分
5	税金	3,266.32	叁仟贰佰陆拾陆元叁角贰分
6	其他		
7	招标控制价总价	37504.44	叁万柒仟伍佰零肆元肆角肆分
8	备注		

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建围墙

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 土方开挖:机械开挖	m3	10.75							
2	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖240*115*53mm 2. 墙体类型:实心砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M10	m3	16.92							
3	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	8.96							
4	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.97							
5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋(Ⅲ) HRB400 Φ6	t	0.018							
6	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋(Ⅲ) HRB400E Φ12-14	t	0.104							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 新建围墙

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第2页 共2页

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称: 新建围墙

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第1页 共1页

[illegible]

注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：新建围墙

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

注：1.“其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称；  
2.工程结算时按合同约定调整费率和金额。

### F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称: 新建围墙

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

## F-21: 暂列金额明细表

工程名称：新建围墙

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

## F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建围墙

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

### 规费、税金项目计价表

工程名称：新建围墙

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 主要材料价格表

工程名称：新建围墙

第 1 页 共 1 页

F-2：招标工程量清单扉页

新建活动室（土建及装饰工程）工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日



# 招标控制价公布表

工程名称：新建活动室（土建及装饰工程）

序号	名称	金额（元）	
		小写	大写
1	分部分项工程费	281,487.66	贰拾捌万壹仟肆佰捌拾柒元陆角陆分
2	措施项目费	49,214.10	肆万玖仟贰佰壹拾肆元壹角
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计	6,603.15	陆仟陆佰零叁元壹角伍分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	39,074.75	叁万玖仟零柒拾肆元柒角伍分
2.3	其他措施项目费	3,536.20	叁仟伍佰叁拾陆元贰角
3	其他项目费	10,657.76	壹万零陆佰伍拾柒元柒角陆分
4	其他规费	416.22	肆佰壹拾陆元贰角贰分
5	税金	32,605.41	叁万贰仟陆佰零伍元肆角壹分
6	其他		
7	招标控制价总价	374381.15	叁拾柒万肆仟叁佰捌拾壹元壹角伍分
8	备注		

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建活动室（土建及装饰工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第1页 共10页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		拆除工程										
1	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 砖砌体拆除 2. 拆除方式: 机械拆除 3. 建渣外运: 机械装车、自卸汽车外运3公里	m2	218.28							
		土石方工程										
2	010101001001	平整场地	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 场地找平: 机械找平	m2	145.64							
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 1.5m以内 3. 土方开挖: 机械开挖	m3	103.63							
4	010103001001	回填方（基础）	1. 密实度要求: 按设计及技术要求 2. 填方材料品种: 原土回填 3. 夯实（碾压）方式: 机械填土、夯实机夯实 4. 填方来源、运距: 就近回填	m3	65.21							
5	010103001002	回填方（室内）	1. 密实度要求: 按设计及技术要求 2. 填方材料品种: 原土回填 3. 夯实（碾压）方式: 机械填土、夯实及夯实 4. 填方来源、运距: 就近回填	m3	19.13							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建活动室（土建及装饰工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方余土 2. 运距:机械装车, 自卸汽车外运3公里	m3	19.29							
		砌筑工程										
7	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖240*115*53mm 2. 墙体类型:实心砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M10	m3	37.57							
8	010507003001	暗沟	1. 沟截面净空尺寸:260*400mm 2. 垫层材料种类、厚度:100mm厚C15商品混凝土 3. 盖板规格、型号:成品预制盖板500*600*120mm 4. 其它:含模板制作、安装等 5. 做法:详西南图集18J812-P4-5a	m	63.96							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建活动室（土建及装饰工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
9	010401012001	砖砌台阶	1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖240*115*53mm 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.找平层:20厚1:2水泥砂浆找平	m2	4.36							
		混凝土及钢筋混凝土工程										
10	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15	m3	7.32							
11	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	31.1							
12	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	8.15							
13	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	6.39							
14	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.39							
15	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	3.48							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建活动室（土建及装饰工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
16	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	5.31							
17	010507007001	门窗框	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	2.86							
18	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	19.53							
19	010505007001	斜板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	10.11							
20	010507001001	散水	1. 垫层材料种类、厚度: 100mm厚 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C15 4. 变形缝填塞材料种类: 建筑石膏 5. 做法: 详西南图集18J812-P7-4	m2	35.5							
21	010515002001	砌体内加固钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋 (III) HRB400 φ 6	t	0.188							
22	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋 (III) HRB400 φ 6	t	0.235							
23	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋 (III) HRB400 φ 8-10	t	2.865							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建活动室（土建及装饰工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第5页 共10页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
24	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋(Ⅲ) HRB400E Φ 12-14	t	1.737							
25	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋(Ⅲ) HRB400E Φ 16	t	0.068							
26	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋(Ⅲ) HRB400E Φ 18	t	0.087							
27	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋(Ⅲ) HRB400E Φ 20-22	t	0.202							
		门窗工程										
28	010807001001	铝合金推拉窗（90系列）	1. 窗代号及洞口尺寸:C1500*2200mm、C1800*2200mm 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:单层钢化玻璃6mm，型材厚度1.4mm	m2	29.04							
29	010807001002	铝合金窗纱	1. 窗代号及洞口尺寸:C1500*2200mm、C1800*2200mm 2. 框、扇材质:铝合金 3. 其它:含制作、安装	m2	29.04							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建活动室（土建及装饰工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
30	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M900*2100mm、M1500*2100mm 2. 门框、扇材质:钢制 3. 其它:含制作、安装	m2	8.19							
		屋面及防水工程										
31	010902003001	屋面刚性层（平屋面）	1. 刚性层厚度:40mm厚C20商品混凝土 2. 20厚1:3水泥砂浆保护层 3. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材 4mm 4. 找平层:20mm厚1: 2.5水泥砂浆找平 5. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层	m2	194.98							
32	010902001001	屋面卷材防水（斜屋面）	1. 卷材品种、规格、厚度:4mmSBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:一道 3. 找平层:20厚1:3水泥砂浆找平	m2	105.5							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建活动室（土建及装饰工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
33	010901001001	小青瓦屋面	1. 瓦品种、规格:小青瓦 2. 粘结层砂浆的配合比:1:3水泥砂浆 3. 瓦勾头、滴水:8寸瓦 砂浆卧瓦 板瓦搭接5cm 4. 做法:详18J202-P53-AW10	m2	86.49							
		楼地面装饰工程										
34	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结构层厚度、混凝土强度等级:100mm厚C15商品混凝土	m2	129.28							
35	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆粘接层 2. 面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖600*600mm 3. 嵌缝材料种类:水泥浆嵌缝	m2	130.2							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建活动室（土建及装饰工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
36	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:25mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*130mm抛光踢脚线砖 4. 做法:18J312 P70【4107a】	m2	11.58								
37	011107002001	块料台阶面	1. 粘结材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆粘接层 2. 面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖300*600mm 3. 勾缝材料种类:1:1水泥砂浆	m2	9.25								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程											
38	011201001001	墙面一般抹灰(内墙)	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:7厚1:3水泥砂浆打底扫毛, 6厚1:3水泥砂浆垫层 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 4. 装饰面材料种类:内墙乳胶漆	m2	244.11								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建活动室（土建及装饰工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
39	011201001002	墙面一般抹灰（外墙）	1. 墙体类型:实心砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:7厚1:3水泥砂浆打底扫毛，7厚1:3水泥砂浆垫层找平 3. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2水泥砂浆罩面压光 4. 装饰面材料种类:外墙乳胶漆	m2	160.38								
40	011204003001	块料墙面（外墙勒脚）	1. 墙体类型:外墙 2. 安装方式:黏贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:仿石面砖300*600mm 4. 缝宽、嵌缝材料种类:水泥浆嵌缝	m2	23.36								
		油漆、涂料、裱糊工程											
41	011407001001	墙面喷刷涂料（内墙乳胶漆）	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 腻子种类:成品腻子 4. 刮腻子要求:符合设计及规范要求 5. 涂料品种、喷刷遍数:刷内墙乳胶漆两遍	m2	244.11								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建活动室（土建及装饰工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第10页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
42	011407001002	墙面喷刷涂料（外墙乳胶漆）	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:外墙面 3. 腻子种类:成品腻子 4. 刮腻子要求:符合设计及规范要求 5. 涂料品种、喷刷遍数:刷外墙乳胶漆两遍	m2	165.92							
43	011407002001	天棚喷刷涂料（天棚乳胶漆）	1. 基层类型:现浇混凝土底板 2. 喷刷涂料部位:室内、室外 3. 腻子种类:成品腻子 4. 刮腻子要求:符合设计及规范要求 5. 涂料品种、喷刷遍数:刷乳胶漆两遍	m2	170.22							
44	011404002001	门窗套刷漆	1. 腻子种类:成品腻子 2. 刮腻子遍数:一遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:刷外墙漆两遍	m2	23.89							
		其他装饰工程										
45	01B001	党徽	1. 名称:党徽 2. 安装部位:详建施1 3. 其它:含制作、安装	个	1							
46	01B002	成品钢爬梯	1. 名称:成品钢爬梯 2. 其它:含制作、安装	座	1							
		本页小计										
		合计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-2：施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：新建活动室（土建及装饰工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
室及附属设施建设项目（二期）

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
1	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:落地式外脚手架 2. 搭设高度:5米以内 3. 脚手架材质:组合钢架脚手架	m²	239.6							
2	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式:落地式里脚手架 2. 搭设高度:3.6m以内 3. 脚手架材质:组合钢架脚手架	m²	290.86							
3	011702001001	垫层	1. 基础类型:垫层模板	m²	14.04							
4	011702001002	条形基础	1. 基础类型:带形基础	m²	145.66							
5	011702005001	基础梁	1. 构件名称:基础梁	m²	67.28							
6	011702003001	构造柱	1. 构件名称:构造柱	m²	53.67							
7	011702009001	过梁	1. 构件名称:过梁	m²	4.41							
8	011702006001	矩形梁	1. 构件名称:矩形梁	m²	29.27							
9	011702008001	圈梁	1. 构件名称:圈梁	m²	35.51							
10	011702014001	有梁板	1. 构件名称:有梁板	m²	176.35							
11	011702023001	斜板	1. 构件类型:斜板	m²	87.69							
		本页小计										
		合计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：新建活动室（土建及装饰工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	011707001001	安全文明施工及环境保护费		5.12				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	011707001002	临时设施费		2.76				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	01B001	绿色施工措施费		5.94				定额人工费+定额机械费×8%
2	011707005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		3.72				定额人工费+定额机械费×8%
3	011707002001	夜间施工增加费		0.5				定额人工费+定额机械费×8%
4	01B002	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	01B003	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	01B004	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	011707007001	已完工程及设备保护费		0				
8	01B005	其他施工组织措施项目费		0				
合 计								

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称；  
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

### F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：新建活动室（土建及装饰工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

## F-21: 暂列金额明细表

工程名称：新建活动室（土建及装饰工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

## F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建活动室（土建及装饰工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。



### 规费、税金项目计价表

工程名称：新建活动室（土建及装饰工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 主要材料价格表

工程名称：新建活动室（土建及装饰工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

F-2：招标工程量清单扉页

新建活动室（电气安装工程）工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

# 招标控制价公布表

工程名称：新建活动室（电气安装工程）

序号	名称	金额（元）	
		小写	大写
1	分部分项工程费	14, 917. 74	壹万肆仟玖佰壹拾柒元柒角肆分
2	措施项目费	792. 48	柒佰玖拾贰元肆角捌分
2. 1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计	383. 65	叁佰捌拾叁元陆角伍分
2. 2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	280. 48	贰佰捌拾元肆角捌分
2. 3	其他措施项目费	128. 35	壹佰贰拾捌元叁角伍分
3	其他项目费	602. 71	陆佰零贰元柒角壹分
4	其他规费	22. 92	贰拾贰元玖角贰分
5	税金	1, 558. 44	壹仟伍佰伍拾捌元肆角肆分
6	其他		
7	招标控制价总价	17894. 29	壹万柒仟捌佰玖拾肆元贰角玖分
8	备注		

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建活动室（电气安装工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		消防工程										
1	030901013001	3KG磷酸铵盐干粉灭火器	1. 名称:3KG磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MFZL3 3. 距地面高度:1.5m 4. 其它:含灭火器柜500*200mm	具	2							
		强电工程										
2	030409008001	总等电位端子箱MEB	1. 名称:总等电位端子箱MEB 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:JXF1-300*300*180 4. 距地安装:0.3m	台	1							
3	030404017001	配电箱（AL-1）	1. 名称:配电箱（AL-1） 2. 规格、型号:300*400*160mm 3. 安装方式:悬挂式 4. 距地安装:1.8m	台	1							
4	03B001	强电手孔井	1. 名称:强电手孔井 2. 其它:含制作、安装	座	1							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建活动室（电气安装工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
5	030408001001	聚乙烯铜芯电力电缆	1. 名称:铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套阻燃1级电力电缆 2. 沟槽土方开挖:开挖截面500*400mm 3. 型号、规格:YJV-B1-0.6/1KV-2X16 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管道敷设 6. 电压等级(kV):0.6/1	m	30								
6	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:硬塑料管 3. 规格:PC63mm 4. 配置形式:埋地敷设	m	30								
7	030404035001	双联暗装插座(2+3孔)	1. 名称:双联暗装插座(2+3孔) 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:距地安装0.3m(暗装) 5. 其它:含接线盒	个	12								
8	030404034001	暗装双联单控开关	1. 名称:暗装双联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装、距地1.3m	个	1								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建活动室（电气安装工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
9	030404034002	暗装单联单控开关	1. 名称:暗装单联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 16A 4. 安装方式:暗装、距地1.3m	个	2							
10	030412001001	双管吸顶荧光灯	1. 名称:双管吸顶荧光灯 2. 型号、规格:2*14WT5 3. 类型:吸顶灯	套	14							
11	030411004001	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃1级电线2.5mm2	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃1级电线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号、规格:BVR-2*2.5 BVR-B1-450/750V-2X2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷 6. 配线线制:符合设计要求及规范	m	124							
12	030411004002	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃1级电线4mm2	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃1级电线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号、规格:BVR-B1-450/750V-3X4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷 6. 配线线制:符合设计要求及规范	m	111.33							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建活动室（电气安装工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
13	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20mm 4. 配置形式:暗配	m	78.37							
14	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:75*75*40 4. 安装形式:暗装	个	17							
15	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 交流供电 ≤1kV	系统	1							
		弱电工程										
16	030403007001	弱电总箱RDZX	1. 名称:弱电总箱RDZX 2. 安装方式:离地0.5米	台	1							
17	030502004001	电话插座	1. 名称:电话插座 2. 安装方式:离地0.3m 3. 底盒材质、规格:塑料	个	1							
18	030502004002	电视插座	1. 名称:电视插座 2. 安装方式:离地0.3米 3. 底盒材质、规格:塑料	个	1							
19	030502005001	电话线	1. 名称:电话线 2. 规格:1*HPV-(2*0.5) 3. 敷设方式:穿管敷设	m	6							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建活动室（电气安装工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
20	030502005002	五类双绞线	1. 名称:五类双绞线 2. 规格:1-SYWV-75-7 3. 敷设方式:穿管敷设	m	32.61							
21	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗配	m	32.61							
22	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:75*75*40 4. 安装形式:暗装	个	3							
		防雷接地系统										
23	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置 2. 类别:接地网	系统	1							
24	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地电阻测试点	台	1							
25	030409004001	均压环	1. 名称:均压环 2. 材质:Φ10镀锌圆钢 2. 利用建筑物基础底梁或圈梁上的上下两层钢筋中两根主筋通长焊接，内部钢筋焊接通形成网状作接地线	m	61.34							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建活动室（电气安装工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第6页 共6页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称: 新建活动室 (电气安装工程)

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：新建活动室（电气安装工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	031302001001	安全文明施工及环境保护费		6.69				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	031302001002	临时设施费		1.59				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	03B001	绿色施工措施费		1.33				定额人工费+定额机械费×8%
2	031302005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		2.47				定额人工费+定额机械费×8%
3	031302002001	夜间施工增加费		0.3				定额人工费+定额机械费×8%
4	031301009001	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	03B002	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	03B003	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	031302006001	已完工程及设备保护费		0				
8	03B004	其他施工组织措施项目费		0				
合    计								

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称；  
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称: 新建活动室 (电气安装工程)

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			详见明细表F-21
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			详见明细表F-22
2.2	专业工程暂估价			详见明细表F-23
2.3	专项技术措施暂估价			详见明细表F-24
3	计日工			详见明细表F-25
4	总承包服务费			详见明细表F-26
5	索赔与现场签证	-		详见明细表F-27
6	优质工程增加费			
7	提前竣工增加费			
8	人工费调整			
9	机械燃料动力费价差			
合    计				—

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

## F-21: 暂列金额明细表

工程名称：新建活动室（电气安装工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建活动室（电气安装工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

### 规费、税金项目计价表

工程名称：新建活动室（电气安装工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 主要材料价格表

工程名称：新建活动室（电气安装工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

F-2：招标工程量清单扉页

新建钢架拱棚

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

# 招标控制价公布表

工程名称：新建钢架拱棚

序号	名称	金额（元）	
		小写	大写
1	分部分项工程费	162,054.93	壹拾陆万贰仟零伍拾肆元玖角叁分
2	措施项目费	10,486.83	壹万零肆佰捌拾陆元捌角叁分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计	2,561.79	贰仟伍佰陆拾壹元柒角玖分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	6,553.12	陆仟伍佰伍拾叁元壹角贰分
2.3	其他措施项目费	1,371.92	壹仟叁佰柒拾壹元玖角贰分
3	其他项目费	4,484.38	肆仟肆佰捌拾肆元叁角捌分
4	其他规费	158.13	壹佰伍拾捌元壹角叁分
5	税金	16,903.38	壹万陆仟玖佰零叁元叁角捌分
6	其他		
7	招标控制价总价	194087.65	壹拾玖万肆仟零捌拾柒元陆角伍分
8	备注		

编制单位：（公章）  
造价工程师（签字并盖注册章）：

招标人：（公章）

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建钢架拱棚

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		拆除工程										
1	011601001001	钢架棚拆除	1. 砌体名称:钢架棚拆除 2. 拆除内容:拆除原老拱棚,混凝土地坪保存 3. 拆除方式:机械拆除 4. 建渣外运:机械装车、自卸汽车外运3公里	m2	345.89							
2	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:拆除原混凝土地坪 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:150mm 3. 拆除方式:人机配合拆除 4. 建渣外运:自卸汽车外运3公里	m2	38.88							
		土石方工程										
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 土方开挖:机械开挖	m3	46.98							
4	010103001001	回填方（基础）	1. 密实度要求:按设计及技术要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 夯实（碾压）方式:机械填土、夯实机夯实 4. 填方来源、运距:就近回填	m3	37.89							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建钢架拱棚

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方余土 2. 运距:机械装车, 自卸汽车外运3公里	m3	9.09							
		砌筑工程										
6	010507003001	暗沟	1. 沟截面净空尺寸:260*400mm 2. 垫层材料种类、厚度:100mm厚C15商品混凝土 3. 盖板规格、型号:成品预制盖板500*600*120mm 4. 其它:含模板制作、安装等 5. 做法:详西南图集18J812-P4-5a	m	80.84							
		混凝土及钢筋混凝土工程										
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	2.89							
8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	12.5							
9	010502001001	矩形柱（短柱）	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.44							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建钢架拱棚

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
10	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其它:含泵送	m3	7.42							
11	010507007001	C20细石砼二次浇筑	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.26							
12	010507001001	散水	1. 垫层材料种类、厚度:100mm厚 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C15 4. 变形缝填塞材料种类:建筑油膏 5. 做法:详西南图集18J812-P7-4	m2	45							
13	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋(Ⅲ) HRB400 Φ 8-10	t	0.36							
14	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋(Ⅲ) HRB400E Φ 12-14	t	0.363							
15	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋(Ⅲ) HRB400E Φ 16-25	t	0.859							
		金属结构工程										
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建钢架拱棚

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
16	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:方钢DN200*3.5mm 2. 单根柱质量:3t以内 3. 探伤要求:符合设计要求及规范 4. 防火要求:满足设计要求及相关规范	t	0.853							
17	010602001001	钢屋架（WJ-1）	1. 钢材品种、规格:镀锌圆钢Φ89*5mm, Φ45*3.0mm 2. 单榀质量:1.5t以内 3. 屋架跨度、安装高度:详设计屋架大样图 4. 螺栓种类:普通螺栓 5. 探伤要求:满足设计要求及相关规范 6. 防火要求:满足设计要求及相关规范	t	1.824							
18	010604001001	钢梁(XG-1)	1. 梁类型:矩形梁 2. 钢材品种、规格:镀锌圆钢Φ40*2.0mm 3. 单根质量:1.5t以内 4. 探伤要求:满足设计要求及相关规范 5. 防火要求:满足设计要求及相关规范	t	0.469							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建钢架拱棚

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
19	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:C160*60*20*2.0mm 2. 构件类型:型钢式 3. 探伤要求:满足设计要求及相关规范 4. 防火要求:满足设计要求及相关规范	t	1.825							
20	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:圆钢Φ25、Φ12、圆管Φ32*2.5 2. 探伤要求:满足设计要求及相关规范 3. 防火要求:满足设计要求及相关规范	t	0.594							
21	010606005001	钢墙架	1. 钢材品种、规格:镀锌矩形管100*50*3.0 2. 单樘质量:1t以内 3. 探伤要求:满足设计要求及相关规范 4. 防火要求:满足设计要求及相关规范	t	0.653							
22	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:金属面油漆 2. 油漆品种、刷漆遍数:刷红丹环氧防锈漆两遍	m2	305.12							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建钢架拱棚

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
23	010606013001	预埋件	1. 构件名称:预埋件 2. 钢材品种、规格:钢板200*200*14mm、圆钢Φ25、Φ12等边角钢∠75*5mm等	t	0.664							
		屋面及防水工程										
24	010901002001	屋面单层彩钢板0.5mm厚	1. 型材品种、规格:屋面单层彩钢板 0.5mm厚 2. 金属檩条材料品种、规格:C形钢C160*60*20*2.0mm	m2	417.18							
25	010902007001	不锈钢天沟	1. 名称:不锈钢天沟 2. 材料品种、规格:不锈钢3mm	m	54							
26	010902004002	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:DN110PVC 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:塑料雨水斗	m	22.5							
		楼地面装饰工程										
27	011101003001	细石混凝土楼地面（修复）	1. 面层厚度、混凝土强度等级:150厚C25商品混凝土面层，随捣随抹	m2	32							
		电气安装										
28	01B001	电气安装	1. 名称:电器安装	m2	301.86							
		本页小计										
		合计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称: 新建钢架拱棚

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：新建钢架拱棚

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称；  
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

## F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称: 新建钢架拱棚

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			详见明细表F-21
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			详见明细表F-22
2.2	专业工程暂估价			详见明细表F-23
2.3	专项技术措施暂估价			详见明细表F-24
3	计日工			详见明细表F-25
4	总承包服务费			详见明细表F-26
5	索赔与现场签证	-		详见明细表F-27
6	优质工程增加费			
7	提前竣工增加费			
8	人工费调整			
9	机械燃料动力费价差			
合    计				—

注：1.工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2.工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3.材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4.索赔现场签字在工程结算期计列。

## F-21: 暂列金额明细表

工程名称: 新建钢架拱棚

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

## F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 新建钢架拱棚

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 新建钢架拱棚

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 主要材料价格表

工程名称: 新建钢架拱棚

第 1 页 共 1 页

[illegible]



F-2：招标工程量清单扉页

修缮老厨房

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年    月    日

复 核 时 间：

年    月    日

# 招标控制价公布表

工程名称：修缮老厨房

序号	名称	金额（元）	
		小写	大写
1	分部分项工程费	5,628.00	伍仟陆佰贰拾捌元整
2	措施项目费	54.48	伍拾肆元肆角捌分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计	35.48	叁拾伍元肆角捌分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	0.00	零元整
2.3	其他措施项目费	19.00	壹拾玖元整
3	其他项目费	77.13	柒拾柒元壹角叁分
4	其他规费	1.98	壹元玖角捌分
5	税金	549.66	伍佰肆拾玖元陆角陆分
6	其他		
7	招标控制价总价	6311.25	陆仟叁佰壹拾壹元贰角伍分
8	备注		

编制单位：（公章）  
造价工程师（签字并盖注册章）：

招标人：（公章）

## F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称：修缮老厨房

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：修缮老厨房

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第1页 共1页

[illegible]

注: 1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式, 使用时表头名称可简化为其中一类的计价表;  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入, 竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内;  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

## F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：修缮老厨房

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	011707001001	安全文明施工及环境保护费		5.12				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	011707001002	临时设施费		2.76				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	01B001	绿色施工措施费		5.94				定额人工费+定额机械费×8%
2	011707005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		3.72				定额人工费+定额机械费×8%
3	011707002001	夜间施工增加费		0.5				定额人工费+定额机械费×8%
4	01B002	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	01B003	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	01B004	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	011707007001	已完工程及设备保护费		0				
8	01B005	其他施工组织措施项目费		0				
合    计								

注: 1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称;  
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：修缮老厨房

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			详见明细表F-21
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			详见明细表F-22
2.2	专业工程暂估价			详见明细表F-23
2.3	专项技术措施暂估价			详见明细表F-24
3	计日工			详见明细表F-25
4	总承包服务费			详见明细表F-26
5	索赔与现场签证	-		详见明细表F-27
6	优质工程增加费			
7	提前竣工增加费			
8	人工费调整			
9	机械燃料动力费价差			
合    计				—

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

## F-21: 暂列金额明细表

工程名称：修缮老厨房

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2.工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：修缮老厨房

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。



## 规费、税金项目计价表

工程名称：修缮老厨房

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

### 主要材料价格表

工程名称：修缮老厨房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

F-2：招标工程量清单扉页

新建厨房（土建及装饰工程）工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

# 招标控制价公布表

工程名称：新建厨房（土建及装饰工程）

序号	名称	金额（元）	
		小写	大写
1	分部分项工程费	240,518.38	贰拾肆万零伍佰壹拾捌元叁角捌分
2	措施项目费	29,042.46	贰万玖仟零肆拾贰元肆角陆分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计	4,994.03	肆仟玖佰玖拾肆元零叁分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	21,373.96	贰万壹仟叁佰柒拾叁元玖角陆分
2.3	其他措施项目费	2,674.47	贰仟陆佰柒拾肆元肆角柒分
3	其他项目费	8,117.50	捌仟壹佰壹拾柒元伍角
4	其他规费	314.48	叁佰壹拾肆元肆角捌分
5	税金	26,520.52	贰万陆仟伍佰贰拾元伍角贰分
6	其他		
7	招标控制价总价	304513.34	叁拾万肆仟伍佰壹拾叁元叁角肆分
8	备注		

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建厨房（土建及装饰工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		土石方工程										
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 土方开挖:机械开挖	m3	72.05							
2	010103001001	回填方（基础）	1. 密实度要求:按设计及技术要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 夯实（碾压）方式:机械填土、夯实机夯实 4. 填方来源、运距:就近回填	m3	7.51							
3	010103001002	回填方（室内）	1. 密实度要求:按设计及技术要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 夯实（碾压）方式:机械填土、夯实及夯实 4. 填方来源、运距:就近回填	m3	23.89							
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方余土 2. 运距:机械装车，自卸汽车外运3公里	m3	40.64							
		砌筑工程										
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建厨房（土建及装饰工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖240*115*53mm 2. 墙体类型：实心砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比：混合砂浆M10	m3	40.29							
6	010401012001	砖砌台阶	1. 零星砌砖名称、部位：砖砌台阶 2. 砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖240*115*53mm 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5 4. 找平层：20厚1：2水泥砂浆找平	m2	2.7							
7	010507003001	排水沟（室内）	1. 沟截面净空尺寸：250*220mm 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 盖板规格、型号：活动式不锈钢雨水篦子	m	6.93							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建厨房（土建及装饰工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
8	010401012002	砖砌案板	1.零星砌砖名称、部位:砖砌案板 2.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖240*115*53mm 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 4.抹灰面砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆抹面 5.面层粘贴材料种类、规格型号:粘贴瓷砖300*300mm 6.板面做法:C25商品混凝土浇筑、配Φ10@150单层双向钢筋	m	8								
9	010401012003	砖砌八眼灶台	1.零星砌砖名称、部位:砖砌灶台 2.其它:8口梅花灶、直径1.6m、高度880mm，均用M7.5水泥砂浆砌筑MU10黏土砖，梅花灶需专业厂家二次设计施工	个	1								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建厨房（土建及装饰工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
10	010507003002	暗沟	1. 沟截面净空尺寸:260*400mm 2. 垫层材料种类、厚度:100mm厚C15商品混凝土 3. 盖板规格、型号:成品预制盖板500*600*120mm 4. 其它:含模板制作、安装等 5. 做法:详西南图集18J812-P4-5a	m	63.6								
		混凝土及钢筋混凝土工程											
11	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	6.52								
12	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	29.09								
13	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	7.04								
14	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.69								
15	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.72								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建厨房（土建及装饰工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
16	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	2.7							
17	010507001001	散水	1. 垫层材料种类、厚度: 100 mm厚 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C15 4. 变形缝填塞材料种类: 建筑油膏 5. 做法: 详西南图集18J812-P7-4	m2	34.66							
18	010515002001	砌体内加固钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋 (III) HRB400 φ 6	t	0.046							
19	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋 (III) HRB400 φ 6	t	0.169							
20	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋 (III) HRB400 φ 8-10	t	0.315							
21	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋 (III) HRB400E φ 12-14	t	1.507							
		金属结构工程										
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建厨房（土建及装饰工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
22	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:镀锌矩形管120*80*3、80*60*3 2. 单榀质量:1.5t以内 3. 屋架跨度、安装高度:详设计屋架大样图 4. 螺栓种类:普通螺栓 5. 探伤要求:满足设计要求及相关规范 6. 防火要求:满足设计要求及相关规范	t	0.617								
23	010604001001	爬山钢梁	1. 钢材品种、规格:镀锌矩形管120*80*3mm 2. 单根质量:1.5t以内 3. 螺栓种类:普通螺栓 4. 探伤要求:满足设计要求及相关规范 5. 防火要求:满足设计要求及相关规范	t	0.257								
24	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:镀锌矩形管80*60*3mm 2. 构件类型:型钢式 3. 螺栓种类:普通螺栓 4. 探伤要求:满足设计要求及相关规范 5. 防火要求:满足设计要求及相关规范	t	3.946								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建厨房（土建及装饰工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
25	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:金属面油漆 2. 油漆品种、刷漆遍数:刷红丹环氧防锈漆两遍	m2	207.16							
26	010606013001	预埋件	1. 构件名称:预埋件 2. 钢材品种、规格:钢板200*200*14mm、圆钢Φ16、等边角钢∠50*4mm	t	0.396							
		门窗工程										
27	010807001001	铝合金推拉窗（90系列）	1. 窗代号及洞口尺寸:C1800*2100mm 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:单层钢化玻璃6mm，型材厚度1.4mm 4. 其它:含安装、五金配件费用	m2	26.46							
28	010807001002	铝合金窗纱	1. 窗代号及洞口尺寸:C1800*2100mm 2. 框、扇材质:铝合金 3. 其它:含制作、安装	m2	26.46							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建厨房（土建及装饰工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
定额人工费	规费											
29	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M900*2100mm、M1500*2100mm 2. 门框、扇材质:钢制 3. 其它:含制作、安装	m2	6.93							
		屋面及防水工程										
30	010901001001	青色瓷瓦屋面	1. 瓦品种、规格:青色瓷瓦屋面30*40cm 2. 安瓦、作瓦脊:青色瓷瓦脊	m2	195.06							
		楼地面装饰工程										
31	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结构层厚度、混凝土强度等级:100mm厚C15商品混凝土	m2	159.28							
32	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆粘接层 2. 面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖600*600mm 3. 嵌缝材料种类:水泥浆嵌缝	m2	160.07							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建厨房（土建及装饰工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
33	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:25mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*130mm抛光踢脚线砖 4. 做法:18J312 P70【4107a】	m2	10.47								
34	011107002001	块料台阶面	1. 粘结材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆粘接层 2. 面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖300*600mm 3. 勾缝材料种类:1:1水泥砂浆	m2	3.38								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程											
35	011201001001	墙面一般抹灰(内墙)	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:7厚1:3水泥砂浆打底扫毛, 6厚1:3水泥砂浆垫层 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 4. 装饰面材料种类:内墙乳胶漆	m2	255.78								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建厨房（土建及装饰工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
36	011201001002	墙面一般抹灰（外墙）	1. 墙体类型:实心砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:7厚1:3水泥砂浆打底扫毛，7厚1:3水泥砂浆垫层找平 3. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2水泥砂浆罩面压光 4. 装饰面材料种类:外墙乳胶漆	m2	191.99								
37	011204003001	块料墙面（外墙勒脚）	1. 墙体类型:外墙 2. 安装方式:黏贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:仿石面砖300*600mm 4. 缝宽、嵌缝材料种类:水泥浆嵌缝	m2	25.99								
		油漆、涂料、裱糊工程											
38	011407001001	墙面喷刷涂料（内墙乳胶漆）	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 腻子种类:成品腻子 4. 刮腻子要求:符合设计及规范要求 5. 涂料品种、喷刷遍数:刷内墙乳胶漆两遍	m2	255.78								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 新建厨房 (土建及装饰工程)

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第11页 共11页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称: 新建厨房 (土建及装饰工程)

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第1页 共1页

[illegible]

注: 1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式,使用时表头名称可简化为其中一类的计价表;  
2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入,竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内;  
3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称: 新建厨房(土建及装饰工程)

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	011707001001	安全文明施工及环境保护费		5.12				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	011707001002	临时设施费		2.76				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	01B001	绿色施工措施费		5.94				定额人工费+定额机械费×8%
2	011707005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		3.72				定额人工费+定额机械费×8%
3	011707002001	夜间施工增加费		0.5				定额人工费+定额机械费×8%
4	01B002	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	01B003	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	01B004	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	011707007001	已完工程及设备保护费		0				
8	01B005	其他施工组织措施项目费		0				
合 计								

注：1.“其他施工组织措施费”在计价时需列出具体的费用名称；  
2.工程结算时按合同约定调整费率和金额。

## F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：新建厨房（土建及装饰工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			详见明细表F-21
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			详见明细表F-22
2.2	专业工程暂估价			详见明细表F-23
2.3	专项技术措施暂估价			详见明细表F-24
3	计日工			详见明细表F-25
4	总承包服务费			详见明细表F-26
5	索赔与现场签证	-		详见明细表F-27
6	优质工程增加费			
7	提前竣工增加费			
8	人工费调整			
9	机械燃料动力费价差			
合    计				—

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

## F-21: 暂列金额明细表

工程名称：新建厨房（土建及装饰工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

## F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 新建厨房(土建及装饰工程)

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

### 规费、税金项目计价表

工程名称：新建厨房（土建及装饰工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 主要材料价格表

工程名称：新建厨房（土建及装饰工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

F-2：招标工程量清单扉页

新建厨房（电气安装工程）工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

# 招标控制价公布表

工程名称：新建厨房（电气安装工程）

序号	名称	金额（元）	
		小写	大写
1	分部分项工程费	13, 515. 37	壹万叁仟伍佰壹拾伍元叁角柒分
2	措施项目费	757. 37	柒佰伍拾柒元叁角柒分
2. 1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计	367. 01	叁佰陆拾柒元零壹分
2. 2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	267. 58	贰佰陆拾柒元伍角捌分
2. 3	其他措施项目费	122. 78	壹佰贰拾贰元柒角捌分
3	其他项目费	574. 30	伍佰柒拾肆元叁角
4	其他规费	21. 92	贰拾壹元玖角贰分
5	税金	1, 418. 50	壹仟肆佰壹拾捌元伍角
6	其他		
7	招标控制价总价	16287. 46	壹万陆仟贰佰捌拾柒元肆角陆分
8	备注		

编制单位：（公章）  
造价工程师（签字并盖注册章）：

招标人：（公章）



# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建厨房（电气安装工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		强电工程										
1	030409008001	总等电位端子箱MEB	1. 名称:总等电位端子箱MEB 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:JXF1-300*300*180 4. 距地安装:0.3m	台	1							
2	030404017001	配电箱（AL-1）	1. 名称:配电箱（AL-1） 2. 规格、型号:300*400*160mm 3. 安装方式:悬挂式 4. 距地安装:1.8m	台	1							
3	030404017002	厨房插座箱	1. 名称:厨房插座箱 2. 规格、型号:490*140*95mm 3. 安装方式:嵌入式 4. 距地安装:1.2m	台	1							
4	03B001	强电手孔井	1. 名称:强电手孔井 2. 其它:含制作、安装	座	1							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建厨房（电气安装工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
5	030408001001	聚乙烯铜芯电力电缆	1. 名称:铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套阻燃1级电力电缆 2. 沟槽土方开挖:开挖截面500*400mm 3. 型号、规格:YJV-B1-0.6/1KV-2X16 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管道敷设 6. 电压等级(kV):0.6/1	m	30								
6	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:硬塑料管 3. 规格:PC63mm 4. 配置形式:埋地敷设	m	30								
7	030404035001	双联暗装插座(2+3孔)	1. 名称:双联暗装插座(2+3孔) 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:距地安装0.3m(暗装) 5. 其它:含接线盒	个	7								
8	030404034001	暗装双联单控开关	1. 名称:暗装双联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装、距地1.3m	个	2								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建厨房（电气安装工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
9	030404034002	暗装单联单控开关	1. 名称:暗装单联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 16A 4. 安装方式:暗装、距地1.3m	个	1							
10	030412001001	厨房防水防油烟灯具(节能型)	1. 名称:厨房防水防油烟灯具(节能型) 2. 型号、规格:1X30W 3. 类型:吸顶	套	3							
11	030411004001	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃1级电线2.5mm2	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃1级电线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号、规格:BVR-2*2. BVR-B1-450/750V-2X2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷 6. 配线线制:符合设计要求及规范	m	132.9							
12	030411004002	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃1级电线4mm2	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃1级电线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号、规格:BVR-B1-450/750V-3X4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷 6. 配线线制:符合设计要求及规范	m	236.07							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建厨房（电气安装工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
13	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20mm 4. 配置形式:暗配	m	124.16							
14	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:75*75*40 4. 安装形式:暗装	个	13							
15	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 交流供电 ≤1kV	系统	1							
		防雷接地系统										
16	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置 2. 类别:接地网	系统	1							
17	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地电阻测试点	台	1							
18	030409004001	均压环	1. 名称:均压环 2. 材质:Φ10镀锌圆钢 2. 利用建筑物基础底梁或圈梁上的上下两层钢筋中两根主筋通长焊接，内部钢筋焊接通形成网状作接地线	m	83.94							
19	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根Φ16以上或4根Φ12以上主筋通长焊接作为引下线	m	19.2							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建厨房（电气安装工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第5页 共5页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：新建厨房（电气安装工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：新建厨房（电气安装工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“其他施工组织措施费”在计价时需列出具体的费用名称；  
2.工程结算时按合同约定调整费率和金额。

## F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：新建厨房（电气安装工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。



## F-21: 暂列金额明细表

工程名称: 新建厨房 (电气安装工程)

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建厨房（电气安装工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。



## 主要材料价格表

工程名称：新建厨房（电气安装工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

F-2：招标工程量清单扉页

新建厨房（给排水安装工程）工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

# 招标控制价公布表

工程名称：新建厨房（给排水安装工程）

序号	名称	金额（元）	
		小写	大写
1	分部分项工程费	4,314.31	肆仟叁佰壹拾肆元叁角壹分
2	措施项目费	84.36	捌拾肆元叁角陆分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计	63.21	陆拾叁元贰角壹分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	0.00	零元整
2.3	其他措施项目费	21.15	贰拾壹元壹角伍分
3	其他项目费	96.00	玖拾陆元整
4	其他规费	3.81	叁元捌角壹分
5	税金	429.15	肆佰贰拾玖元壹角伍分
6	其他		
7	招标控制价总价	4927.63	肆仟玖佰贰拾柒元陆角叁分
8	备注		

编制单位：（公章）  
造价工程师（签字并盖注册章）：

招标人：（公章）

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建厨房（给排水安装工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排污 3. 材质、规格:DN110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	6.5							
2	010401011001	砖砌水表井	1. 名称:砖砌水表井 2. 做法:详见国标05SS907	座	1							
3	031003013001	DN20水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1							
4	031003001001	螺纹阀门DN20	1. 类型:螺纹阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	2							
5	031003008001	除污器(过滤器)	1. 材质:不锈钢 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:含安装等	组	1							
6	031003012001	倒流防止器	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:含制作、安装	套	1							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建厨房（给排水安装工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
7	040504003001	塑料检查井	1. 名称：Φ500塑料检查井 2. 其它：含制作、安装	座	2							
8	031001007001	DN20内衬聚乙烯复合钢管	1. 安装部位：室外 2. 介质：冷给水 3. 材质、规格：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗 6. 备注：接市政给水管网	m	12.5							
9	03B001	隔油池	1. 名称：隔油池 2. 做法：隔油池1型有覆土，有地下水，可过汽车，安装参见图集04S519，有效溶=容积0.9m³	座	1							
10	031004008001	DN150地漏	1. 材质：不锈钢 2. 规格、类型：DN150	组	3							
11	031004004001	洗涤盆	1. 材质：不锈钢 2. 组装形式：塑料管连接 3. 附件名称、数量：含辅材安装等	组	1							
		本页小计										
		合计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。





### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称: 新建厨房 (给排水安装工程)

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	031302001001	安全文明施工及环境保护费		6.69				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	031302001002	临时设施费		1.59				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	03B001	绿色施工措施费		1.33				定额人工费+定额机械费×8%
2	031302005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		2.47				定额人工费+定额机械费×8%
3	031302002001	夜间施工增加费		0.3				定额人工费+定额机械费×8%
4	031301009001	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	03B002	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	03B003	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	031302006001	已完工程及设备保护费		0				
8	03B004	其他施工组织措施项目费		0				
合    计								

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体的费用名称；  
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

### F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：新建厨房（给排水安装工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			详见明细表F-21
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			详见明细表F-22
2.2	专业工程暂估价			详见明细表F-23
2.3	专项技术措施暂估价			详见明细表F-24
3	计日工			详见明细表F-25
4	总承包服务费			详见明细表F-26
5	索赔与现场签证	-		详见明细表F-27
6	优质工程增加费			
7	提前竣工增加费			
8	人工费调整			
9	机械燃料动力费价差			
合    计				—

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

## F-21: 暂列金额明细表

工程名称: 新建厨房 (给排水安装工程)

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2.工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 新建厨房 (给排水安装工程)

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：新建厨房（给排水安装工程）

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 主要材料价格表

工程名称：新建厨房（给排水安装工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

F-2：招标工程量清单扉页

新建钢架拱棚工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日            复 核 时 间：            年    月    日



# 招标控制价公布表

工程名称：新建钢架拱棚

序号	名称	金额（元）	
		小写	大写
1	分部分项工程费	95,070.10	玖万伍仟零柒拾元壹角
2	措施项目费	3,858.53	叁仟捌佰伍拾捌元伍角叁分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计	1,405.01	壹仟肆佰零伍元零壹分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	1,701.09	壹仟柒佰零壹元零玖分
2.3	其他措施项目费	752.43	柒佰伍拾贰元肆角叁分
3	其他项目费	2,457.87	贰仟肆佰伍拾柒元捌角柒分
4	其他规费	86.58	捌拾陆元伍角捌分
5	税金	9,680.53	玖仟陆佰捌拾元伍角叁分
6	其他		
7	招标控制价总价	111153.61	壹拾壹万壹仟壹佰伍拾叁元陆角壹分
8	备注		

编制单位：（公章）  
造价工程师（签字并盖注册章）：

招标人：（公章）

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建钢架拱棚

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		拆除工程										
1	011601001001	钢架棚拆除	1. 砌体名称:钢架棚拆除 2. 拆除内容:拆除原老拱棚,混凝土地坪保存 3. 拆除方式:机械拆除 4. 建渣外运:机械装车、自卸汽车外运3公里	m2	346.83							
2	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:拆除原混凝土地坪 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:150mm 3. 拆除方式:人机配合拆除 4. 建渣外运:自卸汽车外运3公里	m2	23.12							
		土石方工程										
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 土方开挖:机械开挖	m3	26.59							
4	010103001001	回填方（基础）	1. 密实度要求:按设计及技术要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 夯实（碾压）方式:机械填土、夯实机夯实 4. 填方来源、运距:就近回填	m3	18.32							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建钢架拱棚

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方余土 2. 运距:机械装车, 自卸汽车外运3公里	m3	8.27							
		砌筑工程										
6	010507003001	暗沟	1. 沟截面净空尺寸:260*400mm 2. 垫层材料种类、厚度:100mm厚C15商品混凝土 3. 盖板规格、型号:成品预制盖板500*600*120mm 4. 其它:含模板制作、安装等 5. 做法:详西南图集18J812-P4-5a	m	62.44							
		混凝土及钢筋混凝土工程										
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1.57							
8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.18							
9	010502001001	矩形柱（短柱）	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.8							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建钢架拱棚

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
10	010507007001	C20细石砼二次浇筑	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.7							
11	010507001001	散水	1. 垫层材料种类、厚度:100mm厚 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C15 4. 变形缝填塞材料种类:建筑油膏 5. 做法:详西南图集18J812-P7-4	m2	33.96							
12	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋(Ⅲ) HRB400 Φ 8-10	t	0.052							
13	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋(Ⅲ) HRB400E Φ 12-14	t	0.304							
		金属结构工程										
14	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:方钢DN150*3mm 2. 单根柱质量:3t以内 3. 探伤要求:符合设计要求及规范 4. 防火要求:满足设计要求及相关规范	t	0.438							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建钢架拱棚

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
15	010602001001	钢屋架（WJ-1）	1. 钢材品种、规格:镀锌圆钢 Φ 60*3.5mm, Φ 40*2.0mm 2. 单榀质量:1.5t以内 3. 屋架跨度、安装高度:详设计屋架大样图 4. 螺栓种类:普通螺栓 5. 探伤要求:满足设计要求及相关规范 6. 防火要求:满足设计要求及相关规范	t	0.514								
16	010604001001	钢梁(XG-1)	1. 梁类型:矩形梁 2. 钢材品种、规格:镀锌圆钢 Φ 40*2.0mm 3. 单根质量:1.5t以内 4. 探伤要求:满足设计要求及相关规范 5. 防火要求:满足设计要求及相关规范	t	0.387								
17	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:镀锌矩形管80*60*3mm 2. 构件类型:型钢式 3. 探伤要求:满足设计要求及相关规范 4. 防火要求:满足设计要求及相关规范	t	1.319								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：新建钢架拱棚

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
18	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:圆钢Φ25、Φ12、圆管Φ32*2.5 2. 探伤要求:满足设计要求及相关规范 3. 防火要求:满足设计要求及相关规范	t	0.632							
19	010606005001	钢墙架	1. 钢材品种、规格:镀锌矩形管100*50*3.0 2. 单榀质量:1t以内 3. 探伤要求:满足设计要求及相关规范 4. 防火要求:满足设计要求及相关规范	t	0.504							
20	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:金属面油漆 2. 油漆品种、刷漆遍数:刷红丹环氧防锈漆两遍	m2	91.78							
21	010606013001	预埋件	1. 构件名称:预埋件 2. 钢材品种、规格:钢板200*200*14mm、圆钢Φ25、Φ12等边角钢∠50*4mm等	t	0.286							
		屋面及防水工程										
22	010901002001	屋面单层彩钢板0.5mm厚	1. 型材品种、规格:屋面单层彩钢板 0.5mm厚 2. 金属檩条材料品种、规格:镀锌矩形管80*60*3mm	m2	244.45							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 新建钢架拱棚

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第6页 共6页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。





### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称: 新建钢架拱棚

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	011707001001	安全文明施工及环境保护费		5.12				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	011707001002	临时设施费		2.76				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	01B001	绿色施工措施费		5.94				定额人工费+定额机械费×8%
2	011707005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		3.72				定额人工费+定额机械费×8%
3	011707002001	夜间施工增加费		0.5				定额人工费+定额机械费×8%
4	01B002	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	01B003	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	01B004	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	011707007001	已完工程及设备保护费		0				
8	01B005	其他施工组织措施项目费		0				
合    计								

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称；  
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

## F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称: 新建钢架拱棚

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			详见明细表F-21
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			详见明细表F-22
2.2	专业工程暂估价			详见明细表F-23
2.3	专项技术措施暂估价			详见明细表F-24
3	计日工			详见明细表F-25
4	总承包服务费			详见明细表F-26
5	索赔与现场签证	-		详见明细表F-27
6	优质工程增加费			
7	提前竣工增加费			
8	人工费调整			
9	机械燃料动力费价差			
合    计				—

注：1.工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2.工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3.材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4.索赔现场签字在工程结算期计列。

## F-21: 暂列金额明细表

工程名称: 新建钢架拱棚

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

## F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 新建钢架拱棚

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 新建钢架拱棚

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 主要材料价格表

工程名称：新建钢架拱棚

第 1 页 共 1 页

[illegible]

F-2：招标工程量清单扉页

大型机械设备进出场及安拆费工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日            复 核 时 间：            年    月    日

# 招标控制价公布表

工程名称：大型机械设备进出场及安拆费

序号	名称	金额（元）	
		小写	大写
1	分部分项工程费	0.00	零元整
2	措施项目费	10,487.69	壹万零肆佰捌拾柒元陆角玖分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计	202.14	贰佰零贰元壹角肆分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	10,024.92	壹万零贰拾肆元玖角贰分
2.3	其他措施项目费	260.63	贰佰陆拾元陆角叁分
3	其他项目费	420.54	肆佰贰拾元伍角肆分
4	其他规费	10.31	壹拾元叁角壹分
5	税金	1,041.63	壹仟零肆拾壹元陆角叁分
6	其他		
7	招标控制价总价	11960.17	壹万壹仟玖佰陆拾元壹角柒分
8	备注		

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：



## F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称：大型机械设备进出场及安拆费

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称: 大型机械设备进出场及安拆费

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第1页 共1页

[illegible]

注: 1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式, 使用时表头名称可简化为其中一类的计价表;  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入, 竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内;  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：大型机械设备进出场及安拆费

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	011707001001	安全文明施工及环境保护费		5.12				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	011707001002	临时设施费		2.76				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	01B001	绿色施工措施费		5.94				定额人工费+定额机械费×8%
2	011707005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		3.72				定额人工费+定额机械费×8%
3	011707002001	夜间施工增加费		0.5				定额人工费+定额机械费×8%
4	01B002	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	01B003	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	01B004	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	011707007001	已完工程及设备保护费		0				
8	01B005	其他施工组织措施项目费		0				
合    计								

注：1.“其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称；  
2.工程结算时按合同约定调整费率和金额。

F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：大型机械设备进出场及安拆费

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

## F-21: 暂列金额明细表

工程名称: 大型机械设备进出场及安拆费

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2.工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

## F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大型机械设备进出场及安拆费

标段：陇川县陇川农场社区管理委员会党员文化活  
动室及附属设施建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。



### 主要材料价格表

工程名称：大型机械设备进出场及安拆费

第 1 页 共 1 页

[illegible]