

F-2：招标工程量清单扉页

消防支队无人机培训改造项目

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价工程师签字盖专用章)
云南有限公司
有效期至：2026年06月12日

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)
有效期至：2025年07月26日

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

采用工程量清单计价办法招标的工程

招标控制价公布表

工程名称：消防支队无人机培训改造项目

序号	名称	金额(元)	
		小写	大写
1	分部分项工程费	247346.10	贰拾肆万柒仟叁佰肆拾陆元壹角
2	措施项目费	9326.01	玖仟叁佰贰拾陆元零壹分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计	3991.16	叁仟玖佰玖拾壹元壹角陆分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	2215.60	贰仟贰佰壹拾伍元陆角
2.3	其他措施项目费	3119.25	叁仟壹佰壹拾玖元贰角伍分
3	其他项目费	36293.72	叁万陆仟贰佰玖拾叁元柒角贰分
4	其他规费	247.68	贰佰肆拾柒元陆角捌分
5	税金	29555.92	贰万玖仟伍佰伍拾伍元玖角贰分
6	其他	0.00	零元整
7	招标控制价总价	322769.43	叁拾贰万贰仟柒佰陆拾玖元肆角叁分

编制单位：（公章）

造价工程师（签字或盖注册章）

招标人：（公章）



F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 消防支队无人机培训改造项目 (装饰工程) 标段: 消防支队无人机培训改造项目

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		一、无人机展厅										
		1、拆除部分										
1	011604002001	拆除柱面抹灰	1. 拆除部位:柱面 2. 抹灰层种类:砂浆面 3. 楼层运出垃圾 垂直运距(m) 15以内 4. 建筑垃圾外运5km, 含消纳费	m2	9.66							
2	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:金属龙骨、石膏板 2. 含窗帘盒拆除 3. 楼层运出垃圾 垂直运距(m) 15以内 4. 建筑垃圾外运5km, 含消纳费	m2	192.6							
3	011614006001	窗帘轨拆除	1. 窗帘轨的材质:金属 2. 含窗帘拆除	m	23.34							
		2、墙面部分										
4	010803001001	电动门（带指纹锁）	1. 门代号及洞口尺寸:高2400*宽1500mm 2. 门材质:10mm厚防火钢化玻璃 3. 启动装置品种、规格:电动机、指纹锁（品牌:中等档次以上） 4. 含电动轨道 5. 满足相关规范及建设单位要求 6. 除税包干价	樘	2							
		本页小计										

注: 1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式, 使用时表头名称可简化为其中一类的计价表;
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入, 竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内;
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 消防支队无人机培训改造项目 (装饰工程) 标段: 消防支队无人机培训改造项目

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
5	011201004001	柱面抹灰	1. 基层类型:柱面 2. 基层砂浆:9厚1:1.6水泥石灰砂浆打底, 7厚1:1.6水泥石灰砂浆垫层找平 3. 面层砂浆:5厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆罩面磨光	m2	9.66							
6	011207001001	轻钢龙骨石膏板背板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨中距 竖603横(mm以内) 1500 2. 隔离层材料种类、规格:50mm厚岩棉板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚双层石膏板 4. 板缝粘贴胶带	m2	131.76							
7	011207001002	亚克力发光背板	1. 面层材料品种、规格、颜色:R=900mm亚克力板	m2	2.54							
8	011207001003	白色PVC硬板	1. 基层材料种类、规格:20mmPVC硬板 2. 面层材料品种、规格、颜色:5mmPVC硬板	m2	25.29							
		本页小计										

注: 1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式, 使用时表头名称可简化为其中一类的计价表;
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入, 竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内;
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

36页

工程名称: 消防支队无人机培训改造项目 (装饰工程)

标段: 消防支队无人机培训改造项目

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
9	011210003001	防火玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格: 铝合金、壁厚不小于1.4mm 2. 玻璃品种、规格、颜色: 防火玻璃 δ=8.0mm 3. 具体做法: 详见二楼无人机展厅C立面铝合金固定门窗部分	m2	76.32							
10	011404001001	白色无机涂料	1. 腻子种类: 成品腻子 2. 刮腻子遍数: 二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 白色无机涂料两遍	m2	29.5							
11	011404001002	灰色无机涂料	1. 腻子种类: 成品腻子 2. 刮腻子遍数: 二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 灰色无机涂料两遍	m2	11.3							
12	011404001003	蓝色无机涂料	1. 腻子种类: 成品腻子 2. 刮腻子遍数: 二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 蓝色无机涂料两遍	m2	25.2							
13	011407001001	柱面灰色无机涂料	1. 基层类型: 抹灰面 2. 喷刷涂料部位: 柱面 3. 刮腻子要求: 满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 灰色无机涂料两遍	m2	9.66							
		本页小计										

注: 1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式, 使用时表头名称可简化为其中一类的计价表;
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入, 竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内;
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 消防支队无人机培训改造项目 (装饰工程) 标段: 消防支队无人机培训改造项目

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
14	011501008001	内嵌式无人机展示柜-木质柜子（刷乳白色漆）	1. 台柜规格:长*高*厚（米）：7.6*3.6*0.5 2. 材料种类、规格:木质 3. 油漆品种、刷漆遍数:刮腻子、刷乳白色漆、清漆磨退 4. 做法: 详见设计图纸第10张①无人机展示柜正立面、侧立面图 5. 暂估除税包干价	个	1								
15	011501008002	内嵌式无人机展示柜-木质柜子（蓝色漆）	1. 台柜规格:长*高*厚（米）：3.47*3.6*0.4 2. 材料种类、规格:木质 3. 油漆品种、刷漆遍数:刮腻子、刷蓝色漆、清漆磨退 4. 做法: 详见设计图纸第10张②无人机展示柜正立面、侧立面图 5. 暂估除税包干价	个	1								
		3、顶面及地面新建部分											
16	011101005001	自流坪地面	1. 面层材料种类:水泥基自流平一道 δ=2.0mm	m2	192.6								
17	011103004001	塑胶同透地板 δ=2.0mm	1. 面层材料品种、规格、颜色:塑胶同透地板 δ=2.0mm 2. 除税包干价	m2	192.6								
		本页小计											

注: 1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式, 使用时表头名称可简化为其中一类的计价表;
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入, 竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内;
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

共6页

工程名称：消防支队无人机培训改造项目（装饰工程）

标段：消防支队无人机培训改造项目

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
18	011302001001	轻钢龙骨石膏板吊顶 跌级	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型轻钢天棚龙骨 3. 面层材料品种、规格：9.5mm厚双层石膏板 4. 乳胶漆饰面 5. 板缝粘贴胶带 6. 做法：详见石膏板吊顶节点图	m2	110.08							
19	011302001002	UV软膜星空吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全丝吊杆 2. 基层材料种类、规格：15mm阻燃板、9.5mm石膏板 3. 板缝粘贴胶带 4. 面层材料品种、规格：UV软膜	m2	72.24							
		4、设施设备										
20	01B001	装饰画1*1.5	1. 规格尺寸：宽*高（米）1*1.5 2. 安装部位：三楼理论教学及考核室 3. 暂估除税包干价	幅	6							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称：消防支队无人机培训改造项目（装饰工程） 标段：消防支队无人机培训改造项目

第6页 共6页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：消防支队无人机培训改造项目（装饰工程） 标段：消防支队无人机培训改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注: 1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式, 使用时表头名称可简化为其中一类的计价表;
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入, 竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内;
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：消防支队无人机培训改造项目（装饰工程） 标段：消防支队无人机培训改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	011707001001	安全文明施工及环境保护费		5.12				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	011707001002	临时设施费		2.76				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	01B001	绿色施工措施费		3.564				定额人工费+定额机械费×8%
2	011707005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		3.72				定额人工费+定额机械费×8%
3	011707002001	夜间施工增加费		0.5				定额人工费+定额机械费×8%
4	01B002	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	01B003	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	01B004	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	011707007001	已完工程及设备保护费		0				
8	01B005	其他施工组织措施项目费		0				
合 计								

注: 1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称;
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：消防支队无人机培训改造项目（
装饰工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；
2.工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；
3.材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；
4.索赔现场签字在工程结算期计列。

F-21: 暂列金额明细表

工程名称：消防支队无人机培训改造项目（装饰工程） 标段：消防支队无人机培训改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；
2.工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防支队无人机培训改造项目（
装饰工程）

标段：消防支队无人机培训改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

规费、税金项目计价表

工程名称：消防支队无人机培训改造项目（
装饰工程）

标段：消防支队无人机培训改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 消防支队无人机培训改造项目(装饰工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 消防支队无人机培训改造项目 (安装工程) 标段: 消防支队无人机培训改造项目

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		强电										
1	030404017001	监控室配电箱 AL	1. 名称:监控室配电箱 2. 规格:AL 12 回路 3. 配置:内含总开iC65N-C50A/3P一个, 分开关iC65N-C20A/2P十二个, 接地等	台	1							
2	030404017002	无人机展厅配电箱 AL	1. 名称:无人机展厅配电箱 2. 规格:AL 9回路 3. 配置:内含总开iC65N-C32A/3P一个, 分开关iC65N-C16A/2P四个, 分开关iC65N-C20A/2P三个, 分开关iC65N-C25A/2P两个, 接地等	台	1							
3	030404035001	单相两极+三极安全型插座 118 型 250V 10A	1. 名称:单相两极+三极安全型插座 2. 规格:118型 250V 10A 3. 安装方式:暗装 底边距地0.3m	个	34							
4	030404035002	单相两极+三极安全型插座 118 型 250V 10A	1. 名称:单相两极+三极安全型插座 2. 规格:118型 250V 10A 3. 安装方式:地面嵌入式安装	个	24							
		本页小计										

注: 1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式, 使用时表头名称可简化为其中一类的计价表;
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入, 竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内;
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 消防支队无人机培训改造项目 (安装工程)

标段: 消防支队无人机培训改造项目

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
5	030411006002	插座盒	1. 名称:插座盒 2. 安装形式:暗装	个	58							
6	030408001001	电力电缆 WDZ-YJV-0.6/1kV-5×10mm2	1. 名称:电力电缆 2. 规格、型号:WDZ-YJV-0.6/1kV-5×10mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):0.6/1KV 6. 含电缆头制安	m	50							
7	030408001002	电力电缆 WDZ-YJV-0.6/1kV-5×6mm2	1. 名称:电力电缆 2. 规格、型号:WDZ-YJV-0.6/1kV-5×6mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):0.6/1KV 6. 含电缆头制安	m	50							
8	030411001001	塑料管敷设 PC16	1. 名称:塑料管敷设 2. 材质:塑料 3. 规格:PC16 4. 配置形式:暗配	m	105.56							
9	030411001002	塑料管敷设 PC20	1. 名称:塑料管敷设 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配	m	294.97							
		本页小计										

注: 1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式, 使用时表头名称可简化为其中一类的计价表;
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入, 竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内;
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：消防支队无人机培训改造项目（安装工程）

标段：消防支队无人机培训改造项目

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
10	030411001003	塑料管敷设 PC32	1. 名称:塑料管敷 2. 材质:塑料 3. 规格:PC32 4. 配置形式:暗配	m	100							
11	030411004001	管内穿线 WDZ-BYJ-2.5mm2	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 4. 材质:铜芯	m	329.88							
12	030411004002	管内穿线 WDZ-BYJ-4mm2	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-4mm2 4. 材质:铜芯	m	927.82							
13	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	30							
14	030412004001	LED灯管灯带	1. 名称:LED灯管灯带 2. 规格:满足使用要求 3. 安装形式:吸顶式及墙壁明敷	m	170.08							
15	030412004002	内藏式LED灯带	1. 名称:内藏式LED灯带 2. 规格:满足使用要求 3. 安装形式:吊顶内及墙立面暗敷	m	86.2							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 消防支队无人机培训改造项目 (安装工程)

标段: 消防支队无人机培训改造项目

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
16	030412005001	圆形筒灯	1. 名称:圆形筒灯 2. 规格、型号: LED 9W 3. 安装形式:吸顶安装	套	30							
		弱电										
17	030411001004	塑料管敷设 PC20	1. 名称:塑料管敷设 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配	m	55.21							
18	030411002001	铝合金U型线槽 50*10mm	1. 名称:铝合金U型线槽 2. 材质:铝合金 3. 规格:50*10mm	m	89.8							
19	030502001001	网络机柜	1. 名称:网络机柜 2. 配置:含两个电源插排、5组24口网络理线配线架、25对110配线架	台	1							
20	030502004001	电话插座	1. 名称: 电话插孔 2. 型号规格: 86型 3. 安装形式: 暗装	个	2							
21	030502005001	管内穿线 数据线 UTP CAT5e 4Pair	1. 名称:数据线 2. 规格:UTP CAT5e 4Pair 3. 敷设方式:线槽配线	m	1272.02							
22	030502012001	信息插座	1. 名称: 信息插座 2. 型号规格: 86型 3. 安装形式: 暗装	个	6							
		本页小计										

注: 1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式, 使用时表头名称可简化为其中一类的计价表;
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入, 竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内;
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

5 页

第5页 共5页

注

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称: 消防支队无人机培训改造项目(安装工程) 标段: 消防支队无人机培训改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：消防支队无人机培训改造项目（安装工程） 标段：消防支队无人机培训改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	031302001001	安全文明施工及环境保护费		6.69				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	031302001002	临时设施费		1.59				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	03B001	绿色施工措施费		0.798				定额人工费+定额机械费×8%
2	031302005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		2.47				定额人工费+定额机械费×8%
3	031302002001	夜间施工增加费		0.3				定额人工费+定额机械费×8%
4	031301009001	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	03B002	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	03B003	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	031302006001	已完工程及设备保护费		0				
8	03B004	其他施工组织措施项目费		0				
合 计								

注: 1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体的费用名称;
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：消防支队无人机培训改造项目（
安装工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			详见明细表F-21
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			详见明细表F-22
2.2	专业工程暂估价			详见明细表F-23
2.3	专项技术措施暂估价			详见明细表F-24
3	计日工			详见明细表F-25
4	总承包服务费			详见明细表F-26
5	索赔与现场签证	-		详见明细表F-27
6	优质工程增加费			
7	提前竣工增加费			
8	人工费调整			
9	机械燃料动力费价差			
合 计				—

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

F-21: 暂列金额明细表

工程名称：消防支队无人机培训改造项目（安装工程） 标段：消防支队无人机培训改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防支队无人机培训改造项目（
安装工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表“暂估单价”由招标人填写, 并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上, 投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中;
2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

规费、税金项目计价表

工程名称：消防支队无人机培训改造项目（
安装工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

