

蕉岭县三圳镇2026年小型灾毁水毁基础设施恢复重建以工代赈项目 工程

预 算 总 价

建 设 单 位：蕉岭县三圳镇人民政府

工 程 名 称：蕉岭县三圳镇2026年小型灾毁水毁基础设施恢复重建以工代赈项目

预 算 总 价 (小写)：9009041.85

(大写)：玖佰万玖仟零肆拾壹元捌角伍分

编 制 单 位：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法 定 代 表 人  
或 其 授 权 人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间：\_\_\_\_\_



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蕉岭县三圳镇2026年小型  
灾毁水毁基础设施恢复重建以工代赈  
项目

标段：蕉岭县三圳镇2026年小型灾毁  
水毁基础设施恢复重建以工代赈项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		蕉岭县三圳镇2026年 小型灾毁水毁基础设施 恢复重建以工代赈 项目					7463047.87
		市政					7463047.87
		芳心村					1814295.63
1	050101002001	植被清理	1. 铲除杂草	m2	9600	1.89	18144
2	040101005007	挖淤泥、流砂	排灌沟渠 1. 人工挖淤泥 2. 人工装淤泥 3. 人工运淤泥 300 m以内 4. 自卸汽车运淤泥 运距1km内	m3	960	274.03	263068.8
3	041001008007	拆除混凝土结构	排灌沟渠 1. 人工拆除混凝土 沟壁、沟底 2. 人工装运石方 3. 人工运石方 300 m以内 4. 自卸汽车运石方 运距1km内	m3	1100	356.76	392436
4	040101002009	挖沟槽土方	排灌沟渠 1. 人工挖湿土 2. 回填土 人工夯 实	m3	1350	80.42	108567
5	040501020001	混凝土渠道	排灌沟渠（内40*3 5cm） 1. C20普通混凝土 沟底 2. C20普通混凝土 沟壁 3. 人工搅拌、砂石 水泥人工挑运300m	m	5000	132.52	662600
6	041102031003	管(渠)道平基模板	1. 渠道平基 木模 制安 2. 板材人工挑运30 0m	m2	1000.16	42.14	42146.74
7	041102017003	挡墙模板	1. 渠道直墙 木模 制安 2. 板材人工挑运30 0m	m2	7000.28	46.76	327333.09
本页小计							1814295.63

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蕉岭县三圳镇2026年小型  
灾毁水毁基础设施恢复重建以工代赈  
项目

标段：蕉岭县三圳镇2026年小型灾毁  
水毁基础设施恢复重建以工代赈项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		九岭村					2308828.9
8	050101002002	植被清理	1. 铲除杂草	m2	9600	1.89	18144
9	040101005008	挖淤泥、流砂	排灌沟渠 1. 人工挖淤泥 2. 人工装淤泥 3. 人工运淤泥 300 m以内 4. 自卸汽车运淤泥 运距1km内	m3	960	274.03	263068.8
10	041001008008	拆除混凝土结构	排灌沟渠 1. 人工拆除混凝土 沟壁、沟底 2. 人工装运石方 3. 人工运石方 300 m以内 4. 自卸汽车运石方 运距1km内	m3	1440	356.76	513734.4
11	040101002010	挖沟槽土方	排灌沟渠 1. 人工挖湿土 2. 回填土 人工夯 实	m3	1800	80.42	144756
12	040501020002	混凝土渠道	排灌沟渠（40*40 cm） 1. C20普通混凝土 沟底 2. C20普通混凝土 沟壁 3. 人工搅拌、砂石 水泥人工挑运300m	m	6000	144.94	869640
13	041102031004	管(渠)道平基模板	1. 渠道平基 木模 制安 2. 板材人工挑运30 0m	m2	1200.16	42.14	50574.74
14	041102017004	挡墙模板	1. 渠道直墙 木模 制安 2. 板材人工挑运30 0m	m2	9600.32	46.76	448910.96
		招福村					846286.41
本页小计							2308828.9

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蕉岭县三圳镇2026年小型  
灾毁水毁基础设施恢复重建以工代赈  
项目

标段：蕉岭县三圳镇2026年小型灾毁  
水毁基础设施恢复重建以工代赈项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	040101002011	挖沟槽土方	排灌沟渠 1. 人工挖湿土 2. 人工装湿土 3. 人工运湿土 300 m以内 4. 自卸汽车运湿土 运距1km内	m3	1125	133.14	149782.5
16	040501020003	混凝土渠道	排灌沟渠（50*40 cm） 1. C20普通混凝土 沟底 2. C20普通混凝土 沟壁 3. 人工搅拌、砂石 水泥人工挑运300m	m	1500	150.63	225945
17	050101002003	植被清理	1. 铲除杂草	m2	1760	1.89	3326.4
18	040101005009	挖淤泥、流砂	U型排灌沟渠 1. 人工挖淤泥 2. 人工装淤泥 3. 人工运淤泥 300 m以内 4. 自卸汽车运淤泥 运距1km内	m3	190.74	274.03	52268.48
19	041001008009	拆除混凝土结构	U型排灌沟渠 1. 人工拆除混凝土 沟壁、沟底 2. 人工装运石方 3. 人工运石方 300 m以内 4. 自卸汽车运石方 运距1km内	m3	72	356.76	25686.72
20	040101002012	挖沟槽土方	排灌沟渠 1. 人工挖湿土 2. 人工装湿土 3. 人工运湿土 300 m以内 4. 自卸汽车运湿土 运距1km内	m3	496	122.96	60988.16
本页小计							517997.26

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蕉岭县三圳镇2026年小型  
灾毁水毁基础设施恢复重建以工代赈  
项目

标段：蕉岭县三圳镇2026年小型灾毁  
水毁基础设施恢复重建以工代赈项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	040501020004	混凝土渠道	排灌沟渠（40*30cm） 1. C20普通混凝土沟底 2. C20普通混凝土沟壁 3. 人工搅拌、砂石水泥人工挑运300m	m	1000	120.09	120090
22	041102031005	管(渠)道平基模板	1. 渠道平基 木模制安 2. 板材人工挑运100m	m <sup>2</sup>	500.34	42.14	21084.33
23	041102017005	挡墙模板	1. 渠道直墙 木模制安 2. 板材人工挑运100m	m <sup>2</sup>	4001.6	46.76	187114.82
		河西村					1064954.37
24	050101002004	植被清理	1. 铲除杂草	m <sup>2</sup>	6000	1.89	11340
25	040101005010	挖淤泥、流砂	排灌沟渠 1. 人工挖淤泥 2. 人工装淤泥 3. 人工运淤泥 300m以内 4. 自卸汽车运淤泥运距1km内	m <sup>3</sup>	600	274.03	164418
26	041001008010	拆除混凝土结构	排灌沟渠 1. 人工拆除混凝土沟壁、沟底 2. 人工装运石方 3. 人工运石方 300m以内 4. 自卸汽车运石方运距1km内	m <sup>3</sup>	638	356.76	227612.88
27	040101002013	挖沟槽土方	排灌沟渠 1. 人工挖湿土 2. 回填土 人工夯实	m <sup>3</sup>	783	80.42	62968.86
本页小计							794628.89

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蕉岭县三圳镇2026年小型  
灾毁水毁基础设施恢复重建以工代赈  
项目

标段：蕉岭县三圳镇2026年小型灾毁  
水毁基础设施恢复重建以工代赈项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	040501020006	混凝土渠道	排灌沟渠（40*35cm） 1. C20普通混凝土沟底 2. C20普通混凝土沟壁 3. 人工搅拌、砂石水泥人工挑运300m	m	2900	132.52	384308
29	041102031006	管(渠)道平基模板	1. 渠道平基 木模制安 2. 板材人工挑运300m	m <sup>2</sup>	580.16	42.14	24447.94
30	041102017006	挡墙模板	1. 渠道直墙 木模制安 2. 板材人工挑运300m	m <sup>2</sup>	4060.28	46.76	189858.69
		顺岭村					781341.3
31	050101002005	植被清理	1. 铲除杂草	m <sup>2</sup>	3600	1.89	6804
32	040101005011	挖淤泥、流砂	排灌沟渠 1. 人工挖淤泥 2. 人工装淤泥 3. 人工运淤泥 300m以内 4. 自卸汽车运淤泥运距1km内	m <sup>3</sup>	360	274.03	98650.8
33	041001008011	拆除混凝土结构	排灌沟渠 1. 人工拆除混凝土沟壁、沟底 2. 人工装运石方 3. 人工运石方 300m以内 4. 自卸汽车运石方 运距1km内	m <sup>3</sup>	480	356.76	171244.8
34	040101002014	挖沟槽土方	排灌沟渠 1. 人工挖湿土 2. 回填土 人工夯实	m <sup>3</sup>	600	80.42	48252
本页小计							923566.23

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蕉岭县三圳镇2026年小型  
灾毁水毁基础设施恢复重建以工代赈  
项目

标段：蕉岭县三圳镇2026年小型灾毁  
水毁基础设施恢复重建以工代赈项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	040501020007	混凝土渠道	排灌沟渠（40*40cm） 1. C20普通混凝土沟底 2. C20普通混凝土沟壁 3. 人工搅拌、砂石水泥人工挑运300m	m	2000	144.94	289880
36	041102031007	管(渠)道平基模板	1. 渠道平基 木模制安 2. 板材人工挑运300m	m <sup>2</sup>	400.16	42.14	16862.74
37	041102017007	挡墙模板	1. 渠道直墙 木模制安 2. 板材人工挑运300m	m <sup>2</sup>	3200.32	46.76	149646.96
		福北村					647341.26
38	040101002015	挖沟槽土方	排灌沟渠 1. 人工挖湿土 2. 人工装湿土 3. 人工运湿土 300m以内 4. 自卸汽车运湿土运距1km内	m <sup>3</sup>	750	133.14	99855
39	040501020008	混凝土渠道	排灌沟渠（50*40cm） 1. C20普通混凝土沟底 2. C20普通混凝土沟壁 3. 人工搅拌、砂石水泥人工挑运300m	m	1000	150.63	150630
40	050101002006	植被清理	1. 铲除杂草	m <sup>2</sup>	1600	1.89	3024
41	040101005012	挖淤泥、流砂	U型排灌沟渠 1. 人工挖淤泥 2. 人工装淤泥 3. 人工运淤泥 300m以内 4. 自卸汽车运淤泥运距1km内	m <sup>3</sup>	173.4	274.03	47516.8
本页小计							757415.5

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蕉岭县三圳镇2026年小型  
灾毁水毁基础设施恢复重建以工代赈  
项目

标段：蕉岭县三圳镇2026年小型灾毁  
水毁基础设施恢复重建以工代赈项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
42	041001008012	拆除混凝土结构	U型排灌沟渠 1. 人工拆除混凝土沟壁、沟底 2. 人工装运石方 3. 人工运石方 300m以内 4. 自卸汽车运石方 运距1km内	m3	72	356.76	25686.72	
43	040101002016	挖沟槽土方	排灌沟渠 1. 人工挖湿土 2. 人工装湿土 3. 人工运湿土 300m以内 4. 自卸汽车运湿土 运距1km内	m3	418.4	125.99	52714.22	
44	040501020009	混凝土渠道	排灌沟渠（40*30cm） 1. C20普通混凝土沟底 2. C20普通混凝土沟壁 3. 人工搅拌、砂石水泥人工挑运300m	m	1000	120.09	120090	
45	041102031008	管(渠)道平基模板	1. 渠道平基 木模制安 2. 板材人工挑运300m	m2	400.34	42.14	16870.33	
46	041102017008	挡墙模板	1. 渠道直墙 木模制安 2. 板材人工挑运300m	m2	2800.56	46.76	130954.19	
本页小计							346315.46	
合计							7463047.87	





