

# 工程项目清单汇总表

工程名称: 德庆产业园区提质扩容项目-二级平台康杰路雨水分流工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；  
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：德庆产业园区提质扩容项目-二级平台康杰路雨水分流工程 标段：德庆产业园区提质扩容项目-二级平台康杰路雨水分流工程

第 1 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）  |            |
|------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------|
|      |              |          |                                                                                                                                           |      |         | 综合单价   | 合价         |
|      |              | 道路及排水管工程 |                                                                                                                                           |      |         |        | 2642323.67 |
|      |              | 康杰路      |                                                                                                                                           |      |         |        | 2512968.93 |
|      |              | 管网工程     |                                                                                                                                           |      |         |        | 2365037.22 |
| 1    | 040101002001 | 挖沟槽土方    | 1. 土类别: 一、二类土<br>2. 挖土深度: 4m 内                                                                                                            | m3   | 5505.58 | 11.12  | 61222.05   |
| 2    | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1. 填方来源: 沟槽开挖土方<br>2. 密实度: 按设计及规范要求<br>3. 材料品种、规格: 土方                                                                                     | m3   | 2661.48 | 18.35  | 48838.16   |
| 3    | 040103003001 | 余方弃置     | 1. 弃料品种: 土方<br>2. 运距: 暂定1km                                                                                                               | m3   | 2844.1  | 11.81  | 33588.82   |
| 4    | 040501001001 | 混凝土管     | 1. 垫层材质及厚度: C15混凝土垫层、100mm厚<br>2. 基础材质、形式及厚度: C25混凝土基础、钢筋混凝土管120°<br>3. 管道规格、等级: II级钢筋混凝土排水管Φ300<br>4. 连接形式: 承插式<br>5. 管道检验及试验要求: 管道闭水试验  | m    | 143.7   | 199.76 | 28705.51   |
| 5    | 040501001002 | 混凝土管     | 1. 垫层材质及厚度: C15混凝土垫层、100mm厚<br>2. 基础材质、形式及厚度: C25混凝土基础、钢筋混凝土管120°<br>3. 管道规格、等级: II级钢筋混凝土排水管Φ1000<br>4. 连接形式: 承插式<br>5. 管道检验及试验要求: 管道闭水试验 | m    | 101.5   | 961.9  | 97632.85   |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                           |      |         |        | 269987.39  |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：德庆产业园区提质扩容项目-二级平台康杰路雨水分流工程 标段：德庆产业园区提质扩容项目-二级平台康杰路雨水分流工程

第 2 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）   |           |
|------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------|
|      |              |        |                                                                                                                                                        |      |        | 综合单价    | 合价        |
| 6    | 040501001003 | 混凝土管   | 1. 垫层材质及厚度：C15混凝土垫层、100mm厚<br>2. 基础材质、形式及厚度：C25混凝土基础、钢筋混凝土管120°<br>3. 管道规格、等级：Ⅱ级钢筋混凝土排水管Φ1200<br>4. 连接形式：承插式<br>5. 管道检验及试验要求：管道闭水试验                    | m    | 160    | 1259.74 | 201558.4  |
| 7    | 040501001004 | 混凝土管   | 1. 垫层材质及厚度：C15混凝土垫层、100mm厚<br>2. 基础材质、形式及厚度：C25混凝土基础、钢筋混凝土管120°<br>3. 管道规格、等级：Ⅱ级钢筋混凝土排水管Φ1500<br>4. 连接形式：承插式<br>5. 管道检验及试验要求：管道闭水试验                    | m    | 393.55 | 2089.62 | 822369.95 |
| 8    | 040504002001 | 现浇混凝土井 | 1. 种类：现浇混凝土沉泥井<br>2. 规格：Φ1500mm<br>3. 垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层、100mm厚<br>4. 混凝土强度等级：C30、S6混凝土（商砼）<br>5. 盖板材质、规格：球墨铸铁圆形检查井盖座 Φ700（重型、防盗）<br>6. 防坠装置品种及规格：防坠网 | 座    | 1      | 7593.65 | 7593.65   |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                                        |      |        |         | 1031522   |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：德庆产业园区提质扩容项目-二级平台康杰路雨水分流工程 标段：德庆产业园区提质扩容项目-二级平台康杰路雨水分流工程

第 3 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |
|------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|
|      |              |        |                                                                                                                                                          |      |     | 综合单价    | 合价       |
| 9    | 040504002002 | 现浇混凝土井 | 1. 种类:现浇混凝土检查井<br>2. 规格:1700×1100<br>3. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层、100mm厚<br>4. 混凝土强度等级:C30、S6混凝土（商砼）<br>5. 盖板材质、规格:球墨铸铁圆形检查井盖座 φ700（重型、防盗）<br>6. 防坠装置品种及规格:防坠网 | 座    | 2   | 7321.82 | 14643.64 |
| 10   | 040504002003 | 现浇混凝土井 | 1. 种类:现浇混凝土检查井<br>2. 规格:1900×1100<br>3. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层、100mm厚<br>4. 混凝土强度等级:C30、S6混凝土（商砼）<br>5. 盖板材质、规格:球墨铸铁圆形检查井盖座 φ700（重型、防盗）<br>6. 防坠装置品种及规格:防坠网 | 座    | 4   | 7980.25 | 31921    |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                                          |      |     |         | 46564.64 |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：德庆产业园区提质扩容项目-二级平台康杰路雨水分流工程 标段：德庆产业园区提质扩容项目-二级平台康杰路雨水分流工程

第 4 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）   |            |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|------------|
|      |              |           |                                                                                                                                                          |      |         | 综合单价    | 合价         |
| 11   | 040504002004 | 现浇混凝土井    | 1. 种类:现浇混凝土检查井<br>2. 规格:2200×1100<br>3. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层、100mm厚<br>4. 混凝土强度等级:C30、S6混凝土（商砼）<br>5. 盖板材质、规格:球墨铸铁圆形检查井盖座 φ700（重型、防盗）<br>6. 防坠装置品种及规格:防坠网 | 座    | 12      | 9065.25 | 108783     |
| 12   | 040302010001 | 槽型钢板桩     | 1. 桩长:6m<br>2. 规格、型号:250*78*7*12mm、25a槽钢                                                                                                                 | t    | 368.256 | 713.78  | 262853.77  |
| 13   | 040302010002 | 拉森III型钢板桩 | 1. 桩长:6m<br>2. 规格、型号:400*125*13mm、拉森III型钢板桩                                                                                                              | t    | 525.042 | 1095.48 | 575173.01  |
| 14   | 040302014001 | 钢支撑       | 1. 材质、规格、型号:横撑钢管D203*8                                                                                                                                   | t    | 26.365  | 901.9   | 23778.59   |
| 15   | 010202015001 | 钢梁        | 1. 钢材品种、规格:HW200*200钢腰梁、HW250*250钢腰梁                                                                                                                     | t    | 44.961  | 901.9   | 40550.33   |
| 16   | 040302011001 | 挡土板       | 1. 材质、规格、型号:水平挡土木板60mm厚、立柱@1500*150*150插入坑底300~500mm<br>2. 支护方式:支密板挡土板 双面                                                                                | m2   | 241.08  | 24.16   | 5824.49    |
|      |              | 道路工程      |                                                                                                                                                          |      |         |         | 147931.71  |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                          |      |         |         | 1016963.19 |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：德庆产业园区提质扩容项目-二级平台康杰路雨水分流工程      标段：德庆产业园区提质扩容项目-二级平台康杰路雨水分流工程

第 5 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                             | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |           |
|------|--------------|----------|----------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|      |              |          |                                                    |      |        | 综合单价   | 合价        |
| 17   | 041001001002 | 拆除路面     | 1. 材质:混凝土类（无筋）<br>2. 厚度:35cm                       | m2   | 441.2  | 39.72  | 17524.46  |
| 18   | 041001003001 | 拆除基层     | 1. 材质:小型机械拆除各类底层<br>2. 厚度:20cm                     | m2   | 441.2  | 18.29  | 8069.55   |
| 19   | 040103003004 | 余方弃置     | 1. 弃料品种:各类底层<br>2. 运距:暂定1km                        | m3   | 88.24  | 11.81  | 1042.11   |
| 20   | 040103003005 | 余方弃置     | 1. 弃料品种:碎混凝土<br>2. 运距:暂定1km                        | m3   | 88.24  | 21.91  | 1933.34   |
| 21   | 040202014001 | 水泥稳定碎石   | 1. 水泥含量:5%<br>2. 石料规格:碎石<br>3. 厚度:20cm             | m2   | 441.2  | 68.03  | 30014.84  |
| 22   | 040203007001 | 水泥混凝土    | 1. 混凝土强度等级:C40<br>2. 厚度:35cm                       | m2   | 441.2  | 202.51 | 89347.41  |
|      |              | 枫华路      |                                                    |      |        |        | 129354.74 |
|      |              | 拆除混凝土板   |                                                    |      |        |        | 684.4     |
| 23   | 041001001001 | 拆除路面     | 1. 材质:混凝土类（无筋）<br>2. 厚度:10cm                       | m2   | 36     | 16.82  | 605.52    |
| 24   | 040103003002 | 余方弃置     | 1. 弃料品种:碎混凝土<br>2. 运距:暂定1km                        | m3   | 3.6    | 21.91  | 78.88     |
|      |              | 管网工程     |                                                    |      |        |        | 70470.58  |
| 25   | 040101002002 | 挖沟槽土方    | 1. 土类别:一、二类土<br>2. 挖土深度:4m 内                       | m3   | 255.06 | 11.12  | 2836.27   |
| 26   | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 | 1. 填方来源:沟槽开挖土方<br>2. 密实度:按设计及规范要求<br>3. 材料品种、规格:土方 | m3   | 138.21 | 18.35  | 2536.15   |
| 27   | 040103003003 | 余方弃置     | 1. 弃料品种:土方<br>2. 运距:暂定1km                          | m3   | 116.85 | 11.81  | 1380      |
| 本页小计 |              |          |                                                    |      |        |        | 155368.53 |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：德庆产业园区提质扩容项目-二级平台康杰路雨水分流工程 标段：德庆产业园区提质扩容项目-二级平台康杰路雨水分流工程

第 6 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                     | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）  |           |
|------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|      |              |       |                                                                                            |      |         | 综合单价   | 合价        |
| 28   | 040305003001 | 浆砌块料  | 1. 材料品种、规格：MU30毛石<br>2. 砂浆种类、强度等级：水泥砂浆M7.5                                                 | m3   | 28.13   | 342.76 | 9641.84   |
| 29   | 040501001005 | 混凝土管  | 1. 垫层材质及厚度：石粉垫层、200mm厚<br>2. 管道规格、等级：Ⅱ级钢筋混凝土排水管Φ1000<br>3. 连接形式：承插式<br>4. 管道检验及试验要求：管道闭水试验 | m    | 102     | 530.16 | 54076.32  |
|      |              | 排水渠清淤 |                                                                                            |      |         |        | 58199.76  |
| 30   | 040101005001 | 挖淤泥   | 1. 挖掘深度：1m                                                                                 | m3   | 1876    | 11.66  | 21874.16  |
| 31   | 040103004001 | 泥浆弃置  | 1. 泥浆来源：渠清淤<br>2. 运距：暂定1km                                                                 | m3   | 1876    | 13.6   | 25513.6   |
| 32   | 04B001       | 钢板    | 1. 长60m*宽4m*10mm钢板厚(重复利用)                                                                  | m2   | 240     | 45.05  | 10812     |
|      |              | 构筑物工程 |                                                                                            |      |         |        | 468520.38 |
|      |              | 康杰路   |                                                                                            |      |         |        | 243744.49 |
|      |              | 急流槽   |                                                                                            |      |         |        | 202167.09 |
| 33   | 040101001005 | 挖一般土方 | 1. 土类别：一、二类土<br>2. 挖土深度：综合考虑                                                               | m3   | 1428.46 | 5      | 7142.3    |
| 34   | 040103002003 | 一般回填方 | 1. 填方来源：开挖土方<br>2. 密实度：按设计及规范要求<br>3. 材料品种、规格：土方                                           | m3   | 1129.25 | 18.35  | 20721.74  |
| 35   | 040103003001 | 余方弃置  | 1. 弃料品种：土方<br>2. 运距：暂定1km                                                                  | m3   | 299.21  | 11.81  | 3533.67   |
| 36   | 040303001002 | 混凝土垫层 | 1. 混凝土强度等级：C20                                                                             | m3   | 21.27   | 514.71 | 10947.88  |
| 本页小计 |              |       |                                                                                            |      |         |        | 164263.51 |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：德庆产业园区提质扩容项目-二级平台康杰路雨水分流工程 标段：德庆产业园区提质扩容项目-二级平台康杰路雨水分流工程

第 7 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）   |           |
|------|--------------|---------------|---------------------------------|------|--------|---------|-----------|
|      |              |               |                                 |      |        | 综合单价    | 合价        |
| 37   | 010505001001 | 垫层模板          | 1. 垫层部位:垫层模板                    | m2   | 10.55  | 40.27   | 424.85    |
| 38   | 040601006004 | 现浇混凝土池底       | 1. 混凝土强度等级:C35<br>2. 抗渗要求:P8    | m3   | 103    | 517.84  | 53337.52  |
| 39   | 010505002001 | 现浇混凝土池底模板     | 1. 现浇混凝土池底模板                    | m2   | 110.39 | 82.91   | 9152.43   |
| 40   | 040601007001 | 现浇混凝土池壁(隔墙)   | 1. 混凝土强度等级:C35<br>2. 抗渗要求:P8    | m3   | 41.28  | 530.59  | 21902.76  |
| 41   | 010505005001 | 现浇混凝土池壁(隔墙)模板 | 1. 模板形式:现浇混凝土池壁(隔墙)模板           | m2   | 263.7  | 64.33   | 16963.82  |
| 42   | 040601009001 | 现浇混凝土抗滑条形基础   | 1. 混凝土强度等级:C35<br>2. 抗渗要求:P8    | m3   | 8.82   | 665.19  | 5866.98   |
| 43   | 040901001004 | 构件钢筋          | 1. 钢筋种类:三级钢<br>2. 钢筋规格:Φ10-25mm | t    | 11.19  | 4222.72 | 47252.24  |
| 44   | 050103015001 | 铺种草皮          | 1. 草皮种类:矮生马尼拉<br>2. 铺种方式:满铺     | m2   | 208.16 | 23.64   | 4920.9    |
|      |              | 消能池           |                                 |      |        |         | 41577.4   |
| 45   | 040101001003 | 挖一般土方         | 1. 土类别:一、二类土<br>2. 挖土深度:2m 内    | m3   | 57.79  | 5.54    | 320.16    |
| 46   | 040601006005 | 现浇混凝土池底       | 1. 混凝土强度等级:C35<br>2. 抗渗要求:P8    | m3   | 17.4   | 517.84  | 9010.42   |
| 47   | 010505002003 | 现浇混凝土池底模板     | 1. 现浇混凝土池底模板                    | m2   | 12.76  | 82.91   | 1057.93   |
| 48   | 040303001001 | 混凝土垫层         | 1. 混凝土强度等级:C20                  | m3   | 3.23   | 514.71  | 1662.51   |
| 49   | 010505001002 | 垫层模板          | 1. 垫层部位:垫层模板                    | m2   | 2.44   | 40.27   | 98.26     |
| 50   | 040601007002 | 现浇混凝土池壁(隔墙)   | 1. 混凝土强度等级:C35<br>2. 抗渗要求:P8    | m3   | 6.16   | 530.59  | 3268.43   |
| 本页小计 |              |               |                                 |      |        |         | 175239.21 |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：德庆产业园区提质扩容项目-二级平台康杰路雨水分流工程 标段：德庆产业园区提质扩容项目-二级平台康杰路雨水分流工程

第 8 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）   |           |
|------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------|
|      |              |               |                                                       |      |        | 综合单价    | 合价        |
| 51   | 010505005002 | 现浇混凝土池壁(隔墙)模板 | 1. 模板形式:现浇混凝土池壁(隔墙)模板                                 | m2   | 38.46  | 64.33   | 2474.13   |
| 52   | 040901001005 | 构件钢筋          | 1. 钢筋种类:三级钢<br>2. 钢筋规格:φ10-25mm                       | t    | 1.652  | 4222.72 | 6975.93   |
| 53   | 040302001003 | 松木桩           | 1. 桩长:5m<br>2. 材质:松木桩<br>3. 尾径:DN120                  | 根    | 128    | 113.19  | 14488.32  |
| 54   | 011503001001 | 304不锈钢栏杆      | 1. 扶手材料种类、规格:不锈钢扶手φ60<br>2. 栏杆(板)材料种类、规格:不锈钢扶手D32、D20 | m    | 12.8   | 173.54  | 2221.31   |
|      |              | 枫华路           |                                                       |      |        |         | 224775.89 |
|      |              | 导流槽           |                                                       |      |        |         | 224775.89 |
| 55   | 040101005001 | 挖淤泥           | 1. 挖掘深度:1m                                            | m3   | 267.85 | 11.66   | 3123.13   |
| 56   | 040103004001 | 泥浆弃置          | 1. 泥浆来源:渠清淤<br>2. 运距:暂定1km                            | m3   | 267.85 | 13.6    | 3642.76   |
| 57   | 040103002001 | 一般回填方         | 1. 填方来源:管网、池开挖土方<br>2. 密实度:夯实<br>3. 材料品种、规格:原土方       | m3   | 267.85 | 7.71    | 2065.12   |
| 58   | 040101001004 | 挖一般土方         | 1. 土类别:一、二类土<br>2. 挖土深度:2m 内                          | m3   | 133.93 | 5.54    | 741.97    |
| 59   | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方      | 1. 填方来源:沟槽开挖土方<br>2. 密实度:按设计及规范要求<br>3. 材料品种、规格:土方    | m3   | 13.65  | 18.35   | 250.48    |
| 60   | 040103002002 | 一般回填方         | 1. 密实度:夯实<br>2. 材料品种、规格:80%毛石+20%素土(混合物)              | m3   | 133.93 | 98.69   | 13217.55  |
| 本页小计 |              |               |                                                       |      |        |         | 49200.7   |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：德庆产业园区提质扩容项目-二级平台康杰路雨水分流工程 标段：德庆产业园区提质扩容项目-二级平台康杰路雨水分流工程

第 9 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）   |           |
|------|--------------|-----------|--------------------------------------|------|-------|---------|-----------|
|      |              |           |                                      |      |       | 综合单价    | 合价        |
| 61   | 040601006006 | 现浇混凝土池底   | 1. 混凝土强度等级:C35<br>2. 抗渗要求:P8         | m3   | 85.03 | 517.84  | 44031.94  |
| 62   | 010505002002 | 现浇混凝土池底模板 | 1. 现浇混凝土池底模板                         | m2   | 120   | 82.91   | 9949.2    |
| 63   | 040901001006 | 构件钢筋      | 1. 钢筋种类:三级钢<br>2. 钢筋规格:Φ10-25mm      | t    | 5.049 | 4222.72 | 21320.51  |
| 64   | 040302001004 | 松木桩       | 1. 桩长:5m<br>2. 材质:松木桩<br>3. 尾径:DN120 | 根    | 1117  | 113.19  | 126433.23 |
|      |              |           |                                      |      |       |         |           |
|      |              |           |                                      |      |       |         |           |
|      |              |           |                                      |      |       |         |           |
|      |              |           |                                      |      |       |         |           |
|      |              |           |                                      |      |       |         |           |
|      |              |           |                                      |      |       |         |           |
|      |              |           |                                      |      |       |         |           |
|      |              |           |                                      |      |       |         |           |
|      |              |           |                                      |      |       |         |           |
|      |              |           |                                      |      |       |         |           |
|      |              |           |                                      |      |       |         |           |
|      |              |           |                                      |      |       |         |           |
|      |              |           |                                      |      |       |         |           |
|      |              |           |                                      |      |       |         |           |
|      |              |           |                                      |      |       |         |           |
|      |              |           |                                      |      |       |         |           |
|      |              |           |                                      |      |       |         |           |
|      |              |           |                                      |      |       |         |           |
| 本页小计 |              |           |                                      |      |       |         | 201734.88 |
| 合计   |              |           |                                      |      |       |         |           |

## 材料暂估单价及调整表

工程名称：德庆产业园区提质扩容项目-  
二级平台康杰路雨水分流工程

标段：德庆产业园区提质扩容项目-二级平台康杰路雨水分流工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称：德庆产业园区提质扩容项目-二级平台康杰路雨水分流工程 标段：德庆产业园区提质扩容项目-二级平台康杰路雨水分流工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：德庆产业园区提质扩容项目-二级平台康杰路雨水分流工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 暂列金额明细表

工程名称：德庆产业园区提质扩容项目-二级平台康杰路雨水分流工程

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称      | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额<br>（元） | 确定金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注 |
|--------|-----------|------|-------|-------------|-------------|--------------|----|
| 2      | 未确定工程暂列金额 |      |       |             |             |              |    |
| 2.1    |           |      |       |             |             |              |    |
| 3      | 未确定服务暂列金额 |      |       |             |             |              |    |
| 3.1    |           |      |       |             |             |              |    |
| 4      | 未确定其他暂列金额 |      |       |             |             |              |    |
| 4.1    |           |      |       |             |             |              |    |
|        |           |      |       |             |             |              |    |
|        |           |      |       |             |             |              |    |
|        |           |      |       |             |             |              |    |
|        |           |      |       |             |             |              |    |
|        |           |      |       |             |             |              |    |
|        |           |      |       |             |             |              |    |
|        |           |      |       |             |             |              |    |
|        |           |      |       |             |             |              |    |
|        |           |      |       |             |             |              |    |
|        |           |      |       |             |             |              |    |
|        |           |      |       |             |             |              |    |
|        |           |      |       |             |             |              |    |
|        |           |      |       |             |             |              |    |
|        |           |      |       |             |             |              |    |
|        |           |      |       |             |             |              |    |
|        |           |      |       |             |             |              |    |
|        |           |      |       |             |             |              |    |
|        |           |      |       |             |             |              |    |
|        |           |      |       |             |             |              |    |
|        |           |      |       |             |             |              |    |
|        |           |      |       |             |             |              |    |
|        |           |      |       |             |             |              |    |
|        |           |      |       |             |             |              |    |
|        |           |      |       |             |             |              |    |
|        |           |      |       |             |             |              |    |
|        |           |      |       |             |             |              |    |
|        |           |      |       |             |             |              |    |
|        |           |      |       |             |             |              |    |
|        |           |      |       |             |             |              |    |
|        |           |      |       |             |             |              |    |
|        |           |      |       |             |             |              |    |
| 本页小计   |           | -    | -     |             |             |              | -  |
| 合    计 |           | -    | -     |             |             |              | -  |

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

2 3 你应在合同约定期限内填写“确定金额”；

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：德庆产业园区提质扩容项目-二级平台康杰路雨水分流工程 标段：德庆产业园区提质扩容项目-二级平台康杰路雨水分流工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

## 计日工表

工程名称：德庆产业园区提质扩容项目-二级平台康杰路雨水分流工程

标段：德庆产业园区提质扩容项目-二级平台康杰路雨水分流工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时, 应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称：德庆产业园区提质扩容项目-二级平台康杰路雨水分流工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>”“费率B”,并计算填写“金额C<sub>1</sub>”, $C_1=A_1 \times B$ ;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C<sub>1</sub>”;

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”, 并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”, C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

### 直接发包的专业工程明细表

工程名称：德庆产业园区提质扩容项目-二级平台康杰路雨水分流工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 增值税计价表

工程名称：德庆产业园区提质扩容项目-二级平台康杰路雨水分流工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]