

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宁安市东京城小学维修改造

标段：宁安市东京城小学维修改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		器材室					
1	011103002001	橡塑卷材楼地面	1. 面层材料品种、规格:3mm厚pvc面层	m ²	472		
		卫生间室外排水					
2	010102002001	挖沟槽土方-给排水管道	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:1.9-2m	m ³	248.84		
3	010102001001	挖基坑土方-化粪池	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:4m	m ³	92.16		
4	010102007001	回填方中砂-给排水管道	1. 填方部位:管底高0.6m 2. 材料品种:中砂	m ³	248.84		
5	010102007002	回填方混砂-化粪池	1. 填方部位:化粪池四周 2. 材料品种:夯填土	m ³	124.62		
6	010103002001	余方弃置-给排水管道	1. 土石类别:一、二类土 2. 运距:3km	m ³	248.84		
7	010103002002	余方弃置-化粪池	1. 土石类别:一、二类土 2. 运距:3km	m ³	71.38		
8	040504009001	整体化粪池	1. 材质:钢筋混凝土 2. 型号、规格:50m ³ 3. 尺寸:4800*4800*3000	座	1		
9	040504006001	预制混凝土污水检查井	1. 井规格:井内径1200,井深 2. 混凝土强度等级: 2.5m	个	6		
10	031001008001	室外塑料排水管	1. 材质:PVC-U塑料管 2. 规格:DN200 3. 连接形式:电熔连接	m	15.6		
11	031001008002	室外塑料排水管	1. 材质:PVC-U塑料管 2. 规格:DN300 3. 连接形式:电熔连接	m	79.6		
		操场					
12	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:混凝土彩色步砖	m ²	753.75		
13	041001002001	拆除人行道	1. 材质:混凝土步砖	m ²	472		
本页小计							

