

工程项目清单汇总表

工程名称：翁源县龙仙镇中心卫生院新院区升级改造项目
(原翁源县人民医院体检中心及二门诊)

标段：翁源县龙仙镇中心卫生院新院区
升级改造项目(原翁源县人民医院体检
中心及二门诊)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 翁源县龙仙镇中心卫生院 标段: 翁源县龙仙镇中心卫生院新院
新院区升级改造项目(原翁源县人民医 区升级改造项目(原翁源县人民医院体
院体检中心及二门诊) 检中心及二门诊)

第 1 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		单项工程					
		门诊楼装饰部分					
		拆除部分					
1	010401002001	实心砖墙	1. 拆除墙体 2. 废料外运6KM	m3	57.63		
2	010401002002	实心砖墙	1. 开门窗洞口 200墙 2. 废料外运6KM	m3	1.32		
3	010802001001	金属(塑钢)门	1. 拆除原有金属门 2. 尺寸：2.5m2内 3. 拆除残值抵扣外运	樘	41		
4	010802001002	金属(塑钢)门	1. 拆除原有金属门 2. 尺寸：4m2内 3. 拆除残值抵扣外运	樘	2		
5	010802001003	金属(塑钢)门	1. 拆除不锈钢网 2. 拆除残值抵扣外运	m2	14		
6	010802001004	金属(塑钢)门	1. 拆除原有金属门 2. 尺寸：4m2外 3. 拆除残值抵扣外运	樘	4		
7	010805004001	全玻自由门	1. 拆除电动玻璃门、拆除玻璃门 2. 废料外运6KM	m2	1		
8	010901001001	瓦屋面	1. 拆除阳光棚顶，保留骨架 2. 废料外运6KM	m2	292.42		
9	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除反坎外墙瓷砖（含找平层） 2. 废料外运6KM	m2	27.97		
10	011302001001	平面吊顶天棚	1. 保护性拆除铝合金吊顶600*600	m2	332		
11	011501001001	拆除柜子	1. 柜体拆除 2. 废料外运6KM	m2	0.9		
12	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 拆除旧栏杆 2. 拆除残值抵扣外运	m	25.96		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 翁源县龙仙镇中心卫生院 标段: 翁源县龙仙镇中心卫生院新院
新院区升级改造项目(原翁源县人民医 区升级改造项目(原翁源县人民医院体
院体检中心及二门诊) 检中心及二门诊)

第 2 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 拆除原有钢筋混凝土花池 2. 废料外运6KM	m3	8.81		
14	011102003001	块料楼地面	1. 拆除卫生间地面 2. 拆除440厚碎石砂砖 3. 拆除10厚耐磨防滑砖 4. 废料外运6KM	m2	17.79		
15	011201001001	墙、柱面一般抹灰（墙面做法1、墙裙）	1. 面层铲除到基础，抹灰厚度按15mm 2. 废料外运6KM	m2	1136.6		
16	011403001001	抹灰面油漆（墙面做法2）	1. 原内墙拆除原有装饰面2mm厚，打磨，清理干净 2. 废料外运6KM	m2	2688.4		
17	011207003001	成品隔断	1. 拆除铝合金隔断（铝合金推拉门+不锈钢格栅）	m2	96.95		
18	011505001001	洗漱台	1. 拆除洗手台大理石地柜，高度800+木作台上柜，地柜以上1.2m外运6KM	m2	11.19		
19	011503002001	不带扶手的栏杆、栏板	1. 拆除原有金属栏杆、拆除铝合金 2. 拆除残值抵扣外运	m	25.96		
20	011207003002	成品隔断	1. 拆除玻璃隔断、拆除落地玻璃 2. 废料外运6KM	m2	13.8		
21	011505001002	洗漱台	1. 拆除砖大理石覆面收费台 2. 废料外运6KM	m2	4.03		
22	011508001001	美术字	1. 拆除右侧立面大字：1.2*1.2m 2. 拆除残值抵扣外运	个	7		
23	011508001002	美术字	1. 拆除右侧立面小字：0.7*0.7m 2. 拆除残值抵扣外运	个	11		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 翁源县龙仙镇中心卫生院 标段: 翁源县龙仙镇中心卫生院新院
新院区升级改造项目(原翁源县人民医 区升级改造项目(原翁源县人民医院体
院体检中心及二门诊) 检中心及二门诊)

第 3 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	011508001003	美术字	1. 拆除广告字：1.5*1.5m 2. 拆除残值抵扣外运	个	7		
25	011508001004	美术字	1. 拆除广告字：0.9*0.9m 2. 拆除残值抵扣外运	个	6		
26	011508001005	美术字	1. 拆除广告字：1*1m 2. 拆除残值抵扣外运	个	5		
27	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除广告桁架12*2m 2. 拆除残值抵扣外运	m2	24		
		砌筑工程					
28	010401002003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：200 4. 砂浆强度等级：商品砂浆M7.5	m3	86.36		
29	010402001001	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级：普通混凝土空心砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：200 4. 砂浆强度等级：商品砂浆M7.5	m3	1.99		
		金属结构工程					
30	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格：钢柱DN75*2.5 2. 含制作费	t	1.016		
31	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格：镀锌方通40*60*1.5、50*50角铁 2. 含制作费	t	0.954		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 翁源县龙仙镇中心卫生院 标段: 翁源县龙仙镇中心卫生院新院区
新院区升级改造项目(原翁源县人民医院体检中心及二门诊)

第 4 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：镀锌钢管40*60*1.5 2. 含制作费	t	0.792		
33	010607010001	零星钢构件	1. 构件名称：钢柱预埋铁件	t	0.168		
		门窗工程					
34	010802001006	金属(塑钢)门	1. 新建推拉铝合金门TLM1222 2. 6mm普通铝合金透明玻璃	樘	1		
35	010802001007	金属(塑钢)门	1. 新建推拉铝合金门TLM1522 2. 6mm普通铝合金透明玻璃	樘	1		
36	010802001008	金属(塑钢)门	1. 新建推拉铝合金门TLM1522A 2. 6mm普通铝合金透明玻璃	樘	1		
37	010802001009	金属(塑钢)门	1. 新建推拉铝合金门TLM2920 2. 6mm普通铝合金透明玻璃	樘	1		
38	010802001011	金属(塑钢)门	1. 新建不锈钢门M0819	樘	2		
39	010802001012	金属(塑钢)门	1. 新建不锈钢门M1522	樘	1		
40	010802001014	金属(塑钢)门	1. 更换不锈钢门M1021（拆除另计）	樘	1		
41	010802001015	金属(塑钢)门	1. 更换不锈钢门M0920（拆除另计）	樘	1		
42	010802001018	金属(塑钢)门	1. 新增钢塑门1020	樘	1		
43	010802001019	金属(塑钢)门	1. 新增TLM3122	樘	1		
44	010802001020	金属(塑钢)门	1. 新增TLM2920	樘	1		
45	010802001021	金属(塑钢)门	1. 新建钢质防盗门M0920	樘	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县龙仙镇中心卫生院 标段：翁源县龙仙镇中心卫生院新院区
新院区升级改造项目(原翁源县人民医院 区升级改造项目(原翁源县人民医院体
院体检中心及二门诊) 检中心及二门诊)

第 5 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	010802001022	金属(塑钢) 门	1. 更换不锈钢子母门M1220（拆除另计）	樘	1		
47	010802001023	金属(塑钢) 门	1. 新增不锈钢子母门M1521	樘	1		
48	010802003001	防盗门	1. 新建FPMM0920精神卫生中心防护门，配备专门的锁具系统	樘	1		
49	010802001024	金属(塑钢) 门	1. 新增铝合金门M0720	樘	2		
50	010802001025	金属(塑钢) 门	1. 新增不锈钢门M1521	樘	1		
51	010802004001	钢质防火门	1. 新增防火门FM乙0719 2. 规格尺寸：700*1900mm	樘	8		
52	010807001002	金属(塑钢) 窗	1. 新增金属花窗C2918	m2	5.22		
53	010807001003	金属(塑钢) 窗	1. 新增金属花窗C2818	m2	5.04		
54	010807004001	金属纱窗	1. 金刚砂纱窗	m2	15.36		
55	010808004001	成品门窗套	1. 成品定制门套 2. 展开宽：300mm 3. 棕色面板门套 4. 20厚密度板花格 5. 门洞尺寸：3300*3660	樘	1		
56	010808004002	成品门窗套	1. 成品定制门套 2. 展开宽：300mm 3. 棕色面板门套 4. 20厚密度板花格 5. 门洞尺寸：2615*3660	樘	1		
57	010808004003	成品门窗套	1. 成品定制门套 2. 展开宽：300mm 3. 棕色面板门套 4. 20厚密度板花格 5. 门洞尺寸：2700*3660	樘	1		
		屋面及防水工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 翁源县龙仙镇中心卫生院 标段: 翁源县龙仙镇中心卫生院新院
新院区升级改造项目(原翁源县人民医 区升级改造项目(原翁源县人民医院体
院体检中心及二门诊) 检中心及二门诊)

第 6 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	010901001002	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:426压型隔热彩钢瓦	m2	51.93		
59	010901001003	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:3mm树脂瓦	m2	392.44		
60	010904002002	楼(地)面涂膜防水（地1、地3、地4）	1. 2.0厚聚合物水泥防水涂料一道	m2	310.8		
61	010904002003	楼(地)面涂膜防水（地5）	1. 门诊楼首层收费处 2. 2.0厚聚合物水泥防水涂料一道	m2	13.5		
		楼地面装饰工程					
62	011101001001	水泥砂浆楼地面（地3、地4）	1. 20厚WS M15砂浆找平层	m2	16.89		
63	011101001002	水泥砂浆楼地面（地1）	1. 20厚WS M15砂浆找平层	m2	377.12		
64	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 4层花池地面 2. 20厚WS M15砂浆找平层	m2	35.7		
65	011102003002	块料楼地面（地3、地4）	1. 界面剂、10厚WS M10砂浆铺贴 2. 耐磨防滑砖300*300*10	m2	17.79		
66	011102003003	块料楼地面（地1）	1. 界面剂、10厚WS M10砂浆铺贴 2. 耐磨防滑砖300*300*10	m2	377.12		
67	011102003004	块料楼地面（地5）	1. 收费处地面 2. 界面剂、10厚WS M20水泥砂浆一道 3. 瓷质抛光砖800*800*10 4. 20厚WS M15 1:3水泥砂浆找平层	m2	13.5		
68	010502031001	坡道	1. C25砼铺设至平门槛，H=60mm 2. 部位：5层，无障碍坡道	m2	5.81		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 翁源县龙仙镇中心卫生院 标段: 翁源县龙仙镇中心卫生院新院
新院区升级改造项目(原翁源县人民医 区升级改造项目(原翁源县人民医院体
院体检中心及二门诊) 检中心及二门诊)

第 7 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
69	011201001002	墙、柱面一般抹灰（墙面做法1）	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆	m2	977.82		
70	011201001003	墙、柱面一般抹灰（墙裙、内2新砌墙体）	1. 15厚WP M 15水泥砂浆	m2	32.55		
71	011203003001	块料墙、柱面（墙裙）	1. 10厚棕褐色木板砖，采用瓷砖专用粘接剂粘结，专用勾缝剂勾缝	m2	32.55		
72	011207003003	成品隔断	1. 铝合金玻璃固定隔断 2. 钢化玻璃 10mm	m2	23.61		
73	011207001001	轻质隔墙	1. 收费窗口 2. 20mm厚大理石面板+18厚实木板柜子 3. 6+0.76+6钢化夹胶玻璃 4. 不锈钢防盗网 5. 1.0mm不锈钢金属板窗套 6. 详见图号JS-D02，收费窗口立面图、剖面图	m2	22.73		
74	011207001002	轻质隔墙	1. 抽血窗口 2. 18厚A级基层板 3. PVC踢脚线100mm 4. 20厚石材台面板 5. 6厚洁净板 6. 6+0.76+6夹胶安全玻璃 7. 6#镀锌角钢龙骨 8. 样式详见图号JS-D02，抽血窗口剖面图	m2	19.4		
		天棚工程					
75	011302001002	平面吊顶天棚	1. 安装铝合金吊项600*600（损耗暂按20%）	m2	46.87		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县龙仙镇中心卫生院 标段：翁源县龙仙镇中心卫生院新院区
新院区升级改造项目(原翁源县人民医院体检中心及二门诊)

第 8 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	011302001003	平面吊顶天棚	1. 利旧安装铝合金吊顶600*600	m2	187.46		
77	011301001001	天棚抹灰（顶1）	顶1: 无机涂料墙面 1. 刷白色无机涂料（材料然烧性能等级为A级） 2. 原内墙拆除原有装饰面2mm, 打磨, 清理干净 注: 无特别标注外无第2点。	m2	4012.54		
78	011301001002	天棚抹灰（顶2）	顶2: 无机涂料墙面 1. 刷白色无机涂料一底一面（材料然烧性能等级为A级） 卫生间 2. 满刮腻子两道, 分遍磨平 3. 刷1.5厚聚氨酯防水涂料防潮层 4. 原内墙拆除原有装饰面2mm, 打磨, 清理干净, 废料外弃6km	m2	184.69		
		油漆、涂料、裱糊工程					
79	011403001002	抹灰面油漆（墙面做法1、2）	1. 内墙面刷白色无机涂料, 一底两面	m2	4659.44		
80	011403001003	抹灰面油漆（门诊楼内墙面, 图纸无标注）	1. 内墙面刷白色无机涂料, 一底一面	m2	7553.27		
81	011403003001	刮腻子（墙面做法1、2）	1. 墙面满刮腻子2遍, 分遍抹平	m2	4659.44		
		其他装饰工程					
82	011503003001	扶手	1. 走廊新建靠墙扶手 2. 扶手材料种类、规格: 不锈钢管 ϕ 80*2, ϕ 50*1.5	m	90.81		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 翁源县龙仙镇中心卫生院 标段: 翁源县龙仙镇中心卫生院新院
新院区升级改造项目(原翁源县人民医 区升级改造项目(原翁源县人民医院体
院体检中心及二门诊) 检中心及二门诊)

第 9 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	011503003002	扶手	1. 楼梯间新建靠墙扶手 2. 扶手材料种类、规格:钢管 Φ40*2、Φ25*2 3. 详参12J926 2/F6 A/F1	m	174.32		
84	011503003003	扶手	1. 卫生间安全扶手 Φ40*2	m	2.1		
85	011502001001	成品装饰线条	1. 新增铝合金滴水 100*1.0mm	m	30.72		
86	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1. 屋面 Φ60*2成品 不锈钢晾晒杆	m	37.5		
		首层地面工程					
87	050101002002	植被清理	1. 场地清杂50cm高度灌木杂	m2	60.84		
88	010501002001	楼地面垫层	1. 10cm碎石垫层	m3	6.08		
89	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15CM	m2	60.84		
		行政楼装饰部分					
		拆除部分					
90	010401002001	实心砖墙	1. 拆除墙体 2. 废料外运6KM	m3	6.05		
91	010802001001	金属(塑钢)门	1. 拆除原有金属门 2. 尺寸: 2.5m2内 3. 拆除残值抵扣外运	樘	11		
92	011505001001	洗漱台	1. 拆除厨台(大理石台面20mm) 2. 废料外运: 6km	m2	4.08		
93	011102003001	块料楼地面	1. 拆除楼梯扶手压顶块料及找平层 2. 废料外运: 6km	m2	2.45		
94	010901002001	阳光板屋面	1. 拆除原有铁质雨棚 2. 拆除残值抵扣外运	m2	98.47		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 翁源县龙仙镇中心卫生院 标段: 翁源县龙仙镇中心卫生院新院
新院区升级改造项目(原翁源县人民医 区升级改造项目(原翁源县人民医院体
院体检中心及二门诊) 检中心及二门诊)

第 10 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
95	011201001002	墙、柱面一般抹灰（内3）	1. 拆除原有抹灰层15mm厚 2. 废料外运6KM	m2	622.75		
96	011201001003	墙、柱面一般抹灰（外3）	1. 拆除原有抹灰层20mm厚 2. 废料外运6KM	m2	75.91		
		砌筑工程					
97	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：200 4. 砂浆强度等级：商品砂浆M7.5	m3	2.48		
		门窗工程					
98	010802001002	金属(塑钢)门	新建金属门M0820	樘	5		
99	010802001003	金属(塑钢)门	新建金属门M0720	樘	2		
100	010802003001	防盗门	1. 甲级防盗安全门 2. 门洞口尺寸：800*2000	樘	1		
		楼地面装饰工程					
101	011106003001	块料楼梯（地2-梯段）	地2：防滑地面砖 1. 10厚(470*1350mm耐磨防滑楼梯地面砖(梯段)) 2. 5厚水泥膏粘结层 3. 20厚WSM201：2干硬性水泥砂浆结合层 4. 15厚WSM151：3水泥砂浆找平层 5. 地面基层，打磨，清理干净	m2	22.56		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 翁源县龙仙镇中心卫生院 标段: 翁源县龙仙镇中心卫生院新院
新院区升级改造项目(原翁源县人民医 区升级改造项目(原翁源县人民医院体
院体检中心及二门诊) 检中心及二门诊)

第 11 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
102	011102003002	块料楼地面（地2-平台）	地2:防滑地面砖 1. 10厚(800*800mm耐磨防滑楼梯地面砖(梯段)) 2. 5厚水泥膏粘结层 3. 20厚WSM201:2干硬性水泥砂浆结合层 4. 15厚WSM151:3水泥砂浆找平层 5. 地面基层, 打磨, 清理干净	m2	22.08		
103	011102003003	块料楼地面（地3）	地3:防滑地面砖 1. 10厚(30cmx30cm耐磨防滑面砖) 2. 5厚WPM201:2水泥砂浆结合层 3. 25厚WPM151:3水泥砂浆打底扫毛 4. 抹5mm厚抗裂砂浆, 同时压入满挂耐碱玻璃纤维网格布(单位面积质量≥160g/m2, 网格中心距5x5) 5. 刷墙面介面处理剂一遍 6. 原面砖拆除至基层45mm, 打磨, 清理干净	m2	2.45		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 翁源县龙仙镇中心卫生院 标段: 翁源县龙仙镇中心卫生院新院
新院区升级改造项目(原翁源县人民医 区升级改造项目(原翁源县人民医院体
院体检中心及二门诊) 检中心及二门诊)

第 12 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
104	011105003002	块料踢脚线（踢脚1）	1. 10厚10cm高x20cm白色釉面瓷砖面砖,采用瓷砖专用粘结剂粘结,专用勾缝剂勾缝 2. 2厚聚合物水泥基防水涂料 3. 20厚M15聚合物水泥砂浆找平(分两次抹) 4. 刷素水泥砂浆一遍,5厚聚合物抗裂防水砂浆 5. 外墙满挂耐碱玻璃纤维网格布(单位面积质量≥160g/m ² ,网格中心距5X5) 6. 原内墙拆除至基层30mm,打磨,清理干净	m	184.18		
105	011105003003	块料踢脚线（踢脚2）	1. 10厚10cm高x20cm白色釉面瓷砖面砖,采用瓷砖专用粘结剂粘结,专用勾缝剂勾缝 2. 15厚WPM15水泥砂浆 3. 原内墙拆除至基层15mm,打磨,清理干净 注:新建墙体内墙无第3点,柱子处无第2、3点。	m	27.19		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
106	011201001001	墙、柱面一般抹灰（内3）	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆	m ²	622.75		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 翁源县龙仙镇中心卫生院 标段: 翁源县龙仙镇中心卫生院新院
新院区升级改造项目(原翁源县人民医 区升级改造项目(原翁源县人民医院体
院体检中心及二门诊) 检中心及二门诊)

第 13 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
107	011201001004	墙、柱面一般抹灰（外3）	1. 2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 20厚M15聚合物水泥砂浆找平（分两次抹） 3. 刷素水泥砂浆一遍，5厚聚合物抗裂防水砂浆 4. 外墙满挂耐碱玻璃纤维网格布（单位面积质量≥160g/m ² ，网格中心距5X5）	m ²	75.91		
		油漆、涂料、裱糊工程					
108	011403001001	抹灰面油漆（内3）	1. 内墙面刷白色无机涂料1底2面	m ²	622.75		
109	011403001002	抹灰面油漆（外3）	1. 刷白色无机涂料，一底两面	m ²	75.91		
110	011403003001	刮腻子（内3）	1. 墙面满刮腻子2遍	m ²	622.75		
111	011301001003	天棚抹灰（顶3）	顶3: 无机涂料墙面 1. 刷白色无机涂料，一底两面（材料燃烧性能等级为A级） 2. 满刮腻子两道，分遍磨平 3. 15厚WPM15水泥砂浆 4. 原内墙拆除至基层15mm，打磨，清理干净	m ²	384.22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 翁源县龙仙镇中心卫生院 标段: 翁源县龙仙镇中心卫生院新院区
新院区升级改造项目(原翁源县人民医院 区升级改造项目(原翁源县人民医院体
院体检中心及二门诊) 检中心及二门诊)

第 14 页 共 30 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 翁源县龙仙镇中心卫生院 标段: 翁源县龙仙镇中心卫生院新院
新院区升级改造项目(原翁源县人民医 区升级改造项目(原翁源县人民医院体
院体检中心及二门诊) 检中心及二门诊)

第 15 页 共 30 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 翁源县龙仙镇中心卫生院 标段: 翁源县龙仙镇中心卫生院新院
新院区升级改造项目(原翁源县人民医 区升级改造项目(原翁源县人民医院体
院体检中心及二门诊) 检中心及二门诊)

第 16 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
143	030402011034	成套配电箱	1. 名称: 配电箱2-ATRD	台	1		
144	030402011036	成套配电箱	1. 名称: 配电箱2-ZAL	台	1		
145	030402011037	成套配电箱	1. 名称: 配电箱2-ZAPE	台	1		
146	030402011038	成套配电箱	1. 名称: 配电箱2-ZAPKT	台	1		
147	030402011003	成套配电箱	1. 名称: 配电箱3-ALE	台	1		
148	030402011039	成套配电箱	1. 名称: 配电箱3-ALG	台	1		
149	030402011041	成套配电箱	1. 名称: 配电箱3-ALHY	台	1		
150	030402011049	成套配电箱	1. 名称: 配电箱3-ALJY	台	1		
151	030402011042	成套配电箱	1. 名称: 配电箱3-ALYK	台	1		
152	030402011044	成套配电箱	1. 名称: 配电箱3-ALZ	台	1		
153	030402011050	成套配电箱	1. 名称: 配电箱3-ALZL	台	1		
154	030402011010	成套配电箱	1. 名称: 配电箱3-APKT	台	1		
155	030402011004	成套配电箱	1. 名称: 配电箱4-ALE	台	1		
156	030402011045	成套配电箱	1. 名称: 配电箱4-ALZ	台	1		
157	030402011011	成套配电箱	1. 名称: 配电箱4-APKT	台	1		
158	030402011005	成套配电箱	1. 名称: 配电箱5-ALE	台	1		
159	030402011046	成套配电箱	1. 名称: 配电箱5-ALZ	台	1		
160	030402011012	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 5-APKT	台	1		
161	030402011006	成套配电箱	1. 名称: 配电箱6-ALE	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 翁源县龙仙镇中心卫生院 标段: 翁源县龙仙镇中心卫生院新院
新院区升级改造项目(原翁源县人民医 区升级改造项目(原翁源县人民医院体
院体检中心及二门诊) 检中心及二门诊)

第 17 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
162	030402011047	成套配电箱	1. 名称: 配电箱6ALZ	台	1		
163	030402011013	成套配电箱	1. 名称:配电箱 6APKT	台	1		
164	030402011007	成套配电箱	1. 名称: 配电箱7AL1	台	1		
165	030402011051	成套配电箱	1. 名称: 配电箱7ALfg	台	1		
166	030402011052	成套配电箱	1. 名称: 配电箱APRS	台	1		
167	030403007001	始端箱、分线箱	1. 名称:T接箱	台	9		
168	030409003001	电力电缆头	1、压铜接线端子安装 导线截面(mm ² 以内) 16	个	28		
169	030409003002	电力电缆头	1、1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm ² 以下) 35	个	19		
170	030409003003	电力电缆头	1、1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm ² 以下) 70	个	4		
171	030409003004	电力电缆头	1、1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm ² 以下) 240	个	4		
172	030409001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B1-3*25+2*16	m	139.82		
173	030409001002	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B1-4*35+1*16	m	51.76		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 翁源县龙仙镇中心卫生院 标段: 翁源县龙仙镇中心卫生院新院
新院区升级改造项目(原翁源县人民医 区升级改造项目(原翁源县人民医院体
院体检中心及二门诊) 检中心及二门诊)

第 18 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
174	030409001003	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B1-5*10	m	201.38		
175	030409001004	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B1-5*16	m	224.25		
176	030409001008	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B1-5*4	m	38.8		
177	030409001011	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZB-RTTYZ-B1-5*4	m	223.88		
178	030409001005	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B1-5*6	m	449.21		
179	030409001006	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B1-3*70+2*35	m	54.71		
180	030409001007	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B1-4*240+1*120	m	11.85		
181	030409001009	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B1-4*150+1*70	m	22.38		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县龙仙镇中心卫生院 标段：翁源县龙仙镇中心卫生院新院区
新院区升级改造项目(原翁源县人民医院体检中心及二门诊)

第 19 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
182	030409001010	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B1-3*240+2*120	m	14.15		
183	030412004001	配线	1. 规格:WDZB-B1-BYJ-2.5 2. 导线连接方式:管内穿线	m	11828.76		
184	030412004002	配线	1. 规格:WDZB-B1-BYJ-4 2. 导线连接方式:管内穿线	m	13565.81		
185	030412004003	配线	1. 规格:WDZB-B1-BYJ-6 2. 导线连接方式:管内穿线	m	2226.65		
186	030412001003	配管	1. 材质:JDG 2. 规格:20 3. 配置形式:明配	m	2513.48		
187	030412001004	配管	1. 材质:JDG 2. 规格:25 3. 配置形式:明配	m	99.93		
188	030412001006	配管	1. 材质:JDG 2. 规格:32 3. 配置形式:明配	m	26.53		
189	030412002001	线槽	1、塑料线槽PVC30*15	m	3477.91		
190	030412002003	线槽	1、塑料线槽PVC50*15	m	4.62		
191	030412002004	线槽	1、塑料线槽PVC60*15	m	4.56		
192	030412003009	桥架	1. 名称: QJ-100*100 2. 规格: 100*100 3. 材质: 钢制桥架	m	8.31		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 翁源县龙仙镇中心卫生院 标段: 翁源县龙仙镇中心卫生院新院区
新院区升级改造项目(原翁源县人民医院 区升级改造项目(原翁源县人民医院体
院体检中心及二门诊) 检中心及二门诊)

第 20 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
193	030412003010	桥架	1. 名称: QJ-200*100 2. 规格: 200*100 3. 材质: 钢制桥架	m	143.25		
194	030412003011	桥架	1. 名称: QJ-250*100 2. 规格: 250*100 3. 材质: 钢制桥架	m	176.36		
195	030412003012	桥架	1. 名称: QJ-400*200 2. 规格: 400*200 3. 材质: 钢制桥架	m	9.7		
196	030412003013	桥架	1. 名称: QJ-60*40 2. 规格: 60*40 3. 材质: 钢制桥架	m	49.28		
197	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 1. 名称: 线槽/桥架支架	kg	359.97		
198	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别: 微锈 2. 油漆品种: 红丹防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 2遍	kg	359.97		
199	030413001005	普通灯具	1. 名称: LED灯泡	套	38		
200	030413001006	普通灯具	1. 名称: LED灯盘（利旧） 2. 规格: 600×600	套	179		
201	030413002001	装饰灯	1. 名称: 安全出口指示标志灯 2. 型号: 1W/100lm, A型	套	7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 翁源县龙仙镇中心卫生院 标段: 翁源县龙仙镇中心卫生院新院
新院区升级改造项目(原翁源县人民医 区升级改造项目(原翁源县人民医院体
院体检中心及二门诊) 检中心及二门诊)

第 21 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
202	030413003001	荧光灯	1. 名称:壁装单管 荧光灯200*1000mm 2. 型号: T5光源 18W/1800ml	套	173		
203	030413002002	装饰灯	1. 名称: 出口指 示标志灯 2. 型号:1W/1001m ,A型	套	17		
204	030413003002	荧光灯	1. 名称: LED 防 水防尘灯 2. 型号: T5光源 10W/1000ml	套	14		
205	030413002003	装饰灯	1. 名称: 楼层指 示标志灯 2. 型号:1W/1001m ,A型	套	9		
206	030405015001	风扇	1. 名称:排气扇 2. 型号:30W	台	34		
207	030413003003	荧光灯	1. 名称:双管荧光 灯300*1000mm 2. 型号: T5光源 18W/1800ml	套	49		
208	030413001003	普通灯具	1. 名称: LED 吸 顶灯 2. 型号:T5光源 1 0W/1000ml 3. 类型: 荧光灯	套	18		
209	030413002004	装饰灯	1. 名称: 消防疏 散照明灯 2. 型号: 5W/100 1m,A型	套	80		
210	030413002005	装饰灯	1. 名称: 应急疏 散指示标识灯 2. 型号: 1W/100 1m,A型	套	64		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 翁源县龙仙镇中心卫生院 标段: 翁源县龙仙镇中心卫生院新院
新院区升级改造项目(原翁源县人民医 区升级改造项目(原翁源县人民医院体
院体检中心及二门诊) 检中心及二门诊)

第 22 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
211	030413002006	装饰灯	1. 名称：紫外杀菌灯 2. 型号：250/10A ;带误操作控制锁 3、规格：200*1000mm	套	115		
212	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称：单联单控跷板开关	套	72		
213	030413014004	插座	1. 名称：电磁炉二、三孔插座(安全型) 2. 规格：250V, 20A/2P	套	6		
214	030413014003	插座	1. 名称：电开水炉三相插座箱 2. 规格：250V, 20A/2P	套	3		
215	030413014010	插座	1. 名称：二、三孔插座(安全型) 2. 规格：250V, 10A/2P	套	466		
216	030413014005	插座	1. 名称：二、三孔插座(地插) 2. 规格：250V, 10A/2P	套	12		
217	030413014006	插座	1. 名称：防水防溅二、三孔插座(安全型) 2. 规格：250V, 10A/2P	套	30		
218	030413014009	插座	1. 名称：风扇插座 2. 规格：250V, 10A/2P	套	15		
219	030413014001	插座	1. 名称：柜式空调插座(安全型) 2. 规格：250V, 25A/2P	套	20		
220	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称：红外感应开关	套	18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 翁源县龙仙镇中心卫生院 标段: 翁源县龙仙镇中心卫生院新院
新院区升级改造项目(原翁源县人民医 区升级改造项目(原翁源县人民医院体
院体检中心及二门诊) 检中心及二门诊)

第 23 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
221	030413014002	插座	1. 名称：空调插座(安全型) 2. 规格：250V, 16A/2P	套	49		
222	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称：三联单控跷板开关	套	7		
223	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称：双联单控跷板开关	套	52		
224	030413013005	照明开关、按钮	1. 名称：紫外杀菌灯开关	套	40		
225	030413014008	插座	1. 名称：台面二、三孔插座(安全型) 2. 规格：250V, 10A/2P	套	9		
226	030412006001	接线盒	1. 名称：灯具接线盒	个	487		
227	030412006002	接线盒	1. 名称：开关(插座)接线盒	个	799		
		弱电部分					
228	030402011048	配电箱	1、4U弱电柜	台	12		
229	030412002002	线槽	1、塑料线槽PVC30*15	m	1420.78		
230	030412002005	线槽	1、塑料线槽PR100*100	m	74.24		
231	030412001005	配管	1. 材质:SC 2. 规格:20 3. 配置形式:暗配	m	222.38		
232	030412003006	桥架	1. 名称：QJ-300*100 2. 规格：300*100 3. 材质：钢制桥架	m	30.4		
233	030412003007	桥架	1. 名称:QJ-200*100 2. 规格:200*100 3. 材质:钢制桥架	m	96.63		
234	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称:1. 名称:线槽/桥架支架	kg	331.32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县龙仙镇中心卫生院新院区升级改造项目(原翁源县人民医院体检中心及二门诊)

第 24 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
235	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:微锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:2遍	kg	331.32		
236	030502003001	双绞线缆	1. 规格:CAT.6 2. 敷设方式:管内穿线	m	2688.42		
237	030502003005	双绞线缆	1. 规格:CAT.6 2. 敷设方式:线槽配线	m	3273.85		
238	030502003006	双绞线缆	1. 规格:RYY2*1.5 2. 敷设方式:线槽配线	m	145.36		
239	030502003004	双绞线缆	1. 规格:RYY2*1.0 2. 敷设方式:管内穿线	m	222.38		
240	030502003007	双绞线缆	1. 规格:RYY2*1.0 2. 敷设方式:线槽配线	m	25.46		
241	030504006001	同轴电缆	1. 规格:SYV-75-5 2. 安装方式:管内穿线	m	2.68		
242	030502010001	信息、网络插座	1. 名称:单孔电话插座	个	37		
243	030502010002	信息、网络插座	1. 名称:单孔网络插座(内网)	个	111		
244	030502010003	信息、网络插座	1. 名称:单孔网络插座(外网)	个	112		
245	030502010004	信息、网络插座	1. 名称:电视插座	个	1		
246	030506010001	监控摄像设备	1. 名称:网络红外半球定焦摄像机	台	46		
247	030501015001	交换机	1. 名称:监控系统无线AP	台	21		
248	030904003001	按钮	1、卫生间医护对讲紧急呼叫按钮	个	11		
249	080808006001	出入口控制设备	1、医护对讲值班室分机(医护专用)	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县龙仙镇中心卫生院新院区升级改造项目(原翁源县人民医院体检中心及二门诊)

第 25 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
250	080808006002	出入口控制设备	1、医护可视对讲床头分机	套	18		
251	030501002003	显示屏	1. 名称:走廊LED显示屏(医护专用)	台	2		
252	030502017001	双绞线缆测试	1. 4对双绞线缆测试 五类以上	链路	100		
253	030412006004	接线盒	1. 名称:开关(插座)接线盒	个	261		
		通风部分					
254	030702001001	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:400*320 4. 板材厚度:0.5 5. 风管漏光试验、风管漏风试验	m2	76.08		
255	030405015002	风扇	1. 名称:天花式排气扇 2. 型号:TPQ-400 3. 规格:L=400m3/h	台	15		
256	030405015003	风扇	1. 名称:墙壁式排气扇 2. 型号:BPQ-200 3. 规格:L=200m3/h 4. 配防虫网	台	5		
257	030108001001	风机	1. 名称:方形管道风机 2. 型号:DF-1000 3. 规格:L=1000m3/h	台	4		
		行政楼安装部分					
		拆除部分					
258	03B001	拆除电线	1. 拆除电线	m	3698.1		
259	030402011005	成套配电箱	1. 拆除原有配电箱	台	3		
260	070201271001	塑料线槽 线槽断面周长(mm以内) 170	1. 拆除线槽	m	1005.36		
261	030413003003	荧光灯	1. 拆除原有灯具	套	54		
262	030405015002	风扇	1. 拆除排气扇	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 翁源县龙仙镇中心卫生院 标段: 翁源县龙仙镇中心卫生院新院区
新院区升级改造项目(原翁源县人民医院 区升级改造项目(原翁源县人民医院体
院体检中心及二门诊) 检中心及二门诊)

第 26 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
263	040801029001	照明开关	1. 拆除照明开关	个	30		
264	030413014008	插座	1. 拆除插座	套	138		
265	030412003002	桥架	1. 拆除桥架	m	32.11		
		强电部分					
266	030402011001	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 ALCWS	台	1		
267	030402011002	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 ALMBS	台	1		
268	030402011003	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 ALXZL	台	1		
269	030409003001	电力电缆头	1、压铜接线端子 安装 导线截面(mm 2以内) 16	个	4		
270	030409001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDUZB-YJY -B1-5*6	m	34.53		
271	030409001002	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZB-YJY- B1-4*50+1*25	m	20		
272	030412004001	配线	1. 规格:WDZB-B1- BYJ-2.5 2. 导线连接方式: 管内穿线	m	1016.46		
273	030412004002	配线	1. 规格:WDZB-B1- BYJ-4 2. 导线连接方式: 管内穿线	m	1608.49		
274	030412002001	线槽	1、塑料线槽PVC30 *15	m	735.65		
275	030412002002	线槽	1、塑料线槽PVC50 *30	m	37.68		
276	030412002004	线槽	1、塑料线槽PVC60 *40	m	10.12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县龙仙镇中心卫生院新院区升级改造项目(原翁源县人民医院体检中心及二门诊)

第 27 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
277	030412001001	配管	1. 材质:SC 2. 规格:80 3. 配置形式:埋地敷设	m	20		
278	030413002001	装饰灯	1. 名称: 安全出口指示标志灯 2. 型号: 1W/100lm, A型	套	3		
279	030413003001	荧光灯	1. 名称: LED 防水防尘灯 2. 型号: T5光源 10W/1000ml	套	18		
280	030413002002	装饰灯	1. 名称: 楼层指示标志灯 2. 型号:1W/100lm, A型	套	2		
281	030405015001	风扇	1. 名称:排气扇 2. 型号:30W	台	1		
282	030413003002	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯300*1000mm 2. 型号: T5光源 18W/1800ml	套	36		
283	030413002003	装饰灯	1. 名称: 消防疏散照明灯 2. 型号: 5W/100lm, A型	套	7		
284	030413002004	装饰灯	1. 名称: 应急疏散指示标识灯 2. 型号: 1W/100lm, A型	套	6		
285	030413014001	插座	1. 名称: 二、三孔插座(安全型) 2. 规格: 250V, 10A/2P	套	64		
286	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称: 单联单控跷板开关	套	15		
287	030413014002	插座	1. 名称: 电开水炉三相插座箱 2. 规格: 250V, 20A/2P	套	9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县龙仙镇中心卫生院新院区升级改造项目(原翁源县人民医院体检中心及二门诊)

第 28 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
288	030413014005	插座	1. 名称: 二、三孔插座(地插) 2. 规格: 250V, 10A/2P	套	4		
289	030413014006	插座	1. 名称: 防水防溅二、三孔插座(安全型) 2. 规格: 250V, 10A/2P	套	3		
290	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称: 红外感应开关	套	12		
291	030413014007	插座	1. 名称: 空调插座(安全型) 2. 规格: 250V, 16A/2P	套	10		
292	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称: 双联单控跷板开关	套	3		
293	030412006001	接线盒	1. 名称: 灯具接线盒	个	54		
294	030412006002	接线盒	1. 名称: 开关(插座)接线盒	个	120		
		弱电部分					
295	030402011004	配电箱	1、弱电箱	台	1		
296	030412002003	线槽	1、塑料线槽PVC30*15	m	221.91		
297	030412003001	桥架	1. 名称: QJ-100*50 2. 规格: 100*50 3. 材质: 钢制桥架	m	32.11		
298	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 1. 名称: 线槽/桥架支架	kg	19.55		
299	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别: 微锈 2. 油漆品种: 红丹防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 2遍	kg	19.55		
300	030502003002	双绞线缆	1. 名称: 双绞线缆 2. 规格: CAT. 6	m	1073.15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 翁源县龙仙镇中心卫生院 标段: 翁源县龙仙镇中心卫生院新院
新院区升级改造项目(原翁源县人民医 区升级改造项目(原翁源县人民医院体
院体检中心及二门诊) 检中心及二门诊)

第 29 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
301	030502010001	信息、网络插座	1. 名称: 单孔电话插座	个	9		
302	030502010002	信息、网络插座	1. 名称: 单孔网络插座(内网)	个	20		
303	030502010003	信息、网络插座	1. 名称: 单孔网络插座(外网)	个	19		
304	030506010001	监控摄像设备	1. 名称: 网络红外半球定焦摄像机	台	4		
305	030502017001	双绞线缆测试	1. 4对双绞线缆测试 五类以上	链路	52		
306	030412006003	接线盒	1. 名称: 开关(插座)接线盒	个	48		
		给排水					
		拆除部分					
307	031003006001	大便器	1. 拆除大便器	组	13		
308	031003003001	洗脸盆	1. 拆除洗脸盆	组	13		
		给水系统					
309	031001008001	塑料管	1. 材质: PPR 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	83.62		
310	031001008002	塑料管	1. 材质: PPR 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	70.38		
311	031001008003	塑料管	1. 材质: PPR 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	69.15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 翁源县龙仙镇中心卫生院 标段: 翁源县龙仙镇中心卫生院新院
新院区升级改造项目(原翁源县人民医 区升级改造项目(原翁源县人民医院体
院体检中心及二门诊) 检中心及二门诊)

第 30 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
312	031001008004	塑料管	1. 材质:PPR 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	91.08		
313	031001008005	塑料管	1. 材质:PPR 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	143.11		
314	031001008006	塑料管	1. 材质:PPR 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	180.85		
315	031002001001	金属阀门	1. 类型:全铜截止阀 2. 连接形式:螺纹连接	个	25		
316	031003014001	给、排水附件	1. 类型:感应式冷水龙头	个	1		
		排水系统					
317	031001008007	塑料管	1. 材质:UPVC 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接	m	15.99		
318	031001008008	塑料管	1. 材质:UPVC 2. 规格:DN75 3. 连接形式:粘接	m	59.83		
319	031001008009	塑料管	1. 材质:UPVC 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接	m	7.46		
本页小计							
合计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：翁源县龙仙镇中心卫生院新院区升级改造项
目(原翁源县人民医院体检中心及二门诊)

标段：翁源县龙仙镇中心卫生院新院区升级改造
项目(原翁源县人民医院体检中心及二门诊)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 翁源县龙仙镇中心卫生院 新院区升级改造项目(原翁源县人民医 院体检中心及二门诊)	标段: 翁源县龙仙镇中心卫生院新院 区升级改造项目(原翁源县人民医院体 检中心及二门诊)
--	--

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：翁源县龙仙镇中心卫生院新院区升级改造项
目(原翁源县人民医院体检中心及二门诊)

标段：翁源县龙仙镇中心卫生院新院区升级改造
项目(原翁源县人民医院体检中心及二门诊)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价	222500			
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				
6	合同中约定的其他项目				
合 计		222500			-

暂列金额明细表

工程名称: 翁源县龙仙镇中心卫生院新院区升级改造项目(原翁源县人民医院体检中心及二门诊)	标段: 翁源县龙仙镇中心卫生院新院区升级改造项目(原翁源县人民医院体检中心及二门诊)
--	--

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”;

专业工程暂估价明细表

工程名称: 翁源县龙仙镇中心卫生院 标段: 翁源县龙仙镇中心卫生院新院
新院区升级改造项目(原翁源县人民医 区升级改造项目(原翁源县人民医院体
院体检中心及二门诊) 检中心及二门诊)

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A ¹	B ¹	C ¹	A ²	B ²	C ²	D=C ² -C ¹	
1	新建茶水台、新建药柜、新建实木柜子	38000		38000					
2	原有热水器设备维修	8000		8000					
3	新购150寸液晶显示仪	12000		12000					
4	广告牌（含字体及支撑）	120000		120000					
5	新装电动伸缩门5.6m	15000		15000					
6	新建实木导台2.35*0.85m，1张	7000		7000					
7	3层煎药室中岛台、登记台	6000		6000					
8	3层中医治疗室，新建中医艾灸烟罩12个，暂按1200元/个	14400		14400					
9	无障碍卫生间，增加无障碍洗手盆7个，300元/个	2100		2100					
本页小计		222500		222500					
合计		222500		222500					-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：翁源县龙仙镇中心卫生院新院区升级改造
改造项目(原翁源县人民医院体检中心及二门诊)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

人材机汇总表

工程名称：翁源县龙仙镇中心卫生院新院区升级改造项目(原翁源县人民医院体检中心及二门诊)

第 11 页 共 12 页

[illegible]

人材机汇总表

工程名称：翁源县龙仙镇中心卫生院新院区升级改造项目(原翁源县人民医院体检中心及二门诊)

第 12 页 共 12 页

合计	
----	--