

彝良县龙安镇摸槽村 2026 年竹笋、天麻等产业发展 配套道路建设项目编制说明

一、建设单位：龙安镇人民政府。

二、工程名称：彝良县龙安镇摸槽村 2026 年竹笋、天麻等产业发展
配套道路建设项目。

三、工程概况：

1. 建设标准：龙安镇摸槽村拟实施 1.3 公里。即马鞍山至天麻山 1.3 公里。含产业道路宽度不足部分内偏坡路基的开挖、外路面已镂空堡坎的支砌、涵洞的新建在内；路基宽度 3.5-4.5 米（以实际建设为准，若有路段因特殊原因使建设宽度不足 4.5 米的，将以实际面积进行折算计算），路面类型为 C30 水泥混凝土路面，路面宽度 4.5 米，路面厚度为 18cm；排水设施，纵向排水根据地形实际设置必要的涵洞，横向排水设置土边沟等；每公里至少设置 3 个错车道（每个错车道长 6 米、宽 3 米）；临水临崖、高边坡、急弯等危险路段设置必要的生命安全防护设施。

2. 工程地点：龙安镇摸槽村。

四、编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）。

2. 云建科〔2021〕15 号文“云南省住房和城乡建设厅关于《云

南省建设工程造价计价标准（2020）版》发布实施的通知”2020版
造价计价标准主要内容：

（1）《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定
额》（DBJ53/T-58-2020）。

（2）《云南省市政工程计价标准》DBJ53/T-59-2020。

3.《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2019〕
39号）和《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依
据增值税税率的通知》（建办标〔2019〕193号）。

4. 与建设工程项目有关的标准、规范、技术标准。

5. 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息。

6. 其他的项目相关资料。

五、编制范围

1. 根据项目批复文件、实施方案计算水泥混凝土路面、天然砂
砾石垫层、路面切缝、波形护栏等工程量。

2. 其主要内容及工程量详见工程量清单。

六、需要说明的问题

1. 招标工程量清单与计价表中列明的所需填写单价和合价的项目，
投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，
可视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他相关项目的单价
和合价之中，结算时，此项目不得重新组价与调整。

2. 材料价格：参照《云南省建设工程材料及设备价格信息》当
期昭通市、彝良县价格计算，主材价为除税价，部分未计价材综

合市场价格考虑。

3. 本清单编制的项目特征和相应工作内容以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）为基础，在项目特征中有增加的条款，表示该项目中包含了该条款的工作内容。

4. 投标人的投标报价必须按完成清单规范规定的全部工作内容及本清单项目名称中所描述的增加内容、图纸设计技术要求、规范规程所要求以及相关辅助措施的全部施工要求所需费用进行综合报价。

七、其他说明

1. 本投标报价编制金额为573291.35元。
2. 其中暂列金额0万元（不含税）。

八、其他情况说明

1. 编制投标报价时，综合单价所含人工费、机械费可按照企业定额或参照本省现行的“计价标准”中的人工费、机械费、材料费以当时当地相应市场价格由企业自主确定，其中材料费的“暂估单价”应与招标控制价保持一致。
2. 工程数量应统一按照招标人发布的工程量清单确定。
3. 未说明部分详见工程量清单项目特征描述及相关资料说明。

云南华标工程项目管理咨询有限公司

2026年7月8日