

F-3： 招标控制价封面

2025年麒麟区中心城区市政道路
、人行道零星维修 工程

招标控制价

招 标 人：



造价咨询人：



2025 年 1 月 20 日

F-4: 招标控制价扉页

2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 5,562,167.46

(大写) 伍佰伍拾陆万贰仟壹佰陆拾柒元肆角陆分

招标人:



(单位盖章)

法定代表人或其授权人:




(签字或盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价人员签字盖专用章)

有效期至:2024年12月31日

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

有效期至:2027年12月31日

编制时间: 2025年1月20日

复核时间: 2025年1月20日

2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修 招标控制价及工程量清单编制说明

一、工程概况：

工程名称：2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修

建设单位：曲靖市麒麟区市政公用事业服务中心

建设地点：曲靖市麒麟区

二、编制依据：

1、本工程依据建设单位提供统计资料计算；

2、定额执行：云建科〔2021〕15号文件发布实施2020版建设工程造价计价依据的通知；2020版计价依据《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》（DBJ53/T-58-2020）、《云南省通用安装工程计价标准》（DBJ53/T-63-2020）、《云南省建筑工程计价标准》（DBJ53/T-61-2020）；

3、建标〔2015〕230号文、云建标〔2021〕15号文《云南省住房和城乡建设厅关于发布实施云南省建设工程造价计价标准2020版的通知》发布实施的2020版建设工程造价计价依据；

4、增值税税率参考依据为：云建科函〔2019〕62号文件发布执行的《云南省住房和城乡建设厅关于重新调整云南省建设工程造价计价依据中税金综合税率的通知》；

5、《云南省住房和城乡建设厅关于云南省2020版建设工程造价计价依据调整定额人工费的通知》；

6、现行工程造价相关配套文件规定、施工规范及相应图集；

7、主要材料及设备价格参照《曲靖市工程建设材料价格信息》2024年12月、

《云南省建设工程材料价格信息》2024年12月及同期市场价格。

三、其他说明：

- 1、工程量清单中所列工程量为暂估计算工程量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际施工时，具体工程量由建设单位、监理单位、施工单位三方共同确认，并按技术规范及工程量清单规定的计量规则进行计量。
- 2、清单中未完善部分，结算时应根据现场的实际施工情况，按实结算。
- 3、本工程量清单及投标报价应与投标人须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合起来查阅或理解。
- 4、清单项目特征描述不完整或与相关规范不相符的，以相关规范为准。
- 5、投标报价必须同时满足清单项目特征描述、招标文件及相关规范要求。
- 6、本工程量清单为国际清单，即全费用综合单价；包含完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润及风险费用等。

博彦工程项目管理（云南）有限公司

2025年1月20日



招标控制价公布表

工程名称：2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修

序号	名称	金额（元）	
		小写	大写
1	分部分项工程费	5,460,292.09	伍佰肆拾陆万零贰佰玖拾贰元零玖分
2	措施费	16,413.40	壹万陆仟肆佰壹拾叁元肆角
2.1	环境保护、临时设施、安全文明施工费合计	0.00	零元整
2.2	脚手架、模板、垂直运输、大机进出场及安拆费的合计	16,413.40	壹万陆仟肆佰壹拾叁元肆角
2.3	其他措施费	0.00	零元整
3	其他项目费	77,636.24	柒万柒仟陆佰叁拾陆元贰角肆分
4	其他规费	0.00	零元整
5	税金	7,825.73	柒仟捌佰贰拾伍元柒角叁分
6	其他		
7	招标控制价总价	5562167.46	伍佰伍拾陆万贰仟壹佰陆拾柒元肆角陆分
8	备注		

编制单位：（公章）
造价工程师（签字并盖注册章）



F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修 标段：

第1页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费		暂估价
								定额人工费	规费			
		市政道路改造					3062783.35	223337.00	44722.50	242550.35		
1	040402018001	道路锯缝 缝深5cm	1. 拆除破损道路锯缝 2. 锯缝机锯缝 3. 缝深5cm	m	2400	7.25	17400.00	4224.00	840.00	336.00		
2	040402018002	道路锯缝 缝深每增减1cm	1. 拆除破损道路锯缝 2. 锯缝机锯缝 3. 缝深每增减1cm	m	2400	1.49	3576.00	840.00	168.00	72.00		
3	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：15cm 3. 拆除方式：风动凿岩机拆除	m ²	3000	23.38	70140.00	31530.00	6300.00	5340.00		
4	041001001002	拆除路面	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：每增减1cm 3. 拆除方式：风动凿岩机拆除	m ²	3000	1.56	4680.00	2100.00	420.00	360.00		
5	041001001003	拆除路面	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：按实际发生计算 3. 拆除方式：液压岩石破碎机拆除	m ³	450	114.19	51385.50	3721.50	742.50	37530.00		
6	041001001004	拆除路面	1. 材质：沥青柏油类 2. 厚度：10cm 3. 拆除方式：机械拆除	m ²	3000	10.52	31560.00	14250.00	2850.00	2250.00		
7	041001001005	拆除路面	1. 材质：沥青柏油类 2. 厚度：每增减1cm 3. 拆除方式：机械拆除	m ²	3000	0.92	2760.00	1230.00	240.00	240.00		
8	041001004001	铣刨混凝土路面	1. 材质：混凝土 2. 厚度：5cm	m ²	3000	31.05	93150.00	23040.00	4620.00	26520.00		
9	041001004002	铣刨沥青路面	1. 材质：沥青混凝土 2. 厚度：5cm	m ²	3000	26.69	80070.00	16110.00	3240.00	21210.00		
10	041001003001	拆除基层	1. 材质：水泥石屑稳定层 2. 厚度：15cm 3. 拆除方式：人工拆除	m ²	3000	18.16	54480.00	26970.00	5400.00			
		本页小计					409201.5	124015.5	24820.5	93858		

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
 2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
 3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修 标段：

第2页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费		暂估价
								定额人工费	规费			
11	041001003002	拆除基层	1. 材质：水泥石屑稳定层 2. 厚度：每增减5cm 3. 拆除方式：人工拆除	m ²	3000	6.77	20310.00	10050.00	2010.00			
12	041001003003	拆除基层	1. 材质：水泥石屑稳定层 2. 厚度：按实际发生计算 3. 拆除方式：机械拆除	m ³	450	5.60	2520.00	108.00	22.50	1993.50		
13	041001005001	拆除石质路沿石	1. 材质：石质 2. 规格、型号：600*300*150mm、600*300*20mm 3. 拆除方式：人工拆除	m	800	7.53	6024.00	2984.00	600.00			
14	041001005002	拆除砼路沿石	1. 材质：混凝土 2. 规格、型号：600*300*150mm、600*300*120mm 3. 拆除方式：人工拆除	m	800	5.69	4552.00	2256.00	448.00			
15	041001005003	拆除石质流水石	1. 材质：石质 2. 规格、型号：600*250*150mm 3. 拆除方式：人工拆除	m	800	11.14	8912.00	4416.00	880.00			
16	041001005004	拆除砼流水石	1. 材质：混凝土 2. 规格、型号：600*250*150mm 3. 拆除方式：人工拆除	m	800	8.52	6816.00	3376.00	672.00			
17	040101001001	基础换填挖土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：1.5m以内 3. 开挖方式：机械开挖 4. 自卸汽车外运运距：8km	m ³	100	22.31	2231.00	18.00	4.00	1891.00		
		本页小计					51365	23208	4636.5	3884.5		

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
 2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
 3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修 标段：

第3页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
18	040101001002	基础换填挖土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：1.5 m 以内 3. 开挖方式：人机配合 4. 自卸汽车外运运距：8km	m3	200	79.51	15902.00	6088.00	1218.00	3092.00		
19	040101001003	基础换填挖土方运距每增减1km	1. 土壤类别：综合 2. 自卸汽车外运运距：每增减1km	m3	300	1.56	468.00			405.00		
20	040103002001	余方弃置（道渣）	1. 废弃料品种：旧路材料（道渣） 2. 自卸汽车外运运距：8km	m3	1000	30.93	30930.00	610.00	120.00	25610.00		
21	040103002002	余方弃置（道渣）每增减1km	1. 废弃料品种：旧路材料（道渣） 2. 自卸汽车外运运距：每增减1km	m3	1000	2.04	2040.00			1760.00		
22	040103001001	C20毛石混凝土换填	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：C20毛石混凝土	m3	100	391.86	39186.00	4456.00	891.00			
23	040103001002	C15毛石混凝土换填	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：C15毛石混凝土	m3	50	383.28	19164.00	2228.00	445.50			
24	040103001003	C25混凝土换填	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：C25混凝土	m3	50	402.36	20118.00	2228.00	445.50			
25	010201001001	砂垫层	1. 材料：中、粗砂 2. 压实系数：满足设计、使用要求 3. 厚度：5cm	m2	200	12.64	2528.00	574.00	114.00	248.00		
26	010201001002	砂垫层 每增减1cm	1. 材料：中、粗砂 2. 压实系数：满足设计、使用要求 3. 厚度：每增减1cm	m2	200	1.90	380.00	52.00	10.00	50.00		
		本页小计					130716	16236	3244	31165		

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修 标段：

第4页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注	
						综合单价	合价	其中				暂估价
								人工费		机械费		
								定额人工费	规费			
27	040203004001	上封层	1. 材料品种：乳化沥青 2. 喷油量：1kg/m ²	m ²	3000	6.71	20130.00	2070.00	420.00	660.00		
28	040203004002	下封层	1. 材料品种：石油沥青 2. 喷油量：1kg/m ²	m ²	3000	9.09	27270.00	2700.00	540.00	690.00		
29	040203003001	透层	1. 材料品种：石油沥青 2. 喷油量：1kg/m ²	m ²	3000	7.76	23280.00	630.00	120.00	270.00		
30	040203003002	透层	1. 材料品种：乳化沥青 2. 喷油量：1kg/m ²	m ²	3000	4.98	14940.00	120.00	30.00	330.00		
31	040203003003	粘层	1. 材料品种：乳化沥青 2. 喷油量：1kg/m ²	m ²	3000	1.51	4530.00	60.00		120.00		
32	040203003004	粘层	1. 材料品种：石油沥青 2. 喷油量：1kg/m ²	m ²	3000	2.36	7080.00	240.00	60.00	90.00		
33	040203006001	粗粒式沥青混凝土	1. 种类：粗粒式沥青混凝土 2. 石料粒径：50~80 3. 掺和料：玄武岩 4. 厚度：5cm 5. 摊铺方式：机械	m ²	3000	51.53	154590.00	2820.00	570.00	7890.00		
34	040203006002	粗粒式沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：粗粒式沥青混凝土 2. 石料粒径：50 3. 掺和料：玄武岩 4. 厚度：每增减1cm 5. 摊铺方式：机械	m ²	3000	10.30	30900.00	570.00	120.00	1590.00		
35	040203006003	粗粒式沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：粗粒式沥青混凝土 2. 石料粒径：5080 3. 掺和料：玄武岩 4. 厚度：5cm 5. 摊铺方式：人工	m ²	3000	52.31	156930.00	4650.00	930.00	6720.00		
		本页小计					439650	13860	2790	18360		

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
 2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
 3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修 标段:

第5页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注	
						综合单价	合价	其中				暂估价
								人工费		机械费		
								定额人工费	规费			
36	040203006004	粗粒式沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: 粗粒式沥青混凝土 2. 石料粒径: 5080 3. 掺和料: 玄武岩 4. 厚度: 每增减1cm 5. 摊铺方式: 人工	m ²	3000	10.47	31410.00	930.00	180.00	1380.00		
37	040203006005	中粒式沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: 中粒式沥青混凝土 2. 石料粒径: 20~40 3. 掺和料: 玄武岩 4. 厚度: 4cm 5. 摊铺方式: 机械	m ²	3000	62.97	188910.00	2250.00	450.00	6300.00		
38	040203006006	中粒式沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: 中粒式沥青混凝土 2. 石料粒径: 20 3. 掺和料: 玄武岩 4. 厚度: 每增减1cm 5. 摊铺方式: 机械	m ²	3000	15.74	47220.00	570.00	120.00	1590.00		
39	040203006007	中粒式沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: 中粒式沥青混凝土 2. 石料粒径: 20~40 3. 掺和料: 玄武岩 4. 厚度: 4cm 5. 摊铺方式: 人工	m ²	3000	63.60	190800.00	3720.00	750.00	5370.00		
40	040203006008	中粒式沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: 中粒式沥青混凝土 2. 石料粒径: 20~40 3. 掺和料: 玄武岩 4. 厚度: 每增减1cm 5. 摊铺方式: 人工	m ²	3000	15.91	47730.00	930.00	180.00	1380.00		
		本页小计					506070	8400	1680	16020		

注: 1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式, 使用时表头名称可简化为其中一类的计价表;
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入, 竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内;
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修 标段：

第6页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费		暂估价
								定额人工费	规费			
41	040203006009	细粒式沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：粗粒式沥青混凝土 2. 石料粒径：5~10 3. 掺和料：玄武岩 4. 厚度：3cm 5. 摊铺方式：机械	m2	3000	52.71	158130.00	2760.00	570.00	7230.00		
42	040203006010	细粒式沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：粗粒式沥青混凝土 2. 石料粒径：5~10 3. 掺和料：玄武岩 4. 厚度：每增减1cm 5. 摊铺方式：机械	m2	3000	17.73	53190.00	930.00	180.00	2820.00		
43	040203006011	细粒式沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：粗粒式沥青混凝土 2. 石料粒径：5~10 3. 掺和料：玄武岩 4. 厚度：3cm 5. 摊铺方式：人工	m2	3000	53.40	160200.00	4470.00	900.00	5940.00		
44	040203006012	细粒式沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：粗粒式沥青混凝土 2. 石料粒径：5~10 3. 掺和料：玄武岩 4. 厚度：每增减1cm 5. 摊铺方式：人工	m2	3000	17.79	53370.00	1500.00	300.00	1980.00		
45	040203006013	沥青混凝土（混合粒径）	1. 沥青混凝土种类：沥青混凝土（混合粒径） 2. 掺和料：玄武岩 3. 厚度：4cm 4. 摊铺方式：机械	m2	3000	100.60	301800.00	2250.00	450.00	6300.00		
		本页小计					726690	11910	2400	24270		

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
 2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
 3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修 标段：

第7页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费		暂估价
								定额人工费	规费			
46	040203006014	沥青混凝土（混合粒径）	1. 沥青混凝土种类：沥青混凝土（混合粒径） 2. 掺和料：玄武岩 3. 厚度：每增减1cm 4. 摊铺方式：机械	m ²	3000	22.02	66060.00	570.00	120.00	1590.00		
47	040203006015	沥青混凝土（混合粒径）	1. 沥青混凝土种类：沥青混凝土（混合粒径） 2. 掺和料：玄武岩 3. 厚度：4cm 4. 摊铺方式：人工	m ²	3000	101.24	303720.00	3720.00	750.00	5370.00		
48	040203006016	沥青混凝土（混合粒径）	1. 沥青混凝土种类：沥青混凝土（混合粒径） 2. 掺和料：玄武岩 3. 厚度：每增减1cm 4. 摊铺方式：人工	m ²	3000	22.18	66540.00	930.00	180.00	1380.00		
49	040204004001	安砌路沿石	1. 材料品种、规格：混凝土600*300*120mm 2. 1:3水泥砂浆粘贴	m	800	43.78	35024.00	4480.00	896.00	8.00		
50	040204004002	安砌路沿石	1. 材料品种、规格：石质600*300*120mm 2. 1:3水泥砂浆粘贴	m	800	82.31	65848.00	6024.00	1208.00	8.00		
51	040204004003	安砌流水石	1. 材料品种、规格：混凝土600*250*150mm 2. 1:3水泥砂浆粘贴	m	800	37.56	30048.00	2368.00	472.00			
52	040204004004	安砌流水石	1. 材料品种、规格：石质600*250*150mm 2. 1:3水泥砂浆粘贴	m	800	95.55	76440.00	3240.00	648.00			
53	04B001	零星人工	1. 零星作业人工	工日	15	227.48	3412.20	1687.50	337.50			
		本页小计					647092.2	23019.5	4611.5	8356		

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修 标段:

第8页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费		暂估价
								定额人工费	规费			
54	04B002	履带式液压挖掘机 (斗容0.8m³)	1. 履带式液压挖掘机 2. 斗容: 0.8m³	台班	5	1329.37	6646.85			5747.65		
55	04B003	履带式液压挖掘机 (斗容1m³)	1. 履带式液压挖掘机 2. 斗容: 1m³	台班	5	1453.65	7268.25			6285.10		
56	04B004	轮胎式挖掘机 (斗容0.6m³)	1. 轮胎式挖掘机 2. 斗容: 0.6m³	台班	5	607.31	3036.55			2625.80		
57	04B005	钢轮振动压路机 (6t)	1. 钢轮振动压路机 2. 规格、型号: 6t	台班	5	536.92	2684.60			2321.35		
58	04B006	钢轮振动压路机 (8t)	1. 钢轮振动压路机 2. 规格、型号: 8t	台班	5	709.09	3545.45			3065.85		
59	04B007	钢轮振动压路机 (10t)	1. 钢轮振动压路机 2. 规格、型号: 10t	台班	5	831.74	4158.70			3596.15		
60	04B008	轮胎式装载机 (斗容0.5m³)	1. 轮胎式装载机 2. 斗容: 0.6m³	台班	5	652.99	3264.95			2823.25		
61	04B009	轮胎式装载机 (斗容1m³)	1. 轮胎式装载机 2. 斗容: 1m³	台班	5	706.49	3532.45			3054.65		
62	04B010	轮胎式装载机 (斗容1.5m³)	1. 轮胎式装载机 2. 斗容: 1.5m³	台班	5	827.46	4137.30			3577.60		
63	04B011	自卸汽车 (6t)	1. 自卸汽车 2. 装载质量: 6t	台班	5	697.13	3485.65			3014.15		
64	04B012	自卸汽车 (10t)	1. 自卸汽车 2. 装载质量: 10t	台班	5	825.60	4128.00			3569.55		
65	04B013	自卸汽车 (20t)	1. 自卸汽车 2. 装载质量: 20t	台班	5	1381.18	6905.90			5971.75		
66	040309001001	金属栏杆	1. 壁厚40mm	m	200	143.32	28664.00	896.00	180.00	328.00		
67	040309001002	金属栏杆	2. 壁厚50mm	m	200	165.34	33068.00	896.00	180.00	328.00		
68	040309001003	金属栏杆	3. 壁厚60mm	m	200	187.36	37472.00	896.00	180.00	328.00		
		人行道零星改造					1110058.00	177491.00	35472.90	119795.05		
		本页小计					151998.65	2688	540	46636.85		

注: 1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式, 使用时表头名称可简化为其中一类的计价表;
 2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入, 竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内;
 3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修 标段：

第9页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费		暂估价
								定额人工费	规费			
69	041001002001	拆除人行道板（混凝土）	1. 人工拆除人行道板（混凝土） 2. 厚度：5cm	m ²	800	7.00	5600.00	2768.00	552.00			
70	041001002002	拆除人行道板（石质）	1. 人工拆除人行道板（石质） 2. 厚度：5cm	m ²	800	23.25	18600.00	9200.00	1840.00			
71	041001008001	拆除基层（人行道混凝土）	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：按实际发生计算 3. 拆除方式：液压岩石破碎机拆除	m ³	800	114.19	91352.00	6616.00	1320.00	66720.00		
72	041001003005	拆除基层（人行道混凝土）	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：15cm 3. 拆除方式：风动凿岩机拆除	m ²	800	23.38	18704.00	8408.00	1680.00	1424.00		
73	041001003006	拆除基层（人行道混凝土）每增减1cm	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：每增减1cm 3. 拆除方式：风动凿岩机拆除	m ²	800	1.56	1248.00	560.00	112.00	96.00		
74	040101001004	基础换填挖土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：1.5m以内 3. 开挖方式：人工开挖 4. 自卸汽车外运运距：8km	m ³	150	79.51	11926.50	4566.00	913.50	2319.00		
75	040101001005	基础换填挖土方运距每增减1km	1. 土壤类别：综合 2. 自卸汽车外运运距：每增减1km	m ³	150	1.56	234.00			202.50		
76	040103002003	余方弃置（道渣）	1. 废弃料品种：旧路材料（道渣） 2. 自卸汽车外运运距：8km	m ³	160	30.93	4948.80	97.60	19.20	4097.60		
77	040103002004	余方弃置（道渣）每增运1km	1. 废弃料品种：旧路材料（道渣） 2. 自卸汽车外运运距：每增减1km	m ³	160	2.04	326.40			281.60		
		本页小计					152939.7	32215.6	6436.7	75140.7		

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修 标段:

第10页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费		暂估价
								定额人工费	规费			
78	040103001005	C15毛石混凝土换填	1. 密实度要求: 满足设计要求 2. 填方材料品种: C15毛石混凝土	m3	150	383.28	57492.00	6684.00	1336.50			
79	040103001009	C20毛石混凝土换填	1. 密实度要求: 满足设计要求 2. 填方材料品种: C20毛石混凝土	m3	150	391.86	58779.00	6684.00	1336.50			
80	040103001006	C25混凝土换填	1. 密实度要求: 满足设计要求 2. 填方材料品种: C25混凝土	m3	100	402.36	40236.00	4456.00	891.00			
81	010201001003	砂垫层	1. 材料: 中、粗砂 2. 压实系数: 满足设计、使用要求 3. 厚度: 5cm	m2	200	12.64	2528.00	574.00	114.00	248.00		
82	010201001004	砂垫层 每增减1cm	1. 材料: 中、粗砂 2. 压实系数: 满足设计、使用要求 3. 厚度: 每增减1cm	m2	200	1.90	380.00	52.00	10.00	50.00		
83	040202011001	人行道碎石垫层	1. 石料规格: 综合 2. 厚度: 5cm	m2	800	11.43	9144.00	744.00	144.00	2256.00		
84	040202011002	人行道碎石垫层每增减1cm	1. 石料规格: 综合 2. 厚度: 每增减1cm	m2	800	1.63	1304.00	144.00	32.00			
85	010507007001	C25混凝土(人行道)	1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 按实际发生计算	m3	150	546.71	82006.50	15409.50	3082.50			
86	040204002001	人行道透水砖铺设	1. 找平层: 20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层: 50mm厚透水砖	m2	800	115.50	92400.00	16528.00	3304.00	464.00		
87	040204002002	人行道板铺设	1. 找平层: 20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层: 50mm厚人行道板	m2	800	130.22	104176.00	21376.00	4272.00	632.00		
88	040204002003	人行道仿青石板铺设	1. 找平层: 20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层: 50mm厚仿青石板	m2	800	140.66	112528.00	21376.00	4272.00	632.00		
		本页小计					560973.5	94027.5	18794.5	4282		

注: 1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式, 使用时表头名称可简化为其中一类的计价表;
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入, 竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内;
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修 标段：

第11页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注	
						综合单价	合价	其中				暂估价
								人工费		机械费		
								定额人工费	规费			
89	040204002004	人行道青石板铺设（600*300*40mm）	1.找平层：20mm厚1:2.5水泥砂浆 2.面层：600*300*40mm青石板	m ²	500	146.88	73440.00	11490.00	2295.00	450.00		
90	040204002005	人行道青石板铺设（600*300*50mm）	1.找平层：20mm厚1:2.5水泥砂浆 2.面层：600*300*50mm青石板	m ²	500	158.11	79055.00	11490.00	2295.00	450.00		
91	040204002006	人行道盲道砖铺设	1.找平层：20mm厚1:2.5水泥砂浆 2.面层：600*300*50mm盲道砖	m ²	200	186.66	37332.00	7274.00	1454.00	158.00		
92	040204002007	人行道止步砖铺设	1.找平层：20mm厚1:2.5水泥砂浆 2.面层：300*300*50mm止步砖	m ²	150	176.56	26484.00	5455.50	1090.50	118.50		
93	040204003002	彩色透水混凝土	1.名称：健康步道 2.材料：彩色透水混凝土C25 3.厚度：15cm	m ²	300	189.17	56751.00	3966.00	792.00			
94	040204003003	彩色透水混凝土每增减1cm	1.名称：健康步道 2.材料：彩色透水混凝土C25 3.厚度：每增减1cm	m ²	300	9.96	2988.00	102.00	21.00			
95	041001007001	零星砖砌体拆除	1.拆除零星砖砌体	m ³	10	152.41	1524.10	753.70	150.80			
96	010401012001	树（花）池零星砌砖	1.砖品种、规格、强度等级：标准砖240*115*53mm 2.墙体类型：树（花）池砖砌体 3.砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M5.0	m ³	10	549.30	5493.00	1316.70	263.40	110.50		
97	011204003001	树（花）池零星贴砖	1.安装方式：水泥砂浆黏贴 2.找平层：1:2.5水泥砂浆打底抹灰找平10mm厚 3.面层：250*150mm瓷砖	m ²	50	207.28	10364.00	3337.00	667.50	36.50		
		本页小计					293431.1	45184.9	9029.2	1323.5		

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
 2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
 3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修 标段:

第12页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费		暂估价
								定额人工费	规费			
98	011107002001	更换地面破损花岗岩	1. 拆除原破损石材 2. 基层处理, 重新粘贴花岗岩石材	m ²	50	215.40	10770.00	2040.50	408.00	29.00		
99	011107002002	更换地面台阶面花岗岩	1. 拆除原破损石材 2. 基层处理, 重新粘贴花岗岩石材	m ²	50	274.40	13720.00	2335.00	467.00	29.00		
100	050201004001	树池围牙、盖板(算子)	1. 盖板材料种类、规格: 成品预制篦子 2. 树池篦子尺寸: 1100*1100mm 3. 含购安等	套	150	198.14	29721.00					
101	04B014	零星人工	1. 零星作业人工	工日	15	227.48	3412.20	1687.50	337.50			
102	04B015	履带式液压挖掘机(斗容0.8m ³)	1. 履带式液压挖掘机 2. 斗容: 0.8m ³	台班	5	1329.37	6646.85			5747.65		
103	04B016	履带式液压挖掘机(斗容1m ³)	1. 履带式液压挖掘机 2. 斗容: 1m ³	台班	5	1453.65	7268.25			6285.10		
104	04B017	轮胎式挖掘机(斗容0.6m ³)	1. 轮胎式挖掘机 2. 斗容: 0.6m ³	台班	5	607.31	3036.55			2625.80		
105	04B018	钢轮振动压路机(6t)	1. 钢轮振动压路机 2. 规格、型号6t	台班	5	536.92	2684.60			2321.35		
106	04B021	轮胎式装载机(斗容0.5m ³)	1. 轮胎式装载机 2. 斗容: 0.6m ³	台班	5	652.99	3264.95			2823.25		
107	04B022	轮胎式装载机(斗容1m ³)	1. 轮胎式装载机 2. 斗容: 1m ³	台班	5	706.49	3532.45			3054.65		
108	04B023	轮胎式装载机(斗容1.5m ³)	1. 轮胎式装载机 2. 斗容: 1.5m ³	台班	5	827.46	4137.30			3577.60		
109	04B024	自卸汽车(6t)	1. 自卸汽车 2. 装载质量: 6t	台班	5	697.13	3485.65			3014.15		
110	04B025	自卸汽车(10t)	1. 自卸汽车 2. 装载质量: 10t	台班	5	825.60	4128.00			3569.55		
111	04B026	自卸汽车(20t)	1. 自卸汽车 2. 装载质量: 20t	台班	5	1381.18	6905.90			5971.75		
		管网、安装改造					1086973.99	185989.95	37200.86	68350.03		
		本页小计					102713.7	6063	1212.5	39048.85		

注: 1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式, 使用时表头名称可简化为其中一类的计价表;
 2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入, 竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内;
 3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修 标段：

第13页 共21页

序号	项目编号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费		暂估价
								定额人工费	规费			
112	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：2m内 3. 开挖方式：人工开挖 4. 自卸汽车外运运距：8km	m ³	200	83.97	16794.00	6350.00	1270.00	3406.00		
113	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：2m内 3. 开挖方式：机械开挖 4. 自卸汽车外运运距：8km	m ³	600	22.31	13386.00	108.00	24.00	11346.00		
114	040103002008	余方弃置（道渣）	1. 废弃料品种：旧路材料（道渣） 2. 自卸汽车外运运距：8km	m ³	300	17.95	5385.00			4638.00		
115	040103002005	余方弃置（道渣）每增运1km	1. 废弃料品种：管沟土石方 2. 自卸汽车外运运距：每增减km	m ³	300	17.95	5385.00			4638.00		
116	040501001001	II级钢筋混凝土承插排水管（DN300）	1. 规格：DN300 2. 接口方式：承插接口 沥青油膏接口 3. 铺设深度：综合 4. 施工方式：人机配合下管 5. 管道检验及试验要求：满足规范及使用要求	m	200	123.05	24610.00	3518.00	704.00	374.00		
117	040501001002	II级钢筋混凝土承插排水管（DN400）	1. 规格：DN400 2. 接口方式：承插接口 沥青油膏接口 3. 铺设深度：综合 4. 施工方式：人机配合下管 5. 管道检验及试验要求：满足规范及使用要求	m	180	144.69	26044.20	2127.60	424.80	507.60		
		本页小计					91604.2	12103.6	2422.8	24909.6		

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修 标段：

第14页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注	
						综合单价	合价	其中				暂估价
								人工费		机械费		
								定额人工费	规费			
118	040501001003	II级钢筋混凝土承插排水管（DN600）	1. 规格：DN600 2. 接口方式：承插接口 沥青油膏接口 3. 铺设深度：综合 4. 施工方式：人机配合下管 5. 管道检验及试验要求：满足规范及使用要求	m	100	273.25	27325.00	2909.00	582.00	458.00		
119	040501001004	II级钢筋混凝土平接（企口）式排水管（DN800）	1. 规格：DN800 2. 接口方式：平接（企口）式 3. 铺设深度：综合 4. 施工方式：人机配合下管 5. 管道检验及试验要求：满足规范及使用要求	m	90	556.27	50064.30	6625.80	1324.80	743.40		
120	040501001005	II级钢筋混凝土平接（企口）式排水管（DN1000）	1. 规格：DN1000 2. 接口方式：平接（企口）式 3. 铺设深度：综合 4. 施工方式：人机配合下管 5. 管道检验及试验要求：满足规范及使用要求	m	60	795.54	47732.40	5942.40	1188.60	811.80		
121	040303001001	C20混凝土包管	1. 混凝土强度等级：C20 2. 混凝土种类：商品混凝土	m ³	100	1197.02	119702.00	42195.00	8439.00			
122	040303001002	C25混凝土包管	1. 混凝土强度等级：C25 2. 混凝土种类：商品混凝土	m ³	100	1209.25	120925.00	42195.00	8439.00			
123	040501004001	塑料管DN50	1. 名称：线缆保护管 2. 材质：PE塑料管 3. 规格：DN50 4. 配置形式：埋地敷设	m	150	45.32	6798.00	1999.50	400.50	336.00		
		本页小计					372546.7	101866.7	20373.9	2349.2		

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修 标段：

第15页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费		暂估价
								定额人工费	规费			
124	040501004002	塑料管DN75	1. 名称：线缆保护管 2. 材质：PE塑料管 3. 规格：DN75 4. 配置形式：埋地敷设	m	150	49.84	7476.00	1468.50	294.00	183.00		
125	040501004007	塑料管DN100	1. 名称：线缆保护管 2. 材质：PE塑料管 3. 规格：DN100 4. 配置形式：埋地敷设	m	150	89.85	13477.50	1999.50	400.50	336.00		
126	040501002001	镀锌钢管DN50	1. 名称：线缆保护管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN50 4. 配置形式：埋地敷设	m	200	68.23	13646.00	2662.00	532.00	62.00		
127	040501002002	镀锌钢管DN75	1. 名称：线缆保护管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN75 4. 配置形式：埋地敷设	m	200	101.85	20370.00	3728.00	746.00	92.00		
128	040501002003	镀锌钢管DN100	1. 名称：线缆保护管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN100 4. 配置形式：埋地敷设	m	100	126.72	12672.00	2154.00	431.00	51.00		
129	040501002004	镀锌钢管DN150	1. 名称：线缆保护管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN150 4. 配置形式：埋地敷设	m	100	185.55	18555.00	2661.00	532.00	68.00		
130	040501004003	PVC塑料排水管DN100	1. 材质及规格：PVC DN100 2. 连接形式：胶圈接口 3. 铺设深度：综合 4. 管道检验及试验要求	m	100	46.21	4621.00	726.00	145.00			
		本页小计					90817.5	15399	3080.5	792		

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修 标段：

第16页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注		
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费		暂估价	
								定额人工费	规费				
131	040501004004	PVC塑料排水管 DN150	1. 材质及规格：PVC DN150 2. 连接形式：胶圈接口 3. 铺设深度：综合 4. 管道检验及试验要求	m	50	80.05	4002.50	524.50	105.00				
132	040501004005	PVC塑料排水管 DN200	1. 材质及规格：PVC DN200 2. 连接形式：胶圈接口 3. 铺设深度：综合 4. 管道检验及试验要求	m	40	122.86	4914.40	715.60	143.20				
133	040501004006	PVC塑料排水管 DN300	1. 材质及规格：PVC DN300 2. 连接形式：胶圈接口 3. 铺设深度：综合 4. 管道检验及试验要求	m	30	185.90	5577.00	640.80	128.10				
134	040303001003	混凝土垫层（检查井）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m ³	15	542.76	8141.40	1653.75	330.75				
135	040303001004	碎石垫层（检查井）	1. 材料种类：碎石	m ³	15	303.70	4555.50	1332.15	266.40				
136	040305004001	砖砌检查井	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0	m ³	20	715.35	14307.00	3953.20	790.60	204.60			
137	011201001001	砖检查井抹灰	1. 1:2.5水泥砂浆抹灰	m ²	60	60.97	3658.20	1462.80	292.80	58.20			
138	040504002001	预制砼块检查井砌筑	1. 部位：地下 2. 砌砂浆等级：1:0.25 水泥砂浆	m ³	20	534.63	10692.60	1856.20	371.40				
139	010512008001	混凝土井盖、座	1. 混凝土井盖、座 2. 规格、型号：Φ700	套	300	413.78	124134.00	15753.00	3150.00				
140	010512008002	铸铁井盖、座	1. 铸铁井盖、座 2. 规格、型号：Φ700	套	300	550.07	165021.00	17028.00	3405.00				
本页小计								345003.6	44920	8983.25	262.8		

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修 标段：

第17页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费		暂估价
								定额人工费	规费			
141	010512008003	更换混凝土井座	1. 更换混凝土井座 2. 规格、型号：φ700 3. 含拆除原破损及新安装混凝土井座	套	300	132.10	39630.00					
142	010501003001	路灯基础浇筑C25	1. 混凝土强度等级：C25 2. 混凝土种类：商品混凝土	m3	45	408.13	18365.85	1622.25	324.45			
143	010501003002	路灯基础浇筑C30	1. 混凝土强度等级：C30 2. 混凝土种类：商品混凝土	m3	24	419.25	10062.00	865.20	173.04			
144	011702001001	路灯基础模板	1. 基础类型：独立基础 2. 模板类型：复合模板	m2	144	84.52	12170.88	3612.96	722.88	397.44		
145	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类：根据实际情况确定	t	2	11192.28	22384.56	3912.74	782.54	648.14		
146	010512008004	雨水算子铸铁（300*500）	1. 雨水算子及圈口材质、型号、规格：铸铁300*500 2. 含拆除原破损及安装新篦子	套	100	82.56	8256.00					
147	010512008005	雨水算子混凝土（300*500）	1. 雨水算子及圈口材质、型号、规格：砼300*500 2. 含拆除原破损及安装新篦子	套	100	66.05	6605.00					
148	040504001001	人（手）孔井50*50cm	1. 名称：路灯电力手孔井 2. 规格、型号：50*50*35cm 3. 材质：C20混凝土盖板、M5.0水泥砂浆砖砌井壁、C15混凝土打底地板 4. 成套安装，土石方另计	座	50	165.12	8256.00					
		本页小计					125730.29	10013.15	2002.91	1045.58		

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修 标段：

第18页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注		
						综合单价	合价	其中				机械费	暂估价
								人工费					
								定额人工费	规费				
149	040504001002	人（手）孔井60*60cm	1.名称：路灯电力手孔井 2.规格、型号：60*60*35cm 3.材质：C20混凝土盖板、M50水泥砂浆砖砌井壁、C15混凝土打底地板 4.成套安装，土石方另计	座	20	214.66	4293.20						
150	040504001003	人（手）孔井70*70cm	1.名称：路灯电力手孔井 2.规格、型号：70*70*35cm 3.材质：C20混凝土盖板、M50水泥砂浆砖砌井壁、C15混凝土打底地板 4.成套安装，土石方另计	座	20	258.69	5173.80						
151	04B019	路灯检修门更换	1.名称：路灯检修门更换 2.材料：3mm厚铝塑板 3.规格、型号：同原有造型尺寸	处	200	16.51	3302.00						
152	04B043	零星人工	1.零星作业人工	工日	15	227.48	3412.20	1687.50	337.50				
153	04B028	履带式液压挖掘机（斗容0.8m³）	1.履带式液压挖掘机 2.斗容：0.8m³	台班	5	1329.37	6646.85			5747.65			
154	04B029	履带式液压挖掘机（斗容1m³）	1.履带式液压挖掘机 2.斗容：1m³	台班	5	1453.65	7268.25			6285.10			
155	04B030	轮胎式挖掘机（斗容0.6m³）	1.轮胎式挖掘机 2.斗容：0.6m³	台班	5	607.31	3036.55			2625.80			
156	04B031	钢轮振动压路机（6t）	1.钢轮振动压路机 2.规格、型号6t	台班	5	536.92	2684.60			2321.35			
157	04B034	轮胎式装载机（斗容0.5m³）	1.轮胎式装载机 2.斗容：0.6m³	台班	5	652.99	3264.95			2823.25			
158	04B035	轮胎式装载机（斗容1m³）	1.轮胎式装载机 2.斗容：1m³	台班	5	706.49	3532.45			3054.65			
		本页小计					42614.85	1687.5	337.5	22857.8			

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修 标段：

第19页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注	
						综合单价	合价	其中				暂估价
								人工费		机械费		
								定额人工费	规费			
159	04B036	轮胎式装载机（斗容1.5m³）	1.轮胎式装载机 2.斗容：1.5m³	台班	5	827.46	4137.30			3577.60		
160	04B037	自卸汽车（6t）	1.自卸汽车 2.装载质量：6t	台班	5	697.13	3485.65			3014.15		
161	04B038	自卸汽车（10t）	1.自卸汽车 2.装载质量：10t	台班	5	825.60	4128.00			3569.55		
162	04B039	自卸汽车（20t）	1.自卸汽车 2.装载质量：20t	台班	5	1381.18	6905.90			5971.75		
		市政消火栓改造					200476.75	21212.35	4243.65	18683.50		
163	040101002003	挖沟槽土方	1.土壤类别：综合 2.挖土深度：2m内 3.开挖方式：人工开挖 4.自卸汽车外运运距：8km	m³	150	83.97	12595.50	4762.50	952.50	2554.50		
164	040101002004	挖沟槽土方	1.土壤类别：综合 2.挖土深度：2m内 3.开挖方式：机械开挖 4.自卸汽车外运运距：8km	m³	150	22.31	3346.50	31.50	6.00	2830.50		
165	040103001007	回填方	1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：原土回填 3.回填方式：人工回填	m³	50	60.58	3029.00	1495.50	299.00			
166	040103001008	回填方	1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：原土回填 3.回填方式：机械回填	m³	100	4.25	425.00	18.00	4.00	328.00		
167	040103002009	余方弃置（道渣）	1.废弃料品种：旧路材料（道渣） 2.自卸汽车外运运距：8km	m³	100	17.95	1795.00			1546.00		
		本页小计					39847.85	6307.5	1261.5	23392.05		

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
 2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
 3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修 标段：

第20页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注		
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费		暂估价	
								定额人工费	规费				
168	040103002006	余方弃置(道渣) 每增运1km	1. 废弃料品种：管沟土石方 2. 自卸汽车外运运距：每增减km	m ³	100	17.95	1795.00			1546.00			
169	030901011002	室外消防栓拆除	1. 原室外消防栓拆除 2. 垃圾清理	套	40	66.77	2670.80	1320.80	264.00				
170	030901011003	室外消防栓	1. 安装方式：明装 2. 型号、规格：1.6MPa浅100型	套	40	1471.95	58878.00	5282.80	1056.40	311.20			
171	030901002001	消防栓钢管DN100	1. 安装部位：室外 2. 材质、规格：铸铁管 DN100 3. 连接形式：胶圈接口 4. 钢管镀锌设计要求：国标 5. 压力试验及冲洗设计要求：液压试验	m	200	176.28	35256.00	1578.00	316.00				
172	030901002002	消防栓钢管DN150	1. 安装部位：室外 2. 材质、规格：铸铁管DN150 3. 连接形式：胶圈接口 4. 钢管镀锌设计要求：国标 5. 压力试验及冲洗设计要求：液压试验	m	200	218.21	43642.00	2074.00	416.00				
173	040502010001	单支盘三通制作安装DN100*100	1. 名称：单盘短管 2. 材质：铸铁 3. 型号、规格：DN100 4. 防腐：沥青玻璃布一布二油	个	25	454.25	11356.25	1739.00	347.75	805.50			
174	040502006001	法兰阀门DN100	1. 种类：法兰闸阀 2. 材质及规格：铸铁 3. 连接方式：法兰连接	个	25	485.72	12143.00	1222.75	244.50				
175	04B040	零星人工	1. 零星作业人工	工日	15	227.48	3412.20	1687.50	337.50				
176	04B041	履带式液压挖掘机(斗容0.8m ³)	1. 履带式液压挖掘机 2. 斗容：0.8m ³	台班	5	1329.37	6646.85			5747.65			
本页小计								175800.1	14904.85	2982.15	8410.35		

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-16: 综合单价计算表

工程名称: 2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修

标段:

第 1 页 共 39 页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	定额编号	定额名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细						管理费	利润	风险费	措施费用	其他规费	税金	综合单价(元)		
								单价(元)			合价(元)											
								人工费		材料费	机械费	人工费									材料费	机械费
								定额人工费	规费			定额人工费	规费									
1	040402018001	道路锯缝 缝深5cm	m	3-2-220	道路面层 锯缝	100m	0.01	175.92	35.18	320.38	13.98	1.76	0.35	1.76	0.35	0.14	0.43	0.01	0.66	7.25		
					mm 缝宽6																	
							小计					1.76	0.35	3.20	0.14							
2	040402018002	道路锯缝 缝深每增减1cm	m	3-2-221	道路面层 锯缝	100m	0.01	35.39	7.08	67.60	2.80	0.35	0.07	0.35	0.07	0.03	0.08		0.14	1.49		
					mm 缝宽6																	
							小计					0.35	0.07	0.68	0.03							
3	041001001001	拆除路面	m ²	3-8-3	小型机械拆除	100 m ²	0.01	1050.59	210.12	7.80	177.51	10.51	2.10	10.51	2.10	1.78	2.50	0.05	2.14	23.38		
					混凝土路面																	
							小计					10.51	2.10	0.08	1.78							
4	041001001002	拆除路面	m ²	3-8-4	小型机械拆除	100 m ²	0.01	70.11	14.02	0.76	11.60	0.70	0.14	0.70	0.14	0.12	0.17		0.14	1.56		
					混凝土路面																	
							小计					0.70	0.14	0.01	0.12							
5	041001001003	拆除路面	m ³	3-8-84	液压岩石破碎	10m ³	0.1	82.66	16.53	9.19	833.96	8.27	1.65	8.27	1.65	83.40	3.52	0.04	10.46	114.19		
					机破碎混凝土构筑物																	
							小计					8.27	1.65	0.92	83.40							
6	041001001004	拆除路面	m ²	3-8-1	小型机械拆除	100 m ²	0.01	475.29	95.06	5.27	75.41	4.75	0.95	4.75	0.95	0.75	1.13	0.02	0.96	10.52		
					沥青油类路面																	
							小计					4.75	0.95	0.05	0.75							

注: 1. 本表为一个工程量清单单位的综合单价分析表;

2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

F-16: 综合单价计算表

工程名称: 2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修

标段:

序号	项目编号	项目名称	计量单位	定额编号	定额名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细						管理费	利润	风险费	措施费用	其他规费	税金	综合单价(元)					
								单价(元)		合价(元)		人工费	材料费								机械费	定额人工费	人工费	材料费	机械费
								定额人工费	规费	定额人工费	规费														
7	041001001005	拆除路面	m ²	3-8-2	小型机械拆除沥青柏油类路面每增1	100 m ²	0.01	40.62	8.13	0.49	8.01	0.41	0.08	0.08	0.11	0.06	0.10	0.08	0.08	0.92					
					小计							4.75	0.95	0.05	0.75										
8	041001004001	铣刨混凝土路面	m ²	3-8-82	路面铣刨混凝土路面≤5	100 m ²	0.01	767.89	153.58	481.54	883.50	7.68	1.54	4.82	2.16	1.16	1.97	0.04	2.84	31.05					
					小计							7.68	1.54	4.82	8.84										
9	041001004002	铣刨沥青路面	m ²	3-8-80	路面铣刨沥青路面厚度≤5	100 m ²	0.01	537.48	107.50	694.58	706.80	5.37	1.08	6.95	1.53	0.82	1.40	0.03	2.44	26.69					
					小计							5.37	1.08	6.95	7.07										
10	041001003001	拆除基层	m ²	3-8-7	人工基层或面层拆除(砾石厚(cm)15以内)	100 m ²	0.01	898.52	179.70			8.99	1.80		2.32	1.24	2.11	0.04	1.66	18.16					
					小计							8.99	1.80												
11	041001003002	拆除基层	m ²	3-8-8	人工基层或面层拆除(砾石厚(cm)每增5)	100 m ²	0.01	334.56	66.91			3.35	0.67		0.86	0.46	0.79	0.02	0.62	6.77					
					小计							3.35	0.67												
12	041001003003	拆除基层	m ³	3-1-29	履带式单斗液压挖掘机挖土	100 m ³	0.01	24.21	4.84		443.27	0.24	0.05	4.43	0.15	0.08	0.14		0.51	5.60					

注: 1. 本表为一个工程量清单单位的综合单价分析表;
2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

F-16: 综合单价计算表

工程名称: 2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修

标段:

第 5 页 共 39 页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	定额编号	定额名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细						管理费	利润	风险费	措施费用	其他规费	税金	综合单价(元)		
								单价(元)		合价(元)		机械费	人工费								材料费	机械费
								定额人工费	规费	定额人工费	规费											
21	040103002	余方弃置(道渣)每增运1 km	m ³	3-1-124*7	自卸汽车运石渣每增运1	100 m ³	0.01	定额人工费				1233.43										
								规费														
					小计			0.61	0.12	0.07	25.61											
22	040103001	C20毛石混凝土换填	m ³	借1-5-4换	现浇混凝土独立基础毛石混凝土换为【预拌混凝土C20】	10m ³	0.1	定额人工费	445.56	89.11	2741.40											
								规费														
					小计			44.56	8.91	274.14												
23	040103001	C15毛石混凝土换填	m ³	借1-5-4换	现浇混凝土独立基础毛石混凝土换为【预拌混凝土C15】	10m ³	0.1	定额人工费	445.56	89.11	2663.35											
								规费														
					小计			44.56	8.91	266.34												
24	040103001	C25混凝土换填	m ³	借1-5-4	现浇混凝土独立基础毛石混凝土	10m ³	0.1	定额人工费	445.56	89.11	2836.81											
								规费														
					小计			44.56	8.91	283.68												
25	010201001	砂垫层	m ²	借1-17-1	道路场地垫层粗砂垫层厚	100 m ²	0.01	定额人工费	415.70	83.14	981.90	247.35										
								规费														
					小计			4.16	0.83	9.82	2.47											

注: 1. 本表为一个工程量清单单位的综合单价分析表;

2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

F-16: 综合单价计算表

工程名称: 2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修

标段:

序号	项目编号	项目名称	计量单位	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价(元)				合价(元)				管理费	利润	风险费	措施费用	其他费用	税金	综合单价(元)		
								人工费		材料费		人工费		材料费										
								定额人工费	规费	定额人工费	机械费	定额人工费	规费	定额人工费	机械费									
26	010201001002	砂垫层 每增 减1cm	m ²	02 D50 (mm) 100 实 际厚度(mm):50	道路场地垫层 粗砂垫层厚(mm) 每增 减10	100 m ²	0.01	-128.70	-25.740	-490.95	-123.38	-1.29	-0.26	-4.91	-1.23									
								小计																
								2.87	0.57	4.91	1.24													
27	040203004001	上封层	m ²	借1-17 -103	道路场地垫层 粗砂垫层厚(mm) 每增 减10	100 m ²	0.01	25.74	5.15	98.19	24.68	0.26	0.05	0.98	0.25								0.17	1.90
								小计																
								0.26	0.05	0.98	0.25													
28	040203004002	下封层	m ²	3-2-19 7	层铺法封层 上 封层 乳化沥青	1000 m ²	0.00	691.48	138.30	4604.14	219.71	0.69	0.14	4.60	0.22								0.61	6.71
								小计																
								0.69	0.14	4.60	0.22													
29	040203003001	透层	m ²	3-2-19 8	层铺法封层 上 封层 石油沥青	1000 m ²	0.00	902.44	180.49	6359.90	229.50	0.90	0.18	6.36	0.23								0.83	9.09
								小计																
								0.90	0.18	6.36	0.23													
30	040203003002	透层	m ²	3-2-18 9	透层 无结合料 粒料基层 石油 沥青	1000 m ²	0.00	210.96	42.19	6577.04	90.84	0.21	0.04	6.58	0.09								0.71	7.76
								小计																
								0.21	0.04	6.58	0.09													
30	040203003002	透层	m ²	3-2-18 9	透层 无结合料 粒料基层	1000 m ²	0.00	43.36	8.68	4343.57	111.33	0.04	0.01	4.34	0.11								0.46	4.98
								小计																
								0.04	0.01	4.34	0.11													

注: 1. 本表为一个工程量清单单位的综合单价分析表;

2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

F-16: 综合单价计算表

工程名称: 2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修

标段:

第 7 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价(元)				合价(元)				管理费	利润	风险费	措施费用	其他费用	税金	综合单价(元)
								人工费		材料费		人工费		材料费								
								定额人工费	规费	定额人工费	机械费	定额人工费	规费	定额人工费	机械费							
					乳化沥青		小计					0.04	0.01	4.34	0.11							
31	040203003003	粘层	m ²	3-2-193	黏(粘)层 沥青层 乳化沥青	1000 m ²	0.001	23.44	4.69	1303.07	40.08	0.02		1.30	0.04	0.01					0.14	1.51
							小计					0.02		1.30	0.04							
32	040203003004	粘层	m ²	3-2-192	黏(粘)层 沥青层 石油沥青	1000 m ²	0.001	82.04	16.41	1973.11	30.28	0.08	0.02	1.97	0.03	0.02					0.22	2.36
							小计					0.08	0.02	1.97	0.03							
33	040203006001	粗粒式沥青混凝土	m ²	3-2-227 D5	沥青混凝土路面 粗粒式 机械摊铺 厚度(cm):5	100 m ²	0.01	112.75	22.55	5078.00	316.04	1.13	0.23	50.78	3.16						4.72	51.53
							小计					-0.19	-0.04	-8.46	-0.53	0.30	0.16	0.27			4.72	51.53
34	040203006002	粗粒式沥青混凝土	m ²	3-2-228 *-1	沥青混凝土路面 粗粒式 机械摊铺 厚度(cm) 每增减1	100 m ²	0.01	-18.75	-3.75	-846.33	-52.96					0.06	0.03	0.05			0.94	10.30
							小计					0.19	0.04	8.46	0.53						0.94	10.30
35	040203006	粗粒式沥青	m ²	3-2-22	沥青混凝土路面 粗粒式 机械摊铺 厚度(cm) 每增减1	100 m ²	0.01	155.64	37.13	5078.00	270.02	1.86	0.37	50.78	2.70	0.45	0.24	0.40	0.01		4.79	52.31

注: 1. 本表为一个工程量清单单位的综合单价分析表;
2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

F-16: 综合单价计算表

工程名称: 2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修

标段:

序号	项目编号	项目名称	计量单位	清单综合单价组成明细												综合单价(元)											
				定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价(元)				合价(元)					税金	其他费用	措施费用	风险费用	利润	管理费					
								人工费		材料费	机械费	人工费		材料费	机械费												
								定额人工费	规费			定额人工费	规费														
36	040203006 004	混凝土	m ²	5 D5	面粗粒式人工摊铺厚度(cm):5																						
				3-2-22 6 *-1	面粗粒式人工摊铺厚度(cm) 每增减1	100 m ²	0.01	-30.94	-6.19	-846.33	-45.61	-0.31	-0.06	-8.46	-0.46												
						小计					1.55	0.31	42.32	2.24													
37	040203006 005	中粒式沥青混凝土	m ²	3-2-23 1 D4	沥青混凝土路面中粒式机械摊铺厚度(cm):4	100 m ²	0.01	112.75	22.55	8041.29	316.04	1.13	0.23	80.41	3.16												
				3-2-23 2 *-2	沥青混凝土路面中粒式机械摊铺厚度(cm) 每增减1	100 m ²	0.01	-37.50	-7.50	-2680.43	-105.93	-0.37	-0.07	-26.80	-1.06	0.24	0.13	0.22									
						小计					0.76	0.16	53.61	2.10													
38	040203006 006	粗粒式沥青混凝土	m ²	3-2-23 2	沥青混凝土路面粗粒式机械摊铺厚度(cm) 每增减1	100 m ²	0.01	18.75	3.75	1340.22	52.96	0.19	0.04	13.40	0.53												
						小计																					
						小计																					

注: 1. 本表为一个工程量清单单位的综合单价分析表;
2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

F-16: 综合单价计算表

工程名称: 2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修

标段:

第 9 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	定额编号	定额名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细						管理费	利润	风险费	措施费用	其他规费	税金	综合单价(元)				
								单价(元)			合价(元)													
								人工费		材料费	机械费	人工费									材料费	机械费		
								定额人工费	规费			定额人工费	规费											
					小计																			
39	040203006007	中粒式沥青混凝土	m ²	3-2-22 9 D4	沥青混凝土路面中粒式人工摊铺厚度(实际厚度)(cm):4	100 m ²	0.01	185.64	37.13	8041.29	270.02	1.86	0.37	80.41	2.70									
				3-2-23 0*-2	沥青混凝土路面中粒式人工摊铺厚度(cm)每增减1	100 m ²	0.01	-61.88	-12.38	-2680.43	-91.21	-0.62	-0.12	-26.80	-0.91	0.36	0.19	0.33	0.01	5.82	63.60			
					小计							1.24	0.25	53.61	1.79									
40	040203006008	中粒式沥青混凝土	m ²	3-2-23 0	沥青混凝土路面中粒式人工摊铺厚度(cm)每增减1	100 m ²	0.01	30.94	6.19	1340.22	45.61	0.31	0.06	13.40	0.46								1.46	15.91
					小计							0.31	0.06	13.40	0.46									
41	040203006009	细粒式沥青混凝土	m ²	3-2-23 5 D3	沥青混凝土路面细粒式机械摊铺厚度(实际厚度)(cm):3	100 m ²	0.01	122.71	24.54	5822.65	334.82	1.23	0.25	58.23	3.35									
				3-2-23 6*-1	沥青混凝土路面细粒式机械摊铺厚度(cm)每增减1	100 m ²	0.01	-30.71	-6.14	-1455.67	-93.61	-0.31	-0.06	-14.56	-0.94	0.29	0.15	0.25					4.83	52.71
					小计							0.92	0.19	43.67	2.41									

注: 1. 本表为一个工程量清单单位的综合单价分析表;

2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

F-16: 综合单价计算表

工程名称: 2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修

标段:

序号	项目编号	项目名称	计量单位	定额编号	定额名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细						管理费	利润	风险费	措施费用	其他税费	税金	综合单价(元)		
								单价(元)			合价(元)											
								人工费		材料费	机械费	人工费									材料费	机械费
								定额人工费	规费			定额人工费	规费									
42	040203006010	细粒式沥青混凝土	m ²	3-2-236	沥青混凝土路面摊铺厚度(cm)每增减1	100 m ²	0.01	30.71	6.14	1455.67	93.61	0.31	0.06	14.56	0.94	0.10	0.05	0.09	1.62	17.73		
								0.31	0.06	14.56	0.94											
								小计														
43	040203006011	细粒式沥青混凝土	m ²	3-2-233 D3	沥青混凝土路面摊铺厚度(cm)实际厚度:3	100 m ²	0.01	199.01	39.80	5822.65	264.18	1.99	0.40	58.23	2.64	0.43	0.23	0.40	0.01	4.89	53.40	
								-49.69	-9.94	-1455.67	-66.36	-0.50	-0.10	-14.56	-0.66							
								小计														
44	040203006012	细粒式沥青混凝土	m ²	3-2-234	沥青混凝土路面摊铺厚度(cm)每增减1	100 m ²	0.01	49.69	9.94	1455.67	66.36	0.50	0.10	14.56	0.66	0.14	0.08	0.12	1.63	17.79		
								0.50	0.10	14.56	0.66											
								小计														
45	040203006013	沥青混凝土(混合粒径)	m ²	3-2-231 D4	沥青混凝土路面摊铺厚度(cm)实际厚度:4	100 m ²	0.01	112.75	22.55	11460.40	316.04	1.13	0.23	114.60	3.16	0.24	0.13	0.22	9.21	100.60		
								0.50	0.10	14.56	0.66											
								小计														

注: 1. 本表为一个工程量清单单位的综合单价分析表;
 2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

F-16: 综合单价计算表

工程名称: 2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修

标段:

第 11 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	定额编号	定额名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细						综合单价(元)														
								单价(元)			合价(元)				管理费	利润	风险费	措施费用	其他规费	税金								
								人工费		材料费	人工费		材料费								机械费							
								定额人工费	规费		定额人工费	规费																
				3-2-23 2*-2	沥青混凝土路面中粒式摊铺厚度(cm)每增减1	100 m ²	0.01	-37.50	-7.50	-2680.43	-105.93	-0.37	-0.07	-26.80							-1.06							
					小计			0.76	0.16	87.80	2.10																	
46	040203006 014	沥青混凝土(混合粒径)	m ²	3-2-23 2换	沥青混凝土路面中粒式摊铺厚度(cm)每增减1换为【耐酸沥青混凝土中粒式】	100 m ²	0.01	18.75	3.75	1910.07	52.96	0.19	0.04	19.10	0.53									2.02	22.02			
					小计			0.19	0.04	19.10	0.53																	
47	040203006 015	沥青混凝土(混合粒径)	m ²	3-2-22 9 D4	沥青混凝土路面中粒式人工摊铺厚度(cm)换为【耐酸沥青混凝土中粒式】实际厚度(cm):4	100 m ²	0.01	185.64	37.13	11460.40	270.02	1.86	0.37	114.60	2.70										0.33	0.01	9.27	101.24
					小计			0.36	0.19	26.80	0.91																	

注: 1. 本表为一个工程量清单单位的综合单价分析表;
2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

F-16: 综合单价计算表

工程名称: 2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修

标段:

序号	项目编号	项目名称	计量单位	定额编号	定额名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细										综合单价(元)				
								单价(元)			合价(元)			管理费	利润	风险费	措施费用		其他规费	税金		
								人工费		材料费	机械费	人工费									材料费	机械费
								定额人工费	规费			定额人工费	规费									
48	040203006 016	沥青混凝土(混合粒径)	m ²	3-2-23 0 换	沥青混凝土路面中粒式人工摊铺厚度(每增减1cm)换为【耐酸沥青混凝土中粒式】	100 m ²	0.01	30.94	6.19	1910.07	45.61	0.31	0.06	19.10	0.46	0.09	0.05	0.08	2.03	22.18		
								小计														
								1.24	0.25	87.80	1.79											
49	040204004 001	安砌路沿石	m	3-2-26 7 换	侧石混凝土换为【水泥砂浆1:3】	100m	0.01	559.63	111.93	2946.26	0.57	5.60	1.12	29.46	0.01	1.45	0.77	1.33	0.03	4.01	43.78	
								小计														
								5.60	1.12	29.46	0.01											
50	040204004 002	安砌路沿石	m	3-2-26 8 换	侧石石质换为【水泥砂浆1:3】	100m	0.01	752.54	150.51	6092.68	0.57	7.53	1.51	60.93	0.01	1.94	1.04	1.77	0.04	7.54	82.31	
								小计														
								7.53	1.51	60.93	0.01											
51	040204004 003	安砌流水石	m	3-2-26 9 换	缘石混凝土换为【水泥砂浆1:3】	100m	0.01	295.93	59.19	2869.27	0.28	2.96	0.59	28.69		0.76	0.41	0.70	0.01	3.44	37.56	
								小计														
								2.96	0.59	28.69												
52	040204004 004	安砌流水石	m	3-2-27 0 换	缘石石质换为【水泥砂浆1:3】	100m	0.01	405.16	81.03	7935.85	0.28	4.05	0.81	79.36		1.05	0.56	0.95	0.02	8.75	95.55	
								小计														
								4.05	0.81	79.36												

注: 1. 本表为一个工程量清单单位的综合单价分析表;

2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

F-16: 综合单价计算表

工程名称: 2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	定额编号	定额名称	定额单位	清单综合单价组成明细										综合单价(元)						
							单价(元)			合价(元)			管理费	利润	风险费	措施费用		其他税费	税金				
							人工费		材料费	人工费		材料费								机械费			
							定额人工费	规费		定额人工费	规费												
53	04B001	零星人工	工日	0001001306	综合工日06	1	112.50	22.50				112.50	22.50			29.04	15.56		26.49	0.56	20.83	227.48	
小计												112.50	22.50			29.04	15.56		26.49	0.56	20.83	227.48	
54	04B002	履带式液液压挖掘机(斗容0.8m³)	台班	9901008103	履带式单斗液液压挖掘机	1			1149.53			1149.53											
小计												1149.53											121.73
55	04B003	履带式液液压挖掘机(斗容1m³)	台班	9901008104	履带式单斗液液压挖掘机	1			1257.02			1257.02											
小计												1257.02											133.11
56	04B004	轮胎式液液压挖掘机(斗容0.6m³)	台班	9901998103	轮胎式单斗液液压挖掘机	1			525.16			525.16											
小计												525.16											55.61
57	04B005	钢轮振动压路机(6t)	台班	9913003107	钢轮振动压路机	1			464.27			464.27											
小计												464.27											49.17
58	04B006	钢轮振动压路机(8t)	台班	9913003101	钢轮振动压路机	1			613.17			613.17											
小计												613.17											64.93
59	04B007	钢轮振动压路机(10t)	台班	9913003102	钢轮振动压路机	1			719.23			719.23											
小计												719.23											76.16
60	04B008	轮胎式装载机	台班	990797	轮胎式装载机	1			564.65			564.65											
小计												564.65											59.79

注: 1. 本表为一个工程量清单单位的综合单价分析表;
2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

F-16: 综合单价计算表

工程名称: 2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	定额编号	定额名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细						综合单价(元)							
								单价(元)			合价(元)				管理费	利润	风险费用	措施费用	其他税费	税金	
								人工费	材料费	机械费	人工费	材料费	机械费								
																					定额人工费
68	040309001003	金属栏杆	m	3-10-6 16	道路隔离护栏安装 活动式	100m	0.01	448.00	89.61	16025.00	164.35	4.48	0.90	140.25							1.64
69	041001002001	拆除人行道板(混凝土)	m ²	3-8-23	人行道拆除 混凝土预制板	100 m ²	0.01	345.59	69.11			3.46	0.69			0.89	0.48	0.82	0.02	0.64	7.00
70	041001002002	拆除人行道板(石质)	m ²	3-8-29	人行道拆除 石质人行道板	100 m ²	0.01	1149.64	229.93			11.50	2.30			2.97	1.59	2.70	0.06	2.13	23.25
71	041001008001	拆除基层(人行道混凝土)	m ³	3-8-84	液压岩石破碎 机破碎 混凝土构筑物	10m ³	0.1	82.66	16.53	9.19	833.96	8.27	1.65	0.92	83.40	3.86	2.07	3.52	0.04	10.46	114.19
72	041001003005	拆除基层(人行道混凝土)	m ²	3-8-3	小型机械拆除 混凝土路面层 无筋厚(cm) 5以内	100 m ²	0.01	1050.59	210.12	7.80	177.51	10.51	2.10	0.08	1.78	2.75	1.47	2.50	0.05	2.14	23.38
73	041001003006	拆除基层(人行道混凝土) 每增减1cm	m ²	3-8-4	小型机械拆除 混凝土路面层 无筋厚(cm) 每增1	100 m ²	0.01	70.11	14.02	0.76	11.60	0.70	0.14	0.01	0.12	0.18	0.10	0.17		0.14	1.56

注: 1. 本表为一个工程量清单单位的综合单价分析表;
2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

F-16: 综合单价计算表

工程名称: 2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	定额编号	定额名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细						管理费	利润	风险费	措施费用	其他规费	税金	综合单价(元)			
								单价(元)		合价(元)		材料费	机械费								人工费	材料费	机械费
								人工费	材料费	人工费	材料费												
							小计					0.70	0.14	0.01	0.12								
				3-1-1	人工挖一般土方 基深(m以内) 2	100 m³	0.01	1963.87	392.78			19.64	3.93										
				3-1-16	人工装车 土方	100 m³	0.01	1080.46	216.09			10.80	2.16										
74	040101001004	基础换填挖土方	m³		自卸汽车运土 运距(km) 1以内 实际运距(km): 8	100 m³	0.01			6.90	599.51		0.07	6.00	7.46	0.15					79.51		
				3-1-68*7	自卸汽车运土 运距(km) 每增运1	100 m³	0.01				946.14			9.46									
							小计					30.44	6.09	0.07	15.46								
75	040101001005	基础换填挖土方 运距每增减 1km	m³		自卸汽车运土 运距(km) 每增运1	100 m³	0.01				135.16			1.35	0.03						1.56		
							小计							1.35									
				3-1-119	装载机装车 石 碴	100 m³	0.01	60.52	12.10			0.61	0.12	2.43									
				3-1-123 D8	自卸汽车运石 碴 运距(km) 1以内 实际运距(km): 8	100 m³	0.01			6.90	1084.78		0.07	10.85	0.63						30.93		
76	040103002003	余方弃置(道 渣)	m³		自卸汽车运石 碴 运距(km) 每增运1	100 m³	0.01				1233.43			12.33									

注: 1. 本表为一个工程量清单单位的综合单价分析表;
2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

F-16: 综合单价计算表

工程名称: 2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	定额编号	定额名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细						风险费	措施费用	其他费用	税金	综合单价(元)
								单价(元)			合价(元)							
								人工费	材料费	机械费	人工费	材料费	机械费					
								定额人工费	规费			定额人工费	规费					
						小计		0.61	0.12	0.07	25.61							
77	040103002004	余方弃置(道渣)每增运1km	m ³	3-1-124	自卸汽车运石渣每增运1km	100 m ³	0.01				176.20				0.03		0.19	2.04
						小计					1.76							
78	040103001005	C15毛石混凝土换填	m ³	借1-5-4换	现浇混凝土独立基础换为【C15预拌混凝土C15】	10m ³	0.1	445.56	89.11	2663.35		44.56	8.91	266.34	10.49	0.22	35.10	383.28
						小计						44.56	8.91	266.34				
79	040103001009	C20毛石混凝土换填	m ³	借1-5-4换	现浇混凝土独立基础换为【C20预拌混凝土C20】	10m ³	0.1	445.56	89.11	2741.40		44.56	8.91	274.14	10.49	0.22	35.88	391.86
						小计						44.56	8.91	274.14				
80	040103001006	C25混凝土换填	m ³	借1-5-4	现浇混凝土独立基础	10m ³	0.1	445.56	89.11	2836.81		44.56	8.91	283.68	10.49	0.22	36.84	402.36
						小计						44.56	8.91	283.68				
81	010201001003	砂垫层	m ²	借1-17-102 D50	道路场地垫层粗砂垫层(实际厚度:50mm)	100 m ²	0.01	415.70	83.14	981.90	247.35	4.16	0.83	9.82	0.70	0.01	1.16	12.64

注: 1. 本表为一个工程量清单单位的综合单价分析表;
2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

F-16: 综合单价计算表

工程名称: 2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修

标段:

序号	项目编号	项目名称	计量单位	定额编号	定额名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细										综合单价(元)						
								单价(元)				合价(元)												
								人工费		材料费		人工费		材料费		管理费	利润		风险费	措施费用	其他税费	税金		
								定额人工费	规费	定额材料费	机械费	定额人工费	规费	定额材料费	机械费									
82	010201001004	砂垫层 每增减1cm	m ²	借1-17-103*5	道路场地垫层粗砂垫层(厚10mm) 每增减10	100 m ²	0.01	定额人工费	-128.70	规费	-25.74	定额材料费	-490.95	机械费	-123.38	定额人工费	-1.29	规费	-0.26	定额材料费	-4.91	机械费	-1.23	1.90
								小计	2.87	0.57	4.91	1.24	0.26	0.05	0.98	0.25	0.07	0.04	0.08	0.17				
								小计	0.26	0.05	0.98	0.25	0.26	0.05	0.98	0.25	0.07	0.04	0.08	0.17				
83	040202011001	人行道碎石垫层	m ²	3-2-15 7 D5	碎石摊铺 厚度(cm) 20 实际厚度(cm):5	100 m ²	0.01	定额人工费	366.19	规费	73.24	定额材料费	2291.37	机械费	282.24	定额人工费	3.66	规费	0.73	定额材料费	22.91	机械费	2.82	11.43
								小计	-273.38	-54.67	-1718.55	-2.73	-0.55	-17.19	0.30	0.16	0.27	1.05						
								小计	0.93	0.18	5.72	2.82	0.93	0.18	5.72	2.82	0.30	0.16	0.27	1.05				
84	040202011002	人行道碎石垫层 每增减1cm	m ²	3-2-15 8	碎石摊铺 厚度(cm) 每增减1	100 m ²	0.01	定额人工费	18.23	规费	3.64	定额材料费	114.57	机械费		定额人工费	0.18	规费	0.04	定额材料费	1.15	机械费		1.63
								小计	1027.26	205.45	3079.59	102.73	20.55	307.96	26.51	14.21	24.18	0.51	50.06					
								小计	0.18	0.04	1.15	0.18	0.04	1.15	26.51	14.21	24.18	0.51	50.06					
85	010507007001	C25混凝土(人行道)	m ³	3-2-26 0 换	混凝土人行道 混凝土底层 换为【预拌混凝土C25】	10m ³	0.1	定额人工费	1027.26	规费	205.45	定额材料费	3079.59	机械费		定额人工费	102.73	规费	20.55	定额材料费	307.96	机械费		546.71
								小计	1027.26	205.45	3079.59	102.73	20.55	307.96	26.51	14.21	24.18	0.51	50.06					
								小计	0.18	0.04	1.15	0.18	0.04	1.15	26.51	14.21	24.18	0.51	50.06					

注: 1. 本表为一个工程量清单计量单位的综合单价分析表;
2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

F-16: 综合单价计算表

工程名称: 2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修

标段:

序号	项目编号	项目名称	计量单位	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价(元)				合价(元)				管理费	利润	风险费	措施费用	其他规费	税金	综合单价(元)	
								人工费		材料费		人工费		材料费									
								定额人工费	规费	定额人工费	规费	定额人工费	规费	定额人工费	规费								
					块料铺设(透水砖)干铺	100 m ²	0.01	944.05	188.81	6011.21		102.73	20.55	307.96									
					平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 厚度20mm 换为【水泥砂浆1:2.5】	100 m ²	0.01	1122.41	224.48	627.36	57.97	11.22	2.24	6.27	0.58	2.86	4.87	0.10	10.58	115.50			
86	040204002001	人行道透水砖铺设	m ²	借1-11-15 换								20.66	4.13	66.38	0.58								
					平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 厚度20mm 换为【水泥砂浆1:2.5】	100 m ²	0.01	1122.41	224.48	627.36	57.97	11.22	2.24	6.27	0.58								
					块料铺设(方形)水泥砂浆换为【水泥砂浆1:3】	100 m ²	0.01	1549.74	309.94	6213.96	21.31	15.50	3.10	62.14	0.21	3.70	6.30	0.13	11.92	130.22			
87	040204002002	人行道板铺设	m ²	3-2-250 换								26.72	5.34	68.41	0.79								
					平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 厚度20mm 换为【水泥砂浆1:2.5】	100 m ²	0.01	1122.41	224.48	627.36	57.97	11.22	2.24	6.27	0.58								
					块料铺设(方形)水泥砂浆换为【水泥砂浆1:2.5】	100 m ²	0.01	1549.74	309.94	6213.96	21.31	15.50	3.10	62.14	0.21	3.70	6.30	0.13	12.88	140.66			
88	040204002003	人行道仿青石板铺设	m ²	3-2-250								15.50	3.10	71.62	0.21								
					块料铺设(方形)水泥砂浆	100 m ²	0.01	1549.74	309.94	6213.96	21.31	15.50	3.10	71.62	0.21								

注: 1. 本表为一个工程量清单计量单位的综合单价分析表;
2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

F-16: 综合单价计算表

工程名称: 2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修

标段:

第 20 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	定额编号	定额名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细						利润	风险费	措施费用	其他费用	税金	综合单价(元)		
								单价(元)		合价(元)											
								人工费	材料费	人工费	材料费	机械费	管理费								
				换	换为【石材800×800】																
					小计			26.72	5.34	77.89	0.79										
89	040204002004	人行道青石板铺设(600*300*40mm)	m ²	借1-11-15换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 厚度20mm 换为【水泥砂浆1:2.5】	100 m ²	0.01	1122.41	224.48	627.36	57.97	11.22	2.24	6.27	0.58						
				3-2-25-3换	石材人行道板 换为【天然石材饰面板600×600】 换为【水泥砂浆1:3】	100 m ²	0.01	1175.75	235.15	840.48	31.83	11.76	2.35	84.01	0.32						
					小计			22.98	4.59	90.28	0.90										
90	040204002005	人行道青石板铺设(600*300*50mm)	m ²	借1-11-15换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 厚度20mm 换为【水泥砂浆1:2.5】	100 m ²	0.01	1122.41	224.48	627.36	57.97	11.22	2.24	6.27	0.58						
				3-2-25-3换	石材人行道板 换为【天然石材饰面板600×600】 换为【水泥砂浆1:3】	100 m ²	0.01	1175.75	235.15	942.48	31.83	11.76	2.35	94.21	0.32						
					小计			22.98	4.59	90.28	0.90										
					小计			5.95	3.19	5.43	0.11	13.45	146.88								
					小计			5.95	3.19	5.43	0.11	14.48	158.11								

注: 1. 本表为一个工程量清单计量单位的综合单价分析表;
2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

F-16: 综合单价计算表

工程名称: 2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修

标段:

序号	项目编号	项目名称	计量单位	定额编号	定额名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细						综合单价(元)								
								单价(元)			合价(元)				税金	其他费用	措施费用	风险费	利润	管理费		
								人工费		材料费	机械费	人工费									材料费	机械费
								定额人工费	规费			定额人工费	规费									
91	040204002006	人行道盲道砖铺设	m ²	借1-11-15 换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 厚度20mm 换为【水泥砂浆1:2.5】	100 m ²	0.01	1122.41	224.48	627.36	57.97	11.22	2.24	6.27	0.58							
					3-2-2508 换	广场砖铺设 规格(mm) 200×200 换为【透水砖600×300×50】	100 m ²	0.01	2514.76	502.95	9566.75	21.31	25.15	5.03	95.67	0.21	9.40	5.04	8.58	0.18	17.09	186.66
					小计																	
92	040204002007	人行道止步砖铺设	m ²	借1-11-15 换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 厚度20mm 换为【水泥砂浆1:2.5】	100 m ²	0.01	1122.41	224.48	627.36	57.97	11.22	2.24	6.27	0.58							
					3-2-2508 换	广场砖铺设 规格(mm) 200×200 换为【透水砖300×300×50】	100 m ²	0.01	2514.76	502.95	8648.75	21.31	25.15	5.03	86.49	0.21	9.40	5.04	8.58	0.18	16.17	176.56
					小计																	
93	040204003002	彩色透水混凝土	m ²	3-2-209 D15	透水混凝土路面 厚度(cm)	100 m ²	0.01	979.91	195.98	6339.07		9.80	1.96	63.39								
					小计																	

注: 1. 本表为一个工程量清单单位的综合单价分析表;
2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

F-16: 综合单价计算表

工程名称: 2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	定额编号	定额名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细						风险费	措施费用	其他规费	税金	综合单价(元)			
								单价(元)			合价(元)										
								人工费		材料费	机械费	人工费							材料费	机械费	
								定额人工费	规费			定额人工费	规费								
					5 换为【彩色透水混凝土C20】实际厚度(cm):15																
				3-2-210*10	透水混凝土路面厚度(cm)每增减1	100 m ²	0.01	342.23	68.44	8416.97			3.42	0.68	84.17						
							小计					13.22	2.64	147.56							
94	040204003003	彩色透水混凝土每增减1cm	m ²		透水混凝土路面厚度(cm)每增减1 换为【彩色透水混凝土C20】	100 m ²	0.01	34.22	6.85	841.69			0.34	0.07	8.42		0.08	0.91	9.96		
							小计					0.34	0.07	8.42							
95	041001007001	零星砖砌体拆除	m ³		拆除砌体黏土砖(实心砖)眠墙		1	75.37	15.08				75.37	15.08			17.75	0.38	13.96	152.41	
							小计						75.37	15.08							
96	010401012001	树(花)池零星砌砖	m ³		砖砌花池换为【水泥砂浆(细砂)M20 P.S 32.5】	10m ³	0.1	1316.73	263.35	2455.38	110.54	131.67	26.34	245.54	11.05						
							小计						131.67	26.34	245.54		31.20	0.66	50.30	549.30	
97	011204003001	树(花)池零星贴砖	m ²		打底找平厚(mm)10 换为【水泥砂浆1:2 .5】	100 m ²	0.01	1320.17	264.03	359.95	47.17	13.20	2.64	3.60	0.47	17.24	9.24	15.72	0.33	18.98	207.28

注: 1. 本表为一个工程量清单单位的综合单价分析表;
2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

F-16: 综合单价计算表

工程名称: 2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修

标段:

第 23 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	定额编号	定额名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细										综合单价(元)					
								单价(元)				合价(元)											
								人工费		材料费		人工费		材料费		机械费	管理费		利润	风险费	措施费用	其他规费	税金
								定额人工费	规费	定额人工费	规费	定额人工费	规费	定额人工费	规费								
				借1-12 -84 换	瓷板零星项目 预拌砂浆(干 混) 换为【水 泥砂浆1:2.5】	100 m ²	0.01	5353.6 0	1070.7 2	6134.8 1	25.86	53.54	10.71	61.35	0.26								
				小计																			
				借1-16 -42	楼地面面层铲 除石材面	10m ²	0.1	90.53	18.10			9.05	1.81										
98	011107002 001	更换地面破损 花岗岩	m ²	借1-11 -40 换	块料面层 石材 楼地面 每块面 积(m ²) 0.36以 内 换为【花 岗岩500×400 ×80】	100 m ²	0.01	3175.7 5	635.16	12009. 69	57.97	31.76	6.35	120.10	0.58	10.55	5.65	9.63	0.20	19.72	215.40		
				小计																			
				借1-16 -42 *1 .65	楼地面面层铲 除石材面 楼 梯面层拆除单 价*1.65	10m ²	0.1	149.38	29.87			14.94	2.99										
99	011107002 002	更换地面台阶 面花岗岩	m ²	借1-11 -40 换	块料面层 石材 楼地面 每块面 积(m ²) 0.36以 内 换为【花 岗岩500×400 ×80】 换为 【水泥砂浆1:3 】	100 m ²	0.01	3175.7 5	635.16	16288. 45	57.97	31.76	6.35	162.88	0.58	12.07	6.47	11.00	0.23	25.13	274.40		

注: 1. 本表为一个工程量清单计量单位的综合单价分析表;
2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

F-16: 综合单价计算表

工程名称: 2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修

标段:

第 24 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	定额编号	定额名称	定额单位	清单综合单价组成明细										综合单价(元)							
							单价(元)			合价(元)			管理费	利润	风险费	措施费用		其他规费	税金					
							人工费		材料费	人工费		材料费												
							定额人工费	规费		定额人工费	规费													
				小计			46.70	9.34	162.88	0.58														
100	050201004001	树池围牙、盖板(算子)	套	1					180.00									18.14	198.14					
				小计																				
101	04B014	零星人工	工日	1	综合工日06	工日	112.50	22.50									29.04	15.56	26.49	0.56	20.83	227.48		
				小计			112.50	22.50									29.04	15.56	26.49	0.56	20.83	227.48		
102	04B015	履带式液挖挖掘机(斗容0.8m³)	台班	1	履带式单斗液挖挖掘机	台班				1149.53								23.74	12.72	21.65		121.73	1329.37	
				小计						1149.53								23.74	12.72	21.65		121.73	1329.37	
103	04B016	履带式液挖挖掘机(斗容1m³)	台班	1	履带式单斗液挖挖掘机	台班				1257.02									25.95	13.91	23.66		133.11	1453.65
				小计						1257.02								25.95	13.91	23.66		133.11	1453.65	
104	04B017	轮胎式挖土机(斗容0.6m³)	台班	1	轮胎式单斗液挖土机	台班				525.16									10.84	5.81	9.89		55.61	607.31
				小计						525.16								10.84	5.81	9.89		55.61	607.31	
105	04B018	钢轮振动压路机(6t)	台班	1	钢轮振动压路机	台班				464.27									9.59	5.14	8.75		49.17	536.92
				小计						464.27								9.59	5.14	8.75		49.17	536.92	

注: 1. 本表为一个工程量清单单位的综合单价分析表;
 2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

F-16: 综合单价计算表

工程名称: 2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修

标段:

第 25 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价(元)				合价(元)				管理费	利润	风险费	措施费用	其他规费	税金	综合单价(元)		
								人工费		材料费		人工费		材料费									机械费	机械费
								定额人工费	规费	定额人工费	规费	定额人工费	规费	定额人工费	规费									
						小计																		
106	04B021	轮胎式装载机 (斗容0.5m³)	台班	990797 S101	轮胎式装载机	台班	1							564.65										
						小计								564.65										
107	04B022	轮胎式装载机 (斗容1m³)	台班	990797 S107	轮胎式装载机	台班	1							610.93										
						小计								610.93										
108	04B023	轮胎式装载机 (斗容1.5m³)	台班	990797 S108	轮胎式装载机	台班	1							715.52										
						小计								715.52										
109	04B024	自卸汽车 (6t)	台班	990701 4103	自卸汽车	台班	1							602.83										
						小计								602.83										
110	04B025	自卸汽车 (10t)	台班	990701 4105	自卸汽车	台班	1							713.91										
						小计								713.91										
111	04B026	自卸汽车 (20t)	台班	990701 4111	自卸汽车	台班	1							1194.35										
						小计								1194.35										
112	040101002 001	挖沟槽土方	m³	3-1-4	人工挖沟槽、 基深(m以内)	2	100	3129.51						625.90										
				3-1-63	机械装土 装	100	0.01	45.39						9.08										
						小计								157.41										

注: 1. 本表为一个工程量清单单位的综合单价分析表;
2. 如不使用省级或行业主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

F-16: 综合单价计算表

工程名称: 2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修

标段:

序号	项目编号	项目名称	计量单位	定额编号	定额名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细						利润	风险费	措施费用	其他规费	税金	综合单价(元)		
								单价(元)			合价(元)										
								人工费		材料费	机械费	人工费								材料费	机械费
								定额人工费	规费			定额人工费	规费								
115	040103002005	余方弃置(道渣) 每增运1 km	m ³	3-1-67	自卸汽车运土运距(km)以内实际运距(km):8	100 m ³	0.01			6.90	599.51										
				3-1-68	自卸汽车运土运距(km) 每增运1	100 m ³	0.01		946.14												
				小计									0.07	15.46							
116	040501001001	II级钢筋混凝土承插排水管(DN300)	m	3-9-87	承插式混凝土管 管径(mm)以内 300	100m	0.01	699.48	139.90	7110.41	186.04										
				3-9-95	承插接口 沥青油膏接口 公称直径(mm)以内 300	10个	0.1	83.40	16.68	46.90											
				3-9-96	管道闭水试验 管径(mm)以内 400	100m	0.01	225.61	45.12	171.19	0.57										
小计											17.59	3.52	77.50	1.87							
117	040501001002	II级钢筋混凝土承插排水管(DN400)	m	3-9-96	管道闭水试验 管径(mm)以内 400	100m	0.01	225.61	45.12	171.19	0.57										
				3-9-88	承插式混凝土管 管径(mm)以内 400	100m	0.01	955.98	191.20	10505.11	281.15										
				3-9-96	承插接口 沥青油膏接口 公称直径(mm)以内 400	10个		88.80	17.76	86.13											

注: 1. 本表为一个工程量清单单位的综合单价分析表;
2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

F-16: 综合单价计算表

工程名称: 2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修

标段:

第 28 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	定额编号	定额名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细																		
								单价(元)				合价(元)				管理费	利润	风险费	措施费用	其他规费	税金	综合单价(元)				
								人工费		材料费		人工费		材料费									人工费		材料费	
								定额人工费	规费	定额人工费	机械费	定额人工费	规费	定额人工费	规费								定额人工费	规费	定额人工费	机械费
					以内) 400																					
					小计																					
118	040501001003	II级钢筋混凝土承插排水管(DN600)	m	3-9-96	承插接口 沥青	10个	0.1	101.54	20.31	149.19																
				8	管道闭水试验	100m	0.01	371.30	74.26	336.64	0.85															
				3-9-90	承插式混凝土管 人机配合下管 管径(mm以内) 600	100m	0.01	1522.78	304.55	17171.31	457.17															
					小计																					
119	040501001004	II级钢筋混凝土平接(企口)式排水管(DN800)	m	3-9-76	钢丝网水泥砂浆抹带接口 120# 混凝土基础 管径(mm以内) 800 换为【水泥砂浆1:2.5】 换为【水泥砂浆1:3】	10个	0.1	487.90	97.58	106.82	1.42															
				9	管道闭水试验 管径(mm以内) 800	100m	0.01	527.03	105.40	532.05	1.42															
				3-9-92	承插式混凝土管 人机配合下管 管径(mm以内) 800	100m	0.01	1955.73	391.14	34543.51	810.97															
					小计																					

注: 1. 本表为一个工程量清单计量单位的综合单价分析表;
2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

F-16: 综合单价计算表

工程名称: 2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修

标段:

第 29 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	定额编号	定额名称	定额单位	清单综合单价组成明细										综合单价(元)				
							单价(元)			合价(元)			管理费	利润	风险费	措施费用		其他规费	税金		
							人工费		材料费	机械费	人工费									材料费	机械费
							定额人工费	规费			定额人工费	规费									
					小计		73.62	14.72	361.44	8.26											
					管道闭水试验 管径(mm以内) 1000	100m	0.01	743.11	148.63	785.05	2.27	7.43	1.49	7.85	0.02						
					承插式混凝土 管 管径(mm以 内) 1000	100m	0.01	2905.40	581.08	1334.18	1.71	29.05	5.81	13.34							
120	040501001 005	II级钢筋混凝土 平接(企口 DN1000)	m		钢筋网水泥砂 浆抹带接口 12 0。混凝土基础 管径(mm以内) 1000 换为【 3 换 水泥石浆1:3 砂浆1:2.5】	10个 口	0.1	625.61	125.12	135.29	1.71	62.56	12.51	13.53	0.17	23.57	0.50	72.85	795.54		
					小计		99.04	19.81	526.55	13.53											
121	040303001 001	C20混凝土包 管	m ³		混凝土枕基 预 制 换为【预 拌混凝土C20】	10m ³	0.1	4219.51	843.90	3123.68		421.95	84.39	312.37		99.32	2.11	109.61	1197.02		
					小计		421.95	84.39	312.37												
122	040303001 002	C25混凝土包 管	m ³		混凝土枕基 预 制 换为【预 拌混凝土C25】	10m ³	0.1	4219.51	843.90	3234.78		421.95	84.39	323.48		99.32	2.11	110.73	1209.25		

注: 1. 本表为一个工程量清单单位的综合单价分析表;
2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

F-16: 综合单价计算表

工程名称: 2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修

标段:

序号	项目编号	项目名称	计量单位	定额编号	定额名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细										综合单价(元)								
								单价(元)				合价(元)							管理费	利润	风险费	措施费用	其他规费	税金		
								人工费		材料费		人工费		材料费		人工费									材料费	
								定额人工费	规费	定额人工费	机械费	定额人工费	规费	定额人工费	机械费	定额人工费	规费								定额人工费	机械费
123	040501004001	塑料管DN50	m	3-10-352	塑料管敷设 设公称直径 (mm以内) 100	100m	0.01	1332.80	266.56	1432.52	224.17	13.33	2.67	14.33	2.24	3.49	1.87	3.17	0.07	4.15	45.32					
						小计		421.95	84.39	323.48																
124	040501004002	塑料管DN75	m	3-10-349	塑料管敷设 设公称直径 (mm以内) 50	100m	0.01	978.85	195.78	2600.87	122.32	9.79	1.96	26.01	1.22	2.55	1.37	2.33	0.05	4.56	49.84					
						小计		9.79	1.96	26.01	1.22															
125	040501004007	塑料管DN100	m	3-10-352	塑料管敷设 设公称直径 (mm以内) 100	100m	0.01	1332.80	266.56	5477.84	224.17	13.33	2.67	54.78	2.24	3.49	1.87	3.17	0.07	8.23	89.85					
						小计		13.33	2.67	54.78	2.24															
126	040501002001	镀锌钢管DN50	m	3-10-324	钢管敷设 镀锌钢管 设公称直径 (mm以内) 50	100m	0.01	1331.27	266.26	3720.72	30.53	13.31	2.66	37.21	0.31	3.44	1.84	3.14	0.07	6.25	68.23					
						小计		13.31	2.66	37.21	0.31															
127	040501002002	镀锌钢管DN75	m	3-10-325	钢管敷设 镀锌钢管 设公称直径 (mm以内) 70	100m	0.01	1863.83	372.77	5781.46	46.11	18.64	3.73	57.81	0.46	4.82	2.58	4.39	0.09	9.33	101.85					
						小计		18.64	3.73	57.81	0.46															
128	040501002003	镀锌钢管DN100	m	3-10-326	钢管敷设 镀锌钢管 设公称直径 (mm以内) 100	100m	0.01	2153.55	430.71	7503.02	50.89	21.54	4.31	75.03	0.51	5.57	2.98	5.07	0.11	11.60	126.72					
						小计		21.54	4.31	75.03	0.51															

注: 1. 本表为一个工程量清单计量单位的综合单价分析表;

2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

F-16: 综合单价计算表

工程名称: 2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修

标段:

序号	项目编号	项目名称	计量单位	定额编号	定额名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细								税金	其他规费	措施费用	风险费	利润	管理费	综合单价(元)		
								单价(元)				合价(元)												
								人工费		材料费		人工费		材料费									机械费	机械费
								定额人工费	规费	定额人工费	规费	定额人工费	规费	定额人工费	规费									
134	040303001003	混凝土垫层(检查井)	m ³	3-9-2089	管道附属构筑物非定型井垫层 预拌混凝土	10m ³	0.1	1102.50	220.50	2905.39		110.25	22.05	290.54		28.46	15.25	25.96	0.55	49.70	542.76			
					小计							110.25	22.05	290.54										
135	040303001004	碎石垫层(检查井)	m ³	3-9-2087	管道附属构筑物非定型井垫层 碎石	10m ³	0.1	888.08	177.61	1127.58		88.81	17.76	112.76		22.92	12.28	20.92	0.44	27.81	303.70			
					小计							88.81	17.76	112.76										
136	040305004001	砖砌检查井	m ³	3-9-2093	非定型井砌筑及抹灰 砖砌矩形	10m ³	0.1	1976.63	395.32	2760.32	102.28	197.66	39.53	276.03	10.23	51.23	27.45	46.73	0.99	65.50	715.35			
					小计							197.66	39.53	276.03	10.23									
137	011201001001	砖检查井抹灰	m ²	3-9-2098	非定型井砌筑及抹灰 砖墙抹灰 井内侧	100m ²	0.01	2437.54	487.51	959.81	96.87	24.38	4.88	9.60	0.97	6.31	3.38	5.75	0.12	5.58	60.97			
					小计							24.38	4.88	9.60	0.97									
138	040504002001	预制砼块检查井砌筑	m ³	3-9-2123	检查井混凝土灌芯	m ³	1	92.81	18.57	315.19		92.81	18.57	315.19		23.95	12.84	21.85	0.46	48.96	534.63			
					小计							92.81	18.57	315.19										
139	010512008001	混凝土井盖、井座	套	3-10-310	井盖安装 混凝土盖、座	套	1	52.51	10.50	279.44		52.51	10.50	279.44		13.55	7.26	12.37	0.26	37.89	413.78			

注: 1. 本表为一个工程量清单单位的综合单价分析表;
 2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

F-16: 综合单价计算表

工程名称: 2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	定额编号	定额名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细						管理费	利润	风险费	措施费用	其他规费	税金	综合单价(元)		
								单价(元)		人工费		材料费									机械费	
								定额人工费	定额人工费	定额人工费	定额人工费	定额材料费	定额材料费								定额机械费	定额机械费
							小计	52.51	10.50	279.44												
140	010512008002	铸铁井盖、座	套	3-10-309	井盖安装 铸铁井盖、座	套	1	56.76	11.35	395.44				14.65	7.85	13.37	0.28	50.37	550.07			
141	010512008003	更换混凝土井座	套	补子目2	更换混凝土井座	套	1			120.00								12.10	132.10			
142	010501003001	路灯基础浇筑C25	m³	借1-5-5	现浇混凝土独立基础 混凝土	10m³	0.1	360.49	72.10	3045.30			9.30	4.99	8.50	0.18	37.37	408.13				
143	010501003002	路灯基础浇筑C30	m³	借1-5-5换	现浇混凝土独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土C30】	10m³	0.1	360.49	72.10	3146.30			9.30	4.99	8.50	0.18	38.39	419.25				
144	011702001001	路灯基础模板	m²	借1-18-119	现浇混凝土模板 独立基础 混凝土及钢筋 混凝土复合模板 钢支撑	100m²	0.01	2508.88	501.77	2779.36	275.97		6.53	3.50	5.96	0.13	7.74	84.52				
145	010516002001	预埋铁件	t	借1-5-276	铁件制作、安装	t	1	1956.37	391.27	6233.52	324.07		511.63	274.15	466.62	9.78	1024.87	11192.28				

注: 1. 本表为一个工程量清单单位的综合单价分析表;

2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

F-16: 综合单价计算表

工程名称: 2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修

标段:

序号	项目编号	项目名称	计量单位	定额编号	定额名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细						利润	风险费	措施费用	其他规费	税金	综合单价(元)											
								单价(元)		合价(元)		人工费	材料费							机械费	管理费									
								定额人工费	定额人工费	定额人工费	定额人工费																			
146	010512008004	雨水算子铸铁(300*500)	套	补子目3	雨水算子铸铁(300*500)	套	1																							
				小计				1956.37	391.27	6233.52	324.07																			
147	010512008005	雨水算子混凝土(300*500)	套	补子目4	雨水算子混凝土(300*500)	套	1			60.00									7.56	82.56										
				小计						60.00										6.05	66.05									
148	040504001001	人(手)孔井50*50cm	座	补子目5	人(手)孔井50*50cm	座	1			150.00											15.12	165.12								
				小计						150.00																				
149	040504001002	人(手)孔井60*60cm	座	补子目6	人(手)孔井60*60cm	座	1			195.00													19.66	214.66						
				小计						195.00																				
150	040504001003	人(手)孔井70*70cm	座	补子目7	人(手)孔井70*70cm	座	1			235.00														23.69	258.69					
				小计						235.00																				
151	04B019	路灯检修门更换	处	补子目8	路灯检修门更换	处	1			15.00															1.51	16.51				
				小计						15.00																				
152	04B043	零星人工	工日	0001001306	综合工日06	工日	1	112.50	22.50																29.04	15.56	26.49	0.56	20.83	227.48

注: 1. 本表为一个工程量清单单位的综合单价分析表;
2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

F-16: 综合单价计算表

工程名称: 2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	定额编号	定额名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细										综合单价(元)			
								单价(元)		合价(元)		管理费	利润	风险费	措施费用	其他规费	税金				
								人工费	材料费	人工费	材料费										
定额人工费	定额材料费	定额人工费	定额材料费	定额人工费	定额材料费	定额人工费	定额材料费	定额人工费	定额材料费	定额人工费	定额材料费										
160	04B037	自卸汽车 (6t)	台班	990701 4103		台班	1	小计										63.84	697.13		
								人工费	材料费	人工费	材料费	管理费	利润	风险费	措施费用	其他规费	税金				
161	04B038	自卸汽车 (10t)	台班	990701 4105		台班	1	小计										75.60	825.60		
								人工费	材料费	人工费	材料费	管理费	利润	风险费	措施费用	其他规费	税金				
162	04B039	自卸汽车 (20t)	台班	990701 4111		台班	1	小计										126.47	1381.18		
								人工费	材料费	人工费	材料费	管理费	利润	风险费	措施费用	其他规费	税金				
163	040101002 003	挖沟槽土方	m ³	3-1-4	人工挖沟槽、基 坑土方 基深 (m以内) 2	100 m ³	0.01	小计										7.79	0.16	83.97	
								人工费	材料费	人工费	材料费	管理费	利润	风险费	措施费用	其他规费	税金				
								3129.51	625.90	31.30	6.26										
								45.39	9.08	0.45	0.09										
				3-1-63	机械装土 装 载	100 m ³	0.01	小计								7.79	0.16	83.97			
				3-1-67	自卸汽车运土 运距(km) 1以 内 实际运距(km): 8	100 m ³	0.01	小计													
				3-1-68	自卸汽车运土 运距(km) 每增 运1	100 m ³	0.01	小计										7.79	0.16	83.97	
								小计													
164	040101002 004	挖沟槽土方	m ³	3-1-32	履带式单斗液 压挖掘机挖土 方 沟槽、基坑 土方 装车	100 m ³	0.01	小计										2.04	22.31		
								人工费	材料费	人工费	材料费	管理费	利润	风险费	措施费用	其他规费	税金				
								21.36	4.27	340.74	0.21	0.04	3.41	0.44	0.24	0.40	2.04	22.31			

注: 1. 本表为一个工程量清单单位的综合单价分析表;
2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

F-16: 综合单价计算表

工程名称: 2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修

标段:

第 38 页 共 39 页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	定额编号	定额名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细						管理费	利润	风险费	措施费用	其他规费	税金	综合单价(元)		
								单价(元)			合价(元)											
								人工费		材料费	机械费	人工费									材料费	机械费
								定额人工费	规费			定额人工费	规费									
				3-1-68*7	自卸汽车运土运1	100 m ³	0.01															
							小计															
169	030901011002	室外消防栓拆除	套	借2-9-89*0.25	室外地上式消防栓公称直径(mm)100 支管安装 非保护性拆除 单价*0.25	套	1	33.02	6.60													
							小计															
170	030901011003	室外消防栓	套	借2-9-89	室外地上式消防栓公称直径(mm)100 支管安装	套	1	132.07	26.41	1086.41	7.78											
							小计															
171	030901002001	消防栓钢管DN100	m	3-9-265	承插铸铁管(球墨铸铁管)安装(胶圈接口)公称直径(mm以内)100	10m	0.1	78.89	15.78	1456.51												
							小计															
172	030901002002	消防栓钢管DN150	m	3-9-266	承插铸铁管(球墨铸铁管)安装(胶圈接口)公称直径(mm以内)150	10m	0.1	103.73	20.75	1791.78												
							小计															

注: 1. 本表为一个工程量清单单位的综合单价分析表;
2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

F-16: 综合单价计算表

工程名称: 2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	定额编号	定额名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细						管理费	利润	风险费	措施费用	其他规费	税金	综合单价(元)		
								单价(元)			合价(元)											
								人工费		材料费	机械费	人工费									材料费	机械费
								定额人工费	规费			定额人工费	规费									
173	040502010001	单支盘三通制作安装DN100*100	个		借2-8-910 低压管件 碳钢 管件(电弧焊) 公称直径(mm以 内) 100	10个	0.1	695.55	139.11	2510.27	322.24	69.56	13.91	251.03	32.22	16.98	0.35	41.60	454.25			
					小计			10.37	2.08	179.18												
174	040502006001	法兰阀门DN100	个		3-9-1708 法兰阀门安装 公称直径(mm以 内) 100	1个	1	48.91	9.78	351.41		48.91	9.78	351.41		11.52	0.24	44.48	485.72			
					小计			48.91	9.78	351.41												
175	04B040	零星人工	工日		0001001306 综合工日06	1工日	1	112.50	22.50			112.50	22.50									
					小计			112.50	22.50			112.50	22.50									
176	04B041	履带式液挖掘机(斗容0.8m³)	台班		9901008103 履带式单斗液 压挖掘机	1台班	1			1149.53				1149.53								
					小计					1149.53				1149.53								
177	04B042	自卸汽车(6t)	台班		9907014103 自卸汽车	1台班	1			602.83				602.83		11.34						
					小计					602.83				602.83		11.34						

注: 1. 本表为一个工程量清单单位的综合单价分析表;
2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

主要材料价格表

工程名称: 2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修

第 1 页 共 3 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	产地	厂家
1	0301556103	铁件	(综合)	t	2.02	5928.00	11974.56		
2	0401504101	矿渣硅酸盐水泥	P. S 32.5	t	72.337	442.00	31972.95		
3	0403003100	河砂		m³	281.184	120.00	33742.08		
4	0403015101	石英砂	(综合)	kg	397051.2	0.22	87351.26		
5	0403017100	细砂		m³	190.3	85.00	16175.50		
6	0405002100	碎石		m³	287.262	85.00	24417.27		
7	0405501101	石英石	粒径(综合)	kg	281244.6	0.54	151872.08		
8	0409014110	大理石粉		kg	189132.6	0.44	83218.34		
9	0409019100	石英粉		kg	183678.6	0.70	128575.02		
10	0411002100	毛石	(综合)	m³	165.12	80.00	13209.60		
11	0811001102@1	石材	300×300	m²	816	50.00	40800.00		
12	0811001102@2	仿青石板	300×300	m²	816	55.00	44880.00		
13	0811003101@1	青石板	600*300*50	m²	510	80.00	40800.00		
14	0811003101@2	青石板	600*300*40	m²	510	70.00	35700.00		
15	1331013100	乳化沥青		kg	6837	4.20	28715.40		
16	1331014100	石油沥青		kg	8019.6	5.30	42503.88		
17	1331014106	石油沥青	70#	kg	164104.8	5.30	869755.44		
18	3511020100	铰链鼓边刀		把	241.8	145.92	35283.46		
19	3605006100	透水砖		m²	816	55.00	44880.00		
20	3605006101@1	盲道砖	600*300*50	m²	204	84.00	17136.00		
21	3605006101@2	止步砖	300*300*50	m²	153	75.00	11475.00		
22	3607001100	混凝土立缘石		m	808	26.00	21008.00		

主要材料价格表

工程名称：2025年麒麟区中心城区市政道路、人行道零星维修

第 2 页 共 3 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	产地	厂家
23	3607001100@1	混凝土立缘石-流水石		m	808	26.00	21008.00		
24	3607003101	石质立缘石	350×150	m	808	57.00	46056.00		
25	3607003101@1	石质流水石	600*250*150	m	808	76.00	61408.00		
26	8025001100@1	粗粒式沥青混凝土-玄武岩		m³	393.9	820.00	322998.00		
27	8027001200	透水混凝土	C20	m³	30.3	820.00	24846.00		
28	8027001300	彩色透水混凝土	C20	m³	18.18	820.00	14907.60		
29	9999001105	其他材料费		元	31214.767	1.00	31214.77		
30	BCCLF2	树池围牙、盖板(算子)		套	150	180.00	27000.00		
31	BCCLF3	更换混凝土井座		套	300	120.00	36000.00		
32	8021003102	预拌混凝土	C15	m³	188.61	279.00	52622.19		
33	8021003103	预拌混凝土	C20	m³	318.265	288.00	91660.32		
34	8021003104	预拌混凝土	C25	m³	448.245	299.00	134025.26		
35	8001002101	干混地面砂浆	DS M15	m³	25.56	430.00	10990.80		
36	0427004104	钢筋混凝土管DN400		m	181.8	104.00	18907.20		
37	0427004104@1	钢筋混凝土管-DN300		m	205	69.36	14218.80		
38	0427004104@2	钢筋混凝土管DN600		m	101	170.00	17170.00		
39	0427004104@3	钢筋混凝土管DN800		m	90.9	342.00	31087.80		
40	0427004104@4	钢筋混凝土管DN1000		m	60.6	500.15	30309.09		
41	1703008130@1	镀锌钢管DN75	DN75	m	208	46.01	9570.08		
42	1703008130@3	镀锌钢管DN150	DN150	m	104	98.25	10218.00		
43	1711001100@1	铸铁管-DN100		m	200	144.00	28800.00		
44	1711001100@2	铸铁管DN150		m	200	177.00	35400.00		

