

高日罕镇胡德淖尔嘎查  
草畜一体化园区项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

# 总 说 明

工程名称：高日罕镇胡德淖尔嘎查草  
畜一体化园区项目

第 1 页 共 1 页

--



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 土石方工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土石方工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 土石方工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

## 主要材料和工程设备选用表

工程名称: 土石方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C10	m3	25.5			
2	011702001003	基础	1. 基础类型:垫层	m2	41.68			
3	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	70.11			
4	011702001001	基础	1. 基础类型:带形基础	m2	469.93			
5	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	62.7			
6	011702001002	基础	1. 基础类型:独立基础	m2	63.67			
7	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	12.47			
8	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	81.8			
9	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	16.62			
10	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板	m2	145.1			
11	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.17			
12	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板	m2	22.13			
		分部小计						
		钢筋						
13	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 10 级别: RRB400	t	0.323			
14	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12 级别: HRB400	t	1.143			
15	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 14 级别: HRB400	t	2.62			
16	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 18 级别: HRB400	t	1.93			
17	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HRB400	t	1.22			
		分部小计						
		钢结构						
18	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:HW250*250*9*14	t	19.052			
19	010604001001	钢梁	1. 梁类型:	t	6.213			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			C200*70*20*2.5					
20	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. WCG、WLT、WXL、WYC、SC1、XG1制作 运输安装	t	2.016			
21	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:Q235锚栓 2. 规格:M24	t	0.3			
		分部小计						
		装饰						
22	011201001003	墙面一般抹灰	内墙1.9厚1:3水泥砂浆 2.6厚1:2水泥砂浆抹平	m2	479.39			
23	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 外墙1.9厚1:3水泥砂浆 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 喷或滚刷底涂料一遍 5. 喷或滚刷面层涂料二遍	m2	401.08			
24	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 40厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 2. 素水泥浆一道 3. 60厚C15混凝土垫层 3. 现浇钢筋混凝土楼板 4. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 5. 素土夯实	m2	103.94			
25	011101003003	细石混凝土楼地面	1. 150厚C30细石砼地面	m2	130.29			
26	010507007003	其他构件	1. 150厚C30细石砼食槽	m3	8.35			
27	011207001001	墙面装饰板	1. 岩棉夹芯彩钢墙板 (05mm外层板+100mm厚岩棉+05mm厚内层板)	m2	347.26			
		分部小计						
		坡道、散水						
28	010507001001	坡道	1. 100厚C20混凝土，随捣随抹成麻面 2. 300厚3:7灰土 3. 素土夯实(坡度按单体工程设计)	m2	8.76			
29	010507001002	散水	1. 20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光	m2	121.77			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 素水泥浆一道 3. 60厚C15混凝土 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实，向外坡4%					
		分部小计						
		门窗						
30	010802002001	彩板门	1. 10 厚岩棉复合板上轨道推拉门	m2	100.8			
31	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 塑钢框双玻推拉窗（5 + 12A+5）	m2	135.24			
		分部小计						
		砌筑						
32	010401003001	实心砖墙	1. 240mm厚砖墙砌筑，砌体墙采用MU15 实心砌块M5 水泥砂浆砌筑	m3	80.07			
33	010401003002	实心砖墙	1. 370mm厚砖墙砌筑，砌体墙采用MU15 实心砌块M5 水泥砂浆砌筑	m3	19.8			
34	010401003003	实心砖墙	1. 120mm厚砖墙砌筑，砌体墙采用MU15 实心砌块M5 水泥砂浆砌筑	m3	6.05			
35	010401012001	零星砌砖	1. 食槽底砌筑砌体墙采用MU15 实心砌块M5 水泥砂浆砌筑	m3	11.14			
		分部小计						
		屋面						
36	010901002001	型材屋面	1. 100厚岩棉夹芯屋面板	m2	1566.04			
		分部小计						
		其他						
37	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 1.2米高成品镀锌钢管牛卧床隔栏	m	193.5			
38	010507007001	其他构件	1. 无收缩C40细石砼二次浇注	m3	0.88			
39	010507007002	其他构件	1. C20细石砼包裹	m3	0.55			
40	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 室内地面以下-0.06m处做防潮层，抹20厚1:25水泥砂浆（加5 %防水剂）	m2	127.04			
41	010606013001	零星钢构件	1. 成品镀锌钢管牛颈夹	t	0.318			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程                      标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目                      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

## 主要材料和工程设备选用表

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL-1-1 2. 安装方式:暗装,距地1.6m	台	1			
2	030411001001	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:埋地	m	5.95			
3	030411001002	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	92.1			
4	030411001003	配管	1. 名称:镀锌钢管-超高 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	399.06			
5	030408001001	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:5*10 4. 材质:铜芯	m	8.7			
6	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线-超高 2. 型号:BV-3*2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	723.88			
7	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-3*2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	172.5			
8	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线-超高 2. 型号:BV-3*4 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	291.46			
9	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-3*4 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	85.2			
10	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线-超高 2. 型号:RVV-3*2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	83.07			
11	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVV-3*2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	6.2			
12	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:10mm2以内 3. 材质、类型:干包式铜	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			芯电力电缆终端头					
13	030412001001	普通灯具	1. 名称:防水圆盘灯 2. 型号:32W LED IP67 3. 安装方式:门口上方0.3米安装	套	6			
14	030412002001	工厂灯	1. 名称:伞形工矿灯 2. 型号、规格:60W LED 3. 安装形式:底距地3.0米吊杆安装	套	12			
15	030108003001	轴流通风机	1. 名称:轴流风机 2. 型号、规格:220V, 0.55 KW 3. 安装方式:底距地5.0米	台	2			
16	030404034001	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 材质、规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地1.3米	个	2			
17	030404034002	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 材质、规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地1.3米	个	2			
18	030404035001	插座	1. 名称:单相二三孔插座 2. 安装方式:暗装, 距地0.3m	个	4			
19	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	20			
20	030411006002	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 安装形式:暗装	个	8			
21	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
22	030409002001	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:40*4	m	169.71			
23	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位箱	台	1			
24	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
25	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费*1.1+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费*1.1		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费*1.1+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费*1.1		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费*1.1+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费*1.1		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费*1.1+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费*1.1		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费*1.1+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费*1.1		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费*1.1+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费*1.1		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

## 主要材料和工程设备选用表

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 土石方工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土石方工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 规费、税金项目计价表

工程名称: 土石方工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

## 主要材料和工程设备选用表

工程名称: 土石方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C10	m3	25.5			
2	011702001003	基础	1. 基础类型:垫层	m2	41.68			
3	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	70.11			
4	011702001001	基础	1. 基础类型:带形基础	m2	469.93			
5	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	62.7			
6	011702001002	基础	1. 基础类型:独立基础	m2	63.67			
7	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	12.47			
8	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	81.8			
9	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	16.62			
10	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板	m2	145.1			
11	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.17			
12	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板	m2	22.13			
		分部小计						
		钢筋						
13	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 10 级别: RRB400	t	0.323			
14	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12 级别: HRB400	t	1.143			
15	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 14 级别: HRB400	t	2.62			
16	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 18 级别: HRB400	t	1.93			
17	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HRB400	t	1.22			
		分部小计						
		钢结构						
18	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:HW250*250*9*14	t	19.052			
19	010604001001	钢梁	1. 梁类型:	t	6.213			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			C200*70*20*2.5					
20	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. WCG、WLT、WXL、WYC、SC1、XG1制作 运输安装	t	2.016			
21	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:Q235锚栓 2. 规格:M24	t	0.3			
		分部小计						
		装饰						
22	011201001003	墙面一般抹灰	内墙1.9厚1:3水泥砂浆 2.6厚1:2水泥砂浆抹平	m2	479.39			
23	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 外墙1.9厚1:3水泥砂浆 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 喷或滚刷底涂料一遍 5. 喷或滚刷面层涂料二遍	m2	401.08			
24	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 40厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 2. 素水泥浆一道 3. 60厚C15混凝土垫层 3. 现浇钢筋混凝土楼板 4. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 5. 素土夯实	m2	103.94			
25	011101003003	细石混凝土楼地面	1. 150厚C30细石砼地面	m2	130.29			
26	010507007003	其他构件	1. 150厚C30细石砼食槽	m3	8.35			
27	011207001001	墙面装饰板	1. 岩棉夹芯彩钢墙板 (05mm外层板+100mm厚岩棉+05mm厚内层板)	m2	347.26			
		分部小计						
		坡道、散水						
28	010507001001	坡道	1. 100厚C20混凝土，随捣随抹成麻面 2. 300厚3:7灰土 3. 素土夯实(坡度按单体工程设计)	m2	8.76			
29	010507001002	散水	1. 20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光	m2	121.77			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 素水泥浆一道 3. 60厚C15混凝土 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实，向外坡4%					
		分部小计						
		门窗						
30	010802002001	彩板门	1. 10 厚岩棉复合板上轨道推拉门	m2	100.8			
31	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 塑钢框双玻推拉窗（5 + 12A+5）	m2	135.24			
		分部小计						
		砌筑						
32	010401003001	实心砖墙	1. 240mm厚砖墙砌筑，砌体墙采用MU15 实心砌块M5 水泥砂浆砌筑	m3	80.07			
33	010401003002	实心砖墙	1. 370mm厚砖墙砌筑，砌体墙采用MU15 实心砌块M5 水泥砂浆砌筑	m3	19.8			
34	010401003003	实心砖墙	1. 120mm厚砖墙砌筑，砌体墙采用MU15 实心砌块M5 水泥砂浆砌筑	m3	6.05			
35	010401012001	零星砌砖	1. 食槽底砌筑砌体墙采用MU15 实心砌块M5 水泥砂浆砌筑	m3	11.14			
		分部小计						
		屋面						
36	010901002001	型材屋面	1. 100厚岩棉夹芯屋面板	m2	1566.04			
		分部小计						
		其他						
37	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 1.2米高成品镀锌钢管牛卧床隔栏	m	193.5			
38	010507007001	其他构件	1. 无收缩C40细石砼二次浇注	m3	0.22			
39	010507007002	其他构件	1. C20细石砼包裹	m3	0.55			
40	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 室内地面以下-0.06m处做防潮层，抹20厚1:25水泥砂浆（加5 %防水剂）	m2	127.04			
41	010606013001	零星钢构件	1. 成品镀锌钢管牛颈夹	t	0.318			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料和工程设备选用表

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL-1-1 2. 安装方式:暗装,距地1.6m	台	1			
2	030411001001	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:埋地	m	5.95			
3	030411001002	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	92.1			
4	030411001003	配管	1. 名称:镀锌钢管-超高 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	399.06			
5	030408001001	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:5*10 4. 材质:铜芯	m	8.7			
6	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线-超高 2. 型号:BV-3*2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	723.88			
7	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-3*2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	172.5			
8	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线-超高 2. 型号:BV-3*4 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	291.46			
9	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-3*4 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	85.2			
10	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线-超高 2. 型号:RVV-3*2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	83.07			
11	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVV-3*2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	6.2			
12	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:10mm2以内 3. 材质、类型:干包式铜	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			芯电力电缆终端头					
13	030412001001	普通灯具	1. 名称:防水圆盘灯 2. 型号:32W LED IP67 3. 安装方式:门口上方0.3米安装	套	6			
14	030412002001	工厂灯	1. 名称:伞形工矿灯 2. 型号、规格:60W LED 3. 安装形式:底距地3.0米吊杆安装	套	12			
15	030108003001	轴流通风机	1. 名称:轴流风机 2. 型号、规格:220V, 0.55 KW 3. 安装方式:底距地5.0米	台	2			
16	030404034001	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 材质、规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地1.3米	个	2			
17	030404034002	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 材质、规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地1.3米	个	2			
18	030404035001	插座	1. 名称:单相二三孔插座 2. 安装方式:暗装, 距地0.3m	个	4			
19	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	20			
20	030411006002	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 安装形式:暗装	个	8			
21	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
22	030409002001	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:40*4	m	169.71			
23	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位箱	台	1			
24	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
25	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料和工程设备选用表

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土石方工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 土石方工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土石方工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 土石方工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

## 主要材料和工程设备选用表

工程名称: 土石方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C10	m3	10.38			
2	011702001003	基础	1. 基础类型:垫层	m2	16.48			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	37.49			
4	011702001002	基础	1. 基础类型:独立基础	m2	45.6			
5	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.28			
6	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	86.64			
7	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.43			
8	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板	m2	28.72			
		分部小计						
		钢筋						
9	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 14 级别: HRB400	t	0.881			
10	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 16 级别: HRB400	t	0.871			
11	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 18 级别: HRB400	t	1.376			
12	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HRB400	t	0.581			
		分部小计						
		钢结构						
13	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:HW250*250*9*14	t	11.986			
14	010604001001	钢梁	1. 梁类型:C200*70*20*2.5	t	2.73			
15	010604001002	钢梁	1. 梁类型:C200*70*20*2.2	t	2.06			
16	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. WCG、WLT、WXL、WYC、SC1、XG1制作 运输 安装	t	1.42			
17	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. QXL、QCG、QLT制作 运输 安装	t	1.42			
18	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:	t	0.776			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			C200*70*20*2.2					
19	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:Q235锚栓 2. 规格:M24	t	0.199			
		分部小计						
		装饰						
20	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 40厚C20细石混凝土， 表面撒1:1水泥砂子随打 随抹光 2. 素水泥浆一道 3. 60厚C15混凝土垫层 3. 现浇钢筋混凝土楼板 4. 150厚3:7灰土或碎石灌 M5 水泥砂浆 5. 素土夯实	m2	467.24			
21	011207001001	墙面装饰板	1. 0.5厚单层彩钢板	m2	396.76			
		分部小计						
		坡道、散水						
22	010507001001	坡道	1. 100厚C20混凝土，随捣 随抹成麻面 2. 300厚3:7灰土 3. 素土夯实(坡度按单体 工程设计)	m2	69.8			
23	010507001002	散水	1. 20厚1:2.5水泥砂浆压 实赶光 2. 素水泥浆一道 3. 60厚C15混凝土 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实，向外坡4%	m2	53.26			
		分部小计						
		门窗						
24	010802002001	彩板门	1. 10 厚岩棉复合板上轨 道推拉门	m2	50			
		分部小计						
		屋面						
25	010901002001	型材屋面	1. 100厚岩棉夹芯屋面板	m2	538.87			
		分部小计						
		其他						
26	010507007001	其他构件	1. 无收缩C40细石砼二次	m3	0.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”





# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程                      标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目                      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

## 主要材料和工程设备选用表

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 土石方工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土石方工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 土石方工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					



## 主要材料和工程设备选用表

工程名称: 土石方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C10	m3	2.8			
2	011702001003	基础	1. 基础类型:垫层	m2	6.02			
3	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	21.11			
4	011702001001	基础	1. 基础类型:带形基础	m2	102.41			
5	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.34			
6	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	18.07			
7	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	7.31			
8	011702006001	矩形梁	1. 梁模板	m2	145.1			
9	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.07			
10	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板	m2	32.74			
11	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.96			
12	011702011001	直形墙	1. 女儿墙模板	m2	37.71			
13	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.36			
14	011702014001	有梁板	1. 现浇板模板	m2	44.69			
15	010505008001	雨篷、悬挑板、 阳台板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.3			
16	011702023001	雨篷、悬挑板、 阳台板	1. 雨篷模板	m2	2.52			
		分部小计						
		钢筋						
17	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 6 级别: HRB400	t	0.025			
18	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 6 级别: HRB400	t	0.146			
19	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 8 级别: HRB400	t	0.877			
20	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 10 级别: RRB400	t	0.018			
21	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 12 级别: HRB400	t	0.333			
22	01051500101	现浇构件钢	1. 钢筋种类、规格:直	t	0.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	筋	径： 14 级别： HRB400					
23	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径： 20 级别： HRB400	t	0.128			
		分部小计						
		装饰						
24	011201001003	墙面一般抹灰	内墙 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚2：1:8水泥石灰砂浆 3. 6厚1:2水泥砂浆抹平	m2	131.39			
25	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 内墙涂料两遍	m2	131.39			
26	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2. 2~3厚柔韧型腻子分遍刮平 3. 表面刷(喷)涂料另选	m2	44.69			
27	011102003001	块料楼地面	1. 8~10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 150厚3:7灰土 6. 素土夯实	m2	46.03			
28	011105003001	块料踢脚线	1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2水泥砂浆 4. 素水泥一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 5. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 6. 5~7厚面砖，水泥浆擦缝或填缝剂填缝	m2	48.8			
29	011201001004	墙面一般抹灰	1. 外墙20厚1：2水泥砂浆	m2	128			
30	011407001007	墙面喷刷涂料	1. 滚刷面层涂料二遍	m2	128.72			
		分部小计						
		坡道、散水						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010507001002	散水	1. 60厚C20混凝土，上撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实，向外坡4%	m2	24.17			
32	010507004001	台阶	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一道 3. 60厚C15混凝土台阶(厚度不包括台阶三角部分) 4. 300厚3:7灰土 5. 素土夯实	m2	4.55			
		分部小计						
		门窗						
33	010801002001	木质门带套	1. 成品套装门	樘	2			
34	010805005001	全玻自由门	1. 断桥铝合金框双玻平开门6+12A+5	m2	4.86			
35	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 塑钢框双玻推拉窗(5 + 12A+5)	m2	16.2			
		分部小计						
		砌筑						
36	010401003002	实心砖墙	1. 370mm厚砖墙砌筑，砌体墙采用MU15 实心砌块M5 水泥砂浆砌筑	m3	21.05			
37	010401003003	实心砖墙	1. 120mm厚砖墙砌筑，砌体墙采用MU15 实心砌块M5 水泥砂浆砌筑	m3	3.13			
		分部小计						
		屋面						
38	010902001001	屋面卷材防水	1. 4mm厚SBS防水卷材二道 2. 20mm厚水泥砂浆找平层 3. 泡沫混凝土找坡3 % 4. 50mm厚挤型聚苯板保温层 5. 20mm厚水泥砂浆找平层 6. 钢筋混凝土板	m2	54.35			
		分部小计						
		其他						
39	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 0.000以下墙体的侧抹防水砂浆,做法为1:25水泥砂浆掺5 %防水剂	m2	124.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程                      标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目                      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					



## 主要材料和工程设备选用表

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL-1-1 2. 安装方式:暗装, 距地1.6m	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱AP-Z 2. 安装方式:暗装, 距地1.6m	台	1			
3	030411001001	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:埋地	m	14.22			
4	030411001004	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:埋地	m	7.83			
5	030411001005	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC70 3. 配置形式:埋地	m	7.61			
6	030411001006	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC80 3. 配置形式:埋地	m	9.91			
7	030411001007	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PVC20 3. 配置形式:暗敷	m	32.34			
8	030411001008	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PVC25 3. 配置形式:暗敷	m	155.67			
9	030411001009	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PVC32 3. 配置: 暗敷	m	6.21			
10	030408001001	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:5*16 4. 材质:铜芯	m	10.6			
11	030408001002	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*50 4. 材质:铜芯	m	12.8			
12	030408001003	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*25+1*16 4. 材质:铜芯	m	10.4			
13	030408001004	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:3*10 4. 材质:铜芯	m	31.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-3*2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	104.36			
15	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-3*4 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	483.52			
16	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:10mm <sup>2</sup> 以内 3. 材质、类型:干包式铜芯电力电缆终端头	个	4			
17	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:16mm <sup>2</sup> 以内 3. 材质、类型:干包式铜芯电力电缆终端头	个	2			
18	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:35mm <sup>2</sup> 以内 3. 材质、类型:干包式铜芯电力电缆终端头	个	1			
19	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:50mm <sup>2</sup> 以内 3. 材质、类型:干包式铜芯电力电缆终端头	个	5			
20	030412001001	普通灯具	1. 名称:防水圆盘灯 2. 型号:32W LED IP67 3. 安装方式:门口上方0.3米安装	套	1			
21	030412001002	普通灯具	1. 名称:圆盘灯 2. 型号:32W LED 3. 安装方式:门口上方0.3米安装	套	6			
22	030404034001	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 材质、规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地1.3米	个	2			
23	030404034003	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 材质、规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地1.3米	个	1			
24	030404035001	插座	1. 名称:二三极暗装安全插座 2. 安装方式:暗装, 距地0.3m	个	14			
25	030404035002	插座	1. 名称:三极暗装安全插座 2. 规格型号: 250V, 16A	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 安装方式:暗装, 距地2.4m					
26	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	7			
27	030411006002	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 安装形式:暗装	个	20			
28	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
29	030409002001	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:40*4	m	57.64			
30	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位箱	台	1			
31	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:L50 4. 土质:普通土	根	5			
32	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统调试	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
33	030411005001	接线箱	1. 名称:弱电箱RD-1-1 2. 规格:500*400*180 3. 安装形式:暗装, 距地0.3m	个	1			
34	030411001010	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC32 3. 配置形式:埋地	m	17.17			
35	030411001011	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC32 3. 配置形式:埋地	m	17.17			
36	030411001012	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PVC25 3. 配置形式:暗敷	m	72.83			
37	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线 2. 规格:UTP6 3. 敷设方式:管内敷设	m	89.05			
38	030502007001	光缆	1. 名称:配线 2. 规格:光纤 3. 敷设方式:桥架	m	27.2			
39	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座 双口	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 电气工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 主要材料和工程设备选用表

工程名称： 电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 土石方工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土石方工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 土石方工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

## 主要材料和工程设备选用表

工程名称: 土石方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C10	m3	7.1			
2	011702001003	基础	1. 基础类型:垫层	m2	10.42			
3	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	24.29			
4	011702001001	基础	1. 基础类型:带形基础	m2	41.44			
5	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	47.42			
6	011702011001	直形墙	1. 墙模板	m2	318.08			
		分部小计						
		钢筋						
7	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 6 级别: RRB400	t	0.08			
8	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 8 级别: RRB400	t	0.782			
9	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 10 级别: RRB400	t	1.795			
10	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 12 级别: HRB400	t	3.017			
		分部小计						
		装饰						
11	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 200厚C30混凝土地面内配单层双向Φ8 @200钢筋锚入挡墙 2. 基层土碾压,压实度≥93%	m2	185.19			
		分部小计						
		措施						
12	011701001001	综合脚手架	1. 综合脚手架	m2	229.45			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程                      标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目                      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

## 主要材料和工程设备选用表

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 土石方工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土石方工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 土石方工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

## 主要材料和工程设备选用表

工程名称: 土石方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		基础						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C10	m3	49.67			
2	010401001001	砖基础	1. M75水泥砂浆砌筑砖围墙	m3	187.35			
		分部小计						
		装饰						
3	011201001003	墙面一般抹灰	1. 门柱基础面层抹20厚水泥砂浆	m2	20.48			
4	011201003001	墙面勾缝	1. 围墙勾缝	m2	1932.8			
5	011201001004	墙面一般抹灰	1. 500高20厚水泥砂浆勒脚	m2	604			
6	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 门柱面层喷涂料	m2	20.48			
		分部小计						
		砌筑						
7	010401003001	实心砖墙	1. M75水泥砂浆砌筑砖围墙、基础面层为清水墙水泥砂浆勾缝	m3	256.45			
8	010401009001	实心砖柱	1. M75水泥砂浆砌筑砖围墙、基础面层为清水墙水泥砂浆勾缝	m3	34.48			
9	010401009002	实心砖柱	1. M75水泥砂浆砌筑砖门柱	m3	34.48			
		分部小计						
		措施						
10	011701001001	综合脚手架	1. 综合脚手架	m2	1268.4			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程                      标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目                      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

## 主要材料和工程设备选用表

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.01				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水工程

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		12.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		10	
合 计					

## 主要材料和工程设备选用表

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监控设施

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030506007001	监控设备	产品类型：网络摄像机8个。 产品功能：具备日夜转换、宽动态功能。 产品外形：半球形状。 成像色彩：彩色。 成像相关参数 成像器件：1/2.7英寸 Progressive Scan CMOS。 有效像素：200万。 最低照度：0.0005Lux@(F1.0, AGC ON), 0Lux with Light。 电子快门：1/3秒至1/100000秒。 分辨率：1920×1080。 镜头参数 镜头可调节角度为水平0 - 355°，垂直0 - 75°，旋转0 - 355°。 视频参数 压缩格式：视频压缩主码流支持H.265/H.264，子码流支持H.265/H.264/MJPEG。 视频帧率：主码流50Hz时为25fps（1920×1080，1280×9620，1280×720）；子码流50Hz时为25fps（704×576，640×480，320×288，320×240）。 压缩码率：32Kbps - 8Mbps。 网络参数 网络接口：10M/100M自适应以太网口（RJ - 45）。 网络协议：支持TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，UPnP，SMTP，IGMP，802.1X，QoS，IPv6，UDP，Bonjour。	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 监控设施

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 监控设施

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称： 监控设施

标段：高日罕镇胡德淖尔嘎查草畜一体化园区项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料和工程设备选用表

工程名称： 监控设施

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。