

青海省消防救援总队机关食堂 工程
改造项目

招标工程量清单

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位盖章)

2023 年 9 月 14 日

封—1

青海省消防救援总队机
关食堂改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

相学仙

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 2023年 9月14日

复 核 时 间: 2023年 9月14日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		安装						
1	030412004001	装饰灯	1. 筒灯（40瓦）	套	56			
2	030412004002	装饰灯	1. 线性灯	m	66			
3	030412004005	装饰灯	1. 慈溪轨道灯	套	66			
4	030412004004	装饰灯	1. 平板灯（600*600）60瓦	套	36			
5	030411001001	配管	1. 原有电路线管（25线） 2. 包含垃圾外运10km	m	348.4			
6	031004006001	大便器	1. 蹲便（带水箱）	组	8			
7	031004010001	淋浴器	1. 花洒	套	2			
8	031003001001	螺纹阀门	1. 角阀 DN20	个	23			
9	031003010001	软接头（软管）	1. 软管 DN20	个	11			
10	031004008001	其他成品卫生器具	1. 浴霸灯	组	1			
11	031004008002	其他成品卫生器具	1. 拖布池	组	2			
12	030412001001	普通灯具	1. 换气照明灯（300*600）	套	7			
13	031005001001	铸铁散热器	1. 暖气片（24片）	组	28			
14	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：采暖 3. 材质、规格：镀锌钢管 DN32 4. 备注：包含水压试验及水冲洗	m	48			
15	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：采暖 3. 材质、规格：镀锌钢管 DN25 4. 备注：包含水压试验及水冲洗	m	190			
16	030404034001	照明开关	1. 单开开关	个	15			
17	030404034002	照明开关	1. 双开开关	个	2			
18	030404034003	照明开关	1. 四开开关	个	2			
19	030404034004	照明开关	1. 浴霸开关	个	2			
20	030404035001	插座	1. 插座	个	95			
21	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR管 DN25	m	60			
22	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR管	m	150			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			DN20					
23	03B001	管道冲洗	1. 名称: 饮用水管冲洗及消毒	m	210			
24	031002001001	管道支架	1. 名称: 管道支架 2. 材质: 型钢	kg	182.19			
25	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 油漆品种: 防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 各两遍	kg	182.19			
26	030411006001	接线盒	1. 86底盒	个	185			
27	030411004001	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: BV-2.5mm ²	m	1458			
28	030411004002	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: BV-4mm ²	m	857			
29	030411004003	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: BV-6mm ²	m	546			
30	030411001002	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: KBG管 3. 规格: DN25	m	1150			
31	030107003001	餐梯	1. 井道宽1500毫米深1200毫米2层高度不能小于3200毫米 2. 载重200公斤、上下中分开门, 速度0.4。 厅门层层发纹不锈钢	部	1			
32	031006012001	热水器、开水炉	1. 名称: 热水器 2. 规格: 80升	台	4			
33	030404017001	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 规格: 500*700	台	3			
34	031009001001	采暖工程系统调试	1. 名称: 采暖工程系统调试	系统	1			
35	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
36	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段：青海省消防救援总队机关食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 安装工程

标段：青海省消防救援总队机关食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 安装工程

标段：青海省消防救援总队机关食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 安装工程

标段：青海省消防救援总队机关食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 安装工程

标段：青海省消防救援总队机关食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 安装工程

标段：青海省消防救援总队机关食堂改造
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

合计

编制人（造价人员）：工程造价咨询
有限公司
有效期至：2024年10月25日

复核人（造价工程师）：
青海川宁工程造价咨询
有限公司 表-13
有效期至：2026年05月31日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除部分						
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 原有感应门拆除 2. 垃圾外运：投标方自行考虑 3. 门洞口尺寸：5m*3.08m	樘	1			
2	011610001001	木门窗拆除	1. 原有木门拆除 2. 垃圾外运：投标方自行考虑 3. 门洞口尺寸：800mm*2100mm	樘	23			
3	011605001001	平面块料拆除	1. 原有地面瓷砖块料 2. 垃圾外运：投标方自行考虑	m ²	662			
4	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 原有矿棉板吊顶拆除 2. 垃圾外运：投标方自行考虑	m ²	384			
5	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 原有铝扣板吊顶拆除 2. 垃圾外运：投标方自行考虑	m ²	315			
6	011605002001	立面块料拆除	1. 原有墙面瓷砖块料拆除 2. 垃圾外运：投标方自行考虑	m ²	700			
7	011605002002	岛台拆除	1. 原有岛台拆除 2. 垃圾外运：投标方自行考虑	m ²	13.7			
8	011605002003	立面块料拆除	1. 原有柱子块料拆除 2. 垃圾外运：投标方自行考虑	m ²	105			
9	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除木制隔断 2. 垃圾外运：投标方自行考虑	m ²	14			
10	011615001001	开门洞	1. 开门洞 2. 垃圾外运：投标方自行考虑	个	3			
11	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称：拆除墙体 2. 拆除厚度：240mm 3. 垃圾外运：投标方自行考虑	m ³	2.26			
		分部小计						
		砌筑工程						
12	010401012001	零星砌砖	1. 新建门洞	m ³	1.21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2100*900*240mm 2. 含抹灰及乳胶漆抹面					
13	010401012002	零星砌砖	1. 起地台 2. 厚度：150mm 3. M5.0混合砂浆	m3	1.32			
14	010402001001	砌块墙	1. 新建墙体 蒸压加气 混凝土砌块墙 2. 厚度：240mm	m3	25.92			
		分部小计						
		门窗工程						
15	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸：8 00*2100mm 2. 材质：成品复合实木 门	樘	20			
16	010805001001	电子感应门	1. 门代号及洞口尺寸：5 000*3080mm 2. 门框、扇材质：断桥 3. 含电子感应自动门传 感装置	樘	1			
17	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸：2 100*900mm 2. 门框、扇材质：钢质 防盗门	樘	1			
18	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 门框、扇材质：断桥 门	m2	3.36			
19	010802001002	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸：8 00*2100mm 2. 门框、扇材质：钛镁 合金门	樘	2			
20	010808004001	钛镁合金垭口	1. 面层材料品种、规格 ：钛镁合金	m2	7.6			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
21	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配 合比：30厚1：3干硬性水 泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格 、颜色：1500*750地砖	m2	663			
22	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配 合比：30厚1：3干硬性水 泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规	m2	33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			格、颜色:400*400地砖					
23	011106002001	块料楼梯面层	1. 粘结层厚度、材料种类:30厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:1500*750瓷砖面层	m ²	72.5			
24	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:聚乙烯丙纶复合防水卷材 2. 防水层数:2遍	m ²	33			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
25	011201001001	墙面一般抹灰	1. 5厚1:2.5水泥砂浆抹面,压实赶光 2. 13厚1:3水泥砂浆打底	m ²	76.5			
26	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:400*800墙砖	m ²	1065			
27	010903001001	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:聚乙烯丙纶复合防水卷材 2. 防水层数:2遍	m ²	336			
28	011210001001	木隔断	1. 卫生间木质隔断	m ²	26.36			
		分部小计						
		天棚工程						
29	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:石膏板	m ²	415			
30	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:铝扣板	m ²	267.3			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
31	011406001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:满刮腻子 两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆 两遍	m ²	432			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 部位: 内墙					
32	011406001002	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数: 满刮腻子 两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 白色乳胶漆 两遍 3. 部位: 天棚	m2	153			
		分部小计						
		其他装饰工程						
33	011501014001	岛台	1. 材料种类、规格: (1000*1600) 岩板台面	m	23.7			
34	011501003001	衣柜	1. 宿舍柜子 2. 台柜规格: 生态板	m2	24.4			
35	011505001001	浴室柜	1. 卫生间洗漱台	个	4			
36	011505008001	卫生纸盒	1. 手纸盒	个	5			
37	010507003001	成品不锈钢地沟	1. 名称: 成品不锈钢 2. 沟截面净空尺寸: 300*300	m	34			
38	011501003002	指接板柜子	1. 指接板柜子 2. 台柜规格: 双层实木板 开孔处理	m2	20			
39	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板		m	15			
40	011504001001	饰面板暖气罩	1. 暖气罩材质: 木工板	m2	3.36			
		分部小计						
		补充部分						
41	011707004001	二次搬运	1. 人工二次搬运	m3	110.12			
42	01B001	成品保护		m2	701.25			
		分部小计						
		措施项目						
43	011701003001	里脚手架		m2	1686			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

标段：青海省消防救援总队机关食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：青海省消防救援总队机关食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

合计

编制人(造价人员):
青海川宁工程造价咨询
有限公司
有效期至: 2024年10月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师
翟轶群
B1122630 061131
青岛
复核人(造价工程师):
有限公司
有效期至:2026年05月31日

表-13