

招 标 工 程 量 清 单

工程项目名称：天津市西青区气象局综合改造修缮项目

招 标 人：（全称、盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

编 制 单 位：（全称、盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

编 制：（造价人员签字盖专用章）

审 核：（造价工程师签字盖专用章）

编制日期：2024 年 5 月 27 日

编 制 说 明

工程项目名称：天津市西青区气象局综合改造修缮项目

一、项目名称 天津市西青区气象局综合改造修缮项目

二、项目地点 本项目建设地点位于天津市西青区

三、工程发 范围 室内装修改造工程；室外铺装改造工程；管道改造工程；档案室及办公室维修项目

四、编制依据：《天津市房屋修缮工程工程量清单计价指引》 DBD29-910-2020;《天津市仿古建筑及园林工程工程量清单计价指引》 DBD29-907-2020;《天津市市政工程工程量清单计价指引》 DBD29-904-2020

五、其他需要说明的问题

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：室内装修改造工程

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工 程 量 |
|----|--------------|--|------|---------|
| 1 | 首层 | | | |
| 2 | 拆除工程 | | | |
| 3 | 191701017001 | 洗手盆拆除 【项目特征】 1洗手盆拆除 【工作内容】 1拆除2控制扬尘3整理、堆放4完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1.000 |
| 4 | 191701017002 | 拖布池拆除 【项目特征】 1拖布池拆除 【工作内容】 1拆除2控制扬尘3整理、堆放4完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1.000 |
| 5 | 191701003001 | 砌体拆除 【项目特征】 1砌体拆除 【工作内容】 1拆墙、拆落整樘门窗2控制扬尘3材料整理、堆放、归堆4完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m3 | 0.700 |
| 6 | 191701006001 | 门联窗拆除 【项目特征】 1.门联窗拆除 【工作内容】 1.落扇、剔墙、落框整理、码放2拆木楞、堆放3控制扬尘4完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | 樘 | 1.000 |
| 7 | 191701010001 | 原吊顶拆除 【项目特征】 1.吊顶拆除 【工作内容】 1.拆除面层、木楞2控制扬尘3整理、堆放4完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m2 | 218.000 |
| 8 | 19170180400补 | 垃圾清运 【项目特征】 1垃圾清运2运距施工单位自行考虑 【工作内容】：1垃圾清运2完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m3 | 42.330 |
| 9 | 建筑工程 | | | |
| 10 | 190202001001 | 蒸压加气混凝土砌体 【项目特征】 1.蒸压加气混凝土砌体 【工作内容】 1.砂浆制作、运输2砌砖、砌块3.勾缝4.材料运输5完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m3 | 2.950 |
| 11 | 191601002001 | 地沟盖板 【项目特征】 1.详见图集 05J12-109-5 【工作内容】 1.制作、安装、打眼2剔槽、划线、定位3完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m | 11.580 |

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：室内装修改造工程

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工 程 量 |
|----|--------------|--|------|---------|
| 12 | 装饰工程 | | | |
| 13 | 190802001001 | 石膏板 白色无机涂料饰面天棚 【项目特征】 1 白色无机涂料 3遍（一底、二面漆） 2 钉孔眼用腻子填平，阴阳角及面板 接缝处贴嵌缝带，满刮 2厚面层腻子找平。 3 双层 9.5厚石膏板 用自攻螺钉与龙骨固定。 4 L型轻钢次龙骨 19X50X0.6厚间距 400,用挂插件与主龙骨连接。 5 L型轻钢主龙骨 15X38X1.2厚,中距 1200（不上人）。 6 钢筋吊杆,双向中距 1200,吊杆上部与底板 用膨胀螺栓固定。 7 、钢筋混凝土楼板。 【工作内容】 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板 铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m2 | 116.780 |
| 14 | 190802001002 | 防水石膏板 白色无机涂料饰面天棚 【项目特征】 1.1 白色无机涂料 3遍（一底、二面漆） 2 钉孔眼用腻子填平，阴阳角及面板 接缝处贴嵌缝带，满刮 2厚面层腻子找平。 3 双层 9.5厚防水石膏板 用自攻螺钉与龙骨固定。 4 L型轻钢次龙骨 19X50X0.6厚间距 400 ,用挂插件与主龙骨连接。 5 L型轻钢主龙骨 15X38X1.2厚,中距 1200（不上人）。 6 钢筋吊杆,双向中距 1200,吊杆上部与底板 用膨胀螺栓固定。 7 钢筋混凝土楼板。 【工作内容】 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安 装 3.基层板 铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.完成该项工作的全部内容， 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m2 | 22.100 |
| 15 | 190802001003 | 铝扣板 吊顶 【项目特征】 1 600*600铝扣板。 2 轻钢主龙骨配件。墙面乳胶漆： 1 喷（刷、辊）乳胶漆两道饰面。 2 封底漆一遍。 3 腻子找平（2~3遍）。 4 、20mm厚墙体抹灰。 5 基础墙体 【工作内容】 1.基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3.基层板 铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.完成该项工作的全 部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜， 详见图纸 | m2 | 79.120 |
| 16 | 191001004001 | 自流坪地面 【项目特征】 1.1 1.5厚环氧树脂自流平面涂层 2 1.5厚环氧树脂自流平中 涂层 3 环氧树脂自流平底涂层 (连续满涂) 4 现状混凝土地面清理干净 【工作内容】 1.基层清理 2.垫 层铺设 3.抹找平层 4.材料运输 5.完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计 、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m2 | 47.250 |
| 17 | 191306001001 | 墙面乳胶漆饰面 【项目特征】 1 墙面乳胶漆饰面 2.刮腻子 3.抹灰 【工作内容】 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 4.完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计 、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m2 | 8.679 |

编制：

复核：

审核：

第 2 页 共 5 页

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：室内装修改造工程

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工 程 量 |
|----|--------------|---|------|---------|
| 18 | 190904003001 | 墙砖墙面 【项目特征】 1.1 10厚墙砖。2 5厚 1:1水泥砂浆粘贴层。3 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）。4 水泥砂浆保护层。5 自地面 1200高 1.8mm厚聚氨酯涂膜防水层。6 墙体抹灰。7 基础墙体 【工作内容】 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 8.完成该项工作的全部内容 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m2 | 32.900 |
| 19 | 191405001001 | 洗漱台 【项目特征】 1.大理石台面（大理石厚度 20mm）2.石材垫块、成品固定件 【工作内容】 1.台面及支架制作、运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.完成该项工作的全部内容 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m2 | 2.530 |
| 20 | 19140580100补 | 原拖布池重新安装 【项目特征】 1.原拖布池重新安装（利旧） 【工作内容】 1.拖布池安装、配件安装 2.完成该项工作的全部内容 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1.000 |
| 21 | 19140580100补 | 新建钢结构置物台面 【项目特征】 1.黑色人造石台面 2.黑色木饰面 2米黄石材 3.30*30镀锌方通 4.暗藏 3000K T5 灯管 【工作内容】 1.完成该项工作的全部内容 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1.000 |
| 22 | 二层 | | | |
| 23 | 拆除工程 | | | |
| 24 | 191701017003 | 洗手盆拆除 【项目特征】 1.洗手盆拆除 【工作内容】 1.拆除 2.控制扬尘 3.整理、堆放 4.完成该项工作的全部内容 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1.000 |
| 25 | 191701010002 | 原吊顶拆除 【项目特征】 1.吊顶拆除 【工作内容】 1.拆除面层、木楞 2.控制扬尘 3.整理、堆放 4.完成该项工作的全部内容 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m2 | 356.640 |
| 26 | 19170180400补 | 垃圾清运 【项目特征】 1.垃圾清运 2.运距施工单位自行考虑 【工作内容】： 1.垃圾清运 2.完成该项工作的全部内容 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m3 | 65.035 |
| 27 | 装饰工程 | | | |

编制：

复核：

审核：

第 3 页 共 5 页

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：室内装修改造工程

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工 程 量 |
|----|--------------|---|------|---------|
| 28 | 190910003001 | 玻璃隔断 【项目特征】 1 玻璃隔断 【工作内容】 1 边框制作、运输、安装 2 玻璃制作、运输、安装 3 嵌缝、塞口 4 完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m2 | 57.750 |
| 29 | 190605005001 | 全玻自由门 【项目特征】 1 玻璃门 【工作内容】 1 门安装 2 玻璃、五金安装 3 完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m2 | 2.100 |
| 30 | 190802001004 | 石膏板 白 色无机涂料饰面天棚 【项目特征】 1 白 色无机涂料 3遍（一底、二面漆） 2 钉孔眼用腻子填平，阴阳角及面板 接缝处贴嵌缝带，满刮 2厚面层腻子找平。 3 双层 9.5厚石膏板 用自攻螺钉与龙骨固定。 4 L型轻钢次龙骨 19X50X0.6厚间距 400,用挂插件与主龙骨连接。 5 L型轻钢主龙骨 15X38X1.2厚,间距 1200（不上人）。 6 钢筋吊杆 双向间距 1200,吊杆上部与底板 用膨胀螺栓固定。 7 、钢筋混凝土楼板。 【工作内容】 1 基层清理、吊杆安装 2 龙骨安装 3 基层板 铺贴 4 面层铺贴 5 嵌缝 6 刷防护材料 7 完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m2 | 125.000 |
| 31 | 190802001005 | 防水石膏板 白 色无机涂料饰面天棚 【项目特征】 1 白 色无机涂料 3遍（一底、二面漆） 2 钉孔眼用腻子填平，阴阳角及面板 接缝处贴嵌缝带，满刮 2厚面层腻子找平。 3 双层 9.5厚防水石膏板 用自攻螺钉与龙骨固定。 4 L型轻钢次龙骨 19X50X0.6厚间距 400,用挂插件与主龙骨连接。 5 L型轻钢主龙骨 15X38X1.2厚,间距 1200（不上人）。 6 钢筋吊杆 双向间距 1200,吊杆上部与底板 用膨胀螺栓固定。 7 钢筋混凝土楼板。 【工作内容】 1 基层清理、吊杆安装 2 龙骨安装 3 基层板 铺贴 4 面层铺贴 5 嵌缝 6 刷防护材料 7 完成该项工作的全部内容，包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m2 | 116.150 |
| 32 | 190802001006 | 铝扣板 吊顶 【项目特征】 1 600*600铝扣板。 2 轻钢主龙骨配件。墙面乳胶漆： 1 喷（刷、辊）乳胶漆两道饰面。 2 封底漆一遍。 3 腻子找平（ 2~3遍）。 4 、 20mm厚墙体抹灰。 5 基础墙体 【工作内容】 1 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3 基层板 铺贴 4 面层铺贴 5 嵌缝 6 刷防护材料 7 完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m2 | 115.490 |
| 33 | 191405001002 | 洗漱台 【项目特征】 1 大理石台面 (大理石厚度 20mm) 2 石材垫块、成品固定件 【工作内容】 1 台面及支架制作、运输、安装 2 杆、环、盒、配件安装 3 完成 | m2 | 1.260 |

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：室内装修改造工程

[illegible]

编制：

复核：

审核：

表 1(2)

总价措施项目清单

专业工程名称：室内装修改造工程

[illegible]

编制：

复核：

审核：

表 1(3)

单 价 措 施 项 目 清 单

专业工程名称：室内装修改造工程

[illegible]

编制：

复核：

审核：

表 2(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：室外装修改造工程

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工 程 量 |
|----|--------------|---|------|---------|
| 1 | | 拆除 | | |
| 2 | 191701012001 | 原石材台阶面层拆除 【项目特征】 1 原石材台阶面层拆除 【工作内容】 1 拆除 2 控制扬尘 3. 整理、堆放 4 完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m2 | 39.700 |
| 3 | 191701012002 | 停车位铺装拆除 【项目特征】 1 铺装面层拆除 2 基层拆除，厚度详见图纸 【工作内容】 1 拆除 2 控制扬尘 3 整理、堆放 4 完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m2 | 212.300 |
| 4 | 191701012003 | 石材地面拆除 【项目特征】 1 铺装面层拆除 2 基层拆除，厚度详见图纸 【工作内容】 1 拆除 2 控制扬尘 3 整理、堆放 4 完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m2 | 330.000 |
| 5 | 050101006001 | 清除草皮 【项目特征】 1 清除草皮 2 挖土至石材铺装做法深度 【工作内容】 1 除草 2 废弃物运输 3 场地清理 4 完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m2 | 419.280 |
| 6 | 041001005001 | 拆除缘石 【项目特征】 1 拆除缘石 2 完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 【工作内容】 1 拆除、清理 2 运输 | m | 97.400 |
| 7 | 050201801001 | 垃圾清运 项目特征：1 垃圾清运 2 运距施工单位自行考虑 工作内容：1 垃圾清运 2. 完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m3 | 169.864 |
| 8 | | 铺装 | | |
| 9 | 050201001001 | 30mm花岗岩台阶面层 【项目特征】 1.30mm花岗岩台阶面层 【工作内容】 1 路基、路床整理 2 垫层铺筑 3 路面铺筑 4 路面养护 5 完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m2 | 39.700 |
| 10 | 050201001002 | 50mm花岗岩铺装（新做） 【项目特征】 1.50mm厚花岗岩石板 铺实拍平 2.50mm厚 1:4干硬性水泥砂浆 3. 150mm厚配碎石碾压压实 4.300厚 3:7灰土垫层 5.素土夯实（夯实系数大于 0.95） 【工作内容】 1 路基、路床整理 2 垫层铺筑 3 路面铺筑 4 路面养护 5 完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m2 | 281.350 |

表 2(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：室外装修改造工程

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工 程 量 |
|----|--------------|---|------|---------|
| 11 | 050201001003 | 50mm花岗岩铺装（面层 60%利旧） 【项目特征】 1.50mm厚花岗岩石板 铺实拍平（原花岗岩面层利旧） 2.50mm厚 1:4干硬性水泥砂浆 3.150厚级配碎石碾压密实 4.300厚 3:7灰土垫层 5素土夯实（夯实系数大于 0.95）【工作内容】 1路基、路床整理 2垫层铺筑 3.路面铺筑 4路面养护 5完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m2 | 330.000 |
| 12 | 050201001004 | 水泥混凝土地面 【项目特征】 1.200mmC30细石混凝土 2.150mm厚石屑垫层 3.300mm厚 3:7灰土分两次夯实 【工作内容】 1路基、路床整理 2垫层铺筑 3路面铺筑 4路面养护 5完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m2 | 212.300 |
| 13 | 050201003001 | 恢复混凝土平缘石 【项目特征】 1.100X300X495混凝土平缘石 2.C20混凝土护角 3.100厚 C25混凝土垫层 【工作内容】 1基层清理 2垫层铺设 3路牙铺设 4完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m | 34.840 |
| 14 | 050102012001 | 铺种草皮 【项目特征】 1.铺种草皮 【工作内容】 1起挖 2运输 3.铺底砂（土）4栽植 5.养护 6完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m2 | 127.440 |
| 15 | 030412001001 | 太阳能景观灯 【项目特征】 1.太阳能景观灯 【工作内容】 1本 体安装 2完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | 套 | 6.000 |
| 16 | 053604001001 | LOGO填充石材 【项目特征】 1.蝴蝶兰石材（干挂）2.浅灰色蘑菇石 【工作内容】 1基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 7完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m2 | 0.410 |
| 17 | 191310001001 | logd墙面石材清洗打磨 【项目特征】 1.logd墙面石材清洗打磨 【工作内容】 1.清扫、过水、磨砂纸、打蜡出亮 2完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m2 | 66.960 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

表 2(2)

总 价 措 施 项 目 清 单

专业工程名称：室外装修改造工程

| 序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 |
|-----|--------------|--|
| 1 | 054109001001 | <p>安全文明施工</p> <p>(1) 环境保护 现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施 水泥、种植土和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等 工程防扬尘洒水 土石方、杂草、种植废弃物、及建渣外运车辆防护措施等；现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施 其他环境保护措施 (2) 文明施工 “ 五牌一图 ” 现场围挡的墙面美化 (包括内外粉刷、刷白、标语等) 压顶装饰 现场厕所便槽刷白、贴面砖，水泥砂浆地面或地砖 建筑物内临时便溺设施 其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施 现场生活卫生设施 符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施 生活用洁净燃料 防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施 施工现场操作场地的硬化 现场绿化、治安综合治理 现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训 用于现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电 其他文明施工措施 (3) 安全施工 安全资料、特殊作业专项方案的编制 安全施工标志的购置及安全宣传 “ 三宝 ” (安全帽、安全带、安全网) “ 四口 ” (楼梯口、管井口、通道口、预留洞口) “ 五临边 ” (园桥围边、驳岸围边、跌水围边、槽坑围边、卸料平台两侧) 水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护 施工安全用电 包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施 起重设备 (含起重机、井架、门架) 的安全防护措施 (含警示标志) 及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施 园林工地起重机械的检验检测 施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施 施工安全防护通道 工人的安全防护用品、用具购置 消防设施与消防器材的配置 电气保护、安全照明设施 其他安全防护措施 (4) 临时设施 施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除 施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除 如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌机、临时简易水塔、水池等 施工现场临时设施的搭设、维修、拆除 如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设 临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除 其他临时设施搭设、维修、拆除</p> |
| 2 | 054109008001 | <p>竣工验收存档资料编制费</p> <p>按城建档案管理规定 在竣工验收后 应提交的档案资料所发生的编制费用</p> |
| 3 | 054109801001 | 其他措施费 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

表 3(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：西青区气象局档案室及办公室维修项目

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工 程 量 |
|----|--------------|---|------|--------|
| 1 | 一 | 档案室 会计室 | | |
| 2 | 191701010001 | 拆除吊顶 【项目特征】 1.吊顶拆除 【工作内容】 1.拆除面层、木楞 2.控制扬尘 3.整理、堆放 4.完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m2 | 50.000 |
| 3 | 191701010002 | 拆玻璃隔断墙 【项目特征】 1.玻璃隔断墙拆除 【工作内容】 1.落扇、剔墙、落框整理、码放 2.拆木楞、堆放 3.控制扬尘 4.完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m2 | 22.000 |
| 4 | 191701010003 | 拆实体隔墙 【项目特征】 1.砌体拆除【工作内容】 1.拆墙、拆落整樘门窗 2.控制扬尘 3.材料整理、堆放、归堆 4.完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 " | m2 | 11.250 |
| 5 | 191701011001 | 铲墙皮 "【项目特征】 1.墙皮铲除【工作内容】 1.拆除 2.控制扬尘 3.整理、堆放 4.完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 " | m2 | 86.000 |
| 6 | 19080180100补 | 强电安装 【项目特征】 1.强电安装 【工作内容】 按照设计、甲方要求 2.完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | 项 | 1.000 |
| 7 | 19020280100补 | 实体墙砌体 【项目特征】 1.实体墙砌体 【工作内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输 5.完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m2 | 23.630 |
| 8 | 190901001001 | 墙面抹灰 "【项目特征】 1.墙面抹灰【工作内容】 1.基层清理 2.1:3水泥砂浆抹灰 3.完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 " | m2 | 72.000 |
| 9 | 191005001001 | 踢脚线 【项目特征】 1.1 10厚地砖。 2 20厚 1:3水泥砂浆粘贴层。 3 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）。 4 基础墙面面 【工作内容】 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 " | m | 28.000 |

表 3(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：西青区气象局档案室及办公室维修项目

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工 程 量 |
|----|--------------|--|------|---------|
| 10 | 191701012001 | 拆除地砖 【项目特征】 1 地砖拆除 【工作内容】 1 拆除面层 2 控制扬尘 3 整理、堆放 4 完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m2 | 50.000 |
| 11 | 191010001001 | 铺地砖（ 800*800） 【项目特征】 1.1 10厚地砖。 2 20厚 1:3水泥砂浆粘贴层。 3 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）。 4 基础地面 【工作内容】 1 基层清理 2 砂浆制作、运输 | m2 | 50.000 |
| 12 | 19090380100补 | 墙面修补 【项目特征】 1 墙面修补 【工作内容】 按照设计、甲方要求 2 完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | 项 | 1.000 |
| 13 | 191307001001 | 墙面乳胶漆饰面 "【项目特征】 1 墙面乳胶漆饰面【工作内容】 1 基层清理 2 刮腻子 3 刷防护材料、油漆 4 完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 " | m2 | 122.000 |
| 14 | 190802001001 | 铝扣板 吊顶（ 600*600） "【项目特征】 1 600*600铝扣板。 2 轻钢主龙骨配件。墙面乳胶漆： 1 喷（刷、辊）乳胶漆两道饰面。 2 封底漆一遍。 3 腻子找平（ 2~3遍）。 4 20mm厚墙体抹灰。 5 基础墙体【工作内容】 1 基层清理、吊杆安装 2 龙骨安装 3 基层板 铺贴 4 面层铺贴 5 嵌缝 6 刷防护材料 7 完成该项 " | m2 | 50.000 |
| 15 | 200108001001 | 普通灯具 【项目特征】 1 安装 LED照明灯具 【工作内容】 1 本 体安装 2 完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | 套 | 6.000 |
| 16 | 20010880100补 | 安装开关插座 【项目特征】 1 安装开关插座 【工作内容】 按照设计、甲方要求 2 完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | 项 | 1.000 |
| 17 | 19062080100补 | 修补窗户防水 【项目特征】 1 窗户打胶 【工作内容】 按照设计、甲方要求 2 完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | 项 | 1.000 |
| 18 | 190804002001 | 空调出进风口 【项目特征】 1 空调出进风口 【工作内容】 按照设计、甲方要求 2 完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | 个 | 6.000 |

表 3(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：西青区气象局档案室及办公室维修项目

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工 程 量 |
|----|--------------|---|------|--------|
| | | ，未尽事宜，详见图纸 | | |
| 19 | 190601004001 | 甲级防盗门 【项目特征】 1.甲级防盗门 【工作内容】 按照设计、甲方要求 2.完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | 樘 | 1.000 |
| 20 | 19061080100补 | 档案室光窗帘及窗帘杆 【项目特征】 1.窗帘及窗帘杆 【工作内容】 按照设计、甲方要求 2.完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m2 | 18.000 |
| 21 | 19140380100补 | 不锈钢防盗护栏 【项目特征】 1.不锈钢防盗护栏 【工作内容】 按照设计、甲方要求 2.完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m2 | 7.000 |
| 22 | 19140880100补 | 电脑椅 【项目特征】 1.电脑椅 【工作内容】 按照设计、甲方要求 2.完成该项工作的全部内容， 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | 把 | 2.000 |
| 23 | 19140880100补 | 工作位 【项目特征】 1.工作位 【工作内容】 按照设计、甲方要求 2.完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | 套 | 2.000 |
| 24 | 19140880100补 | 网布班 椅 【项目特征】 1.网布班 椅 【工作内容】 按照设计、甲方要求 2.完成该项工作的全部内容， 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | 把 | 1.000 |
| 25 | 19061080100补 | 会计师全遮光窗帘及窗帘杆 【项目特征】 1.窗帘及窗帘杆 【工作内容】 按照设计、甲方要求 2.完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m2 | 12.000 |
| 26 | 19140880100补 | 垃圾清运 【项目特征】 1.垃圾清运 2.运距施工单位自行考虑 【工作内容】：1.垃圾清运 2.完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需 | 车 | 3.000 |

表 3(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：西青区气象局档案室及办公室维修项目

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工 程 量 |
|----|---------------|---|------|--------|
| | | 的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | | |
| 27 | 二 值班室 | | | |
| 28 | 191408801005补 | 物品拆除 | 项 | 1.000 |
| 29 | 191701010004 | 卫生间拆顶子 【项目特征】 1.吊顶拆除 【工作内容】 1.拆除面层、木楞 2.控制扬尘 3.整理、堆放 4.完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m2 | 4.900 |
| 30 | 191701012002 | 拆卫生间墙地砖 【项目特征】 1.墙地砖拆除 【工作内容】 1.拆除 2.控制扬尘 3.整理、堆放 4.完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m2 | 35.000 |
| 31 | 200108801002补 | 卫生间改水电 【项目特征】 1.卫生间改水电 【工作内容】 按照设计、甲方要求 2.完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | 项 | 1.000 |
| 32 | 190404002001 | 卫生间做防水 【项目特征】 1.防水 【工作内容】 按照设计、甲方要求 2.完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m2 | 15.000 |
| 33 | 190404002002 | 卫生间墙砖刷背 涂胶 【项目特征】 1.墙砖刷背 涂胶 【工作内容】 按照设计、甲方要求 2.完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m2 | 35.000 |
| 34 | 191002003001 | 卫生间铺墙地砖 "【项目特征】 1.1 10厚墙砖。2 5厚 1:1水泥砂浆粘贴层。3 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）。4 水泥砂浆保护层。5 自地面 1200高 1.8m厚聚氨酯涂膜防水层。6 墙体抹灰。7 基础墙体 【工作内容】 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 "3.完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m2 | 35.000 |
| 35 | 191002003002 | 做美缝 【项目特征】 1.做美缝 【工作内容】 按照设计、甲方要求 2.完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m2 | 44.000 |
| 36 | 19100280100补 | 地漏 【项目特征】 1.地漏 【工作内容】 按照设计、甲方要求 2.完成该项工作 | 个 | 2.000 |

表 3(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：西青区气象局档案室及办公室维修项目

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工 程 量 |
|----|---------------|--|------|-------|
| | | 的全部内容 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | | |
| 37 | 190802001002 | 铝扣板 吊顶（300*300） 【项目特征】 1 600*600铝扣板。2 轻钢主龙骨配件。墙面乳胶漆：1 喷（刷、辊）乳胶漆两道饰面。2 封底漆一遍。3 腻子找平（2~3遍）。4、20mm厚墙体抹灰。5 基础墙体 【工作内容】 1基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3 基层板 铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 7 完成该项工作的全部内容 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m2 | 4.900 |
| 38 | 191002801002补 | 浴霸 【项目特征】 1 浴霸 【工作内容】 按照设计、甲方要求 2 完成该项工作的全部内容 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | 套 | 1.000 |
| 39 | 191002801003补 | 花洒 【项目特征】 1.花洒 【工作内容】 按照设计、甲方要求 2 完成该项工作的全部内容 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | 套 | 1.000 |
| 40 | 191002801004补 | 马桶 【项目特征】 1.马桶 【工作内容】 按照设计、甲方要求 2 完成该项工作的全部内容 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | 套 | 1.000 |
| 41 | 191002801005补 | 洗手柜盆，镜子 【项目特征】 1.洗手柜盆，镜子 【工作内容】 按照设计、甲方要求 2 完成该项工作的全部内容 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | 套 | 1.000 |
| 42 | 191002801006补 | 洗手柜盆水龙头 【项目特征】 1 洗手柜盆水龙头 【工作内容】 按照设计、甲方要求 2 完成该项工作的全部内容 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | 套 | 1.000 |
| 43 | 191002801007补 | 淋浴房 【项目特征】 1.淋浴房 【工作内容】 按照设计、甲方要求 2 完成该项工作的全部内容 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | 套 | 1.000 |
| 44 | 191002801008补 | 角阀门 【项目特征】 1.角阀门 【工作内容】 按照设计、甲方要求 2 完成该项工作的全部内容 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽 | 个 | 5.000 |

表 3(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：西青区气象局档案室及办公室维修项目

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工 程 量 |
|----|---------------|---|------|--------|
| | | 事宜，详见图纸 | | |
| 45 | 191002801009补 | 安装角架 【项目特征】 1 安装角架 【工作内容】 按照设计、甲方要求 2 完成该项工作的全部内容 3 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | 套 | 1.000 |
| 46 | 191002801010补 | 安装手纸盒 【项目特征】 1 安装手纸盒 【工作内容】 按照设计、甲方要求 2 完成该项工作的全部内容 3 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | 套 | 1.000 |
| 47 | 191002801011补 | 安装挂衣架 【项目特征】 1 安装挂衣架 【工作内容】 按照设计、甲方要求 2 完成该项工作的全部内容 3 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | 套 | 1.000 |
| 48 | 191002801012补 | 安装门吸 【项目特征】 1 安装门吸 【工作内容】 按照设计、甲方要求 2 完成该项工作的全部内容 3 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | 套 | 1.000 |
| 49 | 191002801013补 | 安装热水器 【项目特征】 1 安装热水器 【工作内容】 按照设计、甲方要求 2 完成该项工作的全部内容 3 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | 套 | 1.000 |
| 50 | 191002801014补 | 全遮光窗帘及窗帘杆 【项目特征】 1.全遮光窗帘及窗帘杆 【工作内容】 按照设计、甲方要求 2 完成该项工作的全部内容 3 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m2 | 10.000 |
| 51 | 191306001001 | 墙面乳胶漆饰面 【项目特征】 1 墙面乳胶漆饰面 【工作内容】 1 基层清理 2 刮腻子 3 刷防护材料、油漆 4 完成该项工作的全部内容 3 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m2 | 45.000 |
| 52 | 200108801003补 | 开关 插座 【项目特征】 1 开关 插座 【工作内容】 按照设计、甲方要求 2 完成该项工作的全部内容 3 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | 项 | 1.000 |
| 53 | 200108001002 | LED筒灯 【项目特征】 1.LED筒灯 【工作内容】 按照设计、甲方要求 2 完成该项工作的全部内容 3 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽 | 套 | 5.000 |

表 3(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：西青区气象局档案室及办公室维修项目

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工 程 量 |
|----|---------------|---|------|--------|
| | | 事宜，详见图纸 | | |
| 54 | 20办 公室 | | | |
| 55 | 191701010005 | 拆顶子 【项目特征】 1.吊顶拆除 【工作内容】 1.拆除面层、木楞 2.控制扬尘 3.整理、堆放 4.完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m2 | 18.000 |
| 56 | 200108801004补 | 强弱电安装 【项目特征】 1.强弱电安装 【工作内容】 按照设计、甲方要求 2.完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | 项 | 1.000 |
| 57 | 191306001002 | 墙面乳胶漆饰面 【项目特征】 1.墙面乳胶漆饰面 【工作内容】 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 4.完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m2 | 58.000 |
| 58 | 190802001003 | 铝扣板 吊顶（ 600*600） 【项目特征】 1. 600*600铝扣板。 2. 轻钢主龙骨配件。墙面乳胶漆： 1. 喷（刷、辊）乳胶漆两道饰面。 2. 封底漆一遍。 3. 腻子找平（ 2~3遍）。 4. 20mm厚墙体抹灰。 5. 基础墙体 【工作内容】 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板 铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.完成该项 | m2 | 18.000 |
| 59 | 200108001003 | LED灯 【项目特征】 1.LED灯 【工作内容】 按照设计、甲方要求 2.完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | 套 | 3.000 |
| 60 | 200108801005补 | 开关 插座 【项目特征】 1.开关 插座 【工作内容】 按照设计、甲方要求 2.完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | 项 | 1.000 |
| 61 | 190804002002 | 空调出进风口 【项目特征】 1.空调出进风口 【工作内容】 按照设计、甲方要求 2.完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | 个 | 2.000 |
| 62 | 200108801006补 | 修补窗户防水 【项目特征】 1.窗户重新打胶 【工作内容】 按照设计、甲方要求 2.完成该项工作的全部内容 包 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | 项 | 1.000 |
| 63 | 191002801015补 | 全遮光窗帘及窗帘杆 | m2 | 12.000 |

表 3(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：西青区气象局档案室及办公室维修项目

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工 程 量 |
|----|---------------|---|------|--------|
| | | 【项目特征】 1.全遮光窗帘及窗帘杆 【工作内容】 按照设计、甲方要求 2.完成该项工作的全部内容 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | | |
| 64 | 191002003003 | 地砖美缝 【项目特征】 1.地砖美缝 【工作内容】 按照设计、甲方要求 2.完成该项工作的全部内容 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m2 | 15.000 |
| 65 | 205办公室 | | | |
| 66 | 191701010006 | 拆顶子 【项目特征】 1.吊顶拆除 【工作内容】 1.拆除面层、木楞 2.控制扬尘 3.整理、堆放 4.完成该项工作的全部内容 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m2 | 17.000 |
| 67 | 200108801007补 | 强弱电安装 【项目特征】 1.强弱电安装 【工作内容】 按照设计、甲方要求 2.完成该项工作的全部内容 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | 项 | 1.000 |
| 68 | 19101080100补 | 修补地砖 【项目特征】 1.修补地砖 【工作内容】 按照设计、甲方要求 2.完成该项工作的全部内容 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | 项 | 1.000 |
| 69 | 191306001003 | 墙面乳胶漆饰面 【项目特征】 1.墙面乳胶漆饰面 【工作内容】 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 4.完成该项工作的全部内容 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m2 | 65.000 |
| 70 | 190802001004 | 铝扣板 吊顶（600*600） 【项目特征】 1. 600*600铝扣板。 2. 轻钢主龙骨配件。墙面乳胶漆：1. 喷（刷、辊）乳胶漆两道饰面。 2. 封底漆一遍。 3. 腻子找平（2-3遍）。 4. 20mm厚墙体抹灰。 5. 基础墙体 【工作内容】 1.基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3.基层板 铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.完成该项 | m2 | 17.000 |
| 71 | 200108001004 | LED灯 【项目特征】 1.LED灯 【工作内容】 按照设计、甲方要求 2.完成该项工作的全部内容 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | 套 | 2.000 |
| 72 | 200108801008补 | 开关 插座 【项目特征】 1.开关 插座 【工作内容】 按照设计、甲方要求 2.完成该项工作的全部内容 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未 | 项 | 1.000 |

表 3(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：西青区气象局档案室及办公室维修项目

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工 程 量 |
|----|--------------|---|------|--------|
| | | 尽事宜，详见图纸 | | |
| 73 | 190804002003 | 空调出进风口 【项目特征】 1 空调出进风口 【工作内容】 按照设计、甲方要求 2 完成该项工作的全部内容 3 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | 个 | 3.000 |
| 74 | 200108801003 | 修补窗户防水 【项目特征】 1.窗户重新打胶 【工作内容】 按照设计、甲方要求 2 完成该项工作的全部内容 3 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | 项 | 1.000 |
| 75 | 191005001002 | 踢脚线 【项目特征】 1 踢脚线 【工作内容】 按照设计、甲方要求 2 完成该项工作的全部内容 3 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m | 17.000 |
| 76 | 191002003004 | 地砖美缝 【项目特征】 1 地砖美缝 【工作内容】 按照设计、甲方要求 2 完成该项工作的全部内容 3 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m2 | 18.000 |
| 77 | 191002801016 | 全遮光窗帘及窗帘杆 【项目特征】 1.全遮光窗帘及窗帘杆 【工作内容】 按照设计、甲方要求 2 完成该项工作的全部内容 3 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m2 | 13.000 |
| 78 | 204 | 办公室 | | |
| 79 | 191701010007 | 拆顶子 【项目特征】 1.吊顶拆除 【工作内容】 1 拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放 4 完成该项工作的全部内容 3 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m2 | 18.000 |
| 80 | 200108801010 | 强弱电安装 【项目特征】 1.强弱电安装 【工作内容】 按照设计、甲方要求 2 完成该项工作的全部内容 3 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | 项 | 1.000 |
| 81 | 191010801002 | 修补地砖 【项目特征】 1.修补地砖 【工作内容】 按照设计、甲方要求 2 完成该项工作的全部内容 3 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | 项 | 1.000 |
| 82 | 191306001004 | 墙面乳胶漆饰面 【项目特征】 1 墙面乳胶漆饰面 【工作内容】 1 基层清理 2 刮腻子 3 刷防 | m2 | 65.000 |

表 3(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：西青区气象局档案室及办公室维修项目

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工 程 量 |
|----|---------------|---|------|--------|
| | | 护材料、油漆 4 完成该项工作的全部内容 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | | |
| 83 | 190802001005 | 铝扣板 吊顶（ 600*600） 【项目特征】 1 600*600铝扣板 。 2 轻钢主龙骨配件。墙面乳胶漆： 1 喷（刷、辊）乳胶漆两道饰面。 2 封底漆一遍。 3 腻子找平（ 2~3遍） 。 4 、 20mm厚墙体抹灰。 5 基础墙体 【工作内容】 1 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3 基层板 铺贴 4 面层铺贴 5 嵌缝 6 刷防护材料 7 完成该项 | m2 | 18.000 |
| 84 | 200108001005 | LED灯 【项目特征】 1.LED灯 【工作内容】 按照设计、甲方要求 2 完成该项工作的全部内容 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | 套 | 2.000 |
| 85 | 20010880101补 | 开关 插座 | 项 | 1.000 |
| 86 | 190804002004 | 空调出进风口 【项目特征】 1.风口材料品种、规格 2.安装固定方式 3.防护材料种类 【工作内容】 1 安装 2 固定 3 刷防护材料 | 个 | 2.000 |
| 87 | 200108801012补 | 修补窗户防水 【项目特征】 1.窗户重新打胶 【工作内容】 按照设计、甲方要求 2 完成该项工作的全部内容 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | 项 | 1.000 |
| 88 | 191002003005 | 地砖美缝 【项目特征】 1 地砖美缝 【工作内容】 按照设计、甲方要求 2 完成该项工作的全部内容 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m2 | 18.000 |
| 89 | 19100280101补 | 全遮光窗帘及窗帘杆 【项目特征】 1.全遮光窗帘及窗帘杆 【工作内容】 按照设计、甲方要求 2 完成该项工作的全部内容 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m2 | 14.000 |
| 90 | 191005001003 | 踢脚线 【项目特征】 1 踢脚线 【工作内容】 按照设计、甲方要求 2 完成该项工作的全部内容 括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事宜，详见图纸 | m | 17.000 |
| 91 | 204 205 | 办公室走廊 | | |
| 92 | 19080280100补 | 石膏板 封顶子 【项目特征】 1 白色无机涂料 3遍（一底、二面漆） 2 钉孔眼用腻子填平，阴阳角及面板 接缝处贴嵌缝带，满刮 2厚面层腻子找平。 3 双层 9.5厚石膏板 用自攻螺钉与龙骨固定。 4 L型轻钢次龙骨 19X50X0.6厚间距 400 用挂 | 项 | 10.000 |

表 3(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：西青区气象局档案室及办公室维修项目

[illegible]

编制：

复核：

审核：

第 11 页 共 11 页

表 3(2)

总价措施项目清单

专业工程名称：西青区气象局档案室及办公室维修项目

[illegible]

编制：

复核：

审核：

表 3(3)

单 价 措 施 项 目 清 单

专业工程名称：西青区气象局档案室及办公室维修项目

[illegible]

编制：

复核：

审核：

表 4(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：管道改造工程

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工 程 量 |
|----|--------------|--|------|---------|
| 1 | 雨水管道改造工程 | | | |
| 2 | 040101002001 | 土方开挖 1 土壤类别 2 挖土深度 | m3 | 170.181 |
| 3 | 040103001001 | 土方回填 1 密实度要求 2 填方材料品种 3 填方粒径要求 4 填方来源、运距 | m3 | 64.590 |
| 4 | 040103002001 | 余方弃置 1 废弃料品种 2 运距 | m3 | 72.453 |
| 5 | 040501004001 | DN300波纹管铺设 1 垫层、基础材质及厚度 2 材质及规格 3 连接形式 4 铺设深度 5 管道检验及试验要求 | m | 126.063 |
| 6 | 040504001001 | 检查井砌筑及安装 1 垫层、基础材质及厚度 2 砌筑材料品种、规格、强度等级 3 勾缝、抹面要求 4 砂浆强度等级、配合比 5 混凝土强度等级 6 盖板 材质、规格 7 井盖、井圈材质及规格 8 踏步材质、规格 9 防渗、防水要求 | 座 | 6.000 |
| 7 | 040303013001 | 砂垫层回填 1 部位 2 结构形式 3 混凝土强度等级 | m3 | 105.591 |
| 8 | 041001001001 | 混凝土道路拆除 1 材质 2 厚度 | m2 | 113.454 |
| 9 | 041001003001 | 混凝土道路恢复 1 材质 2 厚度 3 部位 | m2 | 113.454 |
| 10 | 040201001001 | 路基处理 1 排水竖井种类、断面尺寸、排列方式、间距、深度 2 预压方法 3 预压荷载、时间 4 砂垫层厚度 | m2 | 113.454 |
| 11 | 070205001001 | 钢板 租赁 盖板 规格型号 | 块 | 2.000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

表 4(2)

总价措施项目清单

专业工程名称：管道改造工程

[illegible]

编制：

复核：

审核：