

F-1： 招标工程量清单封面

红河县浪堤镇洛那村委会浪依村乡村旅
游开发建设项目

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

F-2：招标工程量清单扉页

红河县浪堤镇洛那村委会浪依村乡村旅游开发建设
项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

采用工程量清单计价办法招标的工程

招标控制价公布表

工程名称：红河县浪堤镇洛那村委会浪依村
乡村旅游开发建设项目

时间：2025年4月30日

序号	名称		金额(元)	
			小写	大写
1	分部分项工程费		2226212.08	贰佰贰拾贰万陆仟贰佰壹拾贰元零捌分
2	措施项目费		216659.84	贰拾壹万陆仟陆佰伍拾玖元捌角肆分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计		72576.75	柒万贰仟伍佰柒拾陆元柒角伍分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计		107424.26	壹拾万柒仟肆佰贰拾肆元贰角陆分
2.3	其他措施项目费		36658.83	叁万陆仟陆佰伍拾捌元捌角叁分
3	其他项目费		282725.63	贰拾捌万贰仟柒佰贰拾伍元陆角叁分
4	其他规费		3215.84	叁仟贰佰壹拾伍元捌角肆分
5	税金		270152.52	贰拾柒万零壹佰伍拾贰元伍角贰分
6	其他		0.00	零元整
7	招标控制价总价		2998965.91	贰佰玖拾玖万捌仟玖佰陆拾伍元玖角壹分
7.1	其中	人工费合计	771759.56	柒拾柒万壹仟柒佰伍拾玖元伍角陆分
		人工占比(%)	25.73	

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

招标控制价公布表

工程名称：基础设施提升改造

时间：2025年4月30日

序号	名称		金额（元）	
			小写	大写
1	分部分项工程费		1,968,010.37	壹佰玖拾陆万捌仟零壹拾元叁角柒分
2	措施项目费		153,652.93	壹拾伍万叁仟陆佰伍拾贰元玖角叁分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计		65,634.46	陆万伍仟陆佰叁拾肆元肆角陆分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计		55,032.37	伍万伍仟零叁拾贰元叁角柒分
2.3	其他措施项目费		32,986.10	叁万贰仟玖佰捌拾陆元壹角
3	其他项目费		271,677.25	贰拾柒万壹仟陆佰柒拾柒元贰角伍分
4	其他规费		2,782.29	贰仟柒佰捌拾贰元贰角玖分
5	税金		237,216.16	贰拾叁万柒仟贰佰壹拾陆元壹角陆分
6	其他			
7	招标控制价总价		2633339.00	贰佰陆拾叁万叁仟叁佰叁拾玖元整
7.1	其中	人工费合计	667710.34	陆拾陆万柒仟柒佰壹拾元叁角肆分
		人工占比（%）	25.36	
8	备注			

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：基础设施提升改造

标段：红河县浪堤镇洛那村委会浪依村乡村旅游开发建设项目

第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		1.1道路硬化										
1	040701001001	场地平整	1. 土壤类别:三类土 2. 平整方式:机械平整	m2	1800							
2	040202011001	碎石	1. 材料品种、规格:级配碎石 2. 厚度:150mm厚 3. 部位: 道路硬化垫层	m2	1800							
3	040203007001	水泥混凝土	1. 名称: 道路硬化 2. 混凝土强度等级:现浇混凝土C25 3. 厚度:200mm厚 4. 其他: 含人工切伸缝填石油沥青（间距5m）、刻纹、搅拌、运输等	m2	1800							
		1.2道路边沟										
4	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 开挖方式:机械挖土方、装车外运暂定1km内 4. 部位: 排水沟	m3	152.6							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：基础设施提升改造

标段：红河县浪堤镇洛那村委会浪依村乡村旅游开发建设项目

第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
5	040201022001	排水沟、截水沟	1. 名称：排水沟 2. 截面净空尺寸:400*400mm 3. 沟底厚度、材料：80mm厚碎石垫层+150mm厚C20现浇混凝土沟底 4. 沟壁厚度、材料:200mm厚C20现浇混凝土沟壁 5. 含混凝土搅拌费	m	545								
		1. 3道路修复											
6	041001001001	拆除路面	1. 拆除部位：主道路旧混凝土路面拆除 2. 拆除材质、厚度:混凝土旧路面、150mm 3. 废渣处理：挖机装车外运暂定2km	m2	173.38								
7	040202011002	碎石	1. 材料品种、规格:级配碎石 2. 厚度:150mm厚 3. 部位：道路硬化垫层	m2	173.38								
8	040203007002	水泥混凝土	1. 名称：道路修复 2. 混凝土强度等级:现浇混凝土C25 3. 厚度:200mm厚 4. 其他：含人工切伸缝填石油沥青（间距5m）、刻纹、搅拌、运输等	m2	173.38								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：基础设施提升改造

标段：红河县浪堤镇洛那村委会浪依村乡村旅游开发建设项目

第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		1.4巷道修复										
9	041001002001	拆除人行道	1. 拆除部位： 巷道混凝土路面拆除 2. 拆除材质、厚度：混凝土旧路面、100mm 3. 废渣处理：人工装车外运暂定3km内	m2	2180.56							
10	040701001002	场地平整	1. 土壤类别：三类土 2. 平整方式：人工平整	m2	2180.56							
11	040203007003	水泥混凝土	1. 名称：巷道修复 2. 垫层：80mm厚碎石垫层+100mm厚C25现浇混凝土垫层 3. 面层：20mm厚1:2水泥砂浆压花	m2	2180.56							
		1.5挡土墙										
12	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 开挖方式：机械挖土方、不装车	m3	543.37							
13	040305003001	浆砌块料	1. 部位：挡土墙基础 2. 材料品种、规格：MU30以上乱毛石 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	452.81							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：基础设施提升改造

标段：红河县浪堤镇洛那村委会浪依村乡村旅游开发建设项目

第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
14	040305003002	浆砌块料	1. 部位:挡土墙墙身 2. 材料品种、规格:MU30以上乱毛石 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4. 其他说明:勾缝勾平缝	m3	905.62							
15	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填系数大于0.94 2. 填方材料品种:按规范规定可以用于回填的土 3. 填方粒径要求:满足相关质量规范及设计要求 4. 填方来源、运距:场地内开挖土方且符合规范的可回填土 5. 部位: 挡土墙基础	m3	135.84							
16	040306001001	透水管	1. 材质及规格: DN100PVC排水管 2. 做法: 梅花状布置泄水孔, 上下左右间距2000m 3. 部位: 挡墙	m	120							
		1.6安全防护围挡										
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：基础设施提升改造

标段：红河县浪堤镇洛那村委会浪依村乡村旅游开发建设项目

第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
17	070111006001	其他围护结构	1. 名称:安全防护围挡 2. 高度:1200mm 3. 扶手材料种类、规格:φ 80-120mm钢筋混凝土扶手、φ 120-150mm立柱（间距不大于1.8m） 4. 内部材料种类、规格:不小于φ 60-80mm钢筋混凝土造型 5. 油漆种类、遍数:调合漆二遍（木质颜色） 6. 其他: 含基础、预埋件等	m	350.57								
		1.7场地硬化											
18	040701001003	场地平整	1. 土壤类别:三类土 2. 平整方式:机械平整	m2	325.02								
19	040202011003	碎石	1. 材料品种、规格:级配碎石 2. 厚度:150mm厚 3. 部位: 道路硬化垫层	m2	325.02								
20	040203007004	水泥混凝土	1. 名称: 场地硬化 2. 混凝土强度等级:现浇混凝土C25 3. 厚度:200mm厚 4. 其他: 含搅拌、运输等	m2	325.02								
		1.8砖砌围挡											
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：基础设施提升改造

标段：红河县浪堤镇洛那村委会浪依村乡村旅游开发建设项目

第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
21	040305004001	砖砌体	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10红砖 240*115*53mm 2. 墙体类型: 砖砌围墙单面清水墙 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆(细砂) 4. 墙厚: 240mm	m3	76.35								
22	040402009001	边墙砌筑	1. 名称: 围挡瓦堆砌 2. 内容: M7.5水泥砂浆砌四叶草、板瓦、筒瓦等瓦围挡堆砌, 厚度90mm	m²	23.52								
23	050101009001	种植土回（换）填	1. 填方材料品种: 种植土（红土） 2. 土方厚度: 40cm	m3	94.26								
		1.9蓄水池改造											
24	011605001001	平面块料拆除	1. 工作内容: 拆除水池地面水泥砂浆层	m2	9.1								
25	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 原有墙面水泥砂浆层和瓷砖面层料拆除 2. 拆除方式: 人工拆除	m2	7.05								
26	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 内外墙抹灰层拆除 2. 抹灰层种类: 内外墙抹灰层拆除及清理至基层	m2	16.7								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：基础设施提升改造

标段：红河县浪堤镇洛那村委会浪依村乡村旅游开发建设项目

第7页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
27	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：拆除废渣 2. 运距：机械装车外运暂定2km	m3	0.8							
28	040309010001	防水层	1. 部位：池底 2. 找平层：20mm厚1：3水泥砂浆找平层 3. 防水层品种、规格：SBS卷材防水 4. 保护层：20mm厚1：2防水水泥砂浆保护层	m2	9.1							
29	040309010002	防水层	1. 部位：池壁 2. 找平层：20mm厚1：3防水水泥砂浆打底 3. 防水层品种、规格：SBS卷材防水 4. 保护层：20mm厚1：2防水水泥砂浆保护层	m2	10.98							
30	040305004002	砖砌体	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10红砖 240*115*53mm 2. 墙体类型：水池墙面 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆(细砂) 4. 墙厚：240mm	m3	0.84							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：基础设施提升改造

标段：红河县浪堤镇洛那村委会浪依村乡村旅游开发建设项目

第8页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
31	040203008001	块料面层	1. 墙体类型:砖墙 2. 安装方式:20mm厚1:3水泥砂浆打底 3. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚1:2水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:50mm不规则天然文化石 5. 部位:外墙面	m2	13.42								
		1.10排污改造											
		1.10.1管网、检查井											
32	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 开挖方式:人工开挖土方	m3	542.95								
33	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填系数大于0.94 2. 填方材料品种:按规范规定可以用于回填的土 3. 填方粒径要求:满足相关质量规范及设计要求 4. 填方来源、运距:场地内开挖土方且符合规范的可回填土 5. 部位:基础人工回填	m3	412.07								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：基础设施提升改造

标段：红河县浪堤镇洛那村委会浪依村乡村旅游开发建设项目

第9页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
34	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U DN100mm 4. 连接形式:粘接	m	400							
35	040305001001	垫层	1. 名称: 预埋管垫层 2. 内容: 100厚砂砾石垫层	m3	39.78							
36	040501004001	塑料管	1. 名称: 钢带增强聚乙烯波纹管 2. 规格、型号: HDPE钢带增强聚乙烯波纹管DN200（SN8） 3. 接口形式: 承插式胶圈接口	m	647							
37	040501004002	塑料管	1. 名称: 钢带增强聚乙烯波纹管 2. 规格、型号: HDPE钢带增强聚乙烯波纹管DN300（SN8） 3. 接口形式: 承插式胶圈接口	m	278							
38	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 余方弃置 2. 弃土方式、运距: 机械装车外运暂定1km	m3	130.88							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：基础设施提升改造

标段：红河县浪堤镇洛那村委会浪依村乡村旅游开发建设项目

第10页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
39	040504003001	塑料检查井	1. 名称：塑料污水检查井 2. 型号、规格：内径Φ700*600mm 3. 含土方、Φ700混凝土井圈井盖混凝土井圈井盖、安装配件等 4. 其他：包含土方开挖及回填	座	41							
40	040504002001	混凝土井	1. 名称：Φ1000混凝土检查井（井净深1m） 2. 垫层类型：浇灌200mm厚C20现浇砼垫层 3. 井壁保护类型：外侧浇灌200mm厚C20现浇砼 4. 井盖：成套DN700加厚铸铁井座井盖 5. 含人工挖填土方、模板等费用	座	10							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：基础设施提升改造

标段：红河县浪堤镇洛那村委会浪依村乡村旅游开发建设项目

第11页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
41	040504002002	混凝土井	1. 名称: Φ1000混凝土检查井（带沉砂池, 井净深1.3m） 2. 垫层类型: 浇灌200mm厚C20现浇砼垫层 3. 井壁保护类型: 外侧浇灌200mm厚C20现浇砼 4. 井盖: 成套DN700加厚铸铁井座井盖 5. 含人工挖填土方、模板等费用	座	3								
		1. 10. 2化粪池9m³两座											
42	040701001004	场地平整	1. 土壤类别: 三类土 2. 部位: 平整场地	m2	17.48								
43	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 2.8m以内 3. 开挖方式: 机械开挖	m3	57.44								
44	040103001003	回填方	1. 密实度要求: 夯填系数大于0.94 2. 填方材料品种: 按规范规定可以用于回填的土 3. 填方粒径要求: 满足相关质量规范及设计要求 4. 填方来源、运距: 场地内开挖土方且符合规范的可回填土	m3	22.74								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：基础设施提升改造

标段：红河县浪堤镇洛那村委会浪依村乡村旅游开发建设项目

第12页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
45	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	2.02							
46	040601006001	现浇混凝土池底	1. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度:250mm	m3	4.38							
47	040601007001	现浇混凝土池壁（隔墙）	1. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度:200mm	m3	8.88							
48	040601010001	现浇混凝土池盖板	1. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度:120mm 4. 盖板类型:肋形盖	m3	1.44							
49	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:III级钢筋Φ8-10	t	0.792							
50	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:III级钢筋Φ12-14	t	1.32							
51	040309010003	防水层	1. 部位: 池底 2. 找平层: 20mm厚1: 3水泥砂浆找平层 3. 防水层品种、规格:聚氨酯防水涂料2mm厚 4. 保护层: 20mm厚1: 2防水水泥砂浆保护层	m2	12							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：基础设施提升改造

标段：红河县浪堤镇洛那村委会浪依村乡村旅游开发建设项目

第13页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
52	040309010004	防水层	1. 部位:池壁 2. 找平层: 20mm厚1: 3防水水泥砂浆打底 3. 防水层品种、规格:聚氨酯防水涂料2mm厚 4. 保护层: 20mm厚1: 2防水水泥砂浆保护层	m2	49							
		1. 10. 3化粪池25m³一座										
53	040701001005	场地平整	1. 土壤类别:三类土 2. 部位: 平整场地	m2	16. 82							
54	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2. 8m以内 3. 开挖方式:机械开挖	m3	60. 32							
55	040103001004	回填方	1. 密实度要求:夯填系数大于0. 94 2. 填方材料品种:按规范规定可以用于回填的土 3. 填方粒径要求:满足相关质量规范及设计要求 4. 填方来源、运距:场地内开挖土方且符合规范的可回填土	m3	18. 59							
56	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1. 86							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：基础设施提升改造

标段：红河县浪堤镇洛那村委会浪依村乡村旅游开发建设项目

第14页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
57	040601006002	现浇混凝土池底	1. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度:200mm	m3	4.21							
58	040601007002	现浇混凝土池壁（隔墙）	1. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度:200mm	m3	9.16							
59	040601010002	现浇混凝土池盖板	1. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度:120mm 4. 盖板类型:无梁盖	m3	1.5							
60	040901001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Ⅲ级钢筋Φ8-10	t	1.67							
61	040901001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Ⅲ级钢筋Φ12-14	t	1.212							
62	040309010005	防水层	1. 部位: 池底 2. 找平层: 20mm厚1: 3水泥砂浆找平层 3. 防水层品种、规格:聚氨酯防水涂料2mm厚 4. 保护层: 20mm厚1: 2防水水泥砂浆保护层	m2	12.5							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称：基础设施提升改造

标段：红河县浪堤镇洛那村委会浪依村乡村旅游开
发建设项目

第15页 共15页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-2：施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：基础设施提升改造

标段：红河县浪堤镇洛那村委会浪依村乡村旅游开发建设项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 履带式挖机 2. 机械设备规格型号: 1m³ 内	台·次	1							
2	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 压路机 2. 机械设备规格型号: 综合	台·次	1							
3	041102037001	其他现浇构件模板	1. 构件类型: 400*400排水沟模板 2. 模板类型: 复合模板	m²	872							
4	041102001001	垫层模板	1. 构件类型: 基础垫层 2. 模板类型: 木模板 3. 部位: 9m³ 化粪池垫层	m²	2.76							
5	041102034001	池底模板	1. 构件类型: 底板 2. 模板类型: 木模板 3. 部位: 9m³ 化粪池	m²	6.5							
6	041102035001	池壁（隔墙）模板	1. 构件类型: 池壁模板 2. 模板类型: 木模板 3. 部位: 9m³ 化粪池	m²	84.84							
7	041102036001	池盖模板	1. 构件类型: 池盖模板 2. 模板类型: 木模板 3. 部位: 9m³ 化粪池	m²	12							
8	041102001002	垫层模板	1. 构件类型: 基础垫层 2. 模板类型: 木模板 3. 部位: 25m³ 化粪池垫层	m²	1.82							
9	041102034002	池底模板	1. 构件类型: 底板 2. 模板类型: 木模板 3. 部位: 25m³ 化粪池	m²	4.35							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：基础设施提升改造

标段：红河县浪堤镇洛那村委会浪依村乡村旅游开发建设项目

第2页 共2页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：基础设施提升改造

标段：红河县浪堤镇洛那村委会浪依村乡村旅游开发
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	041109001001	安全文明施工及环境保护费		9.42				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	041109001002	临时设施费		2.24				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	04B001	绿色施工措施费		0				定额人工费+定额机械费×8%
2	041109004001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		5.48				定额人工费+定额机械费×8%
3	041109002001	夜间施工增加费		0.38				定额人工费+定额机械费×8%
4	04B002	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	04B003	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	041109005001	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	041109007001	已完工程及设备保护费		0				
8	04B004	其他施工组织措施项目费		0				
合 计								

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称；
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：基础设施提升改造

标段：红河县浪堤镇洛那村委会浪依村乡村旅游开发建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

F-21: 暂列金额明细表

工程名称：基础设施提升改造

标段：红河县浪堤镇洛那村委会浪依村乡村旅游开发
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：基础设施提升改造

标段：红河县浪堤镇洛那村委会浪依村乡村旅游开发建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

F-30：主要材料和工程设备一览表

工程名称：基础设施提升改造

标段：红河县浪堤镇洛那村委会浪依村乡村旅游开发建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	矿渣硅酸盐水泥 P.S 32.5	t				
2	矿渣硅酸盐水泥 P.S 32.5	t				
3	矿渣硅酸盐水泥 P.S 42.5	t				
4	矿渣硅酸盐水泥 P.S 42.5	t				
5	级配砂石	m3				
6	细砂	m3				
7	级配碎石（用于道路基层）	m3				
8	碎石 粒径:40	m3				
9	毛石	m3				
10	红砖 240×115×53	千块				
11	免烧砖 240*115*53mm	m2				
12	木模板	m3				
13	Φ700混凝土井圈井盖	套				
14	其他材料费	元				
15	III级钢筋 Φ8-Φ10	t				
16	III级钢筋 Φ12-14	t				
17	HDPE钢带增强聚乙烯波纹管DN300（SN8）	m				
18	HDPE钢带增强聚乙烯波纹管DN200（SN8）	m				
19	塑料检查井	套				
20	安全防护围挡	m				

注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：
1. “名称、规格、型号”“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内填写，各计价阶段可按需要补充和调整。
2. “数量”栏由不同阶段计价人按工程计量分析数量填写；
3. “单价”栏的填写：招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价；工程结算时按合同约定确定单价。

规费、税金项目计价表

工程名称：基础设施提升改造

标段：红河县浪堤镇洛那村委会浪依村乡村旅游开发
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称：基础设施提升改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

招标控制价公布表

工程名称：农产品交易区-土建工程

时间：2025年4月30日

序号	名称		金额（元）	
			小写	大写
1	分部分项工程费		249,335.40	贰拾肆万玖仟叁佰叁拾伍元肆角
2	措施项目费		62,707.46	陆万贰仟柒佰零柒元肆角陆分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计		6,717.91	陆仟柒佰壹拾柒元玖角壹分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计		52,391.89	伍万贰仟叁佰玖拾壹元捌角玖分
2.3	其他措施项目费		3,597.66	叁仟伍佰玖拾柒元陆角陆分
3	其他项目费		10,709.37	壹万零柒佰零玖元叁角柒分
4	其他规费		420.10	肆佰贰拾元壹角
5	税金		31,994.06	叁万壹仟玖佰玖拾肆元零陆分
6	其他			
7	招标控制价总价		355166.39	叁拾伍万伍仟壹佰陆拾陆元叁角玖分
7.1	其中	人工费合计	100821.16	壹拾万零捌佰贰拾壹元壹角陆分
		人工占比（%）	28.39	
8	备注			

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：农产品交易区-土建工程

标段：红河县浪堤镇洛那村委会浪依村乡村旅游开发建设项目

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		2.1拆除工程										
1	01B010	原有房屋拆除	1.名称:原有房屋拆除 2.内容:砖混结构,层数2层,高度6.9m,含拆除清运费	m2	157.44							
		2.2农产品交易区										
		2.2.1. 土建部分										
2	010101001001	平整场地	1.土壤类别:三类土 2.平整方式:机械平整	m2	110.49							
3	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.部位:带形基础	m3	38.53							
4	010103001001	回填方	1.密实度要求:压实系数≥0.94 2.填方材料品种:满足设计和规范要求 3.填方粒径要求:满足设计和规范要求 4.填方来源、运距:场地内开挖土方且符合规范的可回填土 5.回填部位:带形基础回填土、剪力墙背面	m3	26.27							
5	010302004001	挖孔桩土（石）方	1.地层情况:三类土 2.挖孔深度:10m内 3.桩径:≤1m	m3	31.16							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：农产品交易区-土建工程

标段：红河县浪堤镇洛那村委会浪依村乡村旅游开发建设项目

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
6	010302005001	人工挖孔灌注桩	1. 桩型号：WD1 2. 桩长、根数：3.3m(含锅底)，10根 3. 桩芯直径、扩底直径、扩底高度：桩芯直径800mm、扩底直径1500mm、扩底高度:1000mm 4. 护壁厚度、高度：δ=平均125mm、2000mm 5. 护壁混凝土种类、强度等级:现场拌制 C30 6. 桩芯混凝土种类、强度等级:现场拌制 C30	m3	23.51							
7	010904003001	楼（地）面砂浆防水(防潮)	1. 名称：砖砌基础地平面防潮层 2. 砂浆厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆（含3-5%防水剂）	m2	7.55							
8	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖240*115*53 2. 墙体类型:内外墙 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4. 墙体厚度:240mm	m3	37.22							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：农产品交易区-土建工程

标段：红河县浪堤镇洛那村委会浪依村乡村旅游开发建设项目

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
9	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 混凝土种类:现场拌制 3. 部位: 基础垫层 4. 含现场混凝土运输	m3	2.77							
10	010501001002	垫层	1. 混凝土强度等级:100mm厚C20 2. 混凝土种类:现场拌制 3. 部位: 地坪垫层 4. 含现场混凝土运输	m3	9.94							
11	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:现场搅拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 部位: 基础梁	m3	8.42							
12	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:现场搅拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 墙体厚度: 300mm 4. 部位: 剪力墙	m3	9.86							
13	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:现场搅拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 断面周长:2.4m内	m3	8.19							
14	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:现场搅拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.94							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：农产品交易区-土建工程

标段：红河县浪堤镇洛那村委会浪依村乡村旅游开发建设项目

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
15	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类：现场搅拌砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	21.57							
16	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：现场搅拌砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.41							
17	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：砖砌体加固钢筋 三级钢筋 Φ6	t	0.198							
18	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 三级钢筋 Φ6	t	0.096							
19	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 三级钢筋 Φ8-10	t	0.937							
20	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ8-10	t	0.816							
21	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 Φ12-14	t	1.756							
22	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 Φ16	t	0.819							
23	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 Φ18	t	0.572							
24	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 Φ20	t	1.236							
25	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：护壁钢筋 III级钢筋 Φ8	t	0.344							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：农产品交易区-土建工程

标段：红河县浪堤镇洛那村委会浪依村乡村旅游开发建设项目

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
26	010515004001	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢Φ8、三级螺纹钢Φ12、三级螺纹钢Φ14	t	0.453							
27	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:主筋Φ16-18内 3. 接头要求:满足设计及规范要求	个	80							
28	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:镀锌钢丝网、500mm宽0.8mm厚的9*25孔铁丝网 2. 部位:钢筋混凝土和砌体交接处	m2	31.5							
29	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门材质:卷帘门 2. 品种、规格:5000*3000m镀锌卷帘门 3. 其他:含制作、运输、安装、油漆、门锁、拉手等	m2	15							
30	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质:90系列有色铝合金推拉窗（带纱窗）、壁厚≥1.4mm 2. 玻璃品种、厚度:6mm厚普通玻璃 3. 其它:含制作、运输、安装、五金、纱窗等	m2	36							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：农产品交易区-土建工程

标段：红河县浪堤镇洛那村委会浪依村乡村旅游开发建设项目

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
31	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆面层 2. 部位: 楼地面 3. 做法: 详11J312-P7-3102D	m2	199.69							
32	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度: 150mm 2. 底层厚度、砂浆配合比:12mm厚1:3水泥砂浆打底 3. 面层厚度、砂浆配合比:8mm厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光 4. 部位: 楼梯间、走廊	m2	11.55							
33	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1. 类型:独立柱面 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	11.89							
34	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:14mm厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	222.73							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：农产品交易区-土建工程

标段：红河县浪堤镇洛那村委会浪依村乡村旅游开发建设项目

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
35	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:内墙抹灰面 2. 腻子种类:内墙专用腻子二遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍	m2	234.62							
36	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:14mm厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2水泥砂浆	m2	203.57							
37	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:外墙 2. 腻子种类:外墙腻子二遍 3. 涂料品种、刷喷遍数:喷涂外墙真石漆	m2	203.57							
38	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:天棚面 3. 腻子种类:内墙专用腻子二遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍	m2	133.96							
39	010507004001	台阶	1. 名称:砖砌室外台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:普通黏土砖 MU10 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m2	5.18							
40	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆面层	m2	5.18							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：农产品交易区-土建工程

标段：红河县浪堤镇洛那村委会浪依村乡村旅游开发建设项目

第8页 共10页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		2. 2. 2. 钢结构部分										
41	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:基础预埋件 2. 规格:螺栓、钢板 3. 其它:含制作、安装	t	0. 377							
42	010507007001	其他构件	1. 混凝土强度等级:C40细石膨胀砼 2. 混凝土种类:现场拌制 3. 部位: 预埋件浇灌 4. 含现场混凝土运输	m3	0. 24							
43	010603003001	钢管柱	1. 柱类型:圆管柱 2. 钢材品种、规格:圆钢D168*5mm 3. 钢柱节点形式、连接方式:详图纸及规范要求 4. 钢柱跨度、安装高度:详施工图	t	0. 651							
44	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235b 2. 构件类型:钢支撑、拉条等 3. 安装高度:详设计图 4. 含金属结构运输	t	0. 186							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：农产品交易区-土建工程

标段：红河县浪堤镇洛那村委会浪依村乡村旅游开发建设项目

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
45	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:Q235b, 方钢型（具体尺寸详图纸） 2. 构件类型:钢屋架 3. 单根质量:详设计 4. 安装高度:6米以上 5. 探伤要求:按设计及规范要求 6. 含钢结构运输	t	1.123								
46	010606002001	钢檩条	1. 类型:檩条（含檩托板-6） 2. 钢材品种、规格:矩管B80*60*2.5 3. 钢柱节点形式、连接方式:详图纸及规范要求 4. 钢柱跨度、安装高度:详施工图	t	0.935								
47	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:80mm厚彩钢瓦岩棉夹芯板 2. 金属檩条材料品种、规格:另计 3. 接缝、嵌缝材料种类:按设计及规范要求 4. 做法:详06J925-2-P15-屋2B 5. 含金属结构运输	m2	146.26								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 农产品交易区-土建工程

标段：红河县浪堤镇洛那村委会浪依村乡村旅游开
发建设项目

第10页 共10页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-2：施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：农产品交易区-土建工程

标段：红河县浪堤镇洛那村委会浪依村乡村旅游开发建设项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
1	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:双排 2. 搭设高度:9m内 3. 脚手架材质:钢质	m²	368.06							
2	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式:里脚手架 2. 搭设高度:3.6m以内 3. 脚手架材质:钢质 4. 部位:内外砖砌体	m²	219.75							
3	01B007	浇灌运输道	1. 搭设高度:1m以内 2. 脚手架材质:钢质	m²	109.88							
4	01B008	安全网	1. 首层网	m²	92.02							
5	01B009	安全网	1. 随层网	m²	92.02							
6	011702001001	基础	1. 基础类型:护壁模板 2. 模板材质:组合钢模板	m²	50.24							
7	011702001002	基础	1. 基础类型:基础垫层 2. 模板材质:复合模板	m²	11.88							
8	011702001003	基础	1. 基础类型:带形基础 2. 模板材质:组合钢模板	m²	57.47							
9	011702011001	直形墙	1. 构件类型:直形墙 2. 模板材质:复合模板 3. 搭设高度:3.6m以内	m²	74.88							
10	011702002001	矩形柱	1. 构件类型:矩形柱 2. 模板材质:复合模板 3. 搭设高度:3.6m以内	m²	60.97							
11	011702003001	构造柱	1. 构件类型:构造柱 2. 模板材质:复合	m²	20.89							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称: 农产品交易区-土建工程

标段：红河县浪堤镇洛那村委会浪依村乡村旅游开发
建设项目

第2页 共2页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：农产品交易区-土建工程

标段：红河县浪堤镇洛那村委会浪依村乡村旅游开发
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称；
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称: 农产品交易区-土建工程

标段：红河县浪堤镇洛那村委会浪依村乡村旅游开发建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			详见明细表F-21
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			详见明细表F-22
2.2	专业工程暂估价			详见明细表F-23
2.3	专项技术措施暂估价			详见明细表F-24
3	计日工			详见明细表F-25
4	总承包服务费			详见明细表F-26
5	索赔与现场签证	-		详见明细表F-27
6	优质工程增加费			
7	提前竣工增加费			
8	人工费调整			
9	机械燃料动力费价差			
合 计				—

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

F-21: 暂列金额明细表

工程名称：农产品交易区-土建工程

标段：红河县浪堤镇洛那村委会浪依村乡村旅游开发
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：农产品交易区-土建工程

标段：红河县浪堤镇洛那村委会浪依村乡村旅游开发
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

F-30: 主要材料和工程设备一览表

工程名称：农产品交易区-土建工程

标段：红河县浪堤镇洛那村委会浪依村乡村旅游开发建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：

1. “名称、规格、型号”“单位”栏内容按招标人在招标工程量清单内填写，各计价阶段可按需要补充和调整。

规费、税金项目计价表

工程名称：农产品交易区-土建工程

标段：红河县浪堤镇洛那村委会浪依村乡村旅游开发
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称：农产品交易区-土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

招标控制价公布表

工程名称：农产品交易区-安装工程

时间：2025年4月30日

序号	名称		金额（元）	
			小写	大写
1	分部分项工程费		8,866.31	捌仟捌佰陆拾陆元叁角壹分
2	措施项目费		299.45	贰佰玖拾玖元肆角伍分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计		224.38	贰佰贰拾肆元叁角捌分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计		0.00	零元整
2.3	其他措施项目费		75.07	柒拾伍元零柒分
3	其他项目费		339.01	叁佰叁拾玖元零壹分
4	其他规费		13.45	壹拾叁元肆角伍分
5	税金		942.30	玖佰肆拾贰元叁角
6	其他			
7	招标控制价总价		10460.52	壹万零肆佰陆拾元伍角贰分
7.1	其中	人工费合计	3228.06	叁仟贰佰贰拾捌元零陆分
		人工占比（%）	30.86	
8	备注			

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：农产品交易区-安装工程

标段：红河县浪堤镇洛那村委会浪依村乡村旅游开发建设项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		给排水										
1	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质:U-PVC雨水管 4. 规格:De110 5. 连接形式:承插粘接	m	7.8							
2	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质: PP-R冷水管 4. 型号、规格: De20 5. 连接方式:热熔连接 6. 管道消毒冲洗	m	30							
3	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质: PP-R冷水管 4. 型号、规格: DN15 5. 连接方式:热熔连接 6. 管道消毒冲洗	m	10							
4	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称: 普通水龙头 2. 材质: 不锈钢 3. 型号、规格: DN15	个	5							
		强电										
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：农产品交易区-安装工程

标段：红河县浪堤镇洛那村委会浪依村乡村旅游开发建设项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
5	030404017001	配电箱	1. 名称：总配电箱AM 2. 规格：非标定制 3. 安装方式：底边距地1.6m明装 4. 箱柜校线排线	台	1							
6	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称：总等电位箱MEB 2. 安装高度：底边距地0.3米 3. 类型：成品安装 4. 其他：满足设计及规范要求	台	1							
7	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称：等电位箱LEB 2. 安装高度：底边距地0.3米 3. 类型：成品安装 4. 其他：满足设计及规范要求	台	1							
8	030412001001	普通灯具	1. 名称：防爆灯 2. 型号：1*80W 3. 类型：吸顶安装	套	10							
9	030404035001	插座	1. 名称：明装带接地插座 2. 材质：T426/10USL 3. 规格：220V 10A 4. 具体高度详图纸	个	6							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：农产品交易区-安装工程

标段：红河县浪堤镇洛那村委会浪依村乡村旅游开发建设项目

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
10	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A ， 86型 4. 安装方式:底边距地1.4m安装	个	5							
11	030411006001	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型	个	5							
12	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型	个	16							
13	030411001001	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:硬质聚氯乙烯塑料管 3. 规格:PC16 4. 配置形式及部位:沿墙、顶板、地板敷设	m	90							
14	030411004001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 材质: 低烟无卤阻燃耐火绝缘导线 3. 导线型号、规格: WDZ-BYJ-4mm2	m	60							
15	030411004002	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 材质: 低烟无卤阻燃耐火绝缘导线 3. 导线型号、规格: WDZ-BYJ-2.5mm2	m	120							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 农产品交易区-安装工程

标段：红河县浪堤镇洛那村委会浪依村乡村旅游开
发建设项目

第4页 共4页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称: 农产品交易区-安装工程

标段：红河县浪堤镇洛那村委会浪依村乡村旅游开发建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：农产品交易区-安装工程

标段：红河县浪堤镇洛那村委会浪依村乡村旅游开发
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体的费用名称;
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称: 农产品交易区-安装工程

标段：红河县浪堤镇洛那村委会浪依村乡村旅游开发建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

F-21: 暂列金额明细表

工程名称：农产品交易区-安装工程

标段：红河县浪堤镇洛那村委会浪依村乡村旅游开发
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：农产品交易区-安装工程

标段：红河县浪堤镇洛那村委会浪依村乡村旅游开发建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

F-30：主要材料和工程设备一览表

工程名称：农产品交易区-安装工程

标段：红河县浪堤镇洛那村委会浪依村乡村旅游开发建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ10以内	kg				
2	镀锌锁紧螺母 DN20×3	10个				
3	锡基钎料	kg				
4	不锈钢普通水龙头DN15	个				
5	低碳钢焊条（综合）	kg				
6	硬质聚氯乙烯塑料管 PC16	m				
7	PP-R冷水管 De20	m				
8	PP-R冷水管 DN15	m				
9	UPVC 塑料管 De110	m				
10	PP-R冷水管管件 De20	个				
11	UPVC 塑料管管件 De110	个				
12	防爆灯 1*80W	套				
13	单联单控开关	只				
14	明装带接地插座 220V 10A	套				
15	低烟无卤阻燃耐火绝缘导线 WDZ-BYJ-2.5mm2	m				
16	低烟无卤耐火绝缘导线 WDZB-BYJ-4mm2	m				
17	总等电位箱MEB	个				
18	等电位箱LEB	个				
19	接线盒	个				
20	总配电箱AM	台				

注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：
1. “名称、规格、型号”“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内填写，各计价阶段可按需要补充和调整。
2. “数量”栏由不同阶段计价人按工程计量分析数量填写；
3. “单价”栏的填写：招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价；工程结算时按合同约定确定单价。

规费、税金项目计价表

工程名称：农产品交易区-安装工程

标段：红河县浪堤镇洛那村委会浪依村乡村旅游开发建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称：农产品交易区-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]