

乌兰察布市商都县特步乌拉河东风村段堤防
水毁修复工程

招标工程量清单

投 标 总 价:(小写) _____

(大写) _____

建 设 单 位 : _____ 商都县水利局

造 价 工 程 师 : _____

咨 询 单 位 : _____

编 制 日 期 : _____ 2025年1月8日

编制说明

工程名称：乌兰察布市商都县特步乌拉河东风村段堤防水毁修复工程

第 1 页 共 1 页

一、工程概况

- 建设地点：乌兰察布市商都县特步乌拉河东风村
- 工程专业：堤防水毁修复工程
- 工程特征：
 - 建筑规模：约110万元
 - 建设内容：包含建筑工程、施工临时工程等。

二、编制依据

- 《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及中华人民共和国水利部颁发的国家标准、规范；
- 计价计量：水利部（GB 50501-2007）《水利工程工程量清单计价规范》；
- 内蒙古自治区水利厅、内蒙古自治区发展和改革委员会内水建（2024）22号关于发布《内蒙古自治区水利工程建设概（估）算编制规定（工程部分）（试行）的通知》；
- 水利部水总[2014]429号文件，水利部关于发布《水利工程设计概（估）算编制规定》的通知；
- 建设单位提供的《乌兰察布市商都县特步乌拉河东风村段堤防水毁修复工程设计图集》；
- 建设单位提供的《乌兰察布市商都县特步乌拉河东风村段堤防水毁修复工程概算》；
- 建设单位提供的《乌兰察布市商都县特步乌拉河东风村段堤防水毁修复工程概算审定表》；
- 与本工程其他有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。
 - 人工费指数：按照乌兰察布市人工费调整系数计取；
 - 施工机械台班单价：乌兰察布市造价信息（2024年9-10月）；
 - 材料设备价格：参考《乌兰察布市工程造价信息（不含税）》（2024年9-10月）。

三、取费标准

- 专业类别：其他水利工程；
- 税率：9%。

四、其他需要的说明

- 块石取料场位于十八顷二忽赛村，运距55km；
- 块石取至于安全生产措施费按2.5%计；
- 环境保护：按内蒙古自治区建设工程费用定额执行。

投标报价汇总表

工程名称： 乌兰察布市商都县特步乌拉河东风村段堤防水毁修复工程

序号	工程项目名称	金额（元）
一	第一部分 建筑工程	
二	第五部分 临时工程	
合 计		

分组工程量清单计价表

工程名称：乌兰察布市商都县特步乌拉河东风村段堤防水毁修复工程

分组名称：建筑工程

编号	工程项目及名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
	第一部分 建筑工程					
一	大黑沙图镇村南浆砌石墙水毁维修					
	浆砌石拆除	m³	27			
	土方开挖（就近）	m³	89			
	土方填筑（利用料）	m³	75			
	浆砌石墙	m³	68			
	墙顶砂浆抹面	m²	8			
	护脚格宾石笼（2×5×0.5）	m³	42			
	铺设砂垫层	m³	16			
	土工布（400g/m²）	m²	107			
二	黄连营村维修段落					
（一）	上游维修工程（80m）					
	土方开挖（就近）	m³	250			
	土方填筑（利用料）	m³	212			
	浆砌石护坡	m³	255			
	砂浆抹面	m²	67			
	伸缩缝（闭孔泡沫板）	m²	26			
	护脚格宾石笼（2×2×0.5）	m³	83			
	铺设砂垫层	m³	125			
	土工布（400g/m²）	m²	166			
（二）	下游维修工程（106m）					
	土方开挖（就近）	m³	331			
	土方填筑（利用料）	m³	281			
	浆砌石护坡	m³	338			
	砂浆抹面	m²	88			
	伸缩缝（闭孔泡沫板）	m²	32			
	护脚格宾石笼（2×2×0.5）	m³	110			
	铺设砂垫层(15cm)	m³	165			
	土工布（400g/m²）	m²	220			

分组工程量清单计价表

工程名称：乌兰察布市商都县特步乌拉河东风村段堤防水毁修复工程

分组名称：建筑工程

编号	工程项目及名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
三	五台坊子村维修段落					
(一)	右岸维修工程（124m）					
	生态框拆除	m³	88			
	土方开挖（就近）	m³	387			
	土方填筑（利用料）	m³	328			
	土方开挖（外弃）	m³	168			
	浆砌石（护坡）	m³	396			
	砂浆抹面	m²	103			
	伸缩缝（闭孔泡沫板）	m²	39			
	护脚格宾石笼（2×2×0.5）	m³	129			
	铺设砂垫层	m³	193			
	土工布（400g/m²）	m²	258			
(二)	左岸维修工程（176m）					
	土方开挖（就近）	m³	549			
	土方填筑（利用料）	m³	465			
	土方开挖（外弃）	m³	238			
	浆砌石（护坡）	m³	562			
	护脚格宾石笼（2×2×0.5）	m³	183			
	砂浆抹面	m²	146			
	伸缩缝（闭孔泡沫板）	m²	55			
	铺设砂垫层(15cm)	m³	275			
	土工布（400g/m²）	m²	366			
(三)	河道清淤（包括过水路面共1000m）					
	清淤土方开挖（外弃5km）	m³	11440			
合 计						

工程单价汇总表

工程名称：乌兰察布市商都县特步乌拉河东风村段堤防水毁修复工程

[illegible]

工程单价费（税）率汇总表

工程名称：乌兰察布市商都县特步乌拉河东风村段堤防水毁修复工程

序号	工程类别	工程单价费（税）率（%）				备注
		其它直接费	间接费	企业利润	税金	
一	建筑工程					
1	土方工程				9	
2	石方工程				9	
3	砂石备料工程(自采)				9	
4	模板工程				9	
5	混凝土浇筑工程				9	
6	钢筋制安工程				9	
7	疏浚工程				9	
8	其他工程				9	
二	安装工程					

工程单价计算表

_____工程

单价编号:

定额单位: 100m³

施工方法:							
序号	名称	型号规格	计量单位	数 量	单价(元)	合计(元)	备注
一	直接费		元				
(一)	基本直接费		元				
1	人工费		元				
	工长		工时				
	初级工		工时				
2	材料费		元				
	零星材料费		%				
3	机械使用费		元				
(二)	其他直接费		%				
二	间接费		%				
三	利润		%				
四	材料补差		元				
五	税金		%				
	合计		元				

人工费单价汇总表

工程名称： 乌兰察布市商都县特步乌拉河东风村段堤防水毁修复工程

序号	工种	单位	单价(元)	备注
1	工长	工时		
2	高级工	工时		
3	中级工	工时		
4	初级工	工时		