

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆丰市湖东镇后陂坑村商铺建设工程 标段：陆丰市湖东镇后陂坑村商铺建设工程

第 2 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		商铺					
		商铺一					
		整个项目					
		土石方工程					
10	010103001001	平整场地	1. 平整场地	m2	600		
11	010102001001	挖基坑土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方一、二类土	m3	313.17		
12	010102007001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	223.11		
13	010103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土方 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	90.06		
		砌筑工程					
8	010402001001	外墙	1. 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	58.64		
9	010402001002	内墙	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	19.09		
		桩基础					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆丰市湖东镇后陂坑村商铺建设工程 标段：陆丰市湖东镇后陂坑村商铺建设工程

第 3 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	010302001001	旋挖钻孔灌注桩	1. 旋挖桩成孔 设计桩径(mm) 1000内 2. 灌注混凝土 钻孔(旋挖)桩 合并制作子目 预拌S6~S8防 水混凝土 碎石 粒径综合考虑 C35 3. 钢护筒埋设 、拆除 陆上 4. 凿桩头 5. 泥浆罐车泥 浆运输 运距1 km内 实际运 距(km):5	m3	449.02		
15	010506021001	钢筋笼	1. 桩钢筋笼制 作安装	t	31.204		
		钢筋混凝土工程					
16	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 现浇建筑物 混凝土 直形、 弧形、电梯井墙 合并制作子 目 普通预拌混 凝土 碎石粒径 综合考虑 C30 2. 泵送混凝土 至建筑部位 高 度50m以内(含 ±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合 考虑 C30	m3	4.06		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆丰市湖东镇后陂坑村商铺建设工程 标段：陆丰市湖东镇后陂坑村商铺建设工程

第 4 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	010502003001	电梯坑地板	1. 现浇建筑物混凝土 电梯坑合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	7.07		
18	010501002001	垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	6.66		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆丰市湖东镇后陂坑村商铺建设工程 标段：陆丰市湖东镇后陂坑村商铺建设工程

第 5 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	010502001001	混凝土承台	1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 2. 泵送混凝土 至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	51.74		
20	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土 至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	44.79		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆丰市湖东镇后陂坑村商 标段：陆丰市湖东镇后陂坑村商铺建
铺建设工程 设工程

第 6 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	010502005001	基础联系梁	1. 现浇建筑物 混凝土 基础梁 合并制作子 目 普通预拌混 凝土 碎石粒径 综合考虑 C30 2. 泵送混凝土 至建筑部位 高 度50m以内(含 ±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合 考虑 C30	m3	38.52		
22	010502013001	实心楼板	1. 现浇建筑物 混凝土 平板、 有梁板、无梁板 合并制作子 目 普通预拌混 凝土 碎石粒径 综合考虑 C30 2. 泵送混凝土 至建筑部位 高 度50m以内(含 ±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合 考虑 C30	m3	266.59		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆丰市湖东镇后陂坑村商铺建设工程 标段：陆丰市湖东镇后陂坑村商铺建设工程

第 7 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	010502013002	栏板、反檐	1. 现浇混凝土其他构件 栏板、反檐 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	13.46		3
24	010502020001	楼梯	1. 现浇建筑物混凝土 直形楼梯 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	13.93		
25	010502029001	散水	1. 现浇混凝土其他构件 地沟、明沟电缆沟散水坡 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 垫层 填砂 换为【回填砂】	m2	129.25		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆丰市湖东镇后陂坑村商 标段：陆丰市湖东镇后陂坑村商铺建
铺建设工程 设工程

第 8 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
26	010505005001	墙面模板	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内	m2	33.74		
27	010505002001	桩承台模版	1. 桩承台模板	m2	159.98		
28	010505002002	基础模板	1. 满堂基础模板 有梁式	m2	3.22		
29	010505001001	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	16.64		
30	010505003001	基础联系梁模板	1. 基础梁模板	m2	339.96		
31	010505004001	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):4	m2	374.83		
32	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4	m2	2122.42		
33	010505008001	栏板、反檐模板	1. 栏板、反檐模板	m2	140.91		
34	010505010001	楼梯模板	1. 楼梯模板 直形	m2	66.92		
35	010506001001	现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	1. 现浇构件圆钢 Φ10内	t	0.005		
36	010506001006	现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	21.295		
37	010506001002	现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	37.012		
38	010506001003	现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.439		
39	010506001004	现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	9.218		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆丰市湖东镇后陂坑村商铺建设工程 标段：陆丰市湖东镇后陂坑村商铺建设工程

第 9 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	010506001005	接头	1. 电渣压力焊接 $\phi 18$ 以内 2. 电渣压力焊接 $\phi 32$ 以内 3. 套筒直螺纹钢筋接头 $\phi 18$ 以内 4. 套筒直螺纹钢筋接头 $\phi 25$ 以内 5. 套筒冷挤压接头 $\phi 32$ 以内	个	1225		
		装饰工程					
1	011201001001	外墙面贴砖	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):12 墙面 设计钉(挂)网者, 钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 合并 制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 2. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 3. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):1 4. 镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙	m2	410.4		
		门窗工程					
2	010802001001	铝合金门单扇		m2	23		
3	010802001002	铝合金门双扇	1. 铝合金平开门安装 2. 铝合金全玻双扇平开门46系列 无上亮	m2	3.45		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆丰市湖东镇后陂坑村商 标段：陆丰市湖东镇后陂坑村商铺建
铺建设工程 设工程

第 10 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 镀锌钢卷闸 门安装 2. 镀锌钢卷闸 门	m2	112		
5	010807001001	铝合金推拉窗	1. 铝合金双扇 推拉窗90系列 2. 推拉窗安装	m2	16.86		
		屋面排水沟					
6	010401010001	屋面排水沟	2. 零星砌体 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆 (配合比) 中砂 M7.5 3. 水泥砂浆 砖 墙 平缝 合并 制作子目 水泥 防水砂浆(配合 比) 1:2 4. 明沟铸铁盖 板安装 49cm宽	m	119.2		
7	010401010002	检修口及不锈钢板	1. 检修口及不 锈钢板	个	1		
		商铺二					
		整个项目					
		土石方工程					
50	010103001001	平整场地	1. 平整场地	m2	470		
51	010102001001	挖基坑土方	1. 挖掘机挖沟 槽、基坑土方 一、二类土	m3	267.38		
52	010102007001	回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	190.61		
53	010103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土 方 2. 自卸汽车运 淤泥、流砂 运 距1km内 实际 运距(km):5	m3	76.77		
		砌筑工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆丰市湖东镇后陂坑村商铺建设工程 标段：陆丰市湖东镇后陂坑村商铺建设工程

第 11 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	010402001001	外墙	1. 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	48.2		
49	010402001002	内墙	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	19.76		
		桩基础					
54	010302001001	旋挖钻孔灌注桩	1. 旋挖桩成孔 设计桩径(mm) 1000内 2. 灌注混凝土 钻孔(旋挖)桩 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石 粒径综合考虑 C35 3. 钢护筒埋设、拆除 陆上 4. 凿桩头 5. 泥浆罐车泥浆运输 运距1km内 实际运距(km):5	m3	379.94		
55	010506021001	钢筋笼	1. 桩钢筋笼制作安装	t	26.404		
		钢筋混凝土工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆丰市湖东镇后陂坑村商铺建设工程 标段：陆丰市湖东镇后陂坑村商铺建设工程

第 12 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	3.64		
57	010502003001	电梯坑地板	1. 现浇建筑物混凝土 电梯坑合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	7.07		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆丰市湖东镇后陂坑村商 标段：陆丰市湖东镇后陂坑村商铺建
铺建设工程 设工程

第 13 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	010501002001	垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合 考虑 C15 2. 泵送混凝土 至建筑部位 高度50m以内(含 ±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合 考虑 C15	m3	5.63		
59	010502001001	混凝土承台	1. 现浇建筑物 混凝土 其他混 凝土基础 合 并制作子目 预 拌S6~S8防水混 凝土 碎石粒径 综合考虑 C35 2. 泵送混凝土 至建筑部位 高度50m以内(含 ±0.00以下) 合并制作子目 预拌S6~S8防水 混凝土 碎石粒 径综合考虑 C3 5	m3	43.12		
60	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 现浇建筑物 混凝土 矩形、 多边形、异形、 圆形柱、钢管柱 合并制作子 目 普通预拌混 凝土 碎石粒径 综合考虑 C30	m3	37.95		
61	010502005001	基础联系梁	1. 现浇建筑物 混凝土 基础梁 合并制作子 目 普通预拌混 凝土 碎石粒径 综合考虑 C30	m3	31.81		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆丰市湖东镇后陂坑村商 标段：陆丰市湖东镇后陂坑村商铺建
铺建设工程 设工程

第 14 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	010502013001	实心楼板	1. 现浇建筑物 混凝土 平板、 有梁板、无梁板 合并制作子 目 普通预拌混 凝土 碎石粒径 综合考虑 C30 2. 泵送混凝土 至建筑部位 高 度50m以内(含 ±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合 考虑 C30	m3	210.45		
63	010502013002	栏板、反檐	1. 现浇混凝土 其他构件 栏板 、反檐 合并 制作子目 普通 预拌混凝土 碎 石粒径综合考虑 C25 2. 泵送混凝土 至建筑部位 高 度50m以内(含 ±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合 考虑 C30	m3	9.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆丰市湖东镇后陂坑村商 标段：陆丰市湖东镇后陂坑村商铺建
铺建设工程 设工程

第 15 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	010502020001	楼梯	1. 现浇建筑物 混凝土 直形楼 梯 合并制作 子目 普通预拌 混凝土 碎石粒 径综合考虑 C3 0 2. 泵送混凝土 至建筑部位 高 度50m以内(含 ±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合 考虑 C30	m3	13.95		
65	010502029001	散水	1. 现浇混凝土 其他构件 地沟 、明沟电缆沟散 水坡 合并制 作子目 普通预 拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C15 2. 垫层 填砂 换为【回填砂】	m2	105.84		
66	010505005001	墙面模板	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3. 6m内	m2	30.39		
67	010505002001	桩承台模版	1. 桩承台模板	m2	135.34		
68	010505002002	基础模板	1. 满堂基础模 板 有梁式	m2	3.22		
69	010505001001	垫层模板	1. 基础垫层模 板	m2	14.08		
70	010505003001	基础联系梁模板	1. 基础梁模板	m2	278.76		
71	010505004001	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高 度3.6m内 1.8 外 实际支模 高度(m):4	m2	317.49		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆丰市湖东镇后陂坑村商 标段：陆丰市湖东镇后陂坑村商铺建
铺建设工程 设工程

第 16 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4	m2	1672.99		
73	010505008001	栏板、反檐模板	1. 栏板、反檐模板	m2	95.54		
74	010505010001	楼梯模板	1. 楼梯模板 直形	m2	69.92		
75	010506001001	现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	15.937		
76	010506001002	现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	30.049		
77	010506001003	现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.364		
78	010506001004	现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	7.591		
79	010506001005	接头	1. 电渣压力焊接 Φ18以内 2. 电渣压力焊接 Φ32以内 3. 套筒直螺纹钢筋接头 Φ18以内 4. 套筒直螺纹钢筋接头 Φ25以内 5. 套筒冷挤压接头 Φ32以内	个	991		
		装饰工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆丰市湖东镇后陂坑村商铺建设工程 标段：陆丰市湖东镇后陂坑村商铺建设工程

第 17 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	011201001001	外墙贴面贴砖	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥砂浆厚度 (mm):12 墙面 设计钉(挂)网者, 钉(挂)网 部分的墙面 人工*1.2 合并 制作子目 水泥防水砂浆(配合 比) 1:2 2. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 3. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):1 4. 镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面 墙裙	m2	344.19		
		门窗工程					
42	010802001001	铝合金门单扇	1. 铝合金平开门安装 2. 铝合金全玻单扇平开门46 系列 无上亮(无横框)	m2	18.4		
43	010802001005	铝合金门双扇	1. 铝合金平开门安装 2. 铝合金全玻双扇平开门46 系列 无上亮	m2	3.45		
44	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 镀锌钢卷帘门安装 2. 镀锌钢卷帘门	m2	89.6		
45	010807001001	铝合金推拉窗	1. 铝合金双扇推拉窗90系列 2. 推拉窗安装	m2	10.86		
		屋面排水沟					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆丰市湖东镇后陂坑村商铺建设工程 标段：陆丰市湖东镇后陂坑村商铺建设工程

第 18 页 共 29 页

[illegible]

