

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：小街中心小学

标段：景洪市勐龙镇小街中心小学示范性国门学校规划建设项目

第1页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
	一	中心校育梦池										
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 砖砌体 2. 砌体表面的附着物种类: 装饰面层	m3	7.68							
2	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种: 各种清理、拆除后的垃圾 2. 运距: 综合现场情况自行考虑（含场内运输及场外运输） 3. 含装车、外运、渣土消纳费等所有费用	m3	37.28							
3	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别: 综合 2. 挖土深度: 1.5m以内 3. 机械开挖	m3	120							
4	010103001002	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 原土回	m3	50							
5	010501001002	碎石垫层	1. 名称: 碎石垫层 2、垫层厚度: 100mm	m3	24							
6	010504001001	钢筋混凝土池	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	36							
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 圆钢 Φ10内	t	0.5							
8	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢 Φ10外	t	0.8							
9	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: 耐根穿刺复合铜胎基	m2	240							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：小街中心小学

标段：景洪市勐龙镇小街中心小学示范性国门
学校规划建设项目

第2页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
10	011101001001	水泥砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚 1:2.5水泥砂浆找平层	m2	240							
11	011102001001	20mm黑金沙花岗岩粘贴	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚 1:2.5水泥砂浆粘合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm黑金沙花岗岩	m2	95							
12	01B011	文化小品	1. 名称：文化小品 2. 按暂估价5000元/个计入，结算时按实结算	个	1							
	二	中心校同心树阵										
13	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度:1.5m以内	m3	7.69							
14	010103001003	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回	m3	3.25							
15	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:各种清理、拆除后的垃圾 2. 运距:综合现场情况自行考虑（含场内运输及场外运输） 3. 含装车、外运、渣土消纳费等所	m3	6.5							
16	010501001003	碎石垫层	1. 名称：碎石垫层 2、垫层厚度：150mm	m3	1.32							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：小街中心小学

标段：景洪市勐龙镇小街中心小学示范性国门
学校规划建设项目

第3页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
17	010401003001	砖砌体	1. 砖品种、规格、强度等级:免烧砖 2. 墙体类型:1砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆	m3	3.17							
18	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:14厚 1:2.5水泥砂浆打底两次成活 2. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5	m2	26.38							
19	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:普通腻子 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:氟碳漆	m2	26.38							
20	011207001007	防腐木凳面	1. 面层材料品种、规格、颜色:防腐木凳面	m2	8.79							
21	010606013002	镀锌板造型文化扶手	1. 名称:镀锌板造型文化扶手 2. 规格、材质:2.0厚镀锌钢板烤漆	m2	1.6							
	三	中心校栖心书榭育梦长廊										
22	050201001001	碎石垫层	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100厚碎石垫层	m2	66							
23	050201001002	混凝土垫层	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100厚C20混凝土	m2	66							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：小街中心小学

标段：景洪市勐龙镇小街中心小学示范性国门
学校规划建设项目的

第4页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
24	050201001003	透水砖面层	1. 路面厚度、宽度、材料种类:200*100*60 透水砖面层 2. 砂浆强度等级:20厚 1: 2.5水泥	m2	66							
25	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:成品草坪卷 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:一年	m2	900							
26	01B012	2. 0cmPVC雕刻制作+UV双面打印	1. 名称:展板制作、安装 2. 材料种类、规格:2. 0cmPVC雕刻制作+UV双面打印 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	11.8							
27	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:1. 5m以内	m3	10.8							
28	010103001004	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回	m3	8.46							
29	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:各种清理、拆除后的垃圾 2. 运距:综合现场情况自行考虑（含场内运输及场外运输） 3. 含装车、外运、渣土消纳费等所	m3	2.34							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：小街中心小学

标段：景洪市勐龙镇小街中心小学示范性国门学校规划建设项目

第5页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
30	010501001004	碎石垫层	1. 名称：碎石垫层 2、垫层厚度：150mm	m3	1.62							
31	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	12							
32	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ10内	t	0.5							
33	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢 Φ10外	t	0.8							
34	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:镀锌方管 2. 防火要求:满足设计要求及相关规	t	1.8							
35	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:镀锌方管 2. 防火要求:满足设计要求及相关规	t	1.2							
36	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:镀锌方管 2. 防火要求:满足设计要求及相关规	t	0.5							
37	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:铺设金刚彩石瓦 2. 满足设计要求及相关	m2	179							
38	011205001001	石材柱面	1. 镀锌方管龙骨支撑 2. 安装方式:挂贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:50mm厚青石石材	m2	3							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：小街中心小学

标段：景洪市勐龙镇小街中心小学示范性国门
学校规划建设项目

第6页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
39	011204001001	石材墙面	1. 镀锌方管龙骨支撑 2. 安装方式：挂贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：50mm厚青石石材	m2	3.85							
40	011104002003	实木板坐凳	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距：木龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色：实木	m2	3.85							
41	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称：钢柱 2. 腻子种类：普通腻子 3. 刮腻子要求：符合设计及规范要求 4. 油漆品种、刷漆遍数：仿木纹氟碳	m2	57.6							
42	011501006002	镀锌板造型书柜	1. 名称：镀锌板造型书柜 2. 材质、规格：镀锌板	m2	12.96							
43	01B013	1. 5cmPVC雕刻制作+双层叠加字体	1. 名称：展板制作、安装 2. 材料种类、规格：1. 5cmPVC雕刻制作+双层叠加字体 3. 其他：满足设计及规范要求	m2	6							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：小街中心小学

标段：景洪市勐龙镇小街中心小学示范性国门
学校规划建设项目

第7页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
44	01B014	画框装裱-画面UV字画	1. 名称:画框装裱-画面UV字画 2. 材料种类、规格:画框装裱-画面UV字画 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	5.97							
45	01B015	廊架楹联	1. 名称:廊架楹联 2. 材料种类:实木雕刻-文字朱红色油漆填色 3. 规格:0.35m*1.5m*1组 +1.5m*0.4m*2组 3. 其他:满足设计及规范要求	套	3							
	四	中心校教学楼理念大厅										
46	011302001003	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板面层 4. 嵌缝材料	m2	31.39							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：小街中心小学

标段：景洪市勐龙镇小街中心小学示范性国门
学校规划建设项目

第8页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
47	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：抹灰面 2. 喷刷涂料部位：天棚面 3. 腻子种类：普通腻子 4. 刮腻子要求：符合设计及规范要求 5. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆二遍	m2	31.39								
48	011302002002	铝方通吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距：装配式T型铝合金天棚龙骨 2. 面层材料品种、规格：铝方通，150间距	m2	120.79								
49	011207001008	墙面木基层	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2. 基层材料种类、规格	m2	57.6								
50	011207001009	墙面石膏板面层	1. 面层材料品种、规格、颜色：9.5mm石膏板 2. 嵌缝材料种类：板缝粘	m2	28.8								
51	011207001010	墙面长城板面层	1. 面层材料品种、规格、颜色：12mm厚木质长城	m2	28.8								
52	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙面 2. 腻子种类：普通腻子 3. 刮腻子要求：符合设计及规范要求 4. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆二遍	m2	57.6								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：小街中心小学

标段：景洪市勐龙镇小街中心小学示范性国门学校规划建设项目

第9页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
53	011208001001	立柱木饰面装饰	1. 龙骨材料种类、规格、中距:方木龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3. 面层材料	m2	48							
54	011502001001	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:不锈钢线条，宽	m	20							
55	011208001002	造型树	1. 名称：造型树 2. 按暂估10000元/项计入，结算时按实结算	项	1							
56	011501006003	书柜	1. 名称：书柜 2. 材质：颗粒板 3. 做法详效果图，工程量按垂直投影面积计算 4. 其他：满足设计及规	m2	4.5							
57	011508004001	读书小品	1. 名称:读书小品 2. 规格:2.1*0.9m 3. 材质:镀锌板切割焊接喷漆 4. 其他:包含运输、安装	个	2							
58	011210002001	金属隔断	1. 名称：屏风 2. 规格、材质:镀锌板切割-焊接-喷漆	m2	12							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：小街中心小学

标段：景洪市勐龙镇小街中心小学示范性国门
学校规划建设项目

第10页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
59	01B016	休闲艺术坐凳	1. 名称：休闲艺术坐凳 2. 每套圆桌2个，坐凳6个 3. 按照效果图定制安装 4. 按暂估价8000元/套计放，结算时按实结算	套	2							
60	01B017	1. 5+0. 5cmPVC雕刻制作+UV打印	1. 名称:展板制作、安装 2. 材料种类、规格 :1. 5+0. 5cmPVC雕刻制作+UV打印+双层叠加 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	30							
61	011208001003	立柱长城板装饰	1. 龙骨材料种类、规格、中距:方木龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格	m2	48							
62	011208001004	立柱石膏板装饰	1. 龙骨材料种类、规格、中距:方木龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜	m2	48							
	五	中心校教学楼走廊文化										
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：小街中心小学

标段：景洪市勐龙镇小街中心小学示范性国门学校规划建设项目

第11页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
63	01B018	1. 5+0. 5cmPVC雕刻制作+UV打印	1. 名称:展板制作、安装 2. 材料种类、规格:1. 5+0. 5cmPVC雕刻制作+UV打印+双层叠加 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	112. 5								
64	030412005002	LED条型灯	1. 名称:LED条型灯 2. 规格:20W/M; 1m/套	套	38								
65	030412004002	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 规格: Φ120mm, 12W 3. 安装形式:嵌入式	套	30								
	六	中心校综合楼科技大厅											
66	011302002003	铝方通吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:装配式T型铝合金天棚龙骨 2. 面层材料品种、规格:铝方通, 150间距	m2	46. 3								
67	011302001004	造型石膏板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨（跌级） 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格:9. 5mm石膏板面层 4. 嵌缝材料	m2	15. 8								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：小街中心小学

标段：景洪市勐龙镇小街中心小学示范性国门学校规划建设项目

第12页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
68	011304001002	天棚石膏板灯槽	1. 灯槽：石膏板灯槽 2. 基层材料种类、规格：木龙骨，12mm厚阻燃板基层，9.5mm厚石膏板 3. 嵌缝材料	m	60							
69	011407002004	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：天棚面 2. 腻子种类：普通腻子 3. 刮腻子要求：符合设计及规范要求 4. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆二遍	m2	86.1							
70	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：抹灰面 2. 喷刷涂料部位：内墙面 3. 腻子种类：普通腻子 4. 刮腻子要求：符合设计及规范要求 5. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆二遍	m2	56							
71	030412004003	金属科技造型灯	1. 名称：金属科技造型灯 2. 规格：几何形状组合艺术灯具 3. 暂按10000元/套计算，结算时按实结算	套	1							
72	011207001011	墙面木基层	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2. 基层材料种类、规	m2	17.4							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：小街中心小学

标段：景洪市勐龙镇小街中心小学示范性国门
学校规划建设项目

第13页 共27页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
73	011207001012	墙面石膏板面层	1. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板 2. . 嵌缝材料种类:板缝粘	m2	17.4							
74	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙面 2. 腻子种类:普通腻子 3. 刮腻子要求:符合设计及规范要求 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍	m2	8.7							
75	011408001002	墙纸裱糊	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 裱糊部位:墙面 3. 腻子种类:普通腻子 4. 刮腻子遍数:二遍 5. 面层材料品种、规格、颜色:墙纸	m2	8.7							
	七	中心校综合楼走廊文化										
76	011302002004	铝方通吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:装配式T型铝合金天棚龙骨 2. 面层材料品种、规格:铝方通，150间距	m2	79.6							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：小街中心小学

标段：景洪市勐龙镇小街中心小学示范性国门
学校规划建设项目

第14页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
77	011302001005	造型石膏板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨（跌级） 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板面层 4. 嵌缝材料	m2	20.4								
78	011407002005	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚面 2. 腻子种类:普通腻子 3. 刮腻子要求:符合设计及规范要求 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍	m2	154.7								
79	030412005003	LED条型灯	1. 名称:LED条型灯 2. 规格:20W/M;1m/套	套	27								
80	011207001013	墙面木基层	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 木龙骨 2. 基层材料种类、规	m2	315.9								
81	011408001003	墙纸裱糊	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 裱糊部位:墙面 3. 腻子种类:普通腻子 4. 刮腻子遍数:二遍 5. 面层材料品种、规格、颜色:墙纸	m2	210.6								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：小街中心小学

标段：景洪市勐龙镇小街中心小学示范性国门
学校规划建设项目

第15页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
82	011207001014	墙面装饰洞洞板	1. 面层材料品种、规格、颜色:洞洞	m2	50							
83	01B019	1. 5cmPVC雕刻制作+0.3cm亚克力双层叠加+UV打印	1. 名称:展板制作、安装 2. 材料种类、规格 1. 5cmPVC雕刻制作 +0.3cm亚克力双层叠加+UV打印 3. 其他:满足设计及规范	m2	315.9							
84	01B020	亚克力卡槽	1. 名称:亚克力卡槽 2. 材料种类、规格:1.5mm 3. 其他:满足设计及规范	m2	80							
85	011507003001	超薄灯箱	1. 名称:超薄灯箱 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	105.3							
86	011105006002	金属踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm黑	m	105.3							
	八	中心校综合楼航模室										
87	011302001006	造型石膏板吊顶（弧形）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢天棚龙骨（造型） 2. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板面层 3. 嵌缝材料种类:板缝粘	m2	96.6							
88	011304001003	灯带（槽）	1. 基层: 9mm阻燃板 2. 面层: 9.5mm石膏板	m	41.8							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：小街中心小学

标段：景洪市勐龙镇小街中心小学示范性国门
学校规划建设项目

第16页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
89	011407002006	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚面 2. 腻子种类:普通腻子 3. 刮腻子要求:符合设计及规范要求 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍	m2	113.32								
90	011302005001	天棚软膜吊顶	1. 骨架材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:透光软膜天	m2	96.6								
91	011207001015	墙面石膏板造型	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格	m2	35.4								
92	011408001004	墙纸裱糊	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 裱糊部位:墙面 3. 腻子种类:普通腻子 4. 刮腻子遍数:二遍 5. 面层材料品种、规格、颜色:墙面	m2	113.4								
93	011501015001	展示模型	1. 名称:展示模型（含展示柜台） 2. 按暂估价2000元/组暂估，结算时按实结算	组	3								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：小街中心小学

标段：景洪市勐龙镇小街中心小学示范性国门
学校规划建设项目

第17页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
94	011501018001	置物架	1. 名称：置物架 2. 材料种类：金属框架，颗粒板台板 3. 规格：2.8*2.4m	套	1							
95	011501004001	收纳柜	1. 名称：定制收纳柜 2. 按效果图定制	组	50							
96	01B021	1.5+0.5cmPVC雕刻制作+UV打印	1. 名称：展板制作、安装 2. 材料种类、规格：1.5+0.5cmPVC雕刻制作+UV打印+双层叠加 3. 其他：满足设计及规范要求	m2	20.2							
97	010801006001	指纹锁安装	1. 锁品种：指纹锁 2. 锁规格：满足设计及规范要求	个	2							
	九	中心校童梦书屋阅览室										
98	011302001007	轻钢龙骨石膏板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型轻钢天棚龙骨 2. 面层材料品种、规格：9.5mm石膏板面层 3. 嵌缝材料种类：板缝粘	m2	202.48							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：小街中心小学

标段：景洪市勐龙镇小街中心小学示范性国门
学校规划建设项目

第18页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
99	011407002007	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚面 2. 腻子种类:普通腻子 3. 刮腻子要求:符合设计及规范要求 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍	m2	202.48							
100	011302002005	铝方通吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:装配式T型铝合金天棚龙骨 2. 面层材料品种、规格:铝方通, 150间距	m2	165.02							
101	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 腻子种类:普通腻子 4. 刮腻子要求:符合设计及规范要求 5. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍	m2	228.69							
102	011207001016	墙面木基层	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃	m2	13.72							
103	011207001017	墙面木基层	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃	m2	83.23							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：小街中心小学

标段：景洪市勐龙镇小街中心小学示范性国门
学校规划建设项目

第19页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
104	011207001018	墙面石膏板面层	1. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板 2. . 嵌缝材料种类:板缝粘	m2	180.18							
105	011207001019	墙面木饰面面层	1. 面层材料品种、规格、颜色:9mm	m2	13.72							
106	01B022	1. 5cmPVC-UV打印-雕刻-晶片面贴-雕刻造型-UV打印	1. 名称:展板制作、安装 2. 材料种类、规格:1. 5cmPVC-UV打印-雕刻-晶片面贴-雕刻造型-UV打印 3. 其他:满足设计及规范	m2	24.38							
107	011501006004	实木造型书柜	1. 名称: 实木造型书柜 2. 做法详效果图，工程量按垂直投影面积计算 3. 其他: 满足设计及规范要求	m2	107.46							
108	011501006005	实木造型烤漆书柜	1. 名称: 实木造型书柜 2. 做法详效果图，工程量按垂直投影面积计算 3. 其他: 满足设计及规范要求	m2	40.48							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：小街中心小学

标段：景洪市勐龙镇小街中心小学示范性国门
学校规划建设项目

第20页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
109	011501006006	实木造型地台	1. 名称：实木造型地台 2. 做法详效果图，工程量按水平投影面积计算 3. 其他：满足设计及规范要求	m2	88.5								
110	01B023	圆形树池座椅	1. 名称：圆形树池座椅 2. 材质：玻璃钢 3. 规格：直径1.8m。	个	1								
111	011207001020	墙面木饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距：方木龙骨 2. 基层材料种类、规格：9mm阻燃板基层 3. 面层材料	m2	37.44								
112	011501014001	定制吧台	1. 名称：定制吧台 2. 做法详效果图，工程量按垂直投影面积计算 3. 其他：满足设计及规范要求	m2	3.43								
113	011501019001	定制六人阅读桌凳	1. 名称：定制六人阅读桌凳 2. 规格：书桌长2.5米，配6把椅子 3. 其他：满足设计及规	套	4								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：小街中心小学

标段：景洪市勐龙镇小街中心小学示范性国门学校规划建设项目

第21页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
114	011501019002	定制三人阅读桌凳	1. 名称：定制 三人阅读桌凳 2. 规格：书桌长2.5米，配3把椅子 3. 其他：满足设计及规范要求	套	1							
115	011501019003	皮质圆凳、方凳	1. 名称：皮质圆凳、方凳 2. 规格：做法详效果图 3. 其他：满足设计及规范	个	7							
116	030507006001	门禁系统	1. 名称：门禁系统 2. 按暂估价15000元/套计算，结算时按实结算	台	1							
117	030412005004	LED条型灯	1. 名称：LED条型灯 2. 规格：20W/M;1m/套	套	24							
118	030412001001	筒灯	1. 名称：筒灯 2. 规格：Φ120mm，12W 3. 安装形式：嵌入式	套	45							
119	011208001005	立柱木饰面装饰	1. 龙骨材料种类、规格、中距：方木龙骨 2. 基层材料种类、规格：9mm阻燃板 3. 面层材料	m2	14.04							
120	01B024	地面车贴	1. 名称：车贴	m2	37.7							
121	01B025	定制造型桌椅	1. 名称：实木造型桌 2. 规格：长4.55*宽2m，配椅子4把	套	6							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：小街中心小学

标段：景洪市勐龙镇小街中心小学示范性国门
学校规划建设项目

第22页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
122	011208001006	顶面树叶造型	1. 名称：顶面树叶造型 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：9mm阻燃板 4. 面层：9mm密度板造型饰面，彩色乳胶漆 5. 工程量按	m2	32.67								
	十	藏书区											
123	011407001007	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：抹灰面 2. 喷刷涂料部位：内墙面 3. 腻子种类：普通腻子 4. 刮腻子要求：符合设计及规范要求 5. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆二遍	m2	63.98								
124	011207001021	墙面木饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距：方木龙骨 2. 基层材料种类、规格：9mm阻燃板基层 3. 面层材料	m2	27.72								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：小街中心小学

标段：景洪市勐龙镇小街中心小学示范性国门学校规划建设项目

第23页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
125	01B026	1. 5cmPVC-UV打印-雕刻-晶片面贴-雕刻造型-UV打印	1. 名称:展板制作、安装 2. 材料种类、规格 :1. 5cmPVC-UV打印-雕刻-晶片面贴-雕刻造型-UV打印 3. 其他:满足设计及规范	m2	7.54							
126	011501019004	木纹饰面书柜	1. 名称: 木纹饰面书柜 2. 做法详效果图，工程量按垂直投影面积计算 3. 其他: 满足设计及规范要求	m2	14.4							
127	011501019005	长条书桌	1. 名称: 定制长条书桌 2. 规格: 书桌长1.7米，宽0.4米，配2把椅子 3. 其他: 满足设计及规范要求	套	2							
	十一	中心校心芽成长庇护所										
128	011302002006	铝方通吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:装配式T型铝合金天棚龙骨 2. 面层材料品种、规格:铝方通，铝方通@150	m2	13.3							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：小街中心小学

标段：景洪市勐龙镇小街中心小学示范性国门学校规划建设项目

第24页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
129	011302001008	轻钢龙骨石膏板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板面层 4. 嵌缝材料	m2	5.7							
130	011407002008	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:天棚面 3. 腻子种类:普通腻子 4. 刮腻子要求:符合设计及规范要求 5. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍	m2	5.7							
131	011207001022	墙面密度板饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:方木龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板基层 3. 面层材料	m2	4.2							
132	01B027	1. 5cmPVC-UV打印-雕刻-晶片面贴-雕刻造型-UV打印	1. 名称:展板制作、安装 2. 材料种类、规格:1. 5cmPVC-UV打印-雕刻-晶片面贴-雕刻造型-UV打印 3. 其他:满足设计及规范	m2	45.77							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：小街中心小学

标段：景洪市勐龙镇小街中心小学示范性国门学校规划建设项目

第25页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
133	030412005005	LED条型灯	1. 名称:LED条型灯 2. 规格: 20W/M; 1m/套	套	6							
134	030412004004	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 规格: Φ120mm, 12W 3. 安装形式: 嵌入式	套	10							
135	011501006007	菲林板定制书柜	1. 名称: 定制书柜 2. 材质: 菲林板 3. 做法详效果图, 工程量按垂直投影面积计算 4. 其他: 满足设计及规范要求	m2	7.67							
136	011207001023	墙面洞洞板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:方木龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm 阻燃板 3. 面层材料	m2	5.8							
137	011103004001	塑料卷材楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类:专用胶粘剂粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:2mmPVC地	m2	28.11							
138	011207001024	墙面软包	1. 龙骨材料种类、规格、中距:方木龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格	m2	27							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：小街中心小学

标段：景洪市勐龙镇小街中心小学示范性国门
学校规划建设项目

第26页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
139	030412001002	艺术吸顶灯	1. 名称: 艺术吸顶灯 2. 规格: 直径0.8m 3. 其他: 满足设计及规范要求	套	5							
140	030412001003	艺术吊灯	1. 名称: 艺术吊灯 2. 规格: 球型 3. 其他: 满足设计及规	套	1							
141	010801001002	定制实木门	1. 名称: 定制实木门（含五金、门锁等） 2. 规格:	樘	3							
142	010810001002	窗帘	1. 名称: 成品窗帘安装 2. 材质: 布窗帘+窗纱	m2	22.04							
143	011104002004	竹、木（复合）地板	1. 基层材料种类、规格: 20厚水泥砂浆找平 2. 面层材料品种、规格、颜色: 强化木地板	m2	38.5							
144	011207001025	石膏板隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格: 隔音棉 3. 基层材料种类、规格: 9mm阻燃板基层（双面） 4. 面层材料品种、规格、颜色: 9.5mm石膏板（双面）	m2	41.9							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称：小街中心小学

标段：景洪市勐龙镇小街中心小学示范性国门学校规划建设项目

第27页 共27页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：小街中心小学

标段：景洪市勐龙镇小街中心小学示范性国门学校规划建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：小街中心小学

标段：景洪市勐龙镇小街中心小学示范性国门学校规划建设项目

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	011707001001	安全文明施工及环境保护费		5.12				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	011707001002	临时设施费		2.76				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	01B001	绿色施工措施费		5.94				定额人工费+定额机械费×8%
2	011707005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地		3.72				定额人工费+定额机械费×8%
3	011707002001	夜间施工增加费		0.5				定额人工费+定额机械费×8%
4	01B002	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	01B003	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	01B004	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	011707007001	已完工程及设备保护费		0				
8	01B005	其他施工组织措施项目费		0				
合 计								

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称；
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：小街中心小学

标段：景洪市勐龙镇小街中心小学示范性国门学校规划建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

F-21: 暂列金额明细表

工程名称：小街中心小学

标段：景洪市勐龙镇小街中心小学示范性国门学校规划建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：小街中心小学

标段：景洪市勐龙镇小街中心小学示范性国门学校规划建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

F-23: 专业工程暂估价（结算价）表

工程名称：小街中心小学

标段：景洪市勐龙镇小街中心小学示范性国门学校规划建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;

2. 结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内计列。

F-25: 计日工表

单位（专业）工程名称：小街中心小学

标段：景洪市勐龙镇小街中心小学示范性国门学校规划建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；招标报价时，单价由招标人自主报价，按暂定数量计算合价计入招标总价中；

2.工程结算时,按发承包双方确认的实际数量计算合价,且本表与表F-28计列内容不得重复计价。

规费、税金项目计价表

工程名称：小街中心小学

标段：景洪市勐龙镇小街中心小学示范性国门学校规划建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称：小街中心小学

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	产地	厂家
1	0403017100	细砂		m3					
2	0405002100	碎石	粒径(综合)	m3					
3	0417010101@1	金刚彩石瓦		m2					
4	0503004101@6	木质长城板	12mm	m2					
5	0503004101@7	洞洞板		m2					
6	0503004101@9	木饰面板	9mm	m2					
7	0505001102	阻燃板	δ 9	m2					
8	0505005100@4	木质长城板	12mm	m2					
9	0505005100@5	石膏板	δ 9.5	m2					
10	0721001101@1	PVC地板胶	δ 2mm	m2					
11	0723002100@1	强化木地板		m2					
12	0937006102	铝方通	150间距	m2					
13	3230012100	成品草坪卷		m2					
14	0303018100@1	指纹锁		把					
15	2501002102@1	LED条形灯	L:1200mm, 功率: 20W/M;	套					
16	2501002102@11	筒灯	Φ120mm, 12W	套					
17	2501002102@2	艺术吊灯		套					
18	2501002102@6	艺术吸顶灯	直径0.8m	套					
19	BCZCF1	菲林板定制书柜		m2					
20	BCZCF10	圆形树池座椅		个					
21	BCZCF10@1	定制吧台		m2					
22	BCZCF11	定制六人阅读桌凳		套					

主要材料价格表

工程名称：小街中心小学

第 2 页 共 2 页

[illegible]