

# 托克托县水务局托克托县伍什家镇狄士窑村村级管网更新改造项目中标（成交）明细

内蒙古贞泰项目管理有限公司受托克托县水务局委托，采用竞争性磋商进行采购托克托县伍什家镇狄士窑村村级管网更新改造项目（项目编号：150122-nmgztx-CS-20250001）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包1（托克托县伍什家镇狄士窑村村级管网更新改造项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：内蒙古天勤建筑工程有限责任公司
- 1.2、中标（成交）总价：1,946,666.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	B06040000供水管道工程和下水道铺设	托克托县伍什家镇狄士窑村村级管网更新改造项目	伍什家镇狄士窑村现有人口684人，设计总人口684人，大牲畜900头，小牲畜1200头，供水规模144.21m3/d，工程类型为Ⅳ型。南街村供水工程供水区域现有人口70人，设计总人口70人，小牲畜100头，供水规模9.2m3/d，工程类型为Ⅴ型；南的力图村项目覆盖48户，144人，供水规模16.56m3/d，工程类型为Ⅴ型，狄士窑村项目管网总长33.32km，其中D N90PE管0.65km，DN50PE管0.43km，DN20PE管27.28km（包含入户管），土方开挖及回填8186m3，顶管共计5.48 1km，玻璃钢阀门井23座，玻璃钢阀门井2座，锌钢网围栏24m，DN15超声波水表248块。南街村项目管网总长1.715km，其中DN90PE管0.03km，DN63PE管0.03km，DN32PE管1.36km，DN20PE管0.35km，土方开挖及回填6653m3，玻璃钢阀门井2座，玻璃钢排气井（Φ1500*1800）3座，DN15超声波水表35块。南的力图村项目管网总长3.474km，其中DN63PE管0.043km，DN32PE管0.238km，DN20PE管3.193km（包含入户管），顶管共计1.298km。具体内容以施工图纸及工程量清单为准。	2025年7月31日前完工	柴旺	注册证：蒙215151633344、 资格证：NMG0046926、 安全生产考核合格证：蒙水安B20210000428	1,946,666.00	1.00	项	1,946,666.00