

宁城县黑里河镇易地搬迁集中安置区基础设施提升项目工程量清单

编号：宁财投审预字（2026）148号

宁城县财政投资评审中心

2026年7月23日



宁城县黑里河镇易地搬迁集中安置区
基础设施提升项目

工程

工程量清单

招标人：_____
(单位盖章)

工程造价
咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编制人：_____
(造价人员签字或盖章)

复核人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 宁城县黑里河镇易地搬迁集中安置区基础设施提升项目

(项目名称)

宁城县黑里河镇易地搬迁集中安置区基础设施提升项目

(标段名称)

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
		施工安全生产专项费			1				
		施工安全生产专项费	1. 以建筑安装工程基本直接费的2.5%计列 2. 含税金 3. 此费用作为不可竞争性费用	项	1				
		范杖子村Y1:0+000.000-Y1:1+200.000段			1				
	500101004001	沟、槽土开挖	1. 土类分级:综合土 2. 断面形式及尺寸:详见图纸 3. 运距:施工方据现场情况自行考虑	m ³	11791.5				
	500103001001	一般土方填筑	1. 土质及含水量:综合土 2. 分层厚度及碾压遍数:详见图纸 3. 运距:原土利用	m ³	4629.75				
	500103014001	土工合成材料铺设	1. 规格:10KN/M 2. 位置:格宾石笼护坡脚及护顶底层 3. 铺设方式:平铺	m ²	3558				
	500103014002	土工合成材料铺设	1. 规格:10KN/M 2. 位置:格宾石笼护坡底层 3. 铺设方式:斜铺 1: 2.5	m ²	5020.8				
	500103007001	垫层料填筑	1. 颗粒级配:级配碎石 2. 分层厚度及碾压遍数:满足设计及行业要求	m ³	2364				

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 宁城县黑里河镇易地搬迁集中安置区基础设施提升项目

(项目名称)

宁城县黑里河镇易地搬迁集中安置区基础设施提升项目

(标段名称)

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
	500105002001	钢筋(铅丝)石笼	1. 材质及规格: 格宾石笼 2. 笼体及网格尺寸: 格宾网2m×1m×0.7m、笼孔径为100mm×120mm、单笼设两层隔片、格宾网片采用镀锌合金钢丝 石笼与石笼间扎丝间距25cm 3. 位置: 护顶 4. 石笼内填充粒径不小于15cm块石	m ³	1205.4				
	500105002002	钢筋(铅丝)石笼	1. 材质及规格: 格宾石笼 2. 笼体及网格尺寸: 格宾网2m×1m×0.7m、笼孔径为100mm×120mm、单笼设两层隔片、格宾网片采用镀锌合金钢丝 石笼与石笼间扎丝间距25cm 3. 位置: 护坡 4. 石笼内填充粒径不小于15cm块石	m ³	3456				
	500105002003	钢筋(铅丝)石笼	1. 材质及规格: 格宾石笼 2. 笼体及网格尺寸: 格宾网2m×1m×0.7m、笼孔径为100mm×120mm、单笼设两层隔片、格宾网片采用镀锌合金钢丝 石笼与石笼间扎丝间距25cm 3. 位置: 护脚 4. 石笼内填充粒径不小于15cm块石	m ³	2160				

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 宁城县黑里河镇易地搬迁集中安置区基础设施提升项目

(项目名称)

宁城县黑里河镇易地搬迁集中安置区基础设施提升项目

(标段名称)

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
		范杖子村Y2:0+000.000-Y2:0+750.000段			1				
	500101004002	沟、槽土开挖	1. 土类分级:综合土 2. 断面形式及尺寸:详见图纸 3. 运距:施工方据现场情况自行考虑	m ³	10174.36				
	500103001002	一般土方填筑	1. 土质及含水量:综合土 2. 分层厚度及碾压遍数:详见图纸 3. 运距:原土利用	m ³	2487				
	500103014003	土工合成材料铺设	1. 规格:10KN/M 2. 位置:格宾石笼护坡脚及护顶底层 3. 铺设方式:平铺	m ²	2223.75				
	500103014004	土工合成材料铺设	1. 规格:10KN/M 2. 位置:格宾石笼护坡底层 3. 铺设方式:斜铺 1: 2.5	m ²	3138				
	500103007002	垫层料填筑	1. 颗粒级配:级配碎石 2. 分层厚度及碾压遍数:满足设计及行业要求	m ³	1477.5				

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 宁城县黑里河镇易地搬迁集中安置区基础设施提升项目

(项目名称)

宁城县黑里河镇易地搬迁集中安置区基础设施提升项目

(标段名称)

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
	500105002004	钢筋(铅丝)石笼	1. 材质及规格: 格宾石笼 2. 笼体及网格尺寸: 格宾网2m×1m×0.7m、笼孔径为100mm×120mm、单笼设两层隔片、格宾网片采用镀锌合金钢丝 石笼与石笼间扎丝间距25cm 3. 位置: 护顶 4. 石笼内填充粒径不小于15cm块石	m ³	753.375				
	500105002005	钢筋(铅丝)石笼	1. 材质及规格: 格宾石笼 2. 笼体及网格尺寸: 格宾网2m×1m×0.7m、笼孔径为100mm×120mm、单笼设两层隔片、格宾网片采用镀锌合金钢丝 石笼与石笼间扎丝间距25cm 3. 位置: 护坡 4. 石笼内填充粒径不小于15cm块石	m ³	2160				
	500105002006	钢筋(铅丝)石笼	1. 材质及规格: 格宾石笼 2. 笼体及网格尺寸: 格宾网2m×1m×0.7m、笼孔径为100mm×120mm、单笼设两层隔片、格宾网片采用镀锌合金钢丝 石笼与石笼间扎丝间距25cm 3. 位置: 护脚 4. 石笼内填充粒径不小于15cm块石	m ³	1350				

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 宁城县黑里河镇易地搬迁集中安置区基础设施提升项目

(项目名称)

宁城县黑里河镇易地搬迁集中安置区基础设施提升项目

(标段名称)

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
		朝阳沟村Y3:0+000.000-Y3:0+150.000段			1				
	500101004003	沟、槽土开挖	1. 土类分级: 综合土 2. 断面形式及尺寸: 详见图纸 3. 运距: 施工方据现场情况自行考虑	m ³	1511				
	500103001003	一般土方填筑	1. 土质及含水量: 综合土 2. 分层厚度及碾压遍数: 详见图纸 3. 运距: 原土利用	m ³	545.25				
	500103014005	土工合成材料铺设	1. 规格: 10KN/M 2. 位置: 格宾石笼护坡脚及护顶底层 3. 铺设方式: 平铺	m ²	444.75				
	500103014006	土工合成材料铺设	1. 规格: 10KN/M 2. 位置: 格宾石笼护坡底层 3. 铺设方式: 斜铺 1: 2.5	m ²	627.6				
	500103007003	垫层料填筑	1. 颗粒级配: 级配碎石 2. 分层厚度及碾压遍数: 满足设计及行业要求	m ³	295.5				

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 宁城县黑里河镇易地搬迁集中安置区基础设施提升项目

(项目名称)

宁城县黑里河镇易地搬迁集中安置区基础设施提升项目

(标段名称)

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
	500105002007	钢筋(铅丝)石笼	1. 材质及规格: 格宾石笼 2. 笼体及网格尺寸: 格宾网2m×1m×0.7m、笼孔径为100mm×120mm、单笼设两层隔片、格宾网片采用镀锌合金钢丝 石笼与石笼间扎丝间距25cm 3. 位置: 护顶 4. 石笼内填充粒径不小于15cm块石	m ³	150.15				
	500105002008	钢筋(铅丝)石笼	1. 材质及规格: 格宾石笼 2. 笼体及网格尺寸: 格宾网2m×1m×0.7m、笼孔径为100mm×120mm、单笼设两层隔片、格宾网片采用镀锌合金钢丝 石笼与石笼间扎丝间距25cm 3. 位置: 护坡 4. 石笼内填充粒径不小于15cm块石	m ³	432				
	500105002009	钢筋(铅丝)石笼	1. 材质及规格: 格宾石笼 2. 笼体及网格尺寸: 格宾网2m×1m×0.7m、笼孔径为100mm×120mm、单笼设两层隔片、格宾网片采用镀锌合金钢丝 石笼与石笼间扎丝间距25cm 3. 位置: 护脚 4. 石笼内填充粒径不小于15cm块石	m ³	270				

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 宁城县黑里河镇易地搬迁集中安置区基础设施提升项目

(项目名称)

宁城县黑里河镇易地搬迁集中安置区基础设施提升项目

(标段名称)

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
		公路工程			1				
	500101002001	一般土方开挖	1. 土类分级: 硬土 2. 运距: 施工方据现场情况自行考虑	m ³	1403				
	500103001004	一般土方填筑	1. 土质及含水量: 优质土 2. 分层厚度及碾压遍数: 详见图纸 3. 运距: 3km	m ³	3				
	500114001001	石渣功能层	1. 材料: 石渣 2. 厚度: 25cm 3. 分层厚度及碾压遍数: 详见图纸	m ²	2434.5				
	500114001002	级配碎石基层	1. 材料: 级配碎石 2. 厚度: 15cm 3. 分层厚度及碾压遍数: 详见图纸	m ²	2434.5				
	500114001003	混凝土路面	1. 材料: C30 商砼 2. 厚度: 18cm 3. 分隔缝设置: 详见图纸	m ²	1893.5				
	500114001004	土路肩	1. 材料: 土 2. 厚度: 18cm 3. 压实系数: 满足设计及规范要求	m ³	97.38				
		合 计							

措施项目清单

合同编号:

工程名称:

宁城县黑里河镇易地搬迁集中安置区基础设施提升项目

(项目名称)

宁城县黑里河镇易地
搬迁集中安置区基础
设施提升项目

(标段名称)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单

合同编号:

工程名称:

宁城县黑里河镇易地搬迁集中安置区基础设施提升项目

(项目名称)

宁城县黑里河镇
易地搬迁集中安置区基础设施提升项目

(标段名称)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料和工程设备暂估价表

合同编号:

工程名称: 宁城县黑里河镇易地搬迁集中安置区基础设施提升项目 (项目名称) 宁城县黑里河镇易地搬迁集中安置区基础设施提升项目 (标段名称) 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：招标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。